


AREA INQUADRAMENTO URBANO
DELL'INTERVENTO


Scuola BRUCO						
Unità Esterna	Capacità totale nominale (kW)	Unità Interne	Capacità di raff. (kW)	Tubazioni rame (sp. 1mm)		Potenza assorbita (kW-A)
				L	G	
PREDISPOSIZ. FUTURA (U.E. 1)	5,0	UI 1.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 1.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 2	5,0	UI 2.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 2.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 3	5,0	UI 3.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 3.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 4	5,0	UI 4.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 4.2	2,50	6,35	9,5	

CAPACITA' E POTENZE
UNITA' INTERNE-ESTERNE


LEGENDA SIMBOLI	
	PIANTO FORZA MOTRICE
	PUNTO ALIMENTAZIONE CDZ CON GUAINA diam. 25mm - ALIMENT. UNITA' ESTERNA CDZ.
	CASSETTA IN PVC DI DERIVAZIONE a/o DI TRANSITO.
	CAVIDOTTO IN TUBO PVC RIGIDO SERIE PESANTE INSTALLATO IN VISTA.
	SEZIONATORE DI SICUREZZA MONOFASE 2x40A con Corrente nominale di Breve Durata (1 sec) Icn= 400A.
	SIMBOLO GENERICO DI APPARECCHIATURA STAGNA IP44 min.
	QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE NEL PLESSO SCOLASTICO.
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT	
	UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT.
	UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO DUALSPLIT.
	UNITA' INTERNA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT.
	CANALINA IN PVC CON COPERCHIO 80x60 - 100x60mm PER PASSAGGIO TUBAZIONI CDZ E COLLEGAMENTI ELETTRICI AUSILIARI.
	GRONDAIA O PLUVIALE PER LO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE.
LEGENDA DELLE SIGLE	
UE.n	UNITA' MOTOCOCONDENSANTE ESTERNA n°....
UI.x.y	UNITA' SPLIT INTERNA n°....



Particolare
Canalina tubazioni CDZ
elettriche e scarico condensa



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ
INTERNE/ESTERNE



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ
E SCARICHI CONDENZA

Revisione:	Data:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
REV. 1	GIUGNO 2022	MODIFICA INSTALLAZIONE E/O PREDISPOSIZIONE CDZ	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria

SINERGA
planning

elettrica, termotecnica e prevenzione incendi

Via Uruguay, 20
35127 PADOVA
p.va 03597290261

tel. 049-870.22.27
fax. 049-762.85.49
e-mail: info@sinerga.eu

COMUNE DI PADOVA

Settore LAVORI PUBBLICI

RUP: *Geom. Renato GALLO*

CAPO SETTORE: *Ing. Emanuele NICHELE*

Per. Ind.
MARCATO
MICHELE
n° 1103
MAGGIO 2022

avviso

C.04

titolo

Scuola BRUCO
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
CDZ, COLLEGAMENTI ELETTRICI
E SCARICO CONDENZA

data

GIUGNO 2022

progettista

per.ind. M.MARCATO

refer.

1021

verifica

per.ind. M.MARCATO

scala

1:100

file

a norma di legge il presente elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza espresso e preventiva autorizzazione del titolare