

FOTO 1




tavolato singolo
esistente con ampie
zone di
marcescenze: la
copertura attuale è
priva di guaine e di
materiale isolante

FOTO 2



copertura realizzata
tramite tavelline in
cotto: la copertura
attuale è priva di
guaine e di materiale
isolante


ABACO DEGLI INTERVENTI SUI LEGNI previa puntellazione interna delle strutture portanti del tetto e del controsoffitto

 Copertura realizzata con singolo tavolato ligneo

Rimozione dei coppi e delle lattonerie con recupero e restauro di quanto riutilizzabile a giudizio della D.L.; rimozione del tavolato ligneo; esecuzione delle lavorazioni necessarie sugli elementi strutturali principali e secondari della copertura e sugli elementi principali del controsoffitto; esecuzione di eventuali lavorazioni sulle murature (consolidamenti locali, revisioni delle cornici, altro); verifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche interne e degli sfati eventualmente in opera; rifacimenti / ripristini e impermeabilizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche interne e degli sfati in opera; realizzazione del pacchetto di copertura "tipo 1" come da dettaglio sotto riportato, riutilizzando quanto recuperato e ripristinato all'uso (i nuovi elementi necessari ad ad integrazione di quelli recuperati, dovranno avere caratteristiche compatibili con quest'ultimi, secondo le indicazioni della D.L.); esecuzione delle lattonerie rame, riutilizzando quanto recuperato e ripristinato all'uso, secondo le indicazioni della D.L.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite, in sicurezza, mettendo in opera tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia di quanto in opera.

PACCHETTO DI COPERTURA
TIPO 1 - STANZA NORD
Scala 1:20




Copertura realizzata con tavelle in cotto



Rimozione dei coppi, delle lattonerie e delle tavelle in cotto con recupero e restauro di quanto riutilizzabile a giudizio della D.L.; esecuzione delle lavorazioni necessarie sugli elementi strutturali principali e secondari della copertura e del controsoffitto che dovrà essere conservato e restaurato; esecuzione di eventuali lavorazioni sulle murature (consolidamenti locali, revisioni delle cornici, altro); verifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche interne e degli sfati eventualmente in opera; rifacimenti / ripristini e impermeabilizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche interne e degli sfati ; realizzazione del pacchetto di copertura "tipo 2" come da dettaglio sotto riportato riutilizzando quanto recuperato e ripristinato all'uso (i nuovi elementi necessari ad ad integrazione di quelli recuperati, dovranno avere caratteristiche compatibili con quest'ultimi, secondo le indicazioni della D.L.); esecuzione delle lattonerie rame, riutilizzando quanto recuperato e ripristinato all'uso, secondo le indicazioni della D.L.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite, in sicurezza, operando dall'alto, mettendo in opera tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia di quanto in opera.

PACCHETTO DI COPERTURA
TIPO 2 - STANZA SUD
Scala 1:20



 Porzione del tetto non ispezionabile

Esecuzione in fase di cantiere, di accurate ispezioni prima di qualsiasi intervento; concordare, quindi, le modalità di intervento con la D.L.
Salvo diversa indicazione della D.L., in tale zona verrà posto in opera il pacchetto di copertura di "tipo 2".



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ELENCO ANNUALE ANNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO

PORTA ALTINATE

Restauro copertura di Porta Altinате
e manutenzione facciate

IMPORTO COMPLESSIVO: € 150.000,00 €

N° Progetto LL.PP EDP 2018/093	CUP H99D17001980004	Elaborato
Nome file	STATO DI DI PROGETTO PACCHETTI DI COPERTURA DEL TETTO	
Data		
Progettisti Progetto architettonico Arch. Fabio Fiocco	Rup Arch. Domenico Lo Bosco	Il Capo Settore ing. Mssimo Benvenuti
Arch. Fabio Fiocco Ing. Alessandro Zamboni		