

INQUADRAMENTO URBANO DELL'INTERVENTO

Scuola BERTACCHI						
Unità Esterna	Capacità totale nominale (kW)	Unità Interne	Capacità di raff. (kW)	Tubazioni rame (sp. 1mm)		Potenza assorbita (kW-A)
				L	G	
U.E. 1	3,4	UI 1.1	3,40	6,35	9,5	0,56-2,56
U.E. 2	5,0	UI 2.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 2.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 3	4,2	UI 3.1	4,20	6,35	9,5	0,97-4,44
U.E. 4	6,8	UI 4.1	3,40	6,35	9,5	1,45-6,64
		UI 4.2	3,40	6,35	9,5	
PREDISPOSIZ. FUTURA (U.E. 5)	3,4	UI 5.1	3,40	6,35	9,5	0,56-2,56

CAPACITA' E POTENZE UNITA' INTERNE-ESTERNE

LEGENDA SIMBOLI

PUNTO ALIMENTAZIONE CDZ CON GUAINA diam. 25mm - ALIMENT. UNITA' ESTERNA CDZ.

CASSETTA IN PVC DI DERIVAZIONE e/o DI TRANSITO.

CAVODOTTO IN TUBO PVC RIGIDO SERIE PESANTE INSTALLATO IN VISTA.

SEZIONATORE DI SICUREZZA MONOFASE 2x40A con Corrente nominale di Breve Durata (1 sec) Icn= 400A.

SIMBOLO GENERICO DI APPARECCHIATURA STAGNA IP44 min.

QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE NEL PLESSO SCOLASTICO.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT

UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT.

UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO DUALSPLIT.

UNITA' INTERNA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT.

CANALINA IN PVC CON COPERCHIO 80x60 - 100x60mm PER PASSAGGIO TUBAZIONI CDZ E COLLEGAMENTI ELETTRICI AUSILIARI.

GRONDAIA O PLUVIALE PER LO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE.


LEGENDA DELLE SIGLE

UNITA' MOTOCONDENSANTE ESTERNA n°...


UNITA' SPLIT INTERNA n°...



Particolare Canalina tubazioni CDZ elettriche e scarico condensa



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ INTERNE/ESTERNE



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ E SCARICHI CONDENZA

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
REV. 0	APRILE 2022	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria **SINERGA** elettrica, termotecnica e prevenzione incendi  
Via Uruguay, 20  
35127 PADOVA  
p.riva 0359729028 | tel. 049-870.22.27  
fax. 049-762.85.49  
e-mail: info@sinerga.eu

Lavoro:  
**- PROGETTO ESECUTIVO -  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE  
DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO  
"LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"  
Importo Complessivo: Euro 250.000,00**

Commitente:  
  
**COMUNE DI PADOVA**  
Settore LAVORI PUBBLICI  
RUP: Geom. Renato GALLO  
CAPO SETTORE: Ing. Emanuele NICHELE

Per. Ind.  
MARCATO MICHELEANGELO  
n° 1103  
PADOVA 14/04/2022

Tavola:  
**C.03**

Titolo:  
**Scuola BERTACCHI  
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE  
CDZ, COLLEGAMENTI ELETTRICI  
E SCARICO CONDENZA**

Per. Ind.  
APRILE 2022  
Rifer.:  
1021  
Scala:  
1:100

Progettato:  
per.ind. M.MARCATO  
Verificato:  
per.ind. M.MARCATO  
File:

o norma di legge il presente elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza espresso e preventivo autorizzazione del titolare