



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

SERVIZIO VERDE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE DI PERTINENZA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI ANNO 2017

LOTTO N° 1 – Quartieri n° 1 e n° 3

IMPORTO COMPLESSIVO: € 121.500,00

<div>N° Progetto</div> <div>Nome File</div> <div>Data Agosto 2016</div>	<div>CUP</div> <div>LLPP</div>	<div>Elaborato5</div> <div>ELENCO PREZZI SICUREZZA</div>	
<div>PROGETTISTI</div> <div>Arch. Luca Mosole</div> <div>Geom. Paolo Capuzzo</div>	<div>R.U.P.</div> <div>Ing. Paolo Salvagnini</div>	<div>CAPO SETTORE</div> <div>Arch. Luigino Gennaro</div>	<div>CAPO AREA</div> <div>Arch. Luigino Gennaro</div>

n	Descrizione	U.m.	P.u. €
Manodopera			
1	Operaio profilo 2° - livello B	ora	32,54
2	Operaio profilo 3° - livello B	ora	31,27
3	Operaio profilo 4° - livello B	ora	29,03
4	Operaio profilo 5° - livello B	ora	27,23
5	Operaio profilo 6° - livello B	ora	24,83
Materiali			
6	Rete plastificata per recinzione a delimitazione delle aree di altezza pari a 180 cm	mq	4,00
7	Telo di ricoprimento e protezione arbusti e rami spessore 2 mm in materiale impermeabile con fustelle e occhielli	mq	12,00
Opere provvisionali			
8	Messa in sicurezza dell'operatore su piattaforma in elevazione mediante cinture e dispositivi di ancoraggio.	giorno	5,00
9	Cesata in rete plasticata compresa struttura costituita da montanti e traversi per la delimitazione delle zone di lavoro e la protezione contro urti e fuoriuscita di materiale		
	a) per primo mese	mq	8,00
	b) idem come sopra per mese successivo	mq	1,50
10	Transenne modulari con pannello a strisce bianche e rosse modulo di altezza 1,10 m e lunghezza 2,0 m con struttura principale in tubolari in ferro e barre verticali in tondino (diam. 8 mm) entrambe zincate a caldo		
	a) per primo mese	cad.	5,00
	b) idem come sopra per mese successivo	cad.	3,30
11	Coni in gomma rifrangenti, per delimitazione di zone di lavoro di breve durata, altezza cono 30 cm		
	a) per primo mese	cad.	1,80
	b) idem come sopra per mese successivo	cad.	0,35
12	Cartelli di pericolo, obbligo, divieto, informazione e salvataggio su supporto in alluminio e pellicola adesiva rifrangente formato 330 x 600 cm	cad.	10,00
13	Cartelli per cantieri stradali, in lamiera di alluminio sp. 25/10 rinforzata, con attacchi predisposti su tutta la lunghezza e rivestimento in pellicola ad elevata rifrangenza targhe "lavori in corso" dim.120x90 cm	cad.	75,00
14	Segnali d'obbligo su supporto quadrato in alluminio e pellicola adesiva rifrangente, distanza di lettura 16 m.	cad.	11,00

n	Descrizione	U.m.	P.u. €
15	Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio e pellicola adesiva rifrangente, distanza di lettura 16 m	cad.	4,50
16	Segnali di pericolo su supporto triangolare in alluminio e pellicola adesiva rifrangente, distanza di lettura 16 m	cad.	10,00
17	Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente pacchetto di medicazione contenuto in valigetta in ADS dotata di supporto per attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene dimensioni' esterne 23x23x12,5	cad.	80,00
18	Estintore in polvere portatile, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro e indicatore di utilizzo, con carica nominate di 9 Kg	cad./mese	5,00