

Comune di Padova

Provincia di Padova

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CON "PEREQUAZIONE AD ARCIPELAGO" COMPREDENTE UN'AREA IN VIA A. DA BASSANO ED UN'AREA IN VIA DEL PLEBISICTO 1866 A PADOVA

COMMITTENTI

3P Srl
via C.Goldoni, 12
Padova

ALDI Immobiliare S.r.l.
via Cassa di Risparmio, 18
Bolzano (BZ)

IBIS S.R.L.
via Montà, 28
Padova

MASO RENATA - MASO GUERRINO
via Bordone, 10 - Padova
via Rialto, 40 - Rovolon (PD)


PROGETTAZIONE

STUDIO

ARCHIPOLIS

ANTONIO VENTURATO - PIETRO REGAZZO
ARCHITETTI

Tel 049 8941025 - Fax 049 8078905
via Savelli, 9/D - 35129 Padova
e_mail progetti@studioarchipolis.it



ELABORATO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE IN AMBITO - STRALCIO 2

SCALA:

DATA: NOVEMBRE 2018

TAV

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ALL'INTERNO DELL' AMBITO - VIA PLEBISCITO 1866 E VIA A. DA BASSANO
PADOVA_STRALCIO 2**

COD.	LAVORAZIONI	U.M.	QUANTITA'	UNITARIO	TOTALE
	PERCORSI PEDONALI AREE VERDI				
v1	CORDONATURA - sez. 8 x 25 x 100 Fornitura e posa in opera di cordonatura perimetrale di contenimento per esterno, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm ² , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m ³ , lo scavo necessario, la preparazione del piano di posa, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Percorsi pedonali area parco Stralcio 2	ml	202,00	18,00 €	3.636,00 €
v2	BETONELLA e SOTTOFONDO IN GHIAINO Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della DD . LL., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato tipo "betonella", delle dimensioni comunemente in commercio posate secondo istruzioni della DD.LL. su sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dai DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dei sottofondo di ghiaino spessore cm 4. la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Percorsi pedonali area parco Stralcio 2 sup. 249 mq	mq	249,00	20,00 €	4.980,00 €
v3	GEOTESSUTO TNT Fornitura e posa in opera a "regola d'arte" di teli di Geotessuto TNT del peso $P \geq 150$ g/m ² , con posa diretta su massciata, sovrapposizione degli strati per almeno 40 cm e risolto di almeno 50 cm contro bordo esterno della piattaforma stradale. Percorsi pedonali area parco Stralcio 2 sup. 249 mq	mq	249,00	3,00 €	747,00 €
v4	MASSICCIATA - RICICLATO Vespajo di sottofondo di spessore di cm 20 a cm in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale. Con materiale riciclato. Percorsi pedonali area parco Stralcio 2 sup. 249 mq	mc	49,80	30,00 €	1.494,00 €
v5	MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO_ materiale arido di sottofondo, con spessore variabile (30 cm media)				

	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre - per riempimento di cavi, misurato sui mezzi. Percorsi pedonali area parco Stralcio 2 sup. 249 mq	mc	20,00 €	
		74,70		1.494,00 €
v6	SCAVO DI SBANCAMENTO			
	Scavo di sbancamento per il risezionamento o la costruzione del cassonetto, eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate (escluse le sole sovrastrutture) , le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 mc , compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, per: - apertura di sede stradale, piazzole, marciapiedi e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità; - l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta ecc). Compreso il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino a discarica autorizzata, fino alla distanza di km 50 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Eseguito per uno spessore di 40 cm. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso. Percorsi pedonali area parco Stralcio 2 sup. 249 mq	mc	4,00 €	
		99,60		398,40 €
	TOTALE PERCORSI AREE VERDI			12.749,40 €