

Comune di Padova

Provincia di Padova

# PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CON "PEREQUAZIONE AD ARCIPELAGO" COMPREDENTE UN'AREA IN VIA A. DA BASSANO ED UN'AREA IN VIA DEL PLEBISICTO 1866 A PADOVA

## COMMITTENTI

3P Srl  
via C.Goldoni, 12  
Padova

ALDI Immobiliare S.r.l.  
via Cassa di Risparmio, 18  
Bolzano (BZ)

IBIS S.R.L.  
via Montà, 28  
Padova

MASO RENATA - MASO GUERRINO  
via Bordone, 10 - Padova  
via Rialto, 40 - Rovolon (PD)


## PROGETTAZIONE

### STUDIO

### ARCHIPOLIS

ANTONIO VENTURATO - PIETRO REGAZZO  
ARCHITETTI

Tel 049 8941025 - Fax 049 8078905  
via Savelli, 9/D - 35129 Padova  
e\_mail progettati@studioarchipolis.it



ELABORATO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE FUORI AMBITO

SCALA:

DATA: NOVEMBRE 2018

TAV

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE FUORI AMBITO - VIA PLEBISCITO 1866 E VIA A. DA BASSANO PADOVA**

C.M.E. PISTA CICLOPEDONALE VIA PLEBISCITO 1866 A PADOVA					
COD.	LAVORAZIONI	U.M.	QUANTITA'	UNITARIO	TOTALE
1	<b>IMPIANTO DI CANTIERE</b> Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori	corpo	1	2.500,00 €	2.500,00 €
2	<b>RIMOZIONE CORDONATURA ESISTENTE</b> Rimozione di cordonature esistenti di marciapiede, diritte o in curva, di qualunque natura e dimensioni, compresa l'eventuale demolizione della relativa fondazione in calcestruzzo eseguite a macchina o a mano anche con l'ausilio di martello demolitore, pulendo ed accatastando in sito gli elementi recuperabili compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. Sono compresi anche gli oneri derivanti dal disagio di demolire in presenza di cavidotti o tubazioni esistenti da salvaguardare, l'indennità di discarica e ogni altro onere per dare l'opera perfettamente compiuta.  tratto pista ciclabile tipo C	ml	113	15,00 €	1.695,00 €
3	<b>RIMOZIONE BETONELLA ESISTENTE</b> Demolizione di marciapiede con ogni tipo di pavimentazione in betonella compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente tratto pista ciclabile C	mq	227	2,50 €	567,50 €
4	<b>SCAVO DI LIVELLAMENTO</b> Scavo di livellamento e pulizia dell'intera area interessata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la demolizione e rimozione di trovanti di volume inferiore a 1 mc, recinzioni e fondazioni interrato, eseguito per uno spessore di 20 cm compreso l'eliminazione di rifiuti e terreno vegetale, il lievo di piante, siepi, arbusti, radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. Compreso ogni altro onere accessorio nessuno escluso.  tratto pista ciclabile B tratto pista ciclabile C TOT.	mc mc	30,8 11,4 42,2	3,00 €	126,60 €
5	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO</b> Scavo di sbancamento per il risezionamento o la costruzione del cassonetto, eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 mc, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, per: - apertura di sede stradale, piazzole, marciapiedi e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità; - l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta ecc). Compreso il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino a discarica autorizzata, fino alla distanza di km 50 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Eseguito per uno spessore di 40 cm. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso.				

	tratto pista ciclabile B tratto pista ciclabile C TOT.	mc mc	61,6 22,8 84,4	4,00 €	337,60 €
6	<b>FORNITURA E STESA DI MATERIALE RICICLATO PER SOTTOFONDO STRADALE</b>				
	Fornitura, stendimento in opera e compattazione di sottofondo stradale realizzato con materiale riciclato, giudicato idoneo dalla D.L. per uno spessore di almeno 30 cm, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione, il costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione e onere per dare il lavoro compiuto e pronto per la successiva struttura. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso.				
	tratto pista ciclabile B tratto pista ciclabile C TOT.	mc mc	46,2 17,1 63,3	20,00 €	1.266,00 €
7	<b>SOTTOFONDO IN MATERIALE STABILIZZATO Sp. 10,00 cm</b>				
	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria di granulometria 0-30 mm dato in opera compreso ogni onere relativo alla preparazione del fondo, fornitura, stesa e compattazione meccanica del materiale con rullo vibrante e apposita macchina compattatrice in uno o due strati e quant'altro occorre per darlo finito e perfettamente sagomato dello spessore di cm 10. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso.				
	tratto pista ciclabile B tratto pista ciclabile C TOT.	mc mc	15,4 5,7 21,1	35,00 €	738,50 €
8	<b>FORNITURA E POSA BYNDER</b>				
	Strato bituminoso di collegamento (bynder) da mm 0/20 fra il sottofondo in stabilizzato ed il manto di usura superficiale o su pavimentazione asphaltata esistente, costituito da uno strato dello spessore compreso di cm 7 di impasto a caldo di pietrisco e sabbia in frantoio con bitume puro 80/100 in ragione di kg 80 per mc di inerte, steso con macchina stenditrice finitrice e controllo laser; compresa ogni rullata fino a completa costipazione con rullo da 6-8 tonn, ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e l'onere per la messa in quota dei eventuali pozzetti di fognatura o qualsiasi altro manufatto esistente.				
	tratto pista ciclabile A tratto pista ciclabile B tratto pista ciclabile C TOT.	mq mq mq	202 154 283 437	8,00 €	3.496,00 €
9	<b>FORNITURA E POSA STRATO DI USURA STRADALE</b>				
	Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impianti in ragione del 6% di bitume in peso degli inerti costituiti da graniglie, sabbie e additivi con granulometria assortita zero-dodici, compreso la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato più volte, appena steso, fino a ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%, previa pulitura a fondo della superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura nella misura di kg 1 per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55-60. Spessore 3 cm.				
	tratto pista ciclabile A tratto pista ciclabile B tratto pista ciclabile C TOT.	mq mq mq	202 154 283 437	7,00 €	3.059,00 €
10	<b>CORDONATURA - sez. 8 x 25 x 100</b>				

	Fornitura e posa in opera di cordonatura perimetrale di contenimento per esterno, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30 \text{ N/mm}^2$ , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a $200 \text{ kg/m}^3$ , lo scavo necessario, la preparazione del piano di posa, la stuccatura dei giunti, compresi curve e pezzi speciali e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso.				
	tratto pista ciclabile C	ml	113	18,00 €	2.034,00 €
11	CORDONATURA - sez. 15x 25 x 100				
	Fornitura e posa in opera di cordonatura perimetrale di contenimento per esterno ed interno pista e pedane, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30 \text{ N/mm}^2$ , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a $200 \text{ kg/m}^3$ , lo scavo necessario, la preparazione del piano di posa, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. Cordolo esterno sez. 15 x 25 x 100				
	tratto pista ciclabile B	ml	128	20,00 €	2.560,00 €
12	TESSUTO NON TESSUTO				
	Fornitura e posa di nontessuto in poliestere, atossico, imputrescibile, inattaccabile da muffe, batteri, roditori e stabile in un range di pH da 3 a 9 e resistente ai più comuni aggressivi chimici presenti nell'ambiente, ripiegato sui bordi di 15 cm. Da stendere nell'aiuola centrale, sotto lo strato di ghiaio. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso.				
	tratto pista ciclabile B	mq	154		
	tratto pista ciclabile C	mq	57		
	TOT.		211	3,50 €	738,50 €
13	RETE RACCOLTA ACQUA - CONDOTTE PVC				
	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in pvc rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, per il collegamento delle caditoie pozzetti di raccordo e rete principale, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta e posati interrati su sottofondo dello sp. minimo di cm. 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio $R_{ck} 15 \text{ N/mm}^2$ . E' compreso l'onere del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di cm. 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm. 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, imboccatura e sigillatura con malta cementizia, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento la sabbia di rivestimento anche all'interno di pozzetti o di camerette di ispezione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a) tubazione diam. interno 200 mm				
	a) tubazione diam. interno 200 mm	ml	226	41,00 €	9.266,00 €
14	RETE RACCOLTA ACQUA - POZZETTI 40x40 cm				
	Pozzetti di raccordo o ispezione prefabbricati in C.A. del tipo rinforzato, delle dimensioni interne di 40x40 cm, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di sabbia, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso.				
		cad	5	110,00 €	550,00 €
15	RETE RACCOLTA ACQUA - CADITOIE 40x40 cm				

	Fornitura e posa di chiusini in ghisa di seconda fusione completi di telaio, certificati secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano stradale, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio e rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della DD.LL. a) classe D400	cad	5	110,00 €	550,00 €
16	SEGNALETICA VERTICALE				
	Fornitura e posa in opera di segnali stradali in lamiera zincata spessore 10/10 mm, bordata a scatola, pellicolare rifrangente 3M E.G, compreso palo in ferro zincato a caldo, diametro cm. 6, altezza cm. 300, posto in opera compreso plinto di fondazione in calcestruzzo, scavo, rinterro e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	3	100,00 €	300,00 €
17	SEGNALETICA ORIZZONTALE				
	Segnaletica orizzontale stop, frecce direzionali e simboli di identificazione percorso pedonale e percorso ciclabile, per mezzo di pittura con prodotto per segnaletica tinta bianca rifrangente, compresi posizionamento, tracciamento e pulizia della superficie. Compreso ogni altro onere, nessuno escluso.	a corpo	1	1.250,00 €	1.250,00 €
18	SISTEMAZIONE E RACCORDO SMALTIMENTO ACQUE ESISTENTI				
	Sistemazione e raccordo con rete di smaltimento acqua piovana esistente.	a corpo	1	3.000,00 €	3.000,00 €
19	SISTEMAZIONE E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ESISTENTI				
	Sistemazione e spostamento di eventuali sottoservizi esistenti per alcuni tratti.	a corpo	1	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTALE				37.034,70 €