

COMMITTENTE:



Aps Holding s.p.a.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova

IL DIRETTORE FUNZIONALE  
Dott. Ing. Diego Galiazzo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gaetano Panetta

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI



PINI ITALIA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA  
CITTÀ DI PADOVA SIR 3

DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA

Computo metrico estimativo

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
Dott. Ing. Luca Bernardini

SCALA :

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NP00 00 D Z3 CM IF0000 001 C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	G.FOLINI	GIUGNO 2020	M.MARELLI	GIUGNO 2020	A.PERESSO	GIUGNO 2020	A.POLLI GIUGNO 2020 A.POLLI GENNAIO 2021
B	Emissione a seguito istruttorie	G.FOLINI	GENNAIO 2021	M.MARELLI	GENNAIO 2021	A.PERESSO	GENNAIO 2021	A.POLLI FEBBRAIO 2021
C	Emissione a seguito validazione	G.FOLINI	FEBBRAIO 2021	M.MARELLI	FEBBRAIO 2021	A.PERESSO	FEBBRAIO 2021	

n.Elab.:

### PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### 10 - Lavori a CORPO

#### AN - Impianti di telesorveglianza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	ZZ.NP.TEC.008	<b>AN01 - Capolinea STAZIONE FS</b> <b>AN010 - Capolinea STAZIONE FS</b> AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse	Cadauno	1,00						
		Totale						1,00		
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							17.388,18	
		<b>Totale AN01 - Capolinea STAZIONE FS Euro</b>							<b>17.388,18</b>	
2	ZZ.NP.TEC.008	<b>AN02 - Fermata PACE</b> <b>AN020 - Fermata PACE</b> AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse	Cadauno	1,00						
		Totale						1,00		
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							17.388,18	
		<b>Totale AN02 - Fermata PACE Euro</b>							<b>17.388,18</b>	
3	ZZ.NP.TEC.008	<b>AN03 - Fermata GOZZI</b> <b>AN030 - Fermata GOZZI</b> AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse		1,00						
								1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**AN - Impianti di telesorveglianza**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
4	ZZ.NP.TEC.008	Totale	Cadauno					1,00	17.388,18	17.388,18	
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro								17.388,18	
		<b>Totale AN03 - Fermata GOZZI Euro</b>								<b>17.388,18</b>	
		<b>AN04 - Fermata MORGAGNI</b> <b>AN040 - Fermata MORGAGNI</b> AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse									
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	17.388,18	17.388,18	
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro						1,00	17.388,18	17.388,18	
		<b>Totale AN04 - Fermata MORGAGNI Euro</b>								<b>17.388,18</b>	
5	ZZ.NP.TEC.008	<b>AN05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b> <b>AN050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b> AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse									
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	17.388,18	17.388,18	
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							1,00	17.388,18	17.388,18
		<b>Totale AN05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro</b>									<b>17.388,18</b>

### PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### 10 - Lavori a CORPO

#### AN - Impianti di telesorveglianza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
6	ZZ.NP.TEC.008	<b>AN06 - Fermata SOGRAFI</b>	Cadauno	1,00				17.388,18	17.388,18	
		<b>AN060 - Fermata SOGRAFI</b>								
		AN2 - Impianto TVCC								
		Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse								
		Totale								
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							17.388,18	
		<b>Totale AN06 - Fermata SOGRAFI Euro</b>							<b>17.388,18</b>	
7	ZZ.NP.TEC.008	<b>AN07 - Fermata FORCELLINI</b>	Cadauno	1,00				17.388,18	17.388,18	
		<b>AN070 - Fermata FORCELLINI</b>								
		AN2 - Impianto TVCC								
		Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse								
		Totale								
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							17.388,18	
		<b>Totale AN07 - Fermata FORCELLINI Euro</b>							<b>17.388,18</b>	
		<b>AN08 - Fermata S.ANTONIO</b>								
		<b>AN080 - Fermata S.ANTONIO</b>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**AN - Impianti di telesorveglianza**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
8	ZZ.NP.TEC.008	AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse	Cadauno	1,00				1,00	17.388,18	17.388,18
		Totale						1,00		17.388,18
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro								17.388,18
		<b>Totale AN08 - Fermata S.ANTONIO Euro</b>								<b>17.388,18</b>
9	ZZ.NP.TEC.008	AN09 - Fermata PARCO IRIS AN090 - Fermata PARCO IRIS AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse	Cadauno	1,00				1,00	17.388,18	17.388,18
		Totale						1,00		17.388,18
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro								17.388,18
		<b>Totale AN09 - Fermata PARCO IRIS Euro</b>								<b>17.388,18</b>
10	ZZ.NP.TEC.008	AN10 - Fermata CORNARO AN100 - Fermata CORNARO AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse	Cadauno	1,00				1,00	17.388,18	17.388,18
		Totale						1,00		17.388,18
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro								17.388,18

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**AN - Impianti di telesorveglianza**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale AN10 - Fermata CORNARO Euro</b>							<b>17.388,18</b>	
		<b>AN11 - Fermata NANI</b> <b>AN110 - Fermata NANI</b> AN2 - Impianto TVCC								
11	ZZ.NP.TEC.008	Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	17.388,18	
12	ZZ.NP.TEC.008	Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	17.388,18	
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							34.776,36	
		<b>Totale AN11 - Fermata NANI Euro</b>							<b>34.776,36</b>	
		<b>AN12 - Fermata PIOVESE</b> <b>AN120 - Fermata PIOVESE</b> AN2 - Impianto TVCC								
13	ZZ.NP.TEC.008	Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	17.388,18	
14	ZZ.NP.TEC.008	Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	17.388,18	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**AN - Impianti di telesorveglianza**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							34.776,36	
		<b>Totale AN12 - Fermata PIOVESE Euro</b>							<b>34.776,36</b>	
15	ZZ.NP.TEC.008	<b>AN13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> <b>AN130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> AN2 - Impianto TVCC Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro						1,00	17.388,18	
		Totale AN2 - Impianto TVCC Euro							17.388,18	
		<b>Totale AN13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro</b>							<b>17.388,18</b>	
		<b>Totale AN - Impianti di telesorveglianza Euro</b>							<b>260.822,70</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**CV - Impianto di Cavi**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
16	ZZ.NP.TEC.018	<b>CV01 - Linea SIR 3</b> <b>CV010 - Cavi intera linea</b> CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica Fornitura di cavo a 64 fibre ottiche monomodali 8(8SM), armatura metallica H6, guaine interna ed esterna in mescola M16.....CE: Cca,s1b,a1,d1, sigla CEI OL8D 64 8(8SM) T/MKH6M, caratteristiche come da specifica tecnica TT528-2017			14.000,00			14.000,00		
		Totale	m					14.000,00	4,84	67.760,00
17	ZZ.NP.TEC.019	Giunto (cavi a 24 fibre ottiche)								
		Totale	Cadauno	32,00				32,00		
								32,00	1.391,80	44.537,60
18	ZZ.NP.TEC.021	Fornitura in opera di contenitori prefabbricati in cemento vibrato armato, per l'alloggiamento di muffole di giunzione su cavi ottici, conformi al disegno TT3155								
		Totale	Cadauno	32,00				32,00		
								32,00	887,68	28.405,76
19	ZZ.NP.TEC.024	Sezionamento parziale (cavi a 24 fibre ottiche) per terminazione di un primo gruppo da 8 fibre (da intendersi terminazione con connettori di 4 fibre di ciascuno dei due cavi provenienti dai siti limitrofi e messa in continuità delle restanti fibre)								
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
								18,00	1.473,18	26.517,24
20	ZZ.NP.TEC.025	Fornitura in opera di Terminazione (cavo a 24 Fibre Ottiche)								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	1.245,28	2.490,56
21	ZZ.NP.TEC.026	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori								
		Totale	m		14.000,00			14.000,00		
								14.000,00	1,11	15.540,00
		Totale CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica Euro								185.251,16
		<b>Totale CV01 - Linea SIR 3 Euro</b>								<b>185.251,16</b>



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**CV - Impianto di Cavi**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale CV - Impianto di Cavi Euro</b>							<b>185.251,16</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
22	P.01.001	<b>FA01 - SSE Viale della Pace</b> <b>FA010 - SSE Viale della Pace</b> FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>		252,73			252,73	0,36	90,98
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area SSE 1  Totale						252,73		
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
23	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area SSE 1  Totale	m <sup>2</sup>		252,73			252,73	0,64	161,75
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area SSE 1  Totale						252,73		
		Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro						8,05		2.034,48
		FA2 - Fondazioni								2.287,21

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
25	E.02.004	OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura	m <sup>3</sup>		252,73		2,00		9,26	4.680,56
	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo Totale								
26	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>		252,73		2,00		3,78	1.910,64
	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo Totale								
27	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	0,70	505,46				9,34	3.304,68
28	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	0,30	505,46				23,35	3.540,79
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
29	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>		9,50	16,70	0,10	15,87	85,51	1.357,04
		Totale						15,87		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
30	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>		9,50	16,70	0,10	15,87	7,81	123,94
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA						15,87		
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
31	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple	m <sup>2</sup>		165,12	34,02		165,12	2,81	559,58
		primer travi rovesce						34,02		
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
32	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot						199,14		
		Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
33	E.08.006	elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot	m <sup>2</sup>		9,50	16,70	2,00	158,65	10,97	4.074,81
		membrana sotto fondazioni orizzontale			52,40			104,80		
		membrana fondazioni verticale			7,50	14,40		108,00		
		membrana sotto soletta pavimentazione						108,00		
		Totale					371,45			
33	E.08.006.a	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>				4,10 1,20		23,97	5.453,18
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								
		casseforme fondazioni travi rovesce		2,00	51,80			212,38		
		casseforme fondazioni cordoli			6,30			15,12		
		Totale					227,50			
34	E.08.002.e	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>				1,50		131,14	11.676,71
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		travi rovesce			51,80	1,50		77,70		
		cordoli		2,00	6,30	0,60		11,34		
		Totale					89,04			
35	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>							
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		fondazioni		89,04			89,04			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					89,04	7,81	695,40
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
36	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		travi rovesce			77,700		80,000	6.216,000		
		cordoli			11,340		80,000	907,200		
		Totale	kg					7.123,200	1,47	10.471,10
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
37	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		soletta pavimentazione			14,40	7,50	0,20	21,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,60	131,14	2.832,62
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
38	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		pompaggio cls soletta pavimentazione			21,60			21,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,60	7,81	168,70
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
39	E.08.004.00	relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil armatura soletta pavimentazione	kg	80,000	14,400	7,500	0,200	1.728,000	1,47	2.540,16
Totale		1.728,000								
	E.13.001	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico	m <sup>2</sup>		14,40	7,50		108,00	14,12	1.524,96
40	E.13.001.a	Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico vespaio						108,00		
Totale								108,00		
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature	m <sup>3</sup>		367,82			367,82	31,77	11.685,64
41	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni						367,82		
Totale								367,82		
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
42	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>		366,00		2,00	732,00		
		Totale FA2 - Fondazioni Euro						732,00	2,03	1.485,96
		FA3 - Elevazioni								
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
43	E.08.006.d	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								
		casseforme pilastri		8,00		2,00	4,43	70,88		
		casseforme travi principali		4,00	8,30		1,70	56,44		
		casseforme travi secondarie		2,00	15,50		0,90	27,90		
		Totale	m <sup>2</sup>					155,22	39,38	6.112,56
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
44	E.08.002.f	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		pilastr		8,00	0,50	0,50	4,43	8,86		
		travi principali		4,00	0,50	0,60	8,30	9,96		
		travi secondarie		2,00	0,25	0,40	15,50	3,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,92	138,31	3.031,76
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
45	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		elevazioni			21,92			21,92		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,92	7,81	171,20
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
46	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		pilastr				8,860	280,000	2.480,800		
		travi principali				9,960	180,000	1.792,800		
		travi secondarie				3,100	150,000	465,000		
		Totale	kg					4.738,600	1,47	6.965,74
	E.11.002	OPERE EDILI EDILIZIA PREFABBRICATA								
		Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli								
47	E.11.002.b	Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli								
		solaio di copertura			14,50	7,50		108,75		
		Totale	m <sup>2</sup>					108,75	64,60	7.025,25
		Totale FA3 - Elevazioni Euro								23.306,51
	E.16.007	FA5 - Opere di finitura interne OPERE EDILI								
		IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite								
48	E.16.007.00	Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		massetto isolante			0,10	116,00		11,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					11,60	206,65	2.397,14
	E.14.011	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
		Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit								
49	E.14.011.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit								
		pavimento industriale				112,00		112,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					112,00	46,06	5.158,72
	E.14.003	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
		Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UN								
50	E.14.003.00	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UN								
		pavimentazione e rivestimento				36,00		36,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					36,00	41,48	1.493,28
	E.12.006	OPERE EDILI MURATURE - TRAMEZZATURE								
		Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20								
51	E.12.006.00	Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO								
		Totale	m <sup>3</sup>			52,18		52,18	278,16	14.514,39
	E.18.002	OPERE EDILI INTONACI								
		Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
52	E.18.002.a	cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton				346,75				
		Totale	m <sup>2</sup>				346,75			
	E.28.001	OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di								
53	E.28.001.c	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di				346,75				
		Totale	m <sup>2</sup>				346,75			
	E.19.010	OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s								
54	E.19.010.a	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s				10,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				10,00			
	E.26.005	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
55	E.26.005.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro							41.368,08	
60	ZZ.NP.OC.059	FA6 - Opere di finitura esterne Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC, posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari facciata ventilata carter Totale	m <sup>2</sup>			175,30 35,00	175,30 35,00 <u>210,30</u>	201,77	42.432,23	
61	ZZ.NP.OC.089	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con .....top già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura, Serranda acciaio zincato, spessore 12/10. serranda avvolgibile Totale	m <sup>2</sup>			9,08	9,08 <u>9,08</u>	231,61	2.103,02	
62	ZZ.NP.IMP.037	Automazioni per serrande e tapparelle avvolgibili motorizz. revers. serr. Bilanciate fino 220 kg servomotore e alimentatore serranda tagliafuoco Totale	Cadauno	1,00			1,00 <u>1,00</u>	423,44	423,44	
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
63	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone cordoli Totale	m <sup>3</sup>		80,00	0,06	4,80 <u>4,80</u>	85,51	410,45	
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
64	E.08.002.g	previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordoli			80,00	0,07				
		Totale	m <sup>3</sup>				5,60			
							5,60	138,60	776,16	
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
65	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio								
		Totale	m <sup>3</sup>	10,40			10,40			
							10,40	7,81	81,22	
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
66	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Armatura Cordoli								
		Totale	kg	280,000			280,000			
							280,000	1,47	411,60	
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
67	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri cordoli								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	80,00	0,35	56,00			
							56,00	23,97	1.342,32	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
68	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent	m <sup>2</sup>			165,00			29,10	4.801,50
	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Bettonelle						165,00		
	Totale							165,00		
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE								
69	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno gronda	m		70,00			28,71	2.009,70	
	Totale						70,00			
	E.13.004	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
70	E.13.004.00	Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4 Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4 MASSETTO	m <sup>2</sup>		123,90			24,14	2.990,95	
	Totale						123,90			
	E.16.005	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
71	E.16.005.00	applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen isolamento copertura Totale	m <sup>2</sup>			130,00		130,00	24,13	3.136,90
	E.16.012	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo								
72	E.16.012.b	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo isolamento copertura Totale	m <sup>2</sup>			123,90		123,90	1,76	218,06
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
73	E.16.010.f	Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti isolamento copertura Totale	m <sup>2</sup>			123,90		123,90	4,70	582,33
	E.21.021	OPERE EDILI MANTI DI COPERTURA Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest								
74	E.21.021.06	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest Totale	m			50,00		50,00	27,48	1.374,00
								50,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro							63.093,88	
	H.02.018	FA7 - Canalizzazioni e pozzetti OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
75	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a smaltimento acque piazzale			90,00		90,00			
		Totale	m				90,00	51,84	4.665,60	
	H.02.027	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
76	H.02.027.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione smaltimento acque piazzale			15,00		15,00			
		Totale	m				15,00	68,54	1.028,10	
	H.02.019	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
77	H.02.019.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI								
		Allacciamenti caditoie		6,00	1,00		6,00			
		Totale	m				6,00	5,96	35,76	
	H.02.020	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
78	H.02.020.b	plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI Allacciamenti caditoie Totale	n	6,00				6,00 6,00	8,60	51,60
79	H.03.016 H.03.016.00	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for smaltimento acque piazzale Totale	n	6,00				6,00 6,00	497,70	2.986,20
80	H.03.018 H.03.018.b	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca smaltimento acque piazzale Totale	n	2,00				2,00 2,00	242,03	484,06
81	ZZ.NP.OC.024 H.03.019	Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. smaltimento acque piazzale Totale	cm	2,00			100,00	200,00 200,00	0,96	192,00

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
82	H.03.019.00	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b smaltimento acque piazzale	kg	2,000			80,000	160,000	2,53	404,80
Totale		160,000								
Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro										
<b>Totale FA01 - SSE Viale della Pace Euro</b>										
		<b>FA02 - SSE Forcellini</b>								
		<b>FA020 - SSE Forcellini</b>								
		FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
83	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area SSE 2	m²					218,44	0,36	78,64
Totale		218,44								
P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI									
84	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	P.01.003	con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area SSE 2	m <sup>2</sup>		218,44			218,44	0,64	139,80
		Totale						218,44		
85	P.01.003.00	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>		218,44			218,44	8,05	1.758,44
		Area SSE 2 Totale						218,44		
		Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.976,88
86	E.02.004.a	FA2 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura	m <sup>3</sup>		218,44		2,00	436,88	9,26	4.045,51
		Materiali da scavo Totale						436,88		
87	E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
88	ZZ.NP.OC.085	Materiali da scavo	m <sup>3</sup>		218,44		2,00	436,88	3,78	1.651,41
		Totale						436,88		
89	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>	0,70	436,88			305,82	9,34	2.856,36
		Totale						305,82		
90	E.08.001	Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,30	436,88			131,06	23,35	3.060,25
		Totale						131,06		
90	E.08.001.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>					13,30	85,51	1.137,28
		Totale						13,30		
91	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>	9,50	14,00		0,10	13,30	7,81	103,87
		Totale						13,30		
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
92	E.16.013.00	in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple primer travi rovesce primer cordoli  Totale	m <sup>2</sup>		147,84 34,02			147,84 34,02 181,86	2,81	511,03
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
93	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot membrana sotto fondazioni orizzontale membrana fondazioni verticale membrana sotto soletta pavimentazione  Totale	m <sup>2</sup>		9,50 47,00 7,50	14,00  12,00	2,00	133,00 94,00 90,00 317,00	10,97	3.477,49
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
94	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni travi rovesce casseforme fondazioni cordoli  Totale	m <sup>2</sup>		46,40 6,30		4,10 1,20	190,24 7,56 197,80	23,97	4.741,27
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
95	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		travi rovesce			46,40	1,50		69,60		
		cordoli			6,32	0,90		5,69		
		Totale	m <sup>3</sup>					75,29	131,14	9.873,53
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
96	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		fondazioni			75,29			75,29		
		Totale	m <sup>3</sup>					75,29	7,81	588,01
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
97	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		travi rovesce				69,600	80,000	5.568,000		
		cordoli				5,688	80,000	455,040		
		Totale	kg					6.023,040	1,47	8.853,87
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
98	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
	E.08.003	aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d soletta pavimentazione Totale	m <sup>3</sup>		12,00	7,50	0,20	18,00	131,14	2.360,52	
		18,00									
99	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA pompaggio cls soletta pavimentazione Totale	m <sup>3</sup>		18,00			18,00	7,81	140,58	
		18,00									
100	E.08.004.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil armatura soletta pavimentazione Totale	kg		80,000	12,000	7,500	0,200	1.440,000	1,47	2.116,80
		1.440,000									
101	E.13.001.a	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico vespaio Totale	m <sup>2</sup>		12,00	7,50		90,00	14,12	1.270,80	
		90,00									
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI Rinterrati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,									



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
102	E.03.003.a	compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni			321,09			321,09		
		Totale	m <sup>3</sup>					321,09	31,77	10.201,03
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
103	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta			366,00		2,00	732,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					732,00	2,03	1.485,96
		Totale FA2 - Fondazioni Euro								58.475,57
	E.08.006	FA3 - Elevazioni OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
104	E.08.006.d	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								
		casseforme pilastri		6,00		2,00	4,43	53,16		
		casseforme travi principali		3,00	7,30		1,70	37,23		
		casseforme travi secondarie		2,00	12,80		0,90	23,04		
		Totale	m <sup>2</sup>					113,43	39,38	4.466,87
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
105	E.08.002.f	<p>Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d</p> <p>Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d</p> <p>pilastr</p> <p>travi principali</p> <p>travi secondarie</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	6,00	0,50	0,50	4,43	6,65	138,31	2.182,53
				3,00	0,50	0,60	7,30	6,57		
				2,00	0,25	0,40	12,80	2,56		
								15,78		
	E.08.003	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
106	E.08.003.00	<p>Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata</p> <p>Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA</p> <p>elevazioni</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		15,78			15,78	7,81	123,24
								15,78		
	E.08.004	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
107	E.08.004.00	<p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil</p> <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil</p> <p>pilastr</p> <p>travi principali</p> <p>travi secondarie</p> <p align="right">Totale</p>	kg			6,645	280,000	1.860,600	1,47	5.037,98
						6,570	180,000	1.182,600		
						2,560	150,000	384,000		
								3.427,200		
	E.11.002	OPERE EDILI								
		EDILIZIA PREFABBRICATA								
		Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
108	E.11.002.b	spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli solaio di copertura	m <sup>2</sup>		11,80	7,50	88,50	64,60	5.717,10	
		Totale								88,50
		Totale FA3 - Elevazioni Euro							17.527,72	
	E.16.007	FA5 - Opere di finitura interne OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
109	E.16.007.00	Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI massetto isolante	m <sup>3</sup>		0,10	94,82	9,48	206,65	1.959,04	
		Totale								9,48
	E.14.011	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
110	E.14.011.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit	m <sup>2</sup>			90,82	90,82	46,06	4.183,17	
		pavimento industriale								90,82
	E.14.003	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UN								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
111	E.14.003.00	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UN pavimentazione e rivestimento				36,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				36,00		41,48	1.493,28
	E.12.006	OPERE EDILI MURATURE - TRAMEZZATURE Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20								
112	E.12.006.00	Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO				48,50				
		Totale	m <sup>3</sup>				48,50		278,16	13.490,76
	E.18.002	OPERE EDILI INTONACI Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton								
113	E.18.002.a	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton				329,13				
		Totale	m <sup>2</sup>				329,13		23,68	7.793,80
	E.28.001	OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di								
114	E.28.001.c	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di				329,13				
		Totale	m <sup>2</sup>				329,13		8,83	2.906,22
	E.19.010	OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
115	E.19.010.a	fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s								
		Totale	m <sup>2</sup>			10,00	10,00			
	E.26.005	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
116	E.26.005.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
		Totale	n	3,00			3,00			
	E.26.004	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
117	E.26.004.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
		Totale	n	5,00			5,00			
	E.26.028	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 - 120x320 - 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E								
118	E.26.028.a	Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di								
		Totale	n				5,00	358,83	1.794,15	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E finestra vetrata								
		Totale	m <sup>2</sup>			0,48	0,48			
	E.26.024	OPERE EDILI								
		SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC								
		Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico								
119	E.26.024.a	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente								
		Totale	n	5,00			5,00			
									435,21	208,90
120	E.26.024.b	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti								
		Totale	n	3,00			3,00			
									184,54	922,70
		Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro								
		FA6 - Opere di finitura esterne								
121	ZZ.NP.OC.059	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC, posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari								
		facciata ventilata								
		carter								
		Totale	m <sup>2</sup>			151,79 30,80	151,79 30,80			
									201,77	36.841,18
122	ZZ.NP.OC.089	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con .....top già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura, Serranda acciaio zincato, spessore 12/10.								
		serranda avvolgibile								
		Totale	m <sup>2</sup>			9,08	9,08			
									231,61	2.103,02
123	ZZ.NP.IMP.037	Automazioni per serrande e tapparelle avvolgibili motorizz. revers. serr. Bilanciate fino 220 kg								
		servomotore e alimentatore serranda tagliafuoco								
		Totale				1,00	1,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					1,00	423,44	423,44
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
124	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone cordoli			90,50	0,06		5,43		
		Totale						5,43	85,51	464,32
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>							
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
125	E.08.002.g	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordoli			90,50	0,07		6,34		
		Totale						6,34	138,60	878,72
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
126	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Pompaggio						11,77		
		Totale			11,77			11,77	7,81	91,92
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
127	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Armatura Cordoli	kg	316,750				316,750	1,47	465,62
		Totale						316,750		
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
128	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri cordoli	m²	2,00	90,50	0,35		63,35	23,97	1.518,50
		Totale						63,35		
	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
129	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Bettonelle	m²			245,00		245,00	29,10	7.129,50
		Totale						245,00		
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
130	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno gronda			70,00			70,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					70,00	28,71	2.009,70
	E.13.004	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
		Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4								
131	E.13.004.00	Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4 MASSETTO						102,10		
		Totale	m <sup>2</sup>			102,10		102,10	24,14	2.464,69
	E.16.005	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen								
132	E.16.005.00	Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen								
		isolamento copertura						110,00		
		Totale	m <sup>2</sup>			110,00		110,00	24,13	2.654,30
	E.16.012	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo								
133	E.16.012.b	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo								
		isolamento copertura						102,10		
		Totale	m <sup>2</sup>			102,10		102,10	1,76	179,70
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
134	E.16.010.f	formazione di strati coibenti e antiscalfici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscalfici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti isolamento copertura								
		Totale	m <sup>2</sup>			102,10	102,10	4,70	479,87	
	E.21.021	OPERE EDILI MANTI DI COPERTURA Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest								
135	E.21.021.06	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest								
		Totale	m			50,00	50,00	27,48	1.374,00	
		Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro							59.078,48	
	H.02.018	FA7 - Canalizzazioni e pozzetti OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
136	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a smaltimento acque piazzale								
		Totale	m		90,00		90,00	51,84	4.665,60	
	H.02.027	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione								
137	H.02.027.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		di giunzione smaltimento acque piazzale			15,00			15,00		
		Totale	m					15,00	68,54	1.028,10
	H.02.019	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
138	H.02.019.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.								
		Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI								
		Allacciamenti caditoie		6,00	1,00			6,00		
		Totale	m					6,00	5,96	35,76
	H.02.020	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
139	H.02.020.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.								
		Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI								
		Allacciamenti caditoie		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	8,60	51,60
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
140	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for								
		smaltimento acque piazzale		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	497,70	2.986,20
	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
141	H.03.018.b	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca smaltimento acque piazzale Totale	n	2,00				2,00 2,00	242,03	484,06
142	ZZ.NP.OC.024	Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. smaltimento acque piazzale Totale	cm	2,00			100,00	200,00 200,00	0,96	192,00
143	H.03.019 H.03.019.00	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b smaltimento acque piazzale Totale	kg	2,000			80,000	160,000 160,000	2,53	404,80
		Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro								9.848,12
		<b>Totale FA02 - SSE Forcellini Euro</b>								<b>185.264,75</b>
		<b>FA03 - SSE Voltabarozzo</b> <b>FA030 - SSE Voltabarozzo</b>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
144	P.01.001	FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>		366,00				0,36	131,76
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area SSE 3						366,00		
		Totale						366,00		
145	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>		366,00				0,64	234,24
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area SSE 3						366,00		
		Totale						366,00		
146	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>		366,00				8,05	2.946,30
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area SSE 3						366,00		
		Totale						366,00		
		Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								3.312,30
	E.02.004	FA2 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
147	E.02.004.a	natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo			366,00		2,00	732,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					732,00	9,26	6.778,32
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
148	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo			366,00		2,00	732,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					732,00	3,78	2.766,96
149	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo		0,70	732,00			512,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					512,40	9,34	4.785,82
150	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo		0,30	732,00			219,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					219,60	23,35	5.127,66
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
151	E.08.001.b	eseguiti a r Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r magrone			11,60	21,00	0,10	24,36		
		Totale	m <sup>3</sup>				24,36	85,51	2.083,02	
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
152	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA magrone			11,60	21,00	0,10	24,36		
		Totale	m <sup>3</sup>				24,36	7,81	190,25	
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
153	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple primer travi rovesce primer plinti primer cordoli			211,20 24,51 54,00			211,20 24,51 54,00		
		Totale	m <sup>2</sup>				289,71	2,81	814,09	
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
154	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.								
155	E.08.006	membrana sotto fondazioni orizzontale	m <sup>2</sup>		21,00	11,60	2,00	243,60	10,97	6.072,44					
		membrana fondazioni verticale			65,20			130,40							
		membrana sotto soletta pavimentazione			18,90	9,50		179,55							
		Totale						553,55							
156	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>						23,97	7.579,79					
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper													
		casseforme fondazioni travi rovesce			62,20		4,10	255,02							
		casseforme fondazioni cordoli			32,60		1,20	39,12							
		casseforme fondazioni plinti			22,80		0,60	13,68							
		casseforme fondazioni baggioli			8,40		1,00	8,40							
		Totale						316,22							
		156		E.08.002.e	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>								131,14	15.768,27
					Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d										
					travi rovesce			65,20			1,50	97,80			
cordoli			40,20		0,36		14,47								
plinti			3,00		3,61		0,60	6,50							
baggioli			3,00		0,49		1,00	1,47							
Totale					120,24										
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata													



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
157	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA plinti  Totale	m <sup>3</sup>		120,24			120,24 120,24	7,81	939,07
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
158	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil travi rovesce cordoli plinti baggioli  Totale	kg			97,800 14,472 6,498 1,470	80,000 80,000 80,000 80,000	7.824,000 1.157,760 519,840 117,600 9.619,200	1,47	14.140,22
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
159	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d soletta pavimentazione  Totale	m <sup>3</sup>		18,90	9,50	0,20	35,91 35,91	131,14	4.709,24
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
160	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA pompaggio cls soletta pavimentazione			35,91			35,91		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					35,91	7,81	280,46
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
161	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil  armatura soletta pavimentazione		80,000	18,900	9,500	0,200	2.872,800		
		Totale	kg					2.872,800	1,47	4.223,02
	E.13.001	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
		Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico								
162	E.13.001.a	Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico  vespaio			18,90	9,50		179,55		
		Totale	m <sup>2</sup>					179,55	14,12	2.535,25
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
163	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R  rinterro fondazioni			530,96			530,96		
		Totale	m <sup>3</sup>					530,96	31,77	16.868,60
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
164	E.41.015.00	compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimita o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>		366,00		2,00	732,00		
								732,00	2,03	1.485,96
		Totale FA2 - Fondazioni Euro								97.148,44
	E.08.006	FA3 - Elevazioni OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
165	E.08.006.d	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								
		casseforme pilastri		15,00		2,00	4,43	132,90		
		casseforme travi principali		5,00	9,60		1,70	81,60		
		casseforme travi secondarie		3,00	19,00		0,90	51,30		
		Totale	m <sup>2</sup>					265,80	39,38	10.467,20
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
166	E.08.002.f	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		pilastr		15,00	0,50	0,50	4,43	16,61		
		travi principali		5,00	0,50	0,60	10,60	15,90		
		travi secondarie		3,00	0,25	0,40	21,00	6,30		
		Totale	m <sup>3</sup>					38,81	138,31	5.367,81

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
167	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>		38,81				7,81	303,11		
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA elevazioni						38,81				
		Totale						38,81				
168	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	kg						1,47	12.434,20		
	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil										
		pilastrì						16,613			280,000	4.651,640
		travi principali						15,900			180,000	2.862,000
		travi secondarie						6,300			150,000	945,000
		Totale			8.458,640							
169	E.11.002	OPERE EDILI EDILIZIA PREFABBRICATA	m <sup>2</sup>		19,50	10,60			64,60	13.352,82		
	E.11.002.b	Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli						206,70				
		solaio di copertura						206,70				
		Totale										
		Totale FA3 - Elevazioni Euro								41.925,14		
	E.16.007	FA5 - Opere di finitura interne OPERE EDILI										

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
170	E.16.007.00	IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI massetto isolante	m <sup>3</sup>		0,10	193,29	19,33	206,65	3.994,54	
	Totale	19,33								
171	E.14.011	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit	m <sup>2</sup>			189,29	189,29	46,06	8.718,70	
	E.14.011.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit pavimento industriale Totale					189,29			
172	E.14.003	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UN	m <sup>2</sup>			36,00	36,00	41,48	1.493,28	
	E.14.003.00	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UN pavimentazione e rivestimento Totale					36,00			
173	E.12.006.00	OPERE EDILI MURATURE - TRAMEZZATURE Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
174	E.18.002	Totale	m <sup>3</sup>			70,00		70,00	278,16	19.471,20
		OPERE EDILI INTONACI					70,00			
		Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton								
175	E.18.002.a	Totale	m <sup>2</sup>			482,94		482,94	23,68	11.436,02
		OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE					482,94			
		Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di								
176	E.19.010	Totale	m <sup>2</sup>			482,94		482,94	8,83	4.264,36
		OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO					482,94			
		Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s								
176	E.19.010.a	Totale	m <sup>2</sup>			10,00		10,00	31,19	311,90
		OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC					10,00			
		Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
177	E.26.005.d	dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
		Totale	n	6,00				6,00		
	E.26.004	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue						6,00	662,30	
178	E.26.004.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue						6,00		
		Totale	n	6,00				6,00	358,83	
	E.26.024	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico								
179	E.26.024.a	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente						6,00		
		Totale	n	6,00				6,00	184,54	
180	E.26.024.b	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti						6,00		
		Totale	n	6,00				6,00	435,72	
		Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro								
		FA6 - Opere di finitura esterne								
181	ZZ.NP.OC.059	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC, posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari								
									59.538,34	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
182	ZZ.NP.OC.059	facciata ventilata	m <sup>2</sup>			230,00		230,00	201,77	46.407,10
		Totale						230,00		
	E.26.028	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC, posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari carter	m <sup>2</sup>			42,00		42,00	201,77	8.474,34
		Totale						42,00		
183	E.26.028.a	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 - 120x320 - 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E	m <sup>2</sup>			0,48		0,48	435,21	208,90
		Totale						0,48		
184	E.08.001.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>		95,60	0,06		5,74	85,51	490,83
		Totale						5,74		
185	E.08.002.g	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
186	E.08.003	aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordoli Totale	m <sup>3</sup>		95,60	0,07	6,69	138,60	927,23	
		6,69								
186	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio Totale	m <sup>3</sup>	12,43			12,43	7,81	97,08	
		12,43								
187	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Armatura Cordoli Totale	kg	334,600			334,600	1,47	491,86	
		334,600								
188	E.08.006.a	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri cordoli Totale	m <sup>2</sup>	2,00	95,60	0,35	66,92	23,97	1.604,07	
		66,92								
	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
189	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent	m <sup>2</sup>			346,20		346,20	29,10	10.074,42
		Betonelle						346,20		
		Totale								
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE								
190	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m		80,00			80,00	28,71	2.296,80
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno gronda						80,00		
		Totale								
	E.13.004	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
191	E.13.004.00	Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguento e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4	m <sup>2</sup>			205,91		205,91	24,14	4.970,67
		Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguento e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4 MASSETTO						205,91		
		Totale								
	E.16.005	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
192	E.16.005.00	Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen								
		Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.16.012	complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen	m <sup>2</sup>			215,00		215,00	24,13	5.187,95
		isolamento copertura						215,00		
		Totale								
		OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo								
193	E.16.012.b	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo	m <sup>2</sup>			205,91		205,91	1,76	362,40
		isolamento copertura						205,91		
		Totale								
		OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
194	E.16.010.f	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti	m <sup>2</sup>			205,91		205,91	4,70	967,78
		isolamento copertura						205,91		
		Totale								
		OPERE EDILI MANTI DI COPERTURA								
		Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest								
195	E.21.021.06	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest	m			60,00		60,00	27,48	1.648,80
		Totale						60,00		
		Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro								84.210,23

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO							
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.										
196	H.02.018	FA7 - Canalizzazioni e pozzetti OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m						51,84	6.739,20							
	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a smaltimento acque piazzale									130,00						
	Totale											130,00					
197	H.02.027	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione	m						68,54	1.028,10							
	H.02.027.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione smaltimento acque piazzale									15,00						
	Totale											15,00					
198	H.02.019	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.	m						5,96	47,68							
	H.02.019.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI Allacciamenti caditoie									8,00	1,00					
	Totale											8,00	1,00				
	H.02.020	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.															

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
199	H.02.020.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI Allacciamenti caditoie		8,00				8,00		
		Totale	n					8,00	8,60	68,80
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo								
200	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for smaltimento acque piazzale		8,00				8,00		
		Totale	n					8,00	497,70	3.981,60
	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca								
201	H.03.018.b	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca smaltimento acque piazzale		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	242,03	484,06
202	ZZ.NP.OC.024	Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. smaltimento acque piazzale		2,00			100,00	200,00		
		Totale	cm					200,00	0,96	192,00
	H.03.019	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
203	H.03.019.00	quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b smaltimento acque piazzale	kg	2,000			80,000	160,000	2,53	404,80
		Totale						160,000		
		Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro								12.946,24
		<b>Totale FA03 - SSE Voltabarozzo Euro</b>								<b>299.080,69</b>
	P.01.001	<b>FA04 - Ampliamento deposito Guizza</b> <b>FA040 - Ampliamento deposito Guizza</b> FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
204	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area Deposito	m²					6.245,00	0,36	2.248,20
		Totale						6.245,00		
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
205	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
206	P.01.003	Area Deposito	m <sup>2</sup>		6.245,00			6.245,00	0,64	3.996,80
		Totale						6.245,00		
	P.01.003.00	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>		1.473,56			1.473,56	8,05	11.862,16
		Fabbricato Deposito						1.473,56		
		Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							18.107,16	
207	E.02.004	FA2 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI	m <sup>3</sup>				3.241,80	3.241,80	9,26	30.019,07
		Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura						3.241,80		
	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura	m <sup>3</sup>					3.241,80	9,26	30.019,07
		Materiali da scavo						3.241,80		
		Totale								
208	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	m <sup>3</sup>				3.241,80	3.241,80	3,78	12.254,00
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato						3.241,80		
	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km	m <sup>3</sup>					3.241,80	3,78	12.254,00
		Materiali da scavo						3.241,80		
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
209	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	0,70			3.241,80	2.269,26	9,34	21.194,89
							2.269,26			
210	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	0,30			3.241,80	972,54	23,35	22.708,81
							972,54			
211	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI Rinterrì con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
	E.03.003.a	Rinterrì con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R Pali di fondazione Totale	m <sup>3</sup>				2.308,90	2.308,90	31,77	73.353,75
							2.308,90			
212	E.04.001	OPERE EDILI PALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons								
	E.04.001.a	Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons Pali di fondazione Totale	m		960,00			960,00	73,62	70.675,20
							960,00			
	F.01.032	OPERE STRADALI OPERE PROVVISORIALI E CONSOLIDAMENTO Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
213	F.01.032.00	altra lavora Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra lavora Controcamicia per pali	kg				71.580,696	71.580,696	2,30	164.635,60
Totale		71.580,696								
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
214	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone	m <sup>3</sup>				54,10	54,10	85,51	4.626,09
Totale		54,10								
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
215	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>				1.666,40	1.666,40	2,81	4.682,58
Totale		1.666,40								
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
216	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		Impermeabilizzazione				3.187,30		3.187,30		
		Totale	m <sup>2</sup>					3.187,30	10,97	34.964,68
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
217	E.08.002.g	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Fondazioni					973,90	973,90		
		Totale	m <sup>3</sup>					973,90	138,60	134.982,54
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
218	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Pompaggio					973,90	973,90		
		Totale	m <sup>3</sup>					973,90	7,81	7.606,16
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
219	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Armatura fondazioni		96.911,500				96.911,500		
		Totale	kg					96.911,500	1,47	142.459,91
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
220	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri				1.412,90	1.412,90			
		Totale	m <sup>2</sup>				1.412,90	23,97	33.867,21	
	E.13.001	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
221	E.13.001.a	Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico Vespaio sotto pavimentazione				1.152,40	1.152,40			
		Totale	m <sup>2</sup>				1.152,40	14,12	16.271,89	
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
222	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce H.01.007.a				3.241,80	3.241,80			
		Totale	m <sup>3</sup>				3.241,80	2,03	6.580,85	
		Totale FA2 - Fondazioni Euro							780.883,23	
	E.30.001	FA3 - Elevazioni OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
223	E.30.001.b	M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Carpenteria struttura	kg	186.520,000				186.520,000	2,09	389.826,80
	Totale							186.520,000		
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
224	E.30.004.e	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Paline porta binario	kg	724,500				724,500	2,86	2.072,07
	Totale							724,500		
	E.30.008	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagriigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q								
225	E.30.008.b	Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagriigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q Grigliati zincati a caldo	kg	11.127,600				11.127,600	4,18	46.513,37
	Totale							11.127,600		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
226	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM Zincatura a caldo	kg	187.243,100				187.243,100	0,74	138.559,89
	Totale							187.243,100		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale FA3 - Elevazioni Euro								576.972,13
	F.13.005	FA4 - Sistemazioni esterne OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
227	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Totale	m <sup>3</sup>			4.925,00	0,30	1.477,50		
								1.477,50	50,64	74.820,60
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder								
228	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
		Totale	m <sup>2</sup>				4.925,00	4.925,00		
								4.925,00	11,05	54.421,25
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
229	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Totale	m <sup>2</sup>		4.925,00			4.925,00		
								4.925,00	11,31	55.701,75
	E.03.011	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
230	E.03.011.00	compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MIST	m <sup>3</sup>			4.925,00	0,30	1.477,50	25,59	37.809,23
	Totale	1.477,50								
231	I.10.008	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1	m <sup>2</sup>		4.925,00			4.925,00	10,69	52.648,25
	I.10.008.f	Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1						4.925,00		
232	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella	m <sup>2</sup>			4.925,00		4.925,00	3,53	17.385,25
	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella						4.925,00		
233	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m <sup>2</sup>					4.925,00		
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti						4.925,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.02.004	aventi c Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram	m <sup>3</sup>		4.925,00		0,81	3.989,25	10,52	41.966,91
		Totale						3.989,25		
234	E.02.004.a	OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura	m <sup>3</sup>		320,00		6,00	1.920,00	9,26	17.779,20
		Totale						1.920,00		
235	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>					3.989,25	3,78	22.336,97
		Totale						3.989,25		
236	ZZ.NP.OC.085	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km	m <sup>3</sup>					1.920,00		
		Totale						1.920,00		
	ZZ.NP.OC.085	Materiale di risulta da scavi - quantità di cui alla voce F.03.009.a - quantità di cui alla voce E.02.004.a	m <sup>3</sup>					3.989,25	3,78	22.336,97
		Totale						5.909,25		
	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>					3.989,25	3,78	22.336,97
		Totale						3.989,25		
	ZZ.NP.OC.085	Materiale di risulta da scavi - quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 70%) - quantità di cui alla voce E.02.004.a (Simili = 70%)	m <sup>3</sup>					2.792,48	3,78	22.336,97
		Totale						2.792,48		
	ZZ.NP.OC.085	Materiale di risulta da scavi - quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 70%) - quantità di cui alla voce E.02.004.a (Simili = 70%)	m <sup>3</sup>					1.344,00	3,78	22.336,97
		Totale						1.344,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					4.136,48		38.634,72
237	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiale di risulta da scavi - quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 30%) - quantità di cui alla voce E.02.004.a (Simili = 30%)		0,30			3.989,25	1.196,78		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30			1.920,00	576,00		
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta						1.772,78	23,35	41.394,41
238	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Materiale di risulta da scavi - quantità di cui alla voce F.03.009.a - quantità di cui alla voce E.02.004.a					3.989,25	3.989,25		
		Totale	m <sup>3</sup>				1.920,00	1.920,00		
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI						5.909,25	2,03	11.995,78
239	F.13.009.b	Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM			4.925,00			4.925,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					4.925,00	2,95	14.528,75
240	F.11.011.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeg Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeg								
		Rete di recinzione								
		Totale	m <sup>2</sup>					640,00	27,10	17.344,00
		Totale FA4 - Sistemazioni esterne Euro								498.767,07
	E.16.007	FA5 - Opere di finitura interne OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
241	E.16.007.00	Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite								
		Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI								
		massetto isolante	m <sup>3</sup>					110,00	206,65	22.731,50
	E.14.011	Totale								
	E.14.011	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
242	E.14.011.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit								
		Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit								
		pavimento industriale						1.045,00		
	E.14.003	Totale	m <sup>2</sup>					1.045,00	46,06	48.132,70
	E.14.003	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
243	E.14.003.00	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UN								
		Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
244	E.12.006	alle norme UN pavimentazione e rivestimento	m <sup>2</sup>			345,00		345,00	41,48	14.310,60
		Totale						345,00		
244	E.12.006.00	OPERE EDILI MURATURE - TRAMEZZATURE Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20	m <sup>3</sup>			300,00		300,00	278,16	83.448,00
		Totale						300,00		
245	E.18.002.a	OPERE EDILI INTONACI Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton	m <sup>2</sup>			1.620,00		1.620,00	23,68	38.361,60
		Totale						1.620,00		
246	F.08.001.b	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla	kg	30,000	170,000			5.100,000	1,99	10.149,00
		Totale						5.100,000		
247	E.28.001.c	OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
248	E.19.003	prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di  Totale	m <sup>2</sup>			2.153,00	2.153,00	8,83	19.010,99	
	E.19.003.00	OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C,  Totale	m <sup>2</sup>			100,00	100,00			32,40
249	E.19.010	OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s  Totale	m <sup>2</sup>			55,00	55,00	31,19	1.715,45	
	E.19.010.a	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s  Totale	m <sup>2</sup>			55,00	55,00			31,19
250	E.25.024	OPERE EDILI SERRAMENTI METALLICI Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sul  Totale	n	4,00			4,00	398,81	1.595,24	
	E.25.024.a	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sul  Totale	n	4,00			4,00			398,81

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
251	E.26.005	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue	n	2,00					662,30	1.324,60
	E.26.005.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
	Totale							2,00		
252	E.26.004	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue	n	6,00					358,83	2.152,98
	E.26.004.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
	Totale							6,00		
253	E.26.028	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 - 120x320 - 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E	m <sup>2</sup>						435,21	99.480,30
	E.26.028.a	Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E								
		finestra vetrata						14,58		
		finestra sopra portoni						70,00		
		lucernai						144,00		
Totale		228,58								
	E.26.024	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
254	E.26.024.a	SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente		6,00						
		Totale	n				6,00			
							6,00	184,54	1.107,24	
255	E.26.024.b	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti		2,00						
		Totale	n				2,00			
							2,00	435,72	871,44	
		Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro								347.631,64
	E.18.002	FA6 - Opere di finitura esterne OPERE EDILI INTONACI								
256	E.18.002.b	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton				533,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				533,00			
							533,00	24,94	13.293,02	
257	ZZ.NP.OC.059	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC, posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari facciata ventilata carter				800,00				
		Totale	m <sup>2</sup>			150,00				
							800,00			
							150,00			
							950,00	201,77	191.681,50	
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
258	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
259	E.30.023	Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli fioriera in acciaio	kg	20,000	15,000		58,875	17.662,500	2,44	43.096,50
		Totale						17.662,500		
	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	17.662,500				17.662,500		
		Totale						17.662,500		
260	E.30.017	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM Zincatura a caldo	kg	17.662,500				17.662,500	0,74	13.070,25
		Totale						17.662,500		
	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	17.662,500				17.662,500		
		Totale						17.662,500		
261	M.05.007	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo	kg	17.662,500				17.662,500	0,15	2.649,38
		Totale						17.662,500		
	M.05.007.09	OPERE ELETTRICHE Impianto fotovoltaico Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], Il modulo consiste di celle al silicio policristallino, dim. 156mmx156mm, telaio in alluminio anodizzato nero rivestito avvitato ed incollato per montaggio in orrizzontale e in ver	n	90,00				90,00		
		Totale						90,00		
M.05.008	OPERE ELETTRICHE Impianto fotovoltaico Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico.	n					90,00	379,07	34.116,30	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
262	M.05.008.07	Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di fusibile. - Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico stampato in co-iniezione Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico. Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di fusibile. - Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico stampato in co-iniezione								
		Totale	a corpo	8,00				8,00		
	M.05.002	OPERE ELETTRICHE Impianto fotovoltaico L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del trasformatore,						8,00	1.062,43	8.499,44
263	M.05.002.13	L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del trasformatore,								
		Totale	n	1,00				1,00		
	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
264	E.30.026.c	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in copertura				990,00		990,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					990,00	48,70	48.213,00
265	ZZ.NP.OC.060	Portoni esterni metallici per Depositi Locomotive, Officine e simili, di qualsiasi dimensione, eseguiti in conformità alle....lavoro murario occorrente a dare il portone stesso finito e funzionante; per ogni chilogrammo di serramento e controtelaio. portoni esterni				18,55		148,40		
		Totale	m <sup>2</sup>	8,00				148,40	206,06	30.579,30

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
266	ZZ.NP.OC.063	Automazione per cancelli ad ante battenti - automazione con braccio articolato per anta battente fino a 400 kg e 1.8 m o 300 kg e 3 m' automazione portoni								
		Totale	Cadauno	8,00						
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r					8,00			
							8,00	2.363,08	18.904,64	
267	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone cordoli								
		Totale	m <sup>3</sup>		117,10	0,06				
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d					7,03			
							7,03	85,51	601,14	
268	E.08.002.g	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordoli								
		Totale	m <sup>3</sup>		117,10	0,07				
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata					8,20			
							8,20	138,60	1.136,52	
269	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio								
		Totale	m <sup>3</sup>	15,22						
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI					15,22			
							15,22	7,81	118,87	



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
270	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Armatura Cordoli	kg	409,850				409,850	1,47	602,48
	Totale							409,850		
271	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m²	2,00	117,10	0,35		81,97	23,97	1.964,82
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri cordoli						81,97		
272	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent	m²					294,28	29,10	8.563,55
	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Betonelle						294,28		
273	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m²					294,28		
	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello						294,28		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno gronda			200,00			200,00		
		Totale	m					200,00	28,71	5.742,00
		Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro								434.665,17
	H.01.007	FA7 - Canalizzazioni e pozzetti OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA								
274	H.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
		Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
		Tubazioni d≤250			390,00	0,50	0,90	175,50		
		Tubazioni d≤315			72,00	0,50	1,10	39,60		
		Tubazioni d≤400			137,00	0,85	1,05	122,27		
		Tubazioni d≤500			50,00	1,05	1,25	65,63		
		Tubazioni d≤630			32,00	1,10	1,50	52,80		
		Tubazioni d≤800			0,00	1,20	1,60	0,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					455,80	14,47	6.595,43
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
275	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo			455,80			455,80		
		Totale	m <sup>3</sup>					455,80	3,78	1.722,92
276	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.								
277	ZZ.NP.OC.086	configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m³	0,70	455,80			319,06	9,34	2.980,02					
		319,06													
278	E.03.005	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m³	0,30	455,80			136,74	23,35	3.192,88					
		136,74													
278	E.03.005.a	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato	m³												
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato													
		Scavi										455,80			455,80
		Detrazione tubi d125									-1,00	48,00		0,01	-0,48
		Detrazione tubi d200									-1,00	0,00		0,03	0,00
		Detrazione tubi d250									-1,00	342,00		0,05	-17,10
		Detrazione tubi d315									-1,00	72,00		0,08	-5,76
		Detrazione tubi d400									-1,00	137,00		0,13	-17,81
		Detrazione tubi d500									-1,00	50,00		0,20	-10,00
		Detrazione tubi d630									-1,00	32,00		0,31	-9,92
Detrazione tubi d800	-1,00	0,00		0,50	0,00										
		Totale					394,73	3,14	1.239,45						
279	H.02.018.a	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m³												
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a													

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
280	H.02.018.c	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m		48,00			48,00	34,46	1.654,08
								48,00		
281	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m					0,00	44,33	0,00
								0,00		
282	H.02.027.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione	m		342,00			342,00	51,84	17.729,28
								342,00		
283	H.02.027.h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione	m		72,00			72,00	68,54	4.934,88
								72,00		
284	H.02.027.l	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione	m		137,00			137,00	110,45	15.131,65
								137,00		
285	H.02.027.m	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per	m		50,00			50,00	189,45	9.472,50
								50,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	H.02.029	fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m2 con sistema di giunzione	m		32,00			32,00	301,90	9.660,80
		Totale						32,00		
286	H.02.029.g	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S	m					0,00	345,53	0,00
		Totale						0,00		
287	H.02.019.b	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.	m	23,00	1,00			23,00	5,96	137,08
		Totale						23,00		
288	H.02.020.b	Allacciamenti caditoie	n	23,00				23,00	8,60	197,80
		Totale						23,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
289	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo	n	23,00					497,70	11.447,10			
	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for											
	Totale							23,00					
290	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di ca	n	21,00					242,03	5.082,63			
	H.03.018.b	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di ca											
	Totale							21,00					
291	ZZ.NP.OC.024	Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	cm	21,00			100,00		0,96	2.016,00			
	Totale							21,00,00					
	H.03.019	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b											
292	H.03.019.00	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b	kg	21,000			80,000		2,53	4.250,40			
	Totale							1.680,000					
								1.680,000					

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
293	ZZ.NP.OC.030	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque di prima pioggia per parcheggio scambiatore Voltabarozzo								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta						1,00	72.556,95	
294	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce H.01.007.a						455,80		
		Totale	m <sup>3</sup>		455,80			455,80	2,03	
		Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro							925,27	
		<b>Totale FA04 - Ampliamento deposito Guizza Euro</b>							<b>170.927,12</b>	
		<b>FA05 - Capolinea Voltabarozzo</b>								
		<b>FA05A - Deposito Voltabarozzo</b>								
	P.01.001	FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
295	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area Deposito						4.557,00		
					4.557,00			4.557,00		
									<b>2.827.953,52</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					4.557,00	0,36	1.640,52
296	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area Deposito			4.557,00			4.557,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					4.557,00	0,64	2.916,48
297	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Fabbricato Deposito			1.255,00			1.255,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.255,00	8,05	10.102,75
		Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								14.659,75
	E.02.004	FA2 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
298	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo					2.895,10	2.895,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					2.895,10	9,26	26.808,63
	E.06.002	OPERE EDILI								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
299	E.06.002.00	<p>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>				2.895,10	2.895,10	3,78	10.943,48
300	ZZ.NP.OC.085	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,70			2.895,10	2.026,57		
301	ZZ.NP.OC.086	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,30			2.895,10	868,53	23,35	20.280,18
302	E.03.003	<p>OPERE EDILI</p> <p>REINTERRI</p> <p>Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature</p>								
	E.03.003.a	<p>Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R</p> <p>Rinterro</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>				1.499,60	1.499,60	31,77	47.642,29
	E.04.001	<p>OPERE EDILI</p> <p>PALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI</p> <p>Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
303	E.04.001.a	Pali trivellati di grosso diametro eseguiti mediante apposite attrezzature senza uso di fanghi bentonitici ma con camicia fatta avanzare con apposita morsa, entro scavi a pareti verticali, per qualsiasi lunghezza, in terreni di qualsiasi natura, cons Pali di fondazione	m		1.024,00			1.024,00	73,62	75.386,88
		Totale						1.024,00		
	F.01.032	OPERE STRADALI OPERE PROVVISORIALI E CONSOLIDAMENTO Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra lavora								
304	F.01.032.00	Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra lavora Controcamicia per pali	kg				76.352,742	76.352,742	2,30	175.611,31
		Totale						76.352,742		
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
305	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone	m <sup>3</sup>				51,20	51,20	85,51	4.378,11
		Totale						51,20		
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
306	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.16.017	Impermeabilizzazione- Primer	m <sup>2</sup>			1.485,50		1.485,50	2,81	4.174,26
		Totale						1.485,50		
307	E.16.017.b	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot	m <sup>2</sup>			2.803,90		2.803,90	10,97	30.758,78
		Totale						2.803,90		
308	E.08.002.g	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>				909,70	909,70	138,60	126.084,42
		Totale						909,70		
309	E.08.003.00	Fondazioni	m <sup>3</sup>				909,70	909,70	7,81	7.104,76
		Totale						909,70		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
310	E.08.004.00	relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Armatura fondazioni Totale	kg	93.045,800				93.045,800 93.045,800	1,47	136.777,33
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
311	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri fondazioni Totale	m²			1.248,00		1.248,00 1.248,00	23,97	29.914,56
	E.13.001	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Vespai di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico								
312	E.13.001.a	Vespai di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico Vespai sotto pavimentazione Totale	m²			981,40		981,40 981,40	14,12	13.857,37
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
313	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Vedi voce H.01.007.a			2.895,10			2.895,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					2.895,10	2,03	5.877,05
		Totale FA2 - Fondazioni Euro								734.527,57
	E.08.002	FA3 - Elevazioni OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
314	E.08.002.h	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Soletta					41,00	41,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					41,00	145,77	5.976,57
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
315	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Pompaggio elevazioni					41,00	41,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					41,00	7,81	320,21
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
316	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Armatura elevazioni		3.283,200				3.283,200		
		Totale	kg					3.283,200	1,47	4.826,30
	E.08.006	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
317	E.08.006.c	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri elevazioni								
		Totale	m <sup>2</sup>			22,00	22,00		33,39	734,58
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
318	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Carpenteria struttura		192.208,400			192.208,400			
		Totale	kg				192.208,400		2,09	401.715,56
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
319	E.30.004.e	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Paline porta binario		724,500			724,500			
		Totale	kg				724,500		2,86	2.072,07
	E.30.006	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
320	E.30.006.00	Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a fre Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a fre								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Scala		2.804,700				2.804,700		
		Totale	kg					2.804,700	4,61	12.929,67
	E.30.008	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q								
321	E.30.008.b	Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q								
		Grigliati zincati a calco		11.127,600				11.127,600		
		Totale	kg					11.127,600	4,18	46.513,37
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
322	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		Zincatura a caldo		195.737,600				195.737,600		
		Totale	kg					195.737,600	0,74	144.845,82
323	E.30.05.00	Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in								
		Zincatura a caldo		3.293,200				3.293,200		
		Totale	kg					3.293,200	2,67	8.792,84
		Totale FA3 - Elevazioni Euro								628.726,99
	F.13.005	FA4 - Sistemazioni esterne OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
324	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Totale	m <sup>3</sup>			3.057,00	0,30	917,10		
								917,10	50,64	46.441,94
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
325	F.13.010.b	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
		Totale	m <sup>2</sup>				3.057,00	3.057,00		
								3.057,00	11,05	33.779,85
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
326	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Totale	m <sup>2</sup>				3.057,00	3.057,00		
								3.057,00	11,31	34.574,67
	E.03.011	OPERE EDILI REINTERRI								
		Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione								
327	E.03.011.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MIST								
		Totale	m <sup>3</sup>			3.057,00	0,30	917,10		
								917,10	25,59	23.468,59



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
328	I.10.008	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1	m <sup>2</sup>				3.057,00	3.057,00	10,69	32.679,33
	I.10.008.f	Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1						3.057,00		
	Totale							3.057,00		
329	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella	m <sup>2</sup>				3.057,00	3.057,00	3,53	10.791,21
	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella						3.057,00		
	Totale							3.057,00		
330	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m <sup>3</sup>			3.057,00	0,81	2.476,17	10,52	26.049,31
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram						2.476,17		
	Totale							2.476,17		
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
331	E.06.002.00	spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram - quantità di cui alla voce F.03.009.a  Totale	m <sup>3</sup>				2.476,17	2.476,17	3,78	9.359,92
332	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram - quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 70%)  Totale	m <sup>3</sup>	0,70			2.476,17	1.733,32	9,34	16.189,21
333	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram - quantità di cui alla voce F.03.009.a (Simili = 30%)  Totale	m <sup>3</sup>	0,30			2.476,17	742,85	23,35	17.345,55
334	E.41.015 E.41.015.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Materiale da scavo piazzali tra le solette dei tram - quantità di cui alla voce F.03.009.a  Totale	m <sup>3</sup>				2.476,17	2.476,17	2,03	5.026,63
	F.13.009	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
335	F.13.009.b	PAVIMENTAZIONI Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM					3.057,00	3.057,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					3.057,00	2,95	9.018,15
	F.05.009	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
336	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Muri di recinzione			295,00	0,90		265,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					265,50	6,84	1.816,02
337	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Fondazione muri di recinzione			295,00	0,90	0,30	79,65		
		Totale	m <sup>3</sup>					79,65	119,69	9.533,31
338	ZZ.NP.OC.017	F.p.o. di conglomerato cementizio C32/40, classe esposizione XC4. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....EVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40, rapporto max e/c=0,5. Elevazione muri di recinzione			295,00	0,30	1,00	88,50		
		Totale	m <sup>3</sup>					88,50	135,13	11.959,01
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
339	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Muri di recinzione								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
340	F.05.025	- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.001 - quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.017  Totale	m³				79,65 88,50	79,65 88,50	7,81	1.313,25
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event						168,15		
341	F.05.018	- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.001 - quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.017  Totale	kg	80,000 80,000			79,650 88,500	6.372,000 7.080,000	1,31	17.622,12
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin					13.452,000			
342	ZZ.NP.OC.093	Muri di recinzione incidenza kg/mc 80.00 - quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.001 - quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.017  Totale	m²						20,93	16.053,31
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin		2,00 2,00	295,00 295,00	0,30 1,00	177,00 590,00			
		Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzont....di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - maglia 62 x 66 mm Recinzione deposito			295,00	2,00	590,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					590,00	53,89	31.795,10
	E.27.003	OPERE EDILI SERRAMENTI ACCESSORI								
		Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senza fodrina di lamiera.								
343	E.27.003.c	Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senza fodrina di lamiera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI								
		Portoni principali piazzale deposito		2,000			500,000	1.000,000		
		Totale	kg					1.000,000	4,10	4.100,00
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
344	E.30.023.d	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		Portoni principali piazzale deposito - quantità di cui alla voce E.27.003.c					1.000,000	1.000,000		
		Totale	kg					1.000,000	0,92	920,00
		Totale FA4 - Sistemazioni esterne Euro								359.836,48
	E.16.007	FA5 - Opere di finitura interne OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite								
345	E.16.007.00	Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI						109,80		
		massetto isolante			0,10	1.098,00		109,80	206,65	22.690,17
		Totale	m <sup>3</sup>					109,80		
	E.14.011	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
346	E.14.011.a	PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit	m <sup>2</sup>			950,00	950,00	46,06	43.757,00	
	E.14.003	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit pavimento industriale Totale								950,00
347	E.14.003.00	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UN	m <sup>2</sup>			310,00	310,00	41,48	12.858,80	
	E.12.006	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UN pavimentazione e rivestimento Totale								310,00
348	E.12.006.00	OPERE EDILI MURATURE - TRAMEZZATURE Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20	m <sup>3</sup>			364,00	364,00	278,16	101.250,24	
	E.18.002	Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO Totale								364,00
349	E.18.002.a	OPERE EDILI INTONACI Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton								
		Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		q 6 tirato a frattazzo fino, compresi parasigoli zincati, esclusa la rete portainton								
		Totale	m <sup>2</sup>			2.227,00		2.227,00		
	F.08.001	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE							23,68	52.735,36
350	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Parapetto - kg/ml 30.00		30,000	170,000			5.100,000		
		Totale	kg					5.100,000	1,99	10.149,00
	E.28.001	OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE								
351	E.28.001.c	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di								
		Totale	m <sup>2</sup>			2.650,00		2.650,00	8,83	23.399,50
	E.19.003	OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO								
352	E.19.003.00	Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autopercoranti alla struttura portante, costituita da profili a C, Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autopercoranti alla struttura portante, costituita da profili a C,						100,00		
		Totale	m <sup>2</sup>			100,00		100,00	32,40	3.240,00
	E.19.010	OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO								
		Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
353	E.19.010.a	60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s	m²			136,50		136,50	31,19	4.257,44
		Totale					136,50			
	E.25.024	OPERE EDILI SERRAMENTI METALLICI Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sul								
354	E.25.024.a	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sul								
		Totale		11,00				11,00		
	E.26.005	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue	n							
355	E.26.005.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
		Totale		1,00				1,00		
	E.26.004	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue	n							
356	E.26.004.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente								
		Totale						1,00	662,30	662,30



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue								
		Totale	n	5,00				5,00		
	E.26.028	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 - 120x320 - 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E						5,00	358,83	1.794,15
357	E.26.028.a	Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E								
		finestra vetrata				31,59		31,59		
		finestra sopra portoni				52,50		52,50		
		lucernai				144,00		144,00		
		Totale	m²					228,09	435,21	99.267,05
	E.26.024	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico								
358	E.26.024.a	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente								
		Totale	n	5,00				5,00	184,54	922,70
359	E.26.024.b	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti								
		Totale	n	1,00				1,00	435,72	435,72
		Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro								381.806,34
	E.18.002	FA6 - Opere di finitura esterne OPERE EDILI INTONACI Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
360	E.18.002.b	6 tirato a frattazzo fino, compresi parasigoli zincati, esclusa la rete portainton Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi parasigoli zincati, esclusa la rete portainton								
		Totale	m <sup>2</sup>			423,00		423,00		
								423,00	24,94	10.549,62
361	ZZ.NP.OC.059	Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC, posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari								
		Totale	m <sup>2</sup>			650,00 150,00		650,00 150,00		
								800,00	201,77	161.416,00
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
362	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli fioriera in acciaio		20,000	15,000					
		Totale	kg				58,875	17.662,500		
								17.662,500	2,44	43.096,50
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
363	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM Zincatura a caldo								
		Totale	kg	17.662,500				17.662,500		
								17.662,500	0,74	13.070,25
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

FA - Fabbricati

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
364	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo	kg	17.662,500				17.662,500	0,15	2.649,38
		Totale						17.662,500		
	M.05.007	OPERE ELETTRICHE Impianto fotovoltaico								
365	M.05.007.09	Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], Il modulo consiste di celle al silicio policristallino, dim. 156mmx156mm, telaio in alluminio anodizzato nero rivestito avvitato ed incollato per montaggio in orizzontale e in ver Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], Il modulo consiste di celle al silicio policristallino, dim. 156mmx156mm, telaio in alluminio anodizzato nero rivestito avvitato ed incollato per montaggio in orizzontale e in ver	n	90,00				90,00	379,07	34.116,30
		Totale						90,00		
	M.05.008	OPERE ELETTRICHE Impianto fotovoltaico								
366	M.05.008.07	Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico. Caratteristiche: - Quadro cablato in versione con sezionatore completo di fusibile. - Grado di protezione IP 66. - Esecuzione in materiale termoplastico stampato in co-iniezione	a corpo	8,00				8,00	1.062,43	8.499,44
		Totale						8,00		
	M.05.002	OPERE ELETTRICHE Impianto fotovoltaico								
367	M.05.002.13	L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione galvanica tra lato a corrente continua e rete. Inoltre il principio dell'alta frequenza consentirà di ridurre drasticamente le dimensioni del trasformatore,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n	1,00				1,00		
	E.30.026	OPERE EDILI						1,00	11.832,46	11.832,46
	E.30.026.c	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
368	E.30.026.c	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
		copertura				820,00		820,00		
		Totale	m²					820,00	48,70	39.934,00
369	ZZ.NP.OC.060	Portoni esterni metallici per Depositi Locomotive, Officine e simili, di qualsiasi dimensione, eseguiti in conformità alle....lavoro murario occorrente a dare il portone stesso finito e funzionante; per ogni chilogrammo di serramento e controtelaio.								
		portoni esterni		6,00		18,55		111,30		
		Totale	m²					111,30	206,06	22.934,48
370	ZZ.NP.OC.063	Automazione per cancelli ad ante battenti - automazione con braccio articolato per anta battente fino a 400 kg e 1.8 m o 300 kg e 3 m'								
		automazione portoni		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	2.363,08	14.178,48
	E.08.001	OPERE EDILI								
	E.08.001.b	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
371	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone cordoli			96,50	0,06		5,79		
		Totale	m³					5,79	85,51	495,10
	E.08.002	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
372	E.08.002.g	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>						138,60	936,94
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordoli						6,76		
		Totale			96,50	0,07		6,76		
	E.08.003	OPERE EDILI								
373	E.08.003.00	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>						7,81	98,02
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Pompaggio						12,55		
		Totale			12,55			12,55		
	E.08.004	OPERE EDILI								
374	E.08.004.00	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg						1,47	496,49
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Armatura Cordoli						337,750		
		Totale			337,750			337,750		
	E.08.006	OPERE EDILI								
375	E.08.006.a	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.14.016	LEGNAME per oper Casseri cordoli	m <sup>2</sup>	2,00	96,50	0,35		67,55	23,97	1.619,17
		Totale						67,55		
376	E.14.016.00	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent	m <sup>2</sup>					566,00	29,10	16.470,60
		Betonelle						566,00		
377	E.29.001.07	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m		200,00			200,00	28,71	5.742,00
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno gronda						200,00		
		Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro								388.135,23
	H.01.007	FA7 - Canalizzazioni e pozzetti OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA								
378	H.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
		Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Tubazioni d≤250			160,00	0,50	0,90	72,00		
		Tubazioni d≤315			133,00	0,50	1,10	73,15		
		Tubazioni d≤400			140,00	0,85	1,05	124,95		
		Tubazioni d≤500			78,00	1,05	1,25	102,38		
		Tubazioni d≤630			0,00	1,10	1,50	0,00		
		Tubazioni d≤800			0,00	1,20	1,60	0,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					372,48	14,47	5.389,79
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
379	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo			372,48			372,48		
		Totale	m <sup>3</sup>					372,48	3,78	1.407,97
380	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,70	372,48			260,74		
		Totale	m <sup>3</sup>					260,74	9,34	2.435,31
381	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,30	372,48			111,74		
		Totale	m <sup>3</sup>					111,74	23,35	2.609,13
	E.03.005	OPERE EDILI								
		REINTERRI								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
382	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Scavi			372,48			372,48		
		Detrazione tubi d125		-1,00	61,00		0,01	-0,61		
		Detrazione tubi d200		-1,00	0,00		0,03	0,00		
		Detrazione tubi d250		-1,00	99,00		0,05	-4,95		
		Detrazione tubi d315		-1,00	133,00		0,08	-10,64		
		Detrazione tubi d400		-1,00	140,00		0,13	-18,20		
		Detrazione tubi d500		-1,00	78,00		0,20	-15,60		
		Detrazione tubi d630		-1,00	0,00		0,31	0,00		
		Detrazione tubi d800		-1,00	0,00		0,50	0,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					322,48	3,14	1.012,59
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
383	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a			61,00			61,00		
		Totale	m					61,00	34,46	2.102,06
384	H.02.018.c	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Totale	m					0,00	44,33	0,00
385	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a			99,00			99,00		
		Totale	m					99,00	51,84	5.132,16
	H.02.027	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
386	H.02.027.f	la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione			133,00					
		Totale	m				133,00			
							133,00	68,54		9.115,82
387	H.02.027.h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione			140,00					
		Totale	m				140,00			
							140,00	110,45		15.463,00
388	H.02.027.l	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione			78,00					
		Totale	m				78,00			
							78,00	189,45		14.777,10
389	H.02.027.m	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione								
		Totale	m				0,00			
								301,90		0,00
	H.02.029	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
390	H.02.029.g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S								
		Totale	m				0,00			
								345,53		0,00
	H.02.019	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
391	H.02.019.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.	m	27,00	1,00			27,00	5,96	160,92
		Allacciamenti caditoie						27,00		
		Totale								
	H.02.020	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
392	H.02.020.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.	n	27,00				27,00	8,60	232,20
		Allacciamenti caditoie						27,00		
		Totale								
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
393	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo	n	27,00				27,00	497,70	13.437,90
		Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for						27,00		
		Totale								
	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
394	H.03.018.b	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca	n					27,00		
		Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco						27,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		di ca								
395	ZZ.NP.OC.024	Totale Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	n	12,00				12,00 12,00	242,03	2.904,36
	H.03.019	Totale OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b	cm	12,00			100,00	1.200,00 1.200,00	0,96	1.152,00
396	H.03.019.00	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b								
	E.41.015	Totale OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta	kg	12,000			80,000	960,000 960,000	2,53	2.428,80
397	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce H.01.007.a								
		Totale	m³		372,48			372,48 372,48	2,03	756,13
		Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro								80.517,24
		<b>FA05B - Fabbricato ristoro Voltabarozzo</b> FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
398	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>		260,00			260,00	0,36	93,60	
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area Fabbricato Ristoro									260,00
	Totale										260,00
399	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>		260,00			260,00	0,64	166,40	
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area Fabbricato Ristoro									260,00
	Totale										260,00
400	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>		260,00			260,00	8,05	2.093,00	
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area Fabbricato Ristoro									260,00
	Totale										260,00
		Totale FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								2.353,00	
	E.02.004	FA2 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
401	E.02.004.a	murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo	m <sup>3</sup>		260,00		2,00	520,00	9,26	4.815,20
	Totale							520,00		
402	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>		260,00		2,00	520,00	3,78	1.965,60
	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo						520,00		
Totale										
403	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>		0,70	520,00		364,00	9,34	3.399,76
Totale								364,00		
404	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>		0,30	520,00		156,00	23,35	3.642,60
Totale								156,00		
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
405	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r magrone	m <sup>3</sup>		9,69	15,67	0,10	15,18	85,51	1.298,04
		Totale						15,18		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
406	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA magrone	m <sup>3</sup>		9,69	15,67	0,10	15,18	7,81	118,56
		Totale						15,18		
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
407	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple primer travi rovesce primer cordoli	m <sup>2</sup>		165,00 34,00			165,00 34,00	2,81	559,19
		Totale						199,00		
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
408	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot membrana sotto fondazioni orizzontale membrana fondazioni verticale			9,69 50,72	15,67	2,00	151,84 101,44		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.08.006	membrana sotto soletta pavimentazione	m <sup>2</sup>		7,59	13,57		103,00	10,97	3.908,39
		Totale						356,28		
409	E.08.006.a	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00	50,72	4,10		207,95	23,97	5.369,52
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper						16,06		
	E.08.002	casseforme fondazioni travi rovesce casseforme fondazioni cordoli						224,01		
	E.08.002	Totale								
410	E.08.002.e	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	2,00	50,72	1,50		76,08	131,14	11.556,06
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d						12,04		
	E.08.003	travi rovesce cordoli						88,12		
	E.08.003	Totale								
411	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>		88,12			88,12	7,81	688,22
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA						88,12		
	E.08.004	fondazioni								
	E.08.004	Totale								
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
412	E.08.004.00	misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil travi rovesce cordoli	kg			76,080	80,000	6.086,400	1,47	10.363,15
		Totale				12,042	80,000	963,360		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
413	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d soletta pavimentazione	m³		13,57	7,59	0,20	20,60	131,14	2.701,48
		Totale						20,60		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
414	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA pompaggio cls soletta pavimentazione	m³		20,60			20,60	7,81	160,89
		Totale						20,60		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
415	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		stabil armatura soletta pavimentazione								
		Totale	kg	80,000	13,570	7,590	0,200	1.647,941		
	E.13.001	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI						1.647,941	1,47	2.422,47
416	E.13.001.a	Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico								
		Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico								
		vespaio			13,57	7,59		103,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					103,00	14,12	1.454,36
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
417	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R								
		rinterro fondazioni			385,53			385,53		
		Totale	m <sup>3</sup>					385,53	31,77	12.248,29
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
418	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>		366,00		2,00	732,00		
								732,00	2,03	1.485,96
		Totale FA2 - Fondazioni Euro								68.157,74

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.								
419	E.08.006	FA3 - Elevazioni OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>2</sup>						39,38	5.981,82					
	E.08.006.d	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio													
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper													
		casseforme pilastri									8,00		2,00	4,15	66,40
		casseforme travi principali									4,00	8,69		1,70	59,09
	casseforme travi secondarie	2,00	14,67		0,90	26,41									
		Totale				151,90									
420	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>						138,31	2.995,79					
	E.08.002.f	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d													
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d													
		pilastri									8,00	0,50	0,50	4,15	8,30
		travi principali									4,00	0,50	0,60	8,69	10,43
	travi secondarie	2,00	0,25	0,40	14,67	2,93									
		Totale				21,66									
421	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>						7,81	169,16					
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata													
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA													
		elevazioni				21,66									
		Totale			21,66										
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI													

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
422	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil pilastri travi principali travi secondarie	kg			8,300	280,000	2.324,000	1,47	6.822,48
					10,428	180,000	1.877,040			
					2,934	150,000	440,100			
		Totale					4.641,140			
	E.11.002	OPERE EDILI EDILIZIA PREFABBRICATA								
423	E.11.002.b	Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe Rck 50 costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli solaio di copertura	m²		14,17	7,89		111,80	64,60	7.222,28
		Totale					111,80			
		Totale FA3 - Elevazioni Euro								
	E.16.007	FA5 - Opere di finitura interne OPERE EDILI								
	E.16.007.00	IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI massetto isolante	m³		0,10	113,02		11,30	206,65	2.335,15
		Totale					11,30			
	E.14.011	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
425	E.14.011.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit	m <sup>2</sup>			6,44		6,44	46,06	296,63
	E.14.003	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costit pavimento industriale Totale						6,44		
426	E.14.003.00	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UN	m <sup>2</sup>			233,03		233,03	41,48	9.666,08
	E.15.002	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres ceramico, conformi alle norme UN pavimentazione e rivestimento Totale						233,03		
427	E.15.002.b	OPERE EDILI PAVIMENTI CALDI Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunamente chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollag	m <sup>2</sup>			80,00		80,00	48,09	3.847,20
	E.12.006	Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunamente chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollag Totale						80,00		
428	E.12.006.00	OPERE EDILI MURATURE - TRAMEZZATURE Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20 Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		spessore cm 20 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO				45,78				
		Totale	m <sup>3</sup>				45,78			
	E.18.002	OPERE EDILI								
		INTONACI								
		Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton								
429	E.18.002.a	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portainton								
		Totale	m <sup>2</sup>			104,21				
	E.28.001	OPERE EDILI								
		OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE								
		Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di								
430	E.28.001.c	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di								
		Totale	m <sup>2</sup>			104,21				
	E.19.010	OPERE EDILI								
		OPERE DI CARTONGESSO								
		Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s								
431	E.19.010.a	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a s								
		Totale	m <sup>2</sup>			80,00				
	E.26.005	OPERE EDILI								
		SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC								
		Totale	m <sup>2</sup>				80,00			
								31,19		2.495,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
432	E.26.005.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue	n	2,00				2,00	662,30	1.324,60
	E.25.024	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai segue						Totale		
433	E.25.024.a	OPERE EDILI SERRAMENTI METALLICI Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sul	n	11,00				11,00	398,81	4.386,91
	E.26.028	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sul						Totale		
434	E.26.028.a	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 - 120x320 - 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E	m²					44,00	435,21	19.149,24
	E.26.023	Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli di facciata (90x320 . 120x320 . 150x320) composte da: - montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron; - guarnizioni in E						Totale		
435	E.26.023.b	vetrata								
		Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici con finitura in alluminio, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.								
		Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
436	E.26.024	con finitura in alluminio, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.  Totale	m <sup>2</sup>			2,00	2,30	4,60	1.168,76	5.376,30
	E.26.024.b	OPERE EDILI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti  Totale						4,60		
		Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro	n	2,00				2,00	435,72	871,44
		Totale FA5 - Opere di finitura interne Euro						2,00		871,44
437	ZZ.NP.OC.059	FA6 - Opere di finitura esterne Fornitura e posa in opera di facciata ventilata in doghe di alluminio tipo Kalzip FC, posate in orizzontale, comprensiva s.....nte. Nella voce sono compresi i rilievi, la progettazione esecutiva, la posa con manodopera qualificata e i mezzi necessari facciata ventilata carter	m <sup>2</sup>					160,00	201,77	39.345,15
	E.08.001	Totale						35,00		
		Totale						195,00		
438	E.08.001.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>		67,20	0,06		4,03	85,51	344,61
	E.08.002	Magrone cordoli  Totale						4,03		
		OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
439	E.08.002.g	adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordoli	m <sup>3</sup>		67,20	0,07	4,70	138,60	651,42	
		Totale								4,70
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
440	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio	m <sup>3</sup>		8,74		8,74	7,81	68,26	
		Totale								8,74
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
441	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Armatura Cordoli	kg	235,200			235,200	1,47	345,74	
		Totale								235,200
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
442	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri cordoli	m <sup>2</sup>	2,00	67,20	0,35	47,04	23,97	1.127,55	
		Totale								47,04



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
443	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent	m <sup>2</sup>			126,10		126,10	29,10	3.669,51
	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Betonelle						126,10		
		Totale								
444	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m		70,00			70,00	28,71	2.009,70
	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno gronda						70,00		
		Totale								
445	E.13.004	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguento e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4	m <sup>2</sup>			123,30		123,30	24,14	2.976,46
	E.13.004.00	Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguento e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4 MASSETTO						123,30		
		Totale								
	E.16.005	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
446	E.16.005.00	applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamen isolamento copertura Totale	m <sup>2</sup>			130,00	130,00	24,13	3.136,90	
	E.16.012	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI					130,00			
447	E.16.012.b	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e saldati con nastro biadesivo Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo isolamento copertura Totale	m <sup>2</sup>			123,30	123,30	1,76	217,01	
	E.16.10.f	Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti isolamento copertura Totale	m <sup>2</sup>			123,30	123,30			
448	E.21.021	OPERE EDILI MANTI DI COPERTURA						4,70	579,51	
449	E.21.021.06	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivest Totale	m			60,00	60,00			
		Totale FA6 - Opere di finitura esterne Euro					60,00	27,48	1.648,80	
									56.120,62	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
450	H.02.018	FA7 - Canalizzazioni e pozzetti OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m					90,00	51,84	4.665,60
	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a smaltimento acque piazzale								
	Totale									
451	H.02.027	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione	m					15,00	68,54	1.028,10
	H.02.027.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione smaltimento acque piazzale								
	Totale									
452	H.02.019	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.	m	6,00	1,00			6,00	5,96	35,76
	H.02.019.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI Allacciamenti caditoie								
	Totale									
	H.02.020	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
453	H.02.020.b	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI Allacciamenti caditoie		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	8,60	51,60
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo								
454	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for smaltimento acque piazzale		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	497,70	2.986,20
	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca								
455	H.03.018.b	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca smaltimento acque piazzale		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	242,03	484,06
456	ZZ.NP.OC.024	Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. smaltimento acque piazzale		2,00			100,00	200,00		
		Totale	cm					200,00	0,96	192,00
	H.03.019	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FA - Fabbricati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
457	H.03.019.00	quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b smaltimento acque piazzale								
		Totale	kg	2,000			80,000	160,000		
								160,000	2,53	
		Totale FA7 - Canalizzazioni e pozzetti Euro								404,80
										9.848,12
		<b>Totale FA05 - Capolinea Voltabarozzo Euro</b>								<b>2.813.751,38</b>
		<b>Totale FA - Fabbricati Euro</b>								<b>6.334.040,61</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
458	P.01.001	<b>FV01 - Capolinea STAZIONE FS</b> <b>FV010 - Capolinea STAZIONE FS</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>	1,00	26,00	2,50		0,36	23,40	
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV01					65,00			
		Totale					65,00			
459	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>	1,00	26,00	2,50		0,64	41,60	
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV01					65,00			
		Totale					65,00			
460	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>	1,00	26,00	2,50		8,05	523,25	
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV01					65,00			
		Totale					65,00			
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
461	P.01.001.00	piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV01								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	26,00	2,00		52,00		
								52,00	0,36	18,72
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
462	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV01								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	26,00	2,00		52,00		
								52,00	0,64	33,28
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
463	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV01								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	26,00	2,00		52,00		
								52,00	8,05	418,60
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.058,85
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
464	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo								
	E.06.002	Totale	m <sup>3</sup>	1,00	26,00		3,81	99,06	9,26	917,30
								99,06		
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
465	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	1,00	26,00		3,81	99,06	3,78	374,45
								99,06		
466	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	99,06			69,34	9,34	647,64
								69,34		
467	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	99,06			29,72	23,35	693,96
								29,72		
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
468	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Magrone								
		Totale	m <sup>3</sup>	1,00	18,40	1,80	0,10	3,31		
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI						3,31	85,51	283,04
469	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		impermeabilizzazione orizzontale		1,00	18,20	1,60		29,12		
		impermeabilizzazione verticale		1,00		39,60	0,75	29,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					58,82	10,97	645,26
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
470	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
		Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
		Impermeabilizzazione		1,00	18,20	1,60		29,12		
		Totale	m <sup>2</sup>					29,12	2,81	81,83
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
471	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								
		casseforme fondazioni		1,00		39,60	0,75	29,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					29,70	23,97	711,91

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
472	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	1,00	18,20	1,60	0,75		131,14	2.864,10
	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni						21,84		
		Totale						21,84		
473	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg			21,840	80,000		1,47	2.568,38
	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil FONDAZIONI						1.747,200		
		Totale						1.747,200		
474	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>	21,84					7,81	170,57
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA						21,84		
		Totale						21,84		
475	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
476	E.30.001	Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE	kg	1,000			6.500,000	6.500,000	2,44	15.860,00
		Totale						6.500,000		
	E.30.001.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160	kg	4,000	18,200	8,635	628,628			
		Totale		2,000	18,200	18,840	685,776			
477	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg				7.814,400	7.814,400	2,09	2.747,10
		Totale						1.314,404		
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura	kg					7.814,400		
		Totale						7.814,400		
478	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI Rinterrati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature	m³				77,22	77,22	31,77	2.453,28
		Totale						77,22		
	E.03.003.a	Rinterrati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni	m³					77,22		
		Totale						77,22		
E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
479	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica								
		Totale	m³	99,06				99,06		
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
480	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone per cordolo								
		Totale	m³	1,00	54,00	0,40	0,15	3,24		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
481	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordolo in c.a.								
		Totale	m³	1,00	54,00	0,20	0,35	3,78		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in								
		Totale						3,78	131,14	495,71
									2,03	201,09
									85,51	277,05

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
482	E.08.004.00	stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.  Totale	kg	189,000				189,000 189,000	1,47	277,83
483	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Cordolo in c.a.  Totale	m <sup>3</sup>	7,02				7,02 7,02	7,81	54,83
484	E.08.006.a	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme cordoli  Totale	m <sup>2</sup>	2,00	54,00		0,35	37,80 37,80	23,97	906,07
485	E.13.003.00	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto  Totale	m <sup>2</sup>	1,00	25,80	1,60		41,28 41,28	35,39	1.460,90

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
486	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	13,00	35,35	0,40		2,05	376,83	
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione					183,82			
		Totale					183,82			
487	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>		35,35	0,40		16,51	233,45	
	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES					14,14			
		Totale					14,14			
488	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura	m <sup>3</sup>	2,44				59,72	145,72	
	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido					2,44			
		Totale					2,44			
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
489	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	27,14				27,14		
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO						27,14	99,76	2.707,49
490	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO Messa in opera porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	27,14				27,14	19,97	541,99
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
491	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Pozzetti								
		Totale	n	2,00				2,00	89,43	178,86
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antidrucciolo.								
492	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antidrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x Pozzetti								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	5,05	10,10
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
493	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; Tubi interrati			100,00			100,00		
		Totale	m					100,00	7,52	752,00
	E.02.004	OPERE EDILI SCAVI								
494	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo		1,00	26,00		3,81	99,06		
		Totale	m³					99,06	9,26	917,30
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
495	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo		1,00	26,00		3,81	99,06		
		Totale	m³					99,06	3,78	374,45
496	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo		0,70	99,06			69,34		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
497	ZZ.NP.OC.086	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>					69,34	9,34	647,64
	E.08.001	Totale OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>	0,30	99,06			29,72	23,35	693,96
498	E.08.001.b	Magrone Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r		1,00	18,40	1,80	0,10	3,31		
	E.16.017	Totale OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrante, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot	m <sup>3</sup>					3,31	85,51	283,04
499	E.16.017.b	impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale		1,00	18,20	1,60		29,12		
	E.16.013	Totale OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple	m <sup>2</sup>	1,00		39,60	0,75	29,70	10,97	645,26
								58,82		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
500	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>	1,00	18,20	1,60		29,12	2,81	81,83
		Totale						29,12		
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
501	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni	m <sup>2</sup>	1,00		39,60	0,75	29,70	23,97	711,91
		Totale						29,70		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
502	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni	m <sup>3</sup>	1,00	18,20	1,60	0,75	21,84	131,14	2.864,10
		Totale						21,84		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
503	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		FONDAZIONI				21,840	80,000	1.747,200		
		Totale	kg					1.747,200	1,47	2.568,38
	E.08.003	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
504	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA		21,84				21,84		
		Totale	m³					21,84	7,81	170,57
	E.03.003	OPERE EDILI								
		REINTERRI								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
505	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R								
		rinterro fondazioni					77,22	77,22		
		Totale	m³					77,22	31,77	2.453,28
	E.41.015	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
506	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
				99,06				99,06		
		Totale	m³					99,06	2,03	201,09
	E.08.001	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
507	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo	m <sup>3</sup>	1,00	56,35	0,40	0,15	3,38	85,51	289,02
	Totale							3,38		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
508	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.	m <sup>3</sup>	1,00	56,35	0,20	0,35	3,94	131,14	516,69
	Totale							3,94		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
509	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.	kg	197,225				197,225	1,47	289,92
	Totale							197,225		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
510	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.	m <sup>3</sup>	7,33				7,33	7,81	57,25
	Totale							7,33		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
511	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00	56,35		0,35		23,97	945,62
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli								
	Totale							39,45		
512	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	1,00	25,80	3,95			35,39	3.606,59
	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto								
	Totale							101,91		
513	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	13,00	56,05	0,40			2,05	597,49
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione								
	Totale							291,46		
	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
514	E.14.019.00	geometrie cor Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES								
		Totale	m <sup>2</sup>		56,05	0,40		22,42		
								22,42	16,51	370,15
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI								
515	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido								
		Totale	m <sup>3</sup>	7,15				7,15		
								7,15	59,72	427,00
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
516	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	79,49				79,49		
								79,49	99,76	7.929,92
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE								
517	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO Messa in opera porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	79,49				79,49		
								79,49	19,97	1.587,42
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
518	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o	n	2,00				2,00	89,43	178,86
		Pozzetti						2,00		
		Totale						2,00		
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI								
519	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo.	Cadauno	2,00				2,00	5,05	10,10
		Pozzetti						2,00		
		Totale						2,00		
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
520	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;	m		150,00			150,00	7,52	1.128,00
		Tubi interrati						150,00		
		Totale								
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								75.968,24
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
521	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera Totale	kg	270,000				270,000 270,000	1,99	537,30
522	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 Cartello fermata Totale	m <sup>2</sup>			0,80	0,50	0,40 0,40	330,74	132,30
523	L.01.019 L.01.019.00	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Cestini portarifiuti Totale	Cadauno	3,00				3,00 3,00	302,38	907,14
524	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Cartello pubblicitario Totale	Cadauno	3,00				3,00 3,00	1.171,34	3.514,02
525	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati Totale	Cadauno	1,00	5,00			5,00 5,00	127,41	637,05



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
526	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			1.413,000		2,44	3.447,72
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						1.413,000		
	Totale	1.413,000								
527	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	1,000			1.413,000		0,74	1.045,62
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						1.413,000		
	Totale	1.413,000								
528	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	1,000			1.413,000		0,15	211,95
	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo						1.413,000		
	Totale	1.413,000								
529	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg				1.413,000			
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli						1.413,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.30.004	panchine - pannelli sp. 5 mm	kg	4,000	27,600			110,400	2,44	269,38
		Totale						110,400		
530	E.30.004.d	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for	kg	4,000	28,400			113,600	3,15	357,84
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare						113,600		
531	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	4,000	56,000			224,000	0,74	165,76
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM						224,000		
532	E.30.017.00	panchine	kg	4,000	56,000			224,000	0,15	33,60
		Totale						224,000		
533	ZZ.NP.OC.062	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	4,000	56,000			224,000	0,15	33,60
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE						224,000		
		panchine		2,00				2,00		
		Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm.								
		mappe tattili								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					2,00	1.896,05	3.792,10
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico								
534	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
		VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p								
		Videocitofono		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	2.000,91	4.001,82
	F.08.001	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
		Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
535	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
		Ringhiera		270,000				270,000		
		Totale	kg					270,000	1,99	537,30
536	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1								
		Cartello fermata				0,80		0,40		
		Totale	m²					0,40	330,74	132,30
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
537	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
538	ZZ.NP.OC.088	Cestini portarifiuti	Cadauno	3,00				3,00	302,38	907,14
		Totale						3,00		
539	ZZ.NP.OC.061	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.	Cadauno	3,00				3,00	1.171,34	3.514,02
		Totale						3,00		
540	E.30.003	Cartello pubblicitario	Cadauno	1,00	5,00			5,00	127,41	637,05
		Totale						5,00		
540	E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	2,44	3.447,72
		Totale						1.413,000		
541	E.30.023.a	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,74	1.045,62
		Totale						1.413,000		
	E.30.017	pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm								
		OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
542	E.30.017.00	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,15	211,95
		Totale						1.413,000		
543	E.30.003 E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm	kg	4,000	27,600			110,400	2,44	269,38
		Totale						110,400		
544	E.30.004 E.30.004.d	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare	kg	4,000	28,400			113,600	3,15	357,84
		Totale						113,600		
545	E.30.023 E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine		4,000	56,000			224,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					224,000	0,74	165,76
	E.30.017	OPERE EDILI								
		CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
546	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
		panchine		4,000	56,000			224,000		
		Totale	kg					224,000	0,15	33,60
547	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm.								
		mappe tattili		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	1.896,05	3.792,10
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE								
		Impianto di portiere elettrico								
		VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
548	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p								
		Videocitofono		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	2.000,91	4.001,82
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								38.107,20
	E.29.001	FVC - Pensiline e tettoie								
		OPERE EDILI								
		OPERE DA LATTONIERE								
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
549	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	H.02.018	spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda	m					17,50	28,71	502,43
		Totale						17,50		
550	H.02.018.a	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m	2,00	3,50			7,00	34,46	241,22
		Totale						7,00		
551	E.24.006.e	OPERE EDILI VETRI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co	m <sup>2</sup>	44,80				44,80	63,23	2.832,70
		Totale						44,80		
552	E.24.014.g	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c	m <sup>2</sup>	44,80				44,80	17,58	787,58
		Totale						44,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
553	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiera in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in	m <sup>2</sup>		17,50	0,30			41,01	215,30
	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiera in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli sandwichdi copertura Totale						5,25		
554	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.	m <sup>2</sup>		17,50	0,30			4,61	24,20
	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura Totale						5,25		
555	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			6.500,000		2,44	15.860,00
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE Totale						6.500,000		
556	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura			18,200	8,635				
	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80						2,000		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
557	E.30.023	UPN160	kg	2,000	18,200	18,840	7.500,090	685,776	2,09	2.090,19
		Totale						1.000,090		
		OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
557	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM	kg				7.500,090	7.500,090	0,74	5.550,07
		Totale						7.500,090		
		OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
558	E.29.001	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m		17,50			17,50	28,71	502,43
		Totale						17,50		
		OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
559	H.02.018	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m	2,00	3,50			7,00	34,46	241,22
		Totale						7,00		
		Pluviale								
559	E.24.006	OPERE EDILI VETRI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di	m							
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
560	E.24.006.e	spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati	m <sup>2</sup>	44,80				44,80	63,23	2.832,70
	Totale							44,80		
561	E.24.014	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c	m <sup>2</sup>	44,80				44,80	17,58	787,58
	E.24.014.g	Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Pannelli vetrati						44,80		
562	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in	m <sup>2</sup>		17,50	0,80		14,00	41,01	574,14
	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli sandwichdi copertura						14,00		
563	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.	m <sup>2</sup>		17,50	0,80		14,00	4,61	64,54
	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura						14,00		
Totale										

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro							33.106,30	
		<b>Totale FV01 - Capolinea STAZIONE FS Euro</b>							<b>148.240,59</b>	
		<b>FV02 - Fermata PACE</b> <b>FV020 - Fermata PACE</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
564	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV02		2,00	26,00	2,50	130,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				130,00	0,36	46,80	
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
565	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV02		2,00	26,00	2,50	130,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				130,00	0,64	83,20	
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
566	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV02	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		130,00	8,05	1.046,50
	Totale	130,00						1.176,50		
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
567	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64	9,26	1.598,65
	Totale	172,64								
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
568	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64	3,78	652,58
	Totale	172,64								
569	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,70	172,43			120,70	9,34	1.127,34
	Totale	120,70								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
570	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,30	172,43			51,73	23,35	1.207,90
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r						Totale		
571	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10	6,62	85,51	566,08
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot						Totale		
572	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	58,24	10,97	1.290,51
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple						Totale		
573	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa						117,64		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.08.006	in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60		58,24	2,81	163,65
		Totale						58,24		
574	E.08.006.a	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00		39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni						Totale		
575	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	43,68	131,14	5.728,20
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni						Totale		
576	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	m <sup>3</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	43,68	131,14	5.728,20
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil						Totale		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		FONDAZIONI				43,680	80,000	3.494,400		
		Totale	kg					3.494,400	1,47	5.136,77
577	E.08.003	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Totale	m <sup>3</sup>	43,68				43,68	7,81	341,14
	E.41.015	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
578	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>				172,43	172,43	2,03	350,03
	E.08.001	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
579	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone per cordolo								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	54,50	0,40	0,15	6,54	85,51	559,24
	E.08.002	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
580	E.08.002.e	previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	54,50	0,20	0,35	7,63		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
581	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.								
		Totale	kg	381,500				381,500		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
582	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.								
		Totale	m <sup>3</sup>	14,17				14,17		
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
583	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli								
		Totale	m <sup>2</sup>	4,00	54,50		0,35	76,30		
								76,30	23,97	1.828,91



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
584	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	2,00	25,80	2,10		108,36	35,39	3.834,86
	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l								
		Massetto								
		Totale								
585	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40	13,00	419,64	2,05	860,26
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O								
		Massetto - maggiorazione								
		Totale								
586	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40		32,28	16,51	532,94
	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr								
		Guidetattili LOGES								
		Totale								
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
587	E.03.008.00	opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
		Sabbia per porfido		2,00	3,42			6,84		
		Totale	m <sup>3</sup>					6,84	59,72	408,48
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
588	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice		2,00	38,04			76,08		
		Fornitura porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>					76,08	99,76	7.589,74
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE								
589	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Messa in opera porfido		2,00	38,04			76,08		
		Totale	m <sup>2</sup>					76,08	19,97	1.519,32
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
590	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
		Pozzetti		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	89,43	357,72
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
591	G.03.041.a	POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x Pozzetti								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	5,05	
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
592	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; Tubi interrati								
		Totale	m	2,00	120,00			240,00		
								240,00	7,52	
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								
									1.804,80	
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
593	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera								
		Totale	kg	2,000	270,000			540,000		
								540,000	1,99	
									1.074,60	
594	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Cartello fermata		2,00		0,80	0,50	0,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					0,80	330,74	264,59
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO								
595	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Cestini portarifiuti		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	302,38	1.814,28
596	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.								
		Cartello pubblicitario		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	1.171,34	7.028,04
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
597	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		panchine - pannelli sp. 5 mm		8,000	27,600			220,800		
		Totale	kg					220,800	2,44	538,75
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
598	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.30.023	panchine - tubolare	kg	8,000	28,400			227,200	3,15	715,68
		Totale						227,200		
599	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		panchine	kg	8,000	56,000			448,000	0,74	331,52
		Totale						448,000		
600	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
		panchine	kg	8,000	56,000			448,000	0,15	67,20
		Totale						448,000		
601	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm.								
		mappe tattili	Cadauno	4,00				4,00	1.896,05	7.584,20
		Totale						4,00		
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico								
602	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
		VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Videocitofono		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								27.422,50
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
603	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		TELAI PENSILINE		2,000			6.500,000	13.000,000		
		Totale	kg					13.000,000	2,44	31.720,00
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
604	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
		UPN80		4,000	18,200	8,635		628,628		
		UPN160		2,000	18,200	18,840		685,776		
		Totale	kg					1.314,404	2,09	2.747,10
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
605	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		zincatura					14.314,400	14.314,400		
		Totale	kg					14.314,400	0,74	10.592,66

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
606	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>				128,75		31,77	4.090,39
	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni								
		Totale						128,75		
607	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE	m	2,00	17,50				28,71	1.004,85
	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda								
		Totale						35,00		
								35,00		
608	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI	m	4,00	3,50				34,46	482,44
	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale								
		Totale						14,00		
								14,00		
609	E.24.006	OPERE EDILI VETRI								
	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di								
		Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
610	E.24.014	spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati  Totale	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60	63,23	5.665,41
		89,60								
611	E.24.014.g	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Pannelli vetrati  Totale	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60	17,58	1.575,17
		89,60								
612	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,80		28,00	41,01	1.148,28
		28,00								
613	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura  Totale	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,80		28,00	4,61	129,08
		28,00								
613	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		parapetti. Pannelli microforati								
		Totale	Cadauno	2,00	5,00			10,00		
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI						10,00	127,41	1.274,10
614	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	2,44	6.895,44
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
615	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	0,74	2.091,24
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
616	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
		Zincatura a caldo		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	0,15	423,90
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								69.840,06

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale FV02 - Fermata PACE Euro</b>							<b>139.014,28</b>	
		<b>FV03 - Fermata GOZZI</b>								
		<b>FV030 - Fermata GOZZI</b>								
		FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
617	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV03		1,00	26,00	2,50	65,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				65,00	0,36	23,40	
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
618	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV03		1,00	26,00	2,50	65,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				65,00	0,64	41,60	
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
619	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV03		1,00	26,00	2,50	65,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbriati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					65,00	8,05	523,25
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								588,25
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI								
		Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
620	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
		Materiali da scavo		1,00	26,00		3,81	99,06		
		Totale	m <sup>3</sup>					99,06	9,26	917,30
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
621	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo		1,00	26,00		3,81	99,06		
		Totale	m <sup>3</sup>					99,06	3,78	374,45
622	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,70	99,06			69,34		
		Totale	m <sup>3</sup>					69,34	9,34	647,64
623	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.08.001	Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,30	99,06			29,72	23,35	693,96
		Totale						29,72		
624	E.08.001.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>	1,00	18,40	1,80	0,10	3,31	85,51	283,04
		Magrone						3,31		
625	E.16.017.b	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot	m <sup>2</sup>	1,00	18,20	1,60	0,75	29,12	10,97	645,26
		impermeabilizzazione orizzontale						29,70		
626	E.16.013.00	impermeabilizzazione verticale	m <sup>2</sup>	1,00	18,20	1,60		29,12		
		Totale						58,82		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					29,12	2,81	81,83
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
627	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni		1,00		39,60	0,75	29,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					29,70	23,97	711,91
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
628	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni		1,00	18,20	1,60	0,75	21,84		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,84	131,14	2.864,10
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
629	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		FONDAZIONI			21,840		80,000	1.747,200		
		Totale	kg					1.747,200	1,47	2.568,38
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
630	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA					21,84	21,84		
		Totale	m <sup>3</sup>				21,84	21,84	7,81	170,57
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
631	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni					77,22	77,22		
		Totale	m <sup>3</sup>				77,22	77,22	31,77	2.453,28
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
632	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta					99,06	99,06		
		Totale	m <sup>3</sup>				99,06	99,06	2,03	201,09
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
633	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo		1,00	61,00	0,40	0,15	3,66		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					3,66	85,51	312,97
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
634	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.		1,00	61,00	0,20	0,35	4,27		
		Totale	m <sup>3</sup>					4,27	131,14	559,97
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
635	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.		213,500				213,500		
		Totale	kg					213,500	1,47	313,85
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
636	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.		7,93				7,93		
		Totale	m <sup>3</sup>					7,93	7,81	61,93
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
637	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
638	E.13.003	semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli	m <sup>2</sup>	2,00	61,00		0,35	42,70	23,97	1.023,52
		Totale						42,70		
639	E.13.003.00	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	1,00	30,60	2,10		64,26	35,39	2.274,16
		Totale						64,26		
639	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	1,00	64,50	0,40	13,00	335,40	2,05	687,57
		Totale						335,40		
640	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	1,00	64,50	0,40		25,80		
		Guidetattili LOGES								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					25,80	16,51	425,96
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI								
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
641	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
		Sabbia per porfido		1,00	3,46			3,46		
		Totale	m <sup>3</sup>					3,46	59,72	206,63
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
642	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
		Fornitura porfido		1,00	38,46			38,46		
		Totale	m <sup>2</sup>					38,46	99,76	3.836,77
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE								
		OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO								
643	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Messa in opera porfido		1,00	38,46			38,46		
		Totale	m <sup>2</sup>					38,46	19,97	768,05
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
644	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	G.03.041	o Pozzetti	n	4,00				4,00	89,43	357,72
		Totale						4,00		
645	G.03.041.a	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo.	Cadauno	4,00				4,00	5,05	20,20
		Totale						4,00		
646	M.01.063.07	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;	m	2,00	100,00			200,00	7,52	1.504,00
		Totale						200,00		
Totale FV3 - Fondazioni Euro										24.966,11
647	ZZ.NP.OC.087	FVA - Arredi e Segnaletica Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1	m²	2,00		0,80	0,50	0,80	330,74	264,59
		Cartello fermata						0,80		
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
648	L.01.019.00	paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Cestini portarifiuti Totale	Cadauno	6,00				6,00 6,00	302,38	1.814,28
649	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Cartello pubblicitario Totale	Cadauno	6,00				6,00 6,00	1.171,34	7.028,04
650	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati Totale	Cadauno	1,00	4,00			4,00 4,00	127,41	509,64
651	E.30.003 E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm Totale	kg	1,000			706,500	706,500 706,500	2,44	1.723,86
652	E.30.023 E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
653	E.30.017	sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM	kg	1,000			706,500	706,500	0,74	522,81
		pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						Totale		
654	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	1,000			706,500	706,500	0,15	105,98
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo						Totale		
654	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	4,000	27,600			110,400	2,44	269,38
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm						Totale		
655	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for	kg	4,000	28,400			113,600	3,15	357,84
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare						Totale		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
656	E.30.023.a	sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine Totale	kg	4,000	56,000			224,000 224,000	0,74	165,76
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
657	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine Totale	kg	4,000	56,000			224,000 224,000	0,15	33,60
658	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili Totale	Cadauno	4,00				4,00 4,00	1.896,05	7.584,20
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
659	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono Totale	n	4,00				4,00 4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro  FVC - Pensiline e tettoie								28.383,62

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
660	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			5.800,000		2,44	14.152,00
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE						5.800,000		
	Totale	5.800,000								
661	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura	kg	2,000	18,200	8,635	18,840		2,09	1.761,73
	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160						157,157 685,776		
	Totale	842,933								
662	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg				6.485,780		0,74	4.799,48
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura						6.485,780		
	Totale	6.485,780								
663	E.29.001.07	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	H.02.018	spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda	m	1,00	17,50			17,50	28,71	502,43
		Totale						17,50		
664	H.02.018.a	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m	2,00	3,50			7,00	34,46	241,22
		Totale						7,00		
665	E.24.006.e	OPERE EDILI VETRI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co	m <sup>2</sup>	44,80				44,80	63,23	2.832,70
		Totale						44,80		
666	E.24.014.g	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c	m <sup>2</sup>	44,80				44,80	17,58	787,58
		Totale						44,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro							25.077,14	
		<b>Totale FV03 - Fermata GOZZI Euro</b>							<b>79.015,12</b>	
		<b>FV04 - Fermata MORGAGNI</b> <b>FV040 - Fermata MORGAGNI</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
667	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV04		2,00	26,00	2,00		104,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					104,00	0,36	37,44
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
668	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV04		2,00	26,00	2,00		104,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					104,00	0,64	66,56
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
669	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV04	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,00		104,00	8,05	837,20
	Totale	104,00								
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								941,20
	FV3 - Fondazioni									
	E.02.004	OPERE EDILI SCAVI								
		Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
670	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		2,81	146,12	9,26	1.353,07
	Materiali da scavo	146,12								
		Totale								
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
671	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		2,81	146,12	3,78	552,33
	Materiali da scavo	146,12								
		Totale								
672	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>	0,70	146,12			102,28	9,34	955,30
	Materiali da scavo	102,28								
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
673	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,30	146,12			43,84	23,35	1.023,66
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r						Totale		
674	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10	6,62	85,51	566,08
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot						Totale		
675	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	58,24	10,97	1.290,51
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple						Totale		
676	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa						117,64		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.08.006	in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60		58,24	2,81	163,65
		Totale						58,24		
677	E.08.006.a	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00		39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni						Totale		
678	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	43,68	131,14	5.728,20
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni						Totale		
679	E.08.004.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		FONDAZIONI				43,680	80,000	3.494,400	1,47	5.136,77
		Totale	kg					3.494,400		
680	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Totale		43,68				43,68	7,81	341,14
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>					43,68		
681	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni								
		Totale					102,44	102,44	31,77	3.254,52
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2	m <sup>3</sup>					102,44		
682	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale		146,12				146,12	2,03	296,62
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>					146,12		
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
683	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo	m³	2,00	54,00	0,40	0,15	6,48	85,51	554,10
		Totale						6,48		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
684	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.	m³	2,00	54,00	0,20	0,35	7,56	131,14	991,42
		Totale						7,56		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
685	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.	kg	378,000				378,000	1,47	555,66
		Totale						378,000		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
686	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.	m³	14,04				14,04	7,81	109,65
		Totale						14,04		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
687	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	4,00	54,00		0,35		23,97	1.812,13
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli						75,60		
	Totale	75,60								
688	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	2,00	25,80	1,60			35,39	2.921,80
	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto						82,56		
	Totale	82,56								
689	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	2,00	35,35	0,40	13,00		2,05	753,66
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione						367,64		
	Totale	367,64								
	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
690	E.14.019.00	geometrie cor Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	35,35	0,40		28,28		
								28,28	16,51	466,90
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
691	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	2,44			4,88		
								4,88	59,72	291,43
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
692	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	27,14			54,28		
								54,28	99,76	5.414,97
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO								
693	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO Messa in opera porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	27,14			54,28		
								54,28	19,97	1.083,97
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
694	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o	n	4,00				4,00	89,43	357,72
		Pozzetti						4,00		
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI								
695	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo.	Cadauno	4,00				4,00	5,05	20,20
		Pozzetti						4,00		
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
696	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;	m	2,00	100,00			200,00	7,52	1.504,00
		Tubi interrati						200,00		
		Totale								
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								38.923,28
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
697	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera Totale	kg	2,000	270,000			540,000 540,000	1,99	1.074,60
698	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 Cartello fermata Totale	m <sup>2</sup>	2,00		0,80	0,50	0,80 0,80	330,74	264,59
699	L.01.019 L.01.019.00	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Cestini portarifiuti Totale	Cadauno	6,00				6,00 6,00	302,38	1.814,28
700	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Cartello pubblicitario Totale	Cadauno	6,00				6,00 6,00	1.171,34	7.028,04
701	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati Totale	Cadauno	2,00	5,00			10,00 10,00	127,41	1.274,10

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
702	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	2,000			1.413,000		2,44	6.895,44
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						2.826,000		
	Totale	2.826,000								
703	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	2,000			1.413,000		0,74	2.091,24
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						2.826,000		
	Totale	2.826,000								
704	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	2,000			1.413,000		0,15	423,90
	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo						2.826,000		
	Totale	2.826,000								
705	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg				1.413,000			
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli						2.826,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
706	E.30.004	panchine - pannelli sp. 5 mm	kg	8,000	27,600			220,800	2,44	538,75
		Totale						220,800		
707	E.30.004.d	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for	kg	8,000	28,400			227,200	3,15	715,68
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare						227,200		
708	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	8,000	56,000			448,000	0,74	331,52
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM						448,000		
709	E.30.017	panchine	kg	8,000	56,000			448,000	0,15	67,20
		Totale						448,000		
709	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	8,000	56,000			448,000	0,15	67,20
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE						448,000		
709	ZZ.NP.OC.062	panchine	kg	8,000	56,000			448,000	0,15	67,20
		Totale						448,000		
		Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm.								
		mappe tattili		4,00				4,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					4,00	1.896,05	7.584,20
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico								
		VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
710	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								38.107,18
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
711	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE		2,000			6.500,000	13.000,000		
		Totale	kg					13.000,000	2,44	31.720,00
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
712	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160		2,000	18,200	8,635		314,314		
				2,000	18,200	18,840		685,776		
		Totale	kg					1.000,090	2,09	2.090,19

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
713	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg				14.000,090	14.000,090	0,74	10.360,07
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura						14.000,090		
		Totale								
714	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m	2,00	17,50			35,00	28,71	1.004,85
	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda						35,00		
		Totale								
715	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m	4,00	3,50			14,00	34,46	482,44
	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale						14,00		
		Totale								
716	E.24.006	OPERE EDILI VETRI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
717	E.24.014	eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati  Totale	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60	63,23	5.665,41
								89,60		
718	E.24.014.g	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Pannelli vetrati  Totale	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60	17,58	1.575,17
	E.30.026							89,60		
719	E.30.026.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli sandwichdi copertura  Totale	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30		10,50	41,01	430,61
	E.30.028							10,50		
	E.30.028.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura  Totale	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30		10,50	4,61	48,41
								10,50		
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								53.377,15

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale FV04 - Fermata MORGAGNI Euro</b>							<b>131.348,81</b>	
		<b>FV05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		<b>FV050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
720	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV05		2,00	27,25	2,00		109,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					109,00	0,36	
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
721	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV05		2,00	27,25	2,00		109,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					109,00	0,64	
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
722	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Area FV05		2,00	27,25	2,00		109,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					109,00	8,05	877,45
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								986,45
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI								
		Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
723	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
		Materiali da scavo		2,00	27,25		2,81	153,15		
		Totale	m <sup>3</sup>					153,15	9,26	1.418,17
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
724	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo		2,00	27,25		2,81	153,15		
		Totale	m <sup>3</sup>					153,15	3,78	578,91
725	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,70	153,15			107,21		
		Totale	m <sup>3</sup>					107,21	9,34	1.001,34
726	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,30	153,15			45,95		
		Totale	m <sup>3</sup>					45,95	23,35	1.072,93
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
727	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone		2,00	18,40	1,80	0,10	6,62		
		Totale	m <sup>3</sup>					6,62	85,51	566,08
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
728	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		impermeabilizzazione orizzontale		2,00	18,20	1,60		58,24		
		impermeabilizzazione verticale		2,00		39,60	0,75	59,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					117,64	10,97	1.290,51
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
729	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
		Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
730	E.08.006	Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60		58,24	2,81	163,65
		Totale						58,24		
731	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00		39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82
		Totale						59,40		
732	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	43,68	131,14	5.728,20
		Totale						43,68		
732	E.08.004.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg			43,680	80,000	3.494,400	1,47	5.136,77
		Totale						3.494,400		
	E.08.003	OPERE EDILI FONDAZIONI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
733	E.08.003.00	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Totale	m <sup>3</sup>				43,68	43,68		
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
734	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R								
		rinterro fondazioni								
		Totale	m <sup>3</sup>				109,47	109,47		
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
735	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>	153,15				153,15		
								153,15	31,77	3.477,86
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
736	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.08.002	Magrone per cordolo	m <sup>3</sup>	2,00	56,50	0,40	0,15	6,78	85,51	579,76
		Totale						6,78		
737	E.08.002.e	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	2,00	56,50	0,20	0,35	7,91	131,14	1.037,32
		738						E.08.004		
	E.08.004	Cordolo in c.a.	m <sup>3</sup>	2,00	56,50	0,20	0,35	7,91	131,14	1.037,32
		Totale						7,91		
738	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg	395,500				395,500	1,47	581,39
		739						E.08.003		
	E.08.003	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	kg	395,500				1,47	1,47	581,39
		E.08.003.00						Cordolo in c.a.		
739	E.08.003.00	Cordolo in c.a.	m <sup>3</sup>	14,69				14,69	7,81	114,73
		E.08.006						OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso		
	E.08.006	Totale	m <sup>3</sup>	14,69				14,69	7,81	114,73

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
740	E.08.006.a	il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli	m <sup>2</sup>	4,00	56,50		0,35	79,10	23,97	1.896,03
		Totale						79,10		
	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	2,00	27,05	1,60		86,56	35,39	3.063,36
741	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto						86,56		
		Totale								
	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	2,00	37,00	0,40	13,00	384,80	2,05	788,84
742	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione						384,80		
		Totale								
	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>							
743	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
744	E.03.008	Guidetattili LOGES	m <sup>2</sup>	2,00	37,00	0,40				
		Totale						29,60		
		OPERE EDILI REINTERRI						16,51	488,70	
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
		Sabbia per porfido		2,00	2,67					
		Totale	m <sup>3</sup>					5,34		
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI						59,72	318,90	
		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
745	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
		Fornitura porfido		2,00	29,66					
		Totale	m <sup>2</sup>					59,32		
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE						99,76	5.917,76	
		OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO								
746	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Messa in opera porfido		2,00	29,66					
		Totale	m <sup>2</sup>					59,32		
								19,97	1.184,62	
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
747	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
748	G.03.041	particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Pozzetti  Totale	n	4,00				4,00	89,43	357,72
		4,00								
749	G.03.041.a	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x Pozzetti  Totale	Cadauno	4,00				4,00	5,05	20,20
		4,00								
749	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;	m	2,00	110,00			220,00	7,52	1.654,40
	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; Tubi interrati  Totale						220,00		
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								40.514,00
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
750	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
751	ZZ.NP.OC.087	laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera	kg	2,000	270,000			540,000	1,99	1.074,60
		Totale						540,000		
752	L.01.019	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1	m <sup>2</sup>	2,00		0,80	0,50	0,80	330,74	264,59
		Cartello fermata						0,80		
		OPERE ARREDO URBANO								
		ARREDO								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Cestini portarifiuti		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	302,38	1.814,28
753	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G"								
		Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.								
		Cartello pubblicitario		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	1.171,34	7.028,04
754	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti.								
		Pannelli microforati		2,00	5,00			10,00		
		Totale	Cadauno					10,00	127,41	1.274,10
	E.30.003	OPERE EDILI								
		CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
755	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	2,44	6.895,44
	Totale							2.826,000		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
756	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,74	2.091,24
	Totale							2.826,000		
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
757	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,15	423,90
	Totale							2.826,000		
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
758	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm	kg	8,000	27,600			220,800	2,44	538,75
	Totale							220,800		
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
759	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare		8,000	28,400			227,200		
		Totale	kg					227,200	3,15	715,68
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
760	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,74	331,52
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
761	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,15	67,20
762	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	1.896,05	7.584,20
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
763	M.07.002.02	seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono Totale Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro FVC - Pensiline e tettoie	n	4,00				4,00 4,00	2.000,91	8.003,64 38.107,18
764	E.30.003 E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE Totale	kg	2,000			6.500,000	13.000,000 13.000,000	2,44	31.720,00
765	E.30.001 E.30.001.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160 Totale	kg	2,000 2,000	18,200 18,200	8,635 18,840		314,314 685,776 1.000,090	2,09	2.090,19
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
766	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura	kg				14.000,090	14.000,090	0,74	10.360,07
		Totale						14.000,090		
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
767	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda	m	2,00	17,50			35,00	28,71	1.004,85
		Totale						35,00		
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
768	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale	m	4,00	3,50			14,00	34,46	482,44
		Totale						14,00		
	E.24.006	OPERE EDILI VETRI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
769	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati	m²	44,80	2,00			89,60	63,23	5.665,41
		Totale						89,60		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
770	E.24.014	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c	m <sup>2</sup>	44,80	2,00				17,58	1.575,17
	E.24.014.g	Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
		Pannelli vetrati  Totale								
771	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30			41,01	430,61
	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
		Pannelli sandwichdi copertura  Totale								
772	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30			4,61	48,41
	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.								
		Pannelli sandwichdi copertura  Totale								
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								53.377,15
		<b>Totale FV05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro</b>								<b>132.984,78</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbriati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
773	P.01.001	<b>FV06 - Fermata SOGRAFI</b> <b>FV060 - Fermata SOGRAFI</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV06		1,00	26,00	2,50	65,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				65,00	0,36	23,40	
774	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV06		1,00	26,00	2,50	65,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				65,00	0,64	41,60	
775	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV06		1,00	26,00	2,50	65,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				65,00	8,05	523,25	
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							588,25	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
776	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura	m <sup>3</sup>	1,00	26,00	3,81	99,06	9,26	917,30	
	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo					99,06			
		Totale								
777	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>	1,00	26,00	3,81	99,06	3,78	374,45	
	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo					99,06			
		Totale								
778	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,70	99,06		69,34	9,34	647,64	
		Totale					69,34			
779	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,30	99,06		29,72	23,35	693,96	
		Totale					29,72			
	E.08.001	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
780	E.08.001.b	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone		1,00	18,40	1,80	0,10	3,31		
		Totale	m <sup>3</sup>					3,31	85,51	283,04
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
781	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interraste, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interraste, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		impermeabilizzazione orizzontale		1,00	18,20	1,60		29,12		
		impermeabilizzazione verticale		1,00		39,60	0,75	29,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					58,82	10,97	645,26
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
782	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple								
		Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple								
		Impermeabilizzazione		1,00	18,20	1,60		29,12		
		Totale	m <sup>2</sup>					29,12	2,81	81,83
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
783	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00		39,60	0,75	29,70		
								29,70	23,97	711,91
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
784	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni								
		Totale	m <sup>3</sup>	1,00	18,20	1,60	0,75	21,84		
								21,84	131,14	2.864,10
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
785	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil FONDAZIONI								
		Totale	kg			21,840	80,000	1.747,200		
								1.747,200	1,47	2.568,38
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
786	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
787	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>				21,84	21,84	7,81	170,57
	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni						21,84		
788	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2	m <sup>3</sup>				77,22	77,22	31,77	2.453,28
	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta						77,22		
789	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>				99,06	99,06	2,03	201,09
	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r						99,06		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>	1,00	61,00	0,40	0,15	3,66	85,51	312,97

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
790	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordolo in c.a.		1,00	61,00	0,20	0,35	4,27		
		Totale	m <sup>3</sup>					4,27	131,14	559,97
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
791	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Cordolo in c.a.		213,500				213,500		
		Totale	kg					213,500	1,47	313,85
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
792	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Cordolo in c.a.		7,93				7,93		
		Totale	m <sup>3</sup>					7,93	7,81	61,93
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
793	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
794	E.13.003	Casseforme cordoli	m <sup>2</sup>	2,00	61,00		0,35	42,70	23,97	1.023,52
		Totale						42,70		
795	E.13.003.00	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	1,00	30,60	2,10		64,26	35,39	2.274,16
		Totale						64,26		
796	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	1,00	64,50	0,40	13,00	335,40	2,05	687,57
		Totale						335,40		
796	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O	m <sup>2</sup>	1,00	64,50	0,40		25,80	16,51	425,96
		Totale						25,80		
796	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	1,00	64,50	0,40		25,80	16,51	425,96
		Totale						25,80		
796	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr	m <sup>2</sup>	1,00	64,50	0,40		25,80	16,51	425,96
		Totale						25,80		
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
797	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
		Sabbia per porfido		1,00	3,46			3,46		
		Totale	m <sup>3</sup>					3,46	59,72	206,63
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
798	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido		1,00	38,46			38,46		
		Totale	m <sup>2</sup>					38,46	99,76	3.836,77
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE								
799	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO		1,00	38,46			38,46		
		Messa in opera porfido						38,46		
		Totale	m <sup>2</sup>					38,46	19,97	768,05
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
800	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Pozzetti		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	89,43	357,72

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
801	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo.	Cadauno	4,00					5,05	20,20
	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x Pozzetti Totale								
802	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;	m	2,00	100,00				7,52	1.504,00
	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; Tubi interrati Totale								
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								24.966,11
803	ZZ.NP.OC.087	FVA - Arredi e Segnaletica Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 Cartello fermata Totale	m <sup>2</sup>	2,00		0,80	0,50		330,74	264,59
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
805	ZZ.NP.OC.088	tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric	Cadauno	6,00				6,00	302,38	1.814,28
		Cestini portarifiuti						6,00		
		Totale								
806	ZZ.NP.OC.061	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.	Cadauno	6,00				6,00	1.171,34	7.028,04
		Cartello pubblicitario						6,00		
		Totale								
806	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti.	Cadauno	1,00	4,00			4,00	127,41	509,64
		Pannelli microforati						4,00		
		Totale								
807	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			706,500	706,500	2,44	1.723,86
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli						706,500		
		Totale								
808	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					706,500	706,500		
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM						706,500		
		Totale								
808	E.30.023.a	pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		1,000			706,500	706,500		
								706,500		
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					706,500	0,74	522,81
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
809	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
		Zincatura a caldo		1,000			706,500	706,500		
		Totale	kg					706,500	0,15	105,98
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
810	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		panchine - pannelli sp. 5 mm		4,000	27,600			110,400		
		Totale	kg					110,400	2,44	269,38
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
811	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
		panchine - tubolare		4,000	28,400			113,600		
		Totale	kg					113,600	3,15	357,84
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
812	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.30.017	CALDO PER IM panchine  Totale	kg	4,000	56,000			224,000	0,74	165,76
		224,000								
813	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine  Totale	kg	4,000	56,000			224,000	0,15	33,60
814	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili  Totale						Cadauno		
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po	n	4,00					4,00	2.000,91
815	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono  Totale								
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
816	E.30.003.b	Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE	kg	1,000			5.800,000	5.800,000	2,44	14.152,00
		Totale						5.800,000		
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
817	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160	kg	2,000	18,200 18,200	8,635 18,840		157,157	2,09	1.761,73
		Totale						685,776		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
818	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura	kg				6.485,780	6.485,780	0,74	4.799,48
		Totale						6.485,780		
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
819	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda		1,00	17,50			17,50		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					17,50	28,71	502,43
	H.02.018	OPERE FOGNARIE								
		TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
820	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Pluviale		2,00	3,50			7,00		
		Totale	m					7,00	34,46	241,22
	E.24.006	OPERE EDILI								
		VETRI								
		Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
821	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
		Pannelli vetrati		44,80				44,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					44,80	63,23	2.832,70
	E.24.014	OPERE EDILI								
		VETRI								
		Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
822	E.24.014.g	Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
		Pannelli vetrati		44,80				44,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					44,80	17,58	787,58
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								25.077,14

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale FV06 - Fermata SOGRAFI Euro</b>							<b>79.015,12</b>	
		<b>FV07 - Fermata FORCELLINI</b>								
		<b>FV070 - Fermata FORCELLINI</b>								
		FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
823	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
		Area FV07								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	28,50	2,50		142,50		
								0,36	51,30	
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
824	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		Area FV07								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	28,50	2,50		142,50		
								0,64	91,20	
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
825	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
		Area FV07								
				2,00	28,50	2,50		142,50		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					142,50	8,05	1.147,13
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.289,63
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI								
		Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
826	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
		Materiali da scavo		2,00	28,50		3,32	189,24		
		Totale	m <sup>3</sup>					189,24	9,26	1.752,36
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
827	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo		2,00	28,50		3,32	189,24		
		Totale	m <sup>3</sup>					189,24	3,78	715,33
828	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,70	189,01			132,31		
		Totale	m <sup>3</sup>					132,31	9,34	1.235,78
829	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.08.001	Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,30	189,01			56,70	23,35	1.323,95
		Totale						56,70		
830	E.08.001.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10	6,62	85,51	566,08
		Magrone						6,62		
831	E.16.017.b	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	58,24	10,97	1.290,51
		impermeabilizzazione orizzontale						59,40		
	E.16.013	Totale					117,64			
832	E.16.013.00	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60		58,24		
		impermeabilizzazione						58,24		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					58,24	2,81	163,65
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
833	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni		2,00		39,60	0,75	59,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					59,40	23,97	1.423,82
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
834	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni		2,00	18,20	1,60	0,75	43,68		
		Totale	m <sup>3</sup>					43,68	131,14	5.728,20
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
835	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil FONDAZIONI				43,680	80,000	3.494,400		
		Totale	kg					3.494,400	1,47	5.136,77
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbriati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
836	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA					43,68			
		Totale	m <sup>3</sup>				43,68		7,81	341,14
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
837	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni					145,33			
		Totale	m <sup>3</sup>				145,33		31,77	4.617,13
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
838	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta					189,01			
		Totale	m <sup>3</sup>				189,01		2,03	383,69
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
839	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo		2,00	59,50	0,40	0,15	7,14		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					7,14	85,51	610,54
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
840	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.		2,00	59,50	0,20	0,35	8,33		
		Totale	m <sup>3</sup>					8,33	131,14	1.092,40
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
841	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.					416,500	416,500		
		Totale	kg					416,500	1,47	612,26
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
842	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.					15,47	15,47		
		Totale	m <sup>3</sup>					15,47	7,81	120,82
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
843	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
844	E.13.003	semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli	m <sup>2</sup>	4,00	59,50		0,35	83,30	23,97	1.996,70
		Totale						83,30		
844	E.13.003.00	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	2,00	28,30	2,10		118,86	35,39	4.206,46
		Totale						118,86		
845	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	2,00	43,90	0,40	13,00	456,56	2,05	935,95
		Totale						456,56		
846	E.14.019	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	2,00	43,90	0,40	13,00	456,56	2,05	935,95
		Totale						456,56		
846	E.14.019.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O	m <sup>2</sup>	2,00	43,90	0,40	13,00	456,56	2,05	935,95
		Totale						456,56		
846	E.14.019.00	Massetto - maggiorazione	m <sup>2</sup>	2,00	43,90	0,40	13,00	456,56	2,05	935,95
		Totale						456,56		
846	E.14.019.00	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	2,00	43,90	0,40	13,00	456,56	2,05	935,95
		Totale						456,56		
846	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr	m <sup>2</sup>	2,00	43,90	0,40	13,00	456,56	2,05	935,95
		Totale						456,56		
846	E.14.019.00	Guidetattili LOGES	m <sup>2</sup>	2,00	43,90	0,40	13,00	35,12	2,05	935,95
		Totale						35,12		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					35,12	16,51	579,83
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI								
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
847	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
		Sabbia per porfido		2,00	4,13			8,26		
		Totale	m <sup>3</sup>					8,26	59,72	493,29
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
848	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
		Fornitura porfido		2,00	45,86			91,72		
		Totale	m <sup>2</sup>					91,72	99,76	9.149,99
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE								
		OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO								
849	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Messa in opera porfido		2,00	45,86			91,72		
		Totale	m <sup>2</sup>					91,72	19,97	1.831,65
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
850	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		o Pozzetti								
		Totale	n	4,00				4,00		
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI						4,00	89,43	357,72
851	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo.								
		Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x								
		Pozzetti						4,00		
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	5,05	20,20
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
852	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
		TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
		Tubi interrati		2,00	150,00			300,00		
		Totale	m					300,00	7,52	2.256,00
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								48.942,22
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
853	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
		Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
		Ringhiera		2,000	270,000			540,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
854	ZZ.NP.OC.087	Totale Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 Cartello fermata	kg					540,000	1,99	1.074,60
	L.01.019	Totale OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric	m²	2,00		0,80	0,50	0,80	330,74	264,59
855	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Cestini portarifiuti		6,00				6,00		
856	ZZ.NP.OC.088	Totale FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Cartello pubblicitario	Cadauno	6,00				6,00	302,38	1.814,28
857	ZZ.NP.OC.061	Totale Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati	Cadauno	2,00	5,00			10,00	1.171,34	7.028,04
	E.30.003	Totale OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	Cadauno					10,00	127,41	1.274,10
858	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
859	E.30.023	Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	2,44	6.895,44
		Totale						2.826,000		
860	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,74	2.091,24
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM						2.826,000		
861	E.30.017	pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,15	423,90
		Totale						2.826,000		
861	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,15	423,90
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE						2.826,000		
861	E.30.003	Zincatura a caldo	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,15	423,90
		Totale						2.826,000		
861	E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	8,000	27,600			220,800	2,44	538,75
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli						220,800		
	E.30.004	panchine - pannelli sp. 5 mm	kg	8,000	27,600			220,800	2,44	538,75
		Totale						220,800		
		OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
862	E.30.004.d	M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare		8,000	28,400			227,200		
		Totale	kg					227,200	3,15	715,68
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
863	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,74	331,52
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
864	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,15	67,20
865	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	1.896,05	7.584,20
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
866	M.07.002.02	telecamera del po VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								38.107,18
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
867	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE		2,000			6.500,000	13.000,000		
		Totale	kg					13.000,000	2,44	31.720,00
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
868	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160		4,000 2,000	18,200 18,200	8,635 18,840		628,628 685,776		
		Totale	kg					1.314,404	2,09	2.747,10
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
869	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio,								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		zincatura					14.314,400	14.314,400		
		Totale	kg					14.314,400	0,74	10.592,66
	E.29.001	OPERE EDILI								
		OPERE DA LATTONIERE								
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
870	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
		Gronda		2,00	17,50			35,00		
		Totale	m					35,00	28,71	1.004,85
	H.02.018	OPERE FOGNARIE								
		TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
871	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Pluviale		4,00	3,50			14,00		
		Totale	m					14,00	34,46	482,44
	E.24.006	OPERE EDILI								
		VETRI								
		Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
872	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
		Pannelli vetrati		44,80	2,00			89,60		
		Totale	m²					89,60	63,23	5.665,41
	E.24.014	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
873	E.24.014.g	VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
		Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
		Pannelli vetrati		44,80	2,00			89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					89,60	17,58	1.575,17
	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
874	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
		Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
		Pannelli sandwichdi copertura		2,00	17,50	0,80		28,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					28,00	41,01	1.148,28
	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
875	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.								
		Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.								
		Pannelli sandwichdi copertura		2,00	17,50	0,80		28,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					28,00	4,61	129,08
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								55.064,99
		<b>Totale FV07 - Fermata FORCELLINI Euro</b>								<b>143.404,02</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
876	P.01.001	<b>FV08 - Fermata S.ANTONIO</b> <b>FV080 - Fermata S.ANTONIO</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		0,36	46,80	
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV08					130,00			
		Totale					130,00			
877	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		0,64	83,20	
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV08					130,00			
		Totale					130,00			
878	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		8,05	1.046,50	
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV08					130,00			
		Totale					130,00			
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							1.176,50	
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
879	E.02.004.a	SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64		
								172,64	9,26	
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
880	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64		
								172,64	3,78	
881	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	172,43			120,70		
								120,70	9,34	
882	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	172,43			51,73		
								51,73	23,35	
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
883	E.08.001.b	varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10	6,62		
								6,62	85,51	566,08
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
884	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale								
				2,00	18,20	1,60		58,24		
				2,00		39,60	0,75	59,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					117,64	10,97	1.290,51
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
885	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione								
				2,00	18,20	1,60		58,24		
		Totale	m <sup>2</sup>					58,24	2,81	163,65
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
886	E.08.006.a	il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni	m <sup>2</sup>	2,00		39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82
Totale		59,40								
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
887	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni	m <sup>3</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	43,68	131,14	5.728,20
Totale		43,68								
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
888	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil FONDAZIONI	kg			43,680	80,000	3.494,400	1,47	5.136,77
Totale		3.494,400								
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
889	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m <sup>3</sup>					43,68	7,81	341,14
Totale		43,68								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
890	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>				128,75		31,77	4.090,39
	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni								
		Totale								
891	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2	m <sup>3</sup>	172,43					2,03	350,03
	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale								
892	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>	2,00	54,50	0,40	0,15		85,51	559,24
	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo								
		Totale								
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
893	E.08.002.e	adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.	m <sup>3</sup>	2,00	54,50	0,20	0,35	7,63	131,14	1.000,60
		Totale						7,63		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg				381,500	381,500	1,47	560,81
894	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.						Totale		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>				14,17	14,17	7,81	110,67
895	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.						Totale		
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	4,00	54,50		0,35	76,30	23,97	1.828,91
896	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli						Totale		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
897	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	2,00	25,80	2,10	13,00		35,39	3.834,86
	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto								
		Totale								
898	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40	13,00		2,05	860,26
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione								
		Totale								
899	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40	13,00		16,51	532,94
	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES								
		Totale								
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
900	E.03.008.00	opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
		Sabbia per porfido		2,00	3,42			6,84		
		Totale	m <sup>3</sup>					6,84	59,72	408,48
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
901	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice		2,00	38,04			76,08		
		Fornitura porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>					76,08	99,76	7.589,74
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE								
902	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Messa in opera porfido		2,00	38,04			76,08		
		Totale	m <sup>2</sup>					76,08	19,97	1.519,32
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
903	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
		Pozzetti		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	89,43	357,72
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
904	G.03.041.a	POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x Pozzetti		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	5,05	20,20
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
905	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; Tubi interrati		2,00	120,00			240,00		
		Totale	m					240,00	7,52	1.804,80
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								44.665,61
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
906	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera		2,000	270,000			540,000		
		Totale	kg					540,000	1,99	1.074,60
907	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Cartello fermata		2,00		0,80	0,50	0,80		
		Totale	m²					0,80	330,74	264,59
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO								
		ARREDO								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
908	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Cestini portarifiuti		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	302,38	1.814,28
909	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G"								
		Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.								
		Cartello pubblicitario		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	1.171,34	7.028,04
910	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°.								
		Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti.								
		Pannelli microforati		2,00	5,00			10,00		
		Totale	Cadauno					10,00	127,41	1.274,10
	E.30.003	OPERE EDILI								
		CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
911	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	2,44	6.895,44
	E.30.023	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
912	E.30.023.a	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,74	2.091,24
	Totale							2.826,000		
913	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,15	423,90
	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo						2.826,000		
914	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI	kg	8,000	27,600			220,800	2,44	538,75
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm						220,800		
915	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI	kg	8,000	28,400			227,200		
	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare						227,200		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					227,200	3,15	715,68
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
916	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,74	331,52
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
917	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,15	67,20
918	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	1.896,05	7.584,20
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico								
919	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Videocitofono		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								38.107,18
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
920	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		TELAI PENSILINE		2,000			6.500,000	13.000,000		
		Totale	kg					13.000,000	2,44	31.720,00
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
921	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
		UPN80		4,000	18,200	8,635		628,628		
		UPN160		2,000	18,200	18,840		685,776		
		Totale	kg					1.314,404	2,09	2.747,10
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
922	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		zincatura					14.314,404	14.314,404		
		Totale	kg					14.314,404	0,74	10.592,66

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
923	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m	2,00	17,50				28,71	1.004,85
	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda						35,00		
		Totale						35,00		
924	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m	4,00	3,50				34,46	482,44
	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale						14,00		
		Totale						14,00		
925	E.24.006	OPERE EDILI VETRI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co	m <sup>2</sup>	44,80	2,00				63,23	5.665,41
	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati						89,60		
		Totale						89,60		
926	E.24.014.g	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
		Pannelli vetrati		44,80	2,00			89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					89,60	17,58	1.575,17
	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
927	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
		Pannelli sandwichdi copertura		2,00	17,50	0,80		28,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					28,00	41,01	1.148,28
	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.								
928	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH.								
		Pannelli sandwichdi copertura		2,00	17,50	0,80		28,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					28,00	4,61	129,08
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								55.064,99
		<b>Totale FV08 - Fermata S.ANTONIO Euro</b>								<b>139.014,28</b>
		<b>FV09 - Fermata PARCO IRIS</b>								
		<b>FV090 - Fermata PARCO IRIS</b>								
		FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
929	P.01.001.00	BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV09	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		130,00	0,36	46,80
	Totale	130,00								
930	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		130,00	0,64	83,20
	Totale	130,00								
931	P.01.003.00	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV09	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		130,00	8,05	1.046,50
	Totale	130,00								
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.176,50
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
932	E.02.004.a	configura Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64		
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
933	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64		
								172,64	9,26	1.598,65
934	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	172,43			120,70		
								120,70	3,78	652,58
935	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	172,43			51,73		
								51,73	23,35	1.207,90
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
936	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.16.017	varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10		85,51	566,08
		Magrone						6,62		
		Totale						6,62		
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
937	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		impermeabilizzazione orizzontale		2,00	18,20	1,60		58,24		
		impermeabilizzazione verticale		2,00		39,60	0,75	59,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					117,64	10,97	1.290,51
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
938	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
		Impermeabilizzazione		2,00	18,20	1,60		58,24		
		Totale	m <sup>2</sup>					58,24	2,81	163,65
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
939	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.08.002	LEGNAME per oper casseforme fondazioni	m <sup>2</sup>	2,00		39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82
		Totale						59,40		
940	E.08.002.e	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	43,68	131,14	5.728,20
		Totale						43,68		
941	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg			43,680	80,000	3.494,400	1,47	5.136,77
		Totale						3.494,400		
942	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>				43,68	43,68	7,81	341,14
		Totale						43,68		
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI Rinterrati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
943	E.03.003.a	compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni					128,75	128,75		
		Totale	m <sup>3</sup>					128,75	31,77	4.090,39
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
944	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta					172,43	172,43		
		Totale	m <sup>3</sup>					172,43	2,03	350,03
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
945	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo		2,00	54,50	0,40	0,15	6,54		
		Totale	m <sup>3</sup>					6,54	85,51	559,24
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
946	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordolo in c.a.		2,00	54,50	0,20	0,35	7,63		
		Totale	m <sup>3</sup>					7,63	131,14	1.000,60
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
947	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Cordolo in c.a.		381,500				381,500		
		Totale	kg					381,500	1,47	560,81
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
948	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA								
		Cordolo in c.a.		14,17				14,17		
		Totale	m <sup>3</sup>					14,17	7,81	110,67
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
949	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								
		Casseforme cordoli		4,00	54,50		0,35	76,30		
		Totale	m <sup>2</sup>					76,30	23,97	1.828,91
	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
		Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
950	E.13.003.00	di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	25,80	2,10		108,36		
								108,36	35,39	3.834,86
	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
951	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40	13,00	419,64		
								419,64	2,05	860,26
	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
952	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40		32,28		
								32,28	16,51	532,94
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI								
953	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.13.019	FORNITURA E ST Sabbia per porfido	m <sup>3</sup>	2,00	3,42			6,84	59,72	408,48
		Totale						6,84		
954	F.13.019.c	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice	m <sup>2</sup>	2,00	38,04			76,08	99,76	7.589,74
	E.98.002	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido						Totale		
955	E.98.002.e	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO	m <sup>2</sup>	2,00	38,04			76,08	19,97	1.519,32
	H.03.015	Messa in opera porfido						Totale		
956	H.03.015.00	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o	n	4,00				4,00	89,43	357,72
	G.03.041	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Pozzetti						Totale		
		OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
957	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antiscivolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x								
		Pozzetti		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	5,05	20,20
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
		TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
958	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
		Tubi interrati		2,00	120,00			240,00		
		Totale	m					240,00	7,52	1.804,80
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								44.665,61
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
		Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
959	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
		Ringhiera		2,000	270,000			540,000		
		Totale	kg					540,000	1,99	1.074,60
960	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1								
		Cartello fermata		2,00		0,80	0,50	0,80		
		Totale	m²					0,80	330,74	264,59
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
961	L.01.019.00	ARREDO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Cestini portarifiuti		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	302,38	1.814,28
962	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Cartello pubblicitario		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	1.171,34	7.028,04
963	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati		2,00	5,00			10,00		
		Totale	Cadauno					10,00	127,41	1.274,10
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
964	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	2,44	6.895,44
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
965	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,74	2.091,24
		Totale						2.826,000		
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
966	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,15	423,90
		Totale						2.826,000		
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
967	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm	kg	8,000	27,600			220,800	2,44	538,75
		Totale						220,800		
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
968	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare	kg	8,000	28,400			227,200	3,15	715,68
		Totale						227,200		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
969	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,74	331,52
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
970	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
		panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,15	67,20
971	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm.								
		mappe tattili		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	1.896,05	7.584,20
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico								
972	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
		VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p								
		Videocitofono		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								38.107,18

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
973	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	2,000			6.500,000		2,44	31.720,00
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE						13.000,000		
	Totale							13.000,000		
974	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura	kg	4,000	18,200	8,635			2,09	2.747,10
	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160						628,628 685,776		
	Totale							1.314,404		
975	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg				14.314,400		0,74	10.592,66
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura						14.314,400		
	Totale							14.314,400		
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
976	E.29.001.07	Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda		2,00	17,50			35,00		
		Totale	m					35,00	28,71	1.004,85
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
977	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale		4,00	3,50			14,00		
		Totale	m					14,00	34,46	482,44
	E.24.006	OPERE EDILI VETRI								
978	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati		44,80	2,00			89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					89,60	63,23	5.665,41
	E.24.014	OPERE EDILI VETRI								
979	E.24.014.g	Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Pannelli vetrati		44,80	2,00			89,60		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					89,60	17,58	1.575,17
	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
980	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli sandwichdi copertura		2,00	17,50	0,80		28,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					28,00	41,01	1.148,28
	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.								
981	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura		2,00	17,50	0,80		28,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					28,00	4,61	129,08
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								55.064,99
		<b>Totale FV09 - Fermata PARCO IRIS Euro</b>								<b>139.014,28</b>
		<b>FV10 - Fermata CORNARO</b> <b>FV100 - Fermata CORNARO</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
982	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	P.01.002	l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV10	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		130,00	0,36	46,80
		Totale						130,00		
983	P.01.002.00	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		130,00	0,64	83,20
		Totale						130,00		
984	P.01.003.00	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>	2,00	26,00	2,50		130,00	8,05	1.046,50
		Totale						130,00		
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.176,50
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
985	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.06.002	Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64	9,26	1.598,65
		Totale						172,64		
986	E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>	2,00	26,00		3,32	172,64	3,78	652,58
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km						172,64		
987	ZZ.NP.OC.085	Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,70	172,43			120,70	9,34	1.127,34
		Totale						120,70		
988	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>	0,30	172,43			51,73	23,35	1.207,90
		Materiali da scavo						51,73		
989	E.08.001.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10	6,62	85,51	566,08
		Magrone						6,62		
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
990	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	58,24	10,97	1.290,51			
	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot  impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale									2,00	39,60	59,40
		Totale											117,64
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple											
991	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple  Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60		58,24	2,81	163,65			
		Totale				58,24							
992	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00	39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82				
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper  casseforme fondazioni								2,00	39,60	59,40	
		Totale										59,40	
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI											

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
993	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		fondazioni		2,00	18,20	1,60	0,75	43,68		
		Totale	m <sup>3</sup>					43,68	131,14	5.728,20
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
994	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		FONDAZIONI				43,680	80,000	3.494,400		
		Totale	kg					3.494,400	1,47	5.136,77
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
995	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Totale	m <sup>3</sup>				43,68	43,68		
								43,68	7,81	341,14
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
996	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R								
		rinterro fondazioni					128,75	128,75		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					128,75	31,77	4.090,39
	E.41.015	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
997	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>					172,43		
	E.08.001	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
998	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone per cordolo						6,54		
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	54,50	0,40	0,15	6,54	2,03	350,03
	E.08.002	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
999	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordolo in c.a.						7,63		
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	54,50	0,20	0,35	7,63	85,51	559,24
	E.08.004	OPERE EDILI								
		Totale	m <sup>3</sup>					7,63	131,14	1.000,60

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1000	E.08.004.00	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.	kg	381,500				381,500	1,47	560,81
Totale		381,500								
1001	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.	m³	14,17				14,17	7,81	110,67
Totale		14,17								
1002	E.08.006.a	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli	m²	4,00	54,50		0,35	76,30	23,97	1.828,91
Totale		76,30								
1003	E.13.003.00	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1004	E.13.009	cm 20x20, l Massetto	m <sup>2</sup>	2,00	25,80	2,10	13,00	108,36	35,39	3.834,86
		Totale						108,36		
	E.13.009.00	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40	13,00	419,64	2,05	860,26
		SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione						419,64		
1005	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	2,00	40,35	0,40	13,00	32,28	16,51	532,94
		Guidetattili LOGES						32,28		
1006	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura	m <sup>3</sup>	2,00	3,42			6,84	59,72	408,48
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido						6,84		
	F.13.019	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1007	F.13.019.c	PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice	m <sup>2</sup>	2,00	38,04			76,08	99,76	7.589,74
		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice						76,08		
		Fornitura porfido								
		Totale								
	E.98.002	OPERE EDILI								
		ASSISTENZE MURARIE								
1008	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO	m <sup>2</sup>	2,00	38,04			76,08	19,97	1.519,32
		OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO						76,08		
		Messa in opera porfido								
		Totale								
	H.03.015	OPERE FOGNARIE								
		POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
1009	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o	n	4,00				4,00	89,43	357,72
		Pozzetti						4,00		
		Totale								
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE								
		POZZETTI E OPERE EDILI								
		Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo.								
1010	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x		4,00				4,00		
		Pozzetti						4,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					4,00	5,05	20,20
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1011	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; Tubi interrati		2,00	120,00			240,00		
		Totale	m					240,00	7,52	1.804,80
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								44.665,61
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
1012	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera		2,000	270,000			540,000		
		Totale	kg					540,000	1,99	1.074,60
1013	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 Cartello fermata		2,00		0,80	0,50	0,80		
		Totale	m²					0,80	330,74	264,59
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO								
1014	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1015	ZZ.NP.OC.088	paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric	Cadauno	6,00					302,38	1.814,28
		Cestini portarifuti						6,00		
		Totale					6,00			
1016	ZZ.NP.OC.061	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.	Cadauno	6,00					1.171,34	7.028,04
		Cartello pubblicitario						6,00		
		Totale					6,00			
1016	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti.	Cadauno	2,00	5,00				127,41	1.274,10
		Pannelli microforati						10,00		
		Totale					10,00			
1017	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	Cadauno	2,000			1.413,000		2,44	6.895,44
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli						2.826,000		
		Totale					2.826,000			
1018	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	2,000			1.413,000		2,44	6.895,44
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM						2.826,000		
		Totale					2.826,000			
1018	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM	kg	2,000			1.413,000		2,44	6.895,44
		pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						2.826,000		
		Totale					2.826,000			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					2.826,000	0,74	2.091,24
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
1019	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
		Zincatura a caldo								
		Totale	kg	2,000			1.413,000	2.826,000		
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI							0,15	423,90
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
1020	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		panchine - pannelli sp. 5 mm		8,000	27,600			220,800		
		Totale	kg					220,800	2,44	538,75
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
1021	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
		panchine - tubolare		8,000	28,400			227,200		
		Totale	kg					227,200	3,15	715,68
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
1022	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.30.017	CALDO PER IM panchine  Totale	kg	8,000	56,000			448,000	0,74	331,52
		448,000								
1023	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine  Totale	kg	8,000	56,000			448,000	0,15	67,20
1024	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili  Totale						Cadauno		
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po	n	4,00			4,00		2.000,91	8.003,64
1025	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono  Totale					n	4,00		
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.  Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro	n						4,00	2.000,91

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1026	E.30.003.b	Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE	kg	2,000			6.500,000	13.000,000	2,44	31.720,00
		Totale						13.000,000		
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
1027	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160	kg	4,000	18,200	8,635		628,628	2,09	2.747,10
		Totale		2,000	18,200	18,840		685,776		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
1028	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura	kg				14.314,400	14.314,400	0,74	10.592,66
		Totale						14.314,400		
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
1029	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda		2,00	17,50			35,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					35,00	28,71	1.004,85
	H.02.018	OPERE FOGNARIE								
		TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
1030	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Pluviale		4,00	3,50			14,00		
		Totale	m					14,00	34,46	482,44
	E.24.006	OPERE EDILI								
		VETRI								
		Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
1031	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
		Pannelli vetrati		44,80	2,00			89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					89,60	63,23	5.665,41
	E.24.014	OPERE EDILI								
		VETRI								
		Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
1032	E.24.014.g	Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
		Pannelli vetrati		44,80	2,00			89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					89,60	17,58	1.575,17
	E.30.026	OPERE EDILI								
		CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1033	E.30.026.a	Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli sandwichdi copertura								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,80	28,00	41,01	1.148,28	
	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.					28,00			
1034	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,80	28,00	4,61	129,08	
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro					28,00			
		<b>Totale FV10 - Fermata CORNARO Euro</b>							55.064,99	
		<b>Totale FV10 - Fermata CORNARO Euro</b>							<b>139.014,28</b>	
		<b>FV11 - Fermata NANI</b> <b>FV110 - Fermata NANI</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
1035	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV11								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	29,50	2,00	118,00	0,36	42,48	
							118,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1036	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>	2,00	29,50	2,00		118,00	0,64	75,52
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV11 Totale								
1037	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>	2,00	29,50	2,00		118,00	8,05	949,90
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV11 Totale								
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.067,90
		FV3 - Fondazioni								
1038	E.02.004	OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura	m <sup>3</sup>	2,00	29,50		2,81	165,79	9,26	1.535,22
	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo Totale								
		E.06.002								
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1039	E.06.002.00	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	2,00	29,50		2,81	165,79	3,78	626,69
								165,79		
1040	ZZ.NP.OC.085	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,70	165,79			116,05	9,34	1.083,91
								116,05		
1041	ZZ.NP.OC.086	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,30	165,79			49,74	23,35	1.161,43
								49,74		
1042	E.08.001	<p>OPERE EDILI</p> <p>CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI</p> <p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r</p>								
	E.08.001.b	<p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r</p> <p>Magrone</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10	6,62	85,51	566,08
								6,62		
	E.16.017	<p>OPERE EDILI</p> <p>IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1043	E.16.017.b	elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	58,24	10,97	1.290,51
				2,00		39,60		59,40		
		Totale					117,64			
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
1044	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60		58,24	2,81	163,65
								58,24		
		Totale								
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
1045	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni	m <sup>2</sup>	2,00		39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82
								59,40		
		Totale								
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1046	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		fondazioni		2,00	18,20	1,60	0,75	43,68		
		Totale	m <sup>3</sup>					43,68	131,14	5.728,20
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
1047	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		FONDAZIONI				43,680	80,000	3.494,400		
		Totale	kg					3.494,400	1,47	5.136,77
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
1048	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA								
		Totale	m <sup>3</sup>				43,68	43,68		
								43,68	7,81	341,14
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
1049	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R								
		rinterro fondazioni								
		Totale	m <sup>3</sup>				122,11	122,11		
								122,11	31,77	3.879,43
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1050	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta					165,79	165,79		
		Totale	m <sup>3</sup>					165,79	2,03	336,55
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1051	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone per cordolo		2,00	58,00	0,40	0,15	6,96		
		Totale	m <sup>3</sup>					6,96	85,51	595,15
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1052	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordolo in c.a.		2,00	58,00	0,20	0,35	8,12		
		Totale	m <sup>3</sup>					8,12	131,14	1.064,86
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1053	E.08.004.00	stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.	kg	406,000				406,000	1,47	596,82
Totale		406,000								
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1054	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.	m³	15,08				15,08	7,81	117,77
Totale		15,08								
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1055	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli	m²	4,00	58,00		0,35	81,20	23,97	1.946,36
Totale		81,20								
	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
1056	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto	m²	2,00	29,00	1,60		92,80	35,39	3.284,19
Totale		92,80								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1057	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	2,00	38,95	0,40	13,00	405,08	2,05	830,41
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione  Totale								
1058	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	2,00	38,95	0,40	13,00	31,16	16,51	514,45
	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES  Totale								
1059	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura	m <sup>3</sup>	2,00	2,77			5,54	59,72	330,85
	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido  Totale								
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1060	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore sofficce Fornitura porfido	m <sup>2</sup>	2,00	30,82			61,64	99,76	6.149,21
	Totale							61,64		
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO								
1061	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO Messa in opera porfido	m <sup>2</sup>	2,00	30,82			61,64	19,97	1.230,95
	Totale							61,64		
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
1062	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Pozzetti	n	4,00				4,00	89,43	357,72
	Totale							4,00		
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antidrucciolo.								
1063	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antidrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x Pozzetti	Cadauno	4,00				4,00	5,05	20,20
	Totale							4,00		
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1064	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; Tubi interrati	m	2,00	120,00			240,00	7,52	1.804,80
Totale		240,00								
Totale FV3 - Fondazioni Euro										42.117,14
	F.08.001	FVA - Arredi e Segnaletica OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
1065	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera	kg	2,000	270,000			540,000	1,99	1.074,60
Totale		540,000								
1066	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolto spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 Cartello fermata	m <sup>2</sup>	2,00		0,80	0,50	0,80	330,74	264,59
Totale		0,80								
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO								
1067	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Cestini portarifiuti		6,00				6,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1068	ZZ.NP.OC.088	Totale FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina. Cartello pubblicitario	Cadauno					6,00	302,38	1.814,28
		Totale		6,00				6,00		
1069	ZZ.NP.OC.061	Totale Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati	Cadauno					6,00	1.171,34	7.028,04
		Totale		2,00	5,00			10,00		
	E.30.003	Totale OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	Cadauno					10,00	127,41	1.274,10
1070	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	2,44	6.895,44
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
1071	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	0,74	2.091,24
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1072	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,15	423,90
	Totale							2.826,000		
1073	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	8,000	27,600			220,800	2,44	538,75
	Totale							220,800		
1074	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm	kg	8,000	28,400			227,200	3,15	715,68
	Totale							227,200		
1075	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for	kg	8,000	56,000			448,000	0,74	331,52
	Totale							448,000		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine								
		Totale	kg							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1076	E.30.017 E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine  Totale	kg	8,000	56,000			448,000 448,000	0,15	67,20
1077	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili  Totale	Cadauno	4,00				4,00 4,00	1.896,05	7.584,20
1078	M.07.002 M.07.002.02	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono  Totale	n	4,00				4,00 4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								38.107,18
1079	E.30.003 E.30.003.b	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1080	E.30.001	Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE	kg	2,000			6.500,000	13.000,000	2,44	31.720,00
		Totale						13.000,000		
	E.30.001.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura	kg					314,314	2,09	2.090,19
		UPN80 UPN160 Totale						685,776 1.000,090		
1081	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg				14.000,090	14.000,090	0,74	10.360,07
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura Totale						14.000,090		
1082	E.29.001.07	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno	m	2,00	17,50			35,00	28,71	1.004,85
		Gronda Totale						35,00		
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1083	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale								
		Totale	m	4,00	3,50			14,00		
								14,00	34,46	482,44
	E.24.006	OPERE EDILI VETRI								
1084	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati								
		Totale	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60		
								89,60	63,23	5.665,41
	E.24.014	OPERE EDILI VETRI								
1085	E.24.014.g	Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Pannelli vetrati								
		Totale	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60		
								89,60	17,58	1.575,17
	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
1086	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1087	E.30.028	E' in Pannelli sandwichdi copertura	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30		41,01	430,61	
		Totale					10,50			
	E.30.028.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30		4,61	48,41	
		Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura					10,50			
		Totale				10,50				
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro						53.377,15		
		<b>Totale FV11 - Fermata NANI Euro</b>						<b>134.669,37</b>		
1088	P.01.001	<b>FV12 - Fermata PIOVESE</b> <b>FV120 - Fermata PIOVESE</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	m <sup>2</sup>	2,00	31,00	2,00		0,36	44,64	
		BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI					124,00			
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV12	m <sup>2</sup>	2,00	31,00	2,00		0,36	44,64	
		Totale					124,00			
		BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbriati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1089	P.01.002.00	con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV12								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	31,00	2,00		124,00		
								124,00	0,64	79,36
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
1090	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV12								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	31,00	2,00		124,00		
								124,00	8,05	998,20
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.122,20
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
1091	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura Materiali da scavo								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	31,00		2,81	174,22		
								174,22	9,26	1.613,28
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
1092	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbriati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1093	ZZ.NP.OC.085	bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	2,00	31,00		2,81	174,22 174,22	3,78	658,55
1094	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	0,70	174,22			121,95 121,95	9,34	1.139,01
1095	E.08.001 E.08.001.b	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>	0,30	174,22			52,27 52,27	23,35	1.220,50
1096	E.16.017 E.16.017.b	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliester e da filo continuo, imputrescibile, isot Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero	m <sup>3</sup>	2,00	18,40	1,80	0,10	6,62 6,62	85,51	566,08



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1097	E.16.013	elastoplastomero armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale  Totale	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60	0,75	58,24	10,97	1.290,51
				2,00		39,60		59,40		
1098	E.16.013.00	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione  Totale	m <sup>2</sup>	2,00	18,20	1,60		58,24	2,81	163,65
								58,24		
1098	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00		39,60	0,75	59,40	23,97	1.423,82
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni  Totale								
1099	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
1099	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		fondazioni		2,00	18,20	1,60	0,75	43,68		
		Totale	m <sup>3</sup>					43,68	131,14	5.728,20
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
1100	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
		FONDAZIONI			43,680		80,000	3.494,400		
		Totale	kg					3.494,400	1,47	5.136,77
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
1101	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Totale	m <sup>3</sup>				43,68	43,68	7,81	341,14
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
1102	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R								
		rinterro fondazioni					130,54	130,54		
		Totale	m <sup>3</sup>					130,54	31,77	4.147,26
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1103	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>				174,22	174,22		
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r						174,22	2,03	353,67
1104	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo		2,00	62,00	0,40	0,15	7,44		
		Totale	m <sup>3</sup>					7,44	85,51	636,19
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
1105	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.		2,00	62,00	0,20	0,35	8,68		
		Totale	m <sup>3</sup>					8,68	131,14	1.138,30
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
1106	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1107	E.08.003	stabil Cordolo in c.a.  Totale	kg				434,000	434,000	1,47	637,98
		434,000								
1108	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Cordolo in c.a.  Totale	m <sup>3</sup>				16,12	16,12	7,81	125,90
		16,12								
1109	E.13.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli  Totale	m <sup>2</sup>	4,00	62,00		0,35	86,80	23,97	2.080,60
		86,80								
1109	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto  Totale	m <sup>2</sup>	2,00	31,00	1,60		99,20	35,39	3.510,69
		99,20								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1110	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione	m <sup>2</sup>	2,00	40,95	0,40	13,00	425,88	2,05	873,05
Totale		425,88								
	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	2,00	40,95	0,40	13,00		16,51	540,87
1111	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES						32,76		
Totale		32,76								
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura	m <sup>3</sup>	2,00	3,01			6,02	59,72	359,51
1112	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido						6,02		
Totale		6,02								
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice		2,00	33,40			66,80		
1113	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido						66,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					66,80	99,76	6.663,97
1114	E.98.002	OPERE EDILI								
		ASSISTENZE MURARIE								
		OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO								
1114	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Messa in opera porfido		2,00	33,40			66,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					66,80	19,97	1.334,00
	H.03.015	OPERE FOGNARIE								
		POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
1115	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
		Pozzetti		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	89,43	357,72
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE								
		POZZETTI E OPERE EDILI								
		Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo.								
1116	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x								
		Pozzetti		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	5,05	20,20
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
1117	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
		Tubi interrati		2,00	150,00			300,00		
		Totale	m					300,00	7,52	2.256,00
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								44.317,42
		FVA - Arredi e Segnaletica								
	F.08.001	OPERE STRADALI								
		MANUFATTI FERROSI E LEGHE								
		Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
1118	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
		Ringhiera		2,000	270,000			540,000		
		Totale	kg					540,000	1,99	1.074,60
1119	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolto spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1								
		Cartello fermata		2,00		0,80	0,50	0,80		
		Totale	m²					0,80	330,74	264,59
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO								
		ARREDO								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
1120	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Cestini portarifiuti		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	302,38	1.814,28
1121	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G"								
		Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1122	ZZ.NP.OC.061	pensilina. Cartello pubblicitario	Cadauno	6,00				6,00	1.171,34	7.028,04
		Totale						6,00		
	E.30.003	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati	Cadauno	2,00	5,00			10,00	127,41	1.274,10
		Totale						10,00		
1123	E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	2,44	6.895,44
		Totale						2.826,000		
1124	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,74	2.091,24
		Totale						2.826,000		
1125	E.30.017.00	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	2,000			1.413,000	2.826,000	0,74	2.091,24
		Totale						2.826,000		
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Zincatura a caldo		2,000			1.413,000	2.826,000		
		Totale	kg					2.826,000	0,15	423,90
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
1126	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm		8,000	27,600			220,800		
		Totale	kg					220,800	2,44	538,75
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
1127	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare		8,000	28,400			227,200		
		Totale	kg					227,200	3,15	715,68
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
1128	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine		8,000	56,000			448,000		
		Totale	kg					448,000	0,74	331,52
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1129	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine  Totale	kg	8,000	56,000			448,000 448,000	0,15	67,20
1130	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili  Totale	Cadauno	4,00				4,00 4,00	1.896,05	7.584,20
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
1131	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono  Totale	n	4,00				4,00 4,00	2.000,91	8.003,64
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								38.107,18
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
1132	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE  Totale	kg	2,000			6.500,000	13.000,000 13.000,000	2,44	31.720,00
	E.30.001	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1133	E.30.001.b	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160  Totale	kg	2,000 2,000	18,200 18,200	8,635 18,840		314,314 685,776 1.000,090	2,09	2.090,19
1134	E.30.023 E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura  Totale	kg				14.000,090	14.000,090 14.000,090	0,74	10.360,07
1135	E.29.001 E.29.001.07	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda  Totale	m	2,00	17,50			35,00 35,00	28,71	1.004,85
1136	H.02.018 H.02.018.a	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.24.006	rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale	m	4,00	3,50			14,00	34,46	482,44
		Totale						14,00		
1137	E.24.006.e	OPERE EDILI VETRI Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60	63,23	5.665,41
		Pannelli vetrati						89,60		
1138	E.24.014.g	OPERE EDILI VETRI Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c	m <sup>2</sup>	44,80	2,00			89,60	17,58	1.575,17
		Pannelli vetrati						89,60		
1139	E.30.026.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30		10,50	41,01	430,61
		Pannelli sandwichdi copertura						10,50		
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1140	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.	m <sup>2</sup>	2,00	17,50	0,30		4,61	48,41	
	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwich di copertura								
		Totale							53.377,15	
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro								
		<b>Totale FV12 - Fermata PIOVESE Euro</b>							<b>136.923,95</b>	
		<b>FV13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> <b>FV130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
1141	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>	1,00	35,00	4,00		0,36	50,40	
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV13								
		Totale								
1142	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		trasm								
		Area FV13		1,00	35,00	4,00	140,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				140,00	0,64	89,60	
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
1143	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
		Area FV13		1,00	35,00	4,00	140,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				140,00	8,05	1.127,00	
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
1144	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
		Area FV13			30,00	3,00	90,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				90,00	0,36	32,40	
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
1145	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		Area FV13			30,00	3,00	90,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				90,00	0,64	57,60	
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbriati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1146	P.01.003.00	esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV13	m <sup>2</sup>		30,00	3,00		90,00	8,05	724,50
	Totale	90,00								
1147	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>	1,00	35,00	4,00		140,00	0,36	50,40
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area FV13						140,00		
1148	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>	1,00	35,00	4,00		140,00	0,64	89,60
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area FV13						140,00		
1149	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>	1,00	35,00	4,00		140,00	8,05	1.127,00
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Area FV13						140,00		
	Totale									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							3.348,50	
	E.02.004	FV3 - Fondazioni OPERE EDILI SCAVI								
		Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
1150	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
		Materiali da scavo		1,00	35,00		8,00	280,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					280,00	9,26	
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
1151	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo		1,00	35,00		8,00	280,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					280,00	3,78	
1152	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,70	280,00			196,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					196,00	9,34	
1153	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,30	280,00			84,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					84,00	23,35	1.961,40
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1154	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone								
		Totale	m <sup>3</sup>	1,00	18,40	1,80	0,10	3,31	85,51	283,04
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
1155	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	18,20	1,60	0,75	29,12	10,97	645,26
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
1156	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	18,20	1,60		29,12	2,81	81,83

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1157	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	1,00	39,60	0,75		23,97	711,91	
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni					29,70			
		Totale					29,70			
1158	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	1,00	18,20	1,60	0,75	131,14	2.864,10	
	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni								21,84
		Totale								21,84
1159	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg			21,840	80,000	1,47	2.568,38	
	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil FONDAZIONI								1.747,200
		Totale								1.747,200
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1160	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Totale	m <sup>3</sup>				21,84	21,84		
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature						21,84	7,81	170,57
1161	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni								
		Totale	m <sup>3</sup>				258,16	258,16		
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta						258,16	31,77	8.201,74
1162	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>				280,00	280,00		
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r						280,00	2,03	568,40
1163	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone per cordolo								
		Totale	m <sup>3</sup>	1,00	70,00	0,40	0,15	4,20	85,51	359,14
								4,20		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1164	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>	1,00	70,00	0,20	0,35		131,14	642,59
	E.08.002.e	Cordolo in c.a.						4,90		
		Totale						4,90		
1165	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil	kg				245,000		1,47	360,15
	E.08.004.00	Cordolo in c.a.						245,000		
		Totale						245,000		
1166	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>				9,10		7,81	71,07
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.						9,10		
		Totale						9,10		
1167	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper								
		Casseforme cordoli		2,00	70,00		0,35	49,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					49,00	23,97	1.174,53
	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
		Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l								
1168	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l								
		Massetto		1,00	35,00	3,60		126,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					126,00	35,39	4.459,14
	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
		Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.								
1169	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O								
		Massetto - maggiorazione		13,00	82,00	0,40		426,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					426,40	2,05	874,12
	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
		Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor								
1170	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr								
		Guidetattili LOGES			82,00	0,40		32,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					32,80	16,51	541,53

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1171	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI	m³		8,39				59,72	501,05
	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido								
		Totale						8,39		
1172	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m²				93,20		99,76	9.297,63
	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido								
		Totale						93,20		
1173	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE	m²				93,20		19,97	1.861,20
	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO								
		Totale						93,20		
1174	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI	m²				93,20		19,97	1.861,20
	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
		Totale						93,20		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Pozzetti		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	89,43	178,86
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI								
		Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo.								
1175	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x								
		Pozzetti		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	5,05	10,10
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
		TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
1176	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
		Tubi interrati			150,00			150,00		
		Totale	m					150,00	7,52	1.128,00
	E.02.004	OPERE EDILI SCAVI								
		Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
1177	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
		Materiali da scavo			30,00		6,00	180,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					180,00	9,26	1.666,80
	E.06.002	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1178	E.06.002.00	<p>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		30,00		6,00	180,00	3,78	680,40
							180,00			
1179	ZZ.NP.OC.085	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,70	180,00			126,00	9,34	1.176,84
							126,00			
1180	ZZ.NP.OC.086	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Materiali da scavo</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,30	180,00			54,00	23,35	1.260,90
							54,00			
1181	E.08.001	<p>OPERE EDILI</p> <p>CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI</p> <p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r</p>								
1181	E.08.001.b	<p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r</p> <p>Magrone</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		18,40	1,80	0,10	3,31	85,51	283,04
							3,31			
	E.16.017	<p>OPERE EDILI</p> <p>IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae,</p>								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1182	E.16.017.b	prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale	m <sup>2</sup>		18,20	1,60	0,75	29,12	10,97	645,26
		Totale				39,60		29,70		
								58,82		
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple	m <sup>2</sup>						2,81	81,83
1183	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple Impermeabilizzazione			18,20	1,60	29,12			
		Totale					29,12			
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>						23,97	711,91
1184	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni				39,60	0,75	29,70		
		Totale					29,70			
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1185	E.08.002.e	previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni			18,20	1,60	0,75	21,84		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,84	131,14	2.864,10
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
1186	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil FONDAZIONI				21,840	80,000	1.747,200		
		Totale	kg					1.747,200	1,47	2.568,38
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1187	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA					21,84	21,84		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,84	7,81	170,57
	E.03.003	OPERE EDILI REINTERRI Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
1188	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R rinterro fondazioni					158,16	158,16		
		Totale	m <sup>3</sup>					158,16	31,77	5.024,74
	E.41.015	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1189	E.41.015.00	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>				180,00	180,00		
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI						180,00	2,03	365,40
1190	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone per cordolo		1,00	63,00	0,40	0,15	3,78		
		Totale	m <sup>3</sup>					3,78	85,51	323,23
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1191	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Cordolo in c.a.		1,00	63,00	0,20	0,35	4,41		
		Totale	m <sup>3</sup>					4,41	131,14	578,33
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1192	E.08.004.00	relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.	kg				220,500	220,500	1,47	324,14
Totale		220,500								
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1193	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.	m <sup>3</sup>				8,19	8,19	7,81	63,96
Totale		8,19								
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1194	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli	m <sup>2</sup>	2,00	63,00		0,35	44,10	23,97	1.057,08
Totale		44,10								
	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI								
1195	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto	m <sup>2</sup>	1,00	29,80	2,60		77,48	35,39	2.742,02
Totale		77,48								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1196	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	1,00	68,60	0,40	13,00	356,72	2,05	731,28
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione Totale								
1197	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor	m <sup>2</sup>	1,00	68,60	0,40		27,44	16,51	453,03
	E.14.019.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie cor Guidetattili LOGES Totale								
1198	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura	m <sup>3</sup>	1,00	4,50			4,50	59,72	268,74
	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido Totale								
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1199	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	50,04			50,04		
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO						50,04	99,76	4.991,99
1200	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO Messa in opera porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	50,04			50,04	19,97	999,30
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
1201	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Pozzetti								
		Totale	n	4,00				4,00	89,43	357,72
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo.								
1202	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x Pozzetti								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	5,05	20,20
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1203	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
		TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;								
		Tubi interrati		2,00	100,00			200,00		
		Totale	m					200,00	7,52	1.504,00
	E.02.004	OPERE EDILI SCAVI								
		Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
1204	E.02.004.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configura								
		Materiali da scavo		1,00	53,00		8,00	424,00		
		Totale	m³					424,00	9,26	3.926,24
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
1205	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo		1,00	53,00		8,00	424,00		
		Totale	m³					424,00	3,78	1.602,72
1206	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,70	424,00			296,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbicati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1207	ZZ.NP.OC.086	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>					296,80	9,34	2.772,11
	E.08.001	Totale OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r	m <sup>3</sup>	0,30	424,00			127,20	23,35	2.970,12
1208	E.08.001.b	Magrone Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
	E.16.017	Totale OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interratae, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot	m <sup>3</sup>	1,00	18,40	1,80	0,10	3,31	85,51	283,04
1209	E.16.017.b	impermeabilizzazione orizzontale impermeabilizzazione verticale		1,00	18,20	1,60		29,12		
	E.16.013	Totale OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple	m <sup>2</sup>	1,00		39,60	0,75	29,70	10,97	645,26
								58,82		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1210	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità comple Impermeabilizzazione	m <sup>2</sup>	1,00	18,20	1,60		29,12	2,81	81,83
		Totale						29,12		
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio								
1211	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper casseforme fondazioni	m <sup>2</sup>	1,00		39,60	0,75	29,70	23,97	711,91
		Totale						29,70		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
1212	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d fondazioni	m <sup>3</sup>	1,00	18,20	1,60	0,75	21,84	131,14	2.864,10
		Totale						21,84		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
1213	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		FONDAZIONI				21,840	80,000	1.747,200		
		Totale	kg					1.747,200	1,47	2.568,38
	E.08.003	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1214	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA					21,84	21,84		
		Totale	m <sup>3</sup>					21,84	7,81	170,57
	E.03.003	OPERE EDILI								
		REINTERRI								
		Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature								
1215	E.03.003.a	Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature R								
		rinterro fondazioni					402,16	402,16		
		Totale	m <sup>3</sup>					402,16	31,77	12.776,62
	E.41.015	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
1216	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>				424,00	424,00		
								424,00	2,03	860,72
	E.08.001	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, pre confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1217	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r Magrone per cordolo	m³	1,00	134,60	0,40	0,15	8,08	85,51	690,92
		Totale						8,08		
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
1218	E.08.002.e	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Cordolo in c.a.	m³	1,00	134,60	0,20	0,35	9,42	131,14	1.235,34
		Totale						9,42		
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil								
1219	E.08.004.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Cordolo in c.a.	kg				471,100	471,100	1,47	692,52
		Totale						471,100		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
1220	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPA AUTOCARRATA Cordolo in c.a.	m³				17,50	17,50	7,81	136,68
		Totale						17,50		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1221	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m <sup>2</sup>	2,00	134,60		0,35		23,97	2.258,45
	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseforme cordoli						94,22		
	Totale	94,22								
1222	E.13.003	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l	m <sup>2</sup>	1,00	63,60	3,30			35,39	7.427,65
	E.13.003.00	Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, l Massetto						209,88		
	Totale	209,88								
1223	E.13.009	OPERE EDILI VESPAI - MASSETTI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo.	m <sup>2</sup>	1,00	95,95	0,40	13,00		2,05	1.022,83
	E.13.009.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI O Massetto - maggiorazione						498,94		
	Totale	498,94								
	E.14.019	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbriati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1224	E.14.019.00	geometrie cor Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie corr Guidetattili LOGES								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	95,95	0,40		38,38		
								38,38	16,51	633,65
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
1225	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Sabbia per porfido								
		Totale	m <sup>3</sup>	1,00	15,44			15,44		
								15,44	59,72	922,08
	F.13.019	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice								
1226	F.13.019.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice Fornitura porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	171,50			171,50		
								171,50	99,76	17.108,84
	E.98.002	OPERE EDILI ASSISTENZE MURARIE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO								
1227	E.98.002.e	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO Messa in opera porfido								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,00	171,50			171,50		
								171,50	19,97	3.424,86
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1228	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o	n	4,00				4,00	89,43	357,72
		Pozzetti						4,00		
	G.03.041	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI								
1229	G.03.041.a	Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CHIUSURA per pozzetti 400x400 e 500x	Cadauno	4,00				4,00	5,05	20,20
		Pozzetti						4,00		
	M.01.063	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1230	M.01.063.07	TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio;	m	1,00	200,00			200,00	7,52	1.504,00
		Tubi interrati						200,00		
		Totale								
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								146.582,13
		FVA - Arredi e Segnaletica								
1231	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		1 Cartello fermata				0,80	0,50	0,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					0,40	330,74	132,30
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO								
1232	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Cestini portarifiuti		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	302,38	907,14
1233	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.								
		Cartello pubblicitario		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	1.171,34	3.514,02
1234	ZZ.NP.OC.061	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti.								
		Pannelli microforati		1,00	5,00			5,00		
		Totale	Cadauno					5,00	127,41	637,05
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
1235	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
		pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm		1,000			1.413,000	1.413,000		
		Totale	kg					1.413,000	2,44	3.447,72

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1236	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,74	1.045,62
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						1.413,000		
		Totale								
1237	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,15	211,95
	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo						1.413,000		
		Totale								
1238	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	4,000	27,600			110,400	2,44	269,38
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm						110,400		
		Totale								
1239	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.30.023	panchine - tubolare	kg	4,000	28,400			113,600	3,15	357,84
		Totale						113,600		
1240	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								
		panchine	kg	4,000	56,000			224,000	0,74	165,76
		Totale						224,000		
1241	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE								
		panchine	kg	4,000	56,000			224,000	0,15	33,60
		Totale						224,000		
1242	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm.								
		mappe tattili	Cadauno	2,00				2,00	1.896,05	3.792,10
		Totale						2,00		
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico								
1243	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
		VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1244	ZZ.NP.OC.087	Videocitofono	n	2,00				2,00	2.000,91	4.001,82
		Totale						2,00		
1245	L.01.019	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1	m <sup>2</sup>	2,00		0,80	0,50	0,80	330,74	264,59
		Cartello fermata						0,80		
1245	L.01.019.00	OPERE ARREDO URBANO ARREDO	Cadauno	6,00				6,00	302,38	1.814,28
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric						6,00		
1246	ZZ.NP.OC.088	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric	Cadauno	6,00				6,00	1.171,34	7.028,04
		Cestini portarifiuti						6,00		
1247	E.30.003	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G"	Cadauno	1,00	4,00			4,00	127,41	509,64
		Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla pensilina.						4,00		
1248	E.30.003.b	Cartello pubblicitario	Cadauno	1,00	4,00			4,00	127,41	509,64
		Totale						4,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.30.023	in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	1,000			706,500	706,500	2,44	1.723,86
		Totale						706,500		
1249	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	1,000			706,500	706,500	0,74	522,81
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm						706,500		
1250	E.30.017.00	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	1,000			706,500	706,500	0,15	105,98
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Zincatura a caldo						706,500		
1251	E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	4,000	27,600			110,400	2,44	269,38
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm						110,400		
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1252	E.30.004.d	sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare	kg	4,000	28,400			113,600	3,15	357,84
		Totale						113,600		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500; C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	4,000	56,000			224,000	0,74	165,76
1253	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine						Totale		
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	4,000	56,000			224,000	0,15	33,60
1254	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine						Totale		
	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili	Cadauno	4,00				4,00	1.896,05	7.584,20
1255	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola						Totale		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1256	M.07.002.02	da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	2.000,91	8.003,64
	F.08.001	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
1257	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Ringhiera			1.920,000			1.920,000		
		Totale	kg					1.920,000	1,99	3.820,80
1258	ZZ.NP.OC.087	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolto spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 1 Cartello fermata				0,80	0,50	0,40		
		Totale	m²					0,40	330,74	132,30
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
1259	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric Cestini portarifiuti		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	302,38	907,14
1260	ZZ.NP.OC.088	FORNITURA DI CASSONETTO PUBBLICITARIO PER PENSILINE TIPO "F" O "G" Fornitura di cassonetto per pensiline, realizzato in pr..... esistenti, ed avranno nella parte inferiore e superiore un profilo a sezione rettangolare per il fissaggio alla								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1261	ZZ.NP.OC.061	pensilina. Cartello pubblicitario	Cadauno	3,00				3,00	1.171,34	3.514,02
		Totale						3,00		
1262	E.30.003	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera microforata per la tamponatura della struttura del parapetto metallico di.....perta 51%, disposizione dei fori a 60°. Pannelli di dimensioni 1000x2000 mm. Pannelli in lamiera microforata per parapetti. Pannelli microforati	Cadauno	1,00	5,00			5,00	127,41	637,05
		Totale						5,00		
1262	E.30.003.b	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	2,44	3.447,72
		Totale						1.413,000		
1263	E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,74	1.045,62
		Totale						1.413,000		
1264	E.30.017.00	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,74	1.045,62
		Totale						1.413,000		
1264	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,74	1.045,62
		Totale						1.413,000		
1264	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE	kg	1,000			1.413,000	1.413,000	0,74	1.045,62
		Totale						1.413,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Zincatura a caldo		1,000			1.413,000	1.413,000		
		Totale	kg					1.413,000	0,15	211,95
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
1265	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli panchine - pannelli sp. 5 mm		4,000	27,600			110,400		
		Totale	kg					110,400	2,44	269,38
	E.30.004	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for								
1266	E.30.004.d	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le for panchine - tubolare		4,000	28,400			113,600		
		Totale	kg					113,600	3,15	357,84
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
1267	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM panchine		4,000	56,000			224,000		
		Totale	kg					224,000	0,74	165,76
	E.30.017	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1268	E.30.017.00	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE panchine  Totale	kg	4,000	56,000			224,000 224,000	0,15	33,60
1269	ZZ.NP.OC.062	Fornitura e posa in opera di mappa tattile per non vedenti, costituita da una lastra in alluminio monoblocco verniciato co..... spessore 0,9 mm, rispondenti alle norme UNI 8207, sia per interno che esterno delle stazioni. dimensioni di mm 300x200 mm. mappe tattili  Totale	Cadauno	2,00				2,00 2,00	1.896,05	3.792,10
	M.07.002	OPERE ELETTRICHE Impianto di portiere elettrico VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 1) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del po								
1270	M.07.002.02	VIDEOCITOFONO per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente le seguenti apparecchiature: 01) posto videocitofonico interno composto da: - scatola da parete, - pulsante di comando serratura; - pulsante di accensione della telecamera del p Videocitofono  Totale	n	2,00				2,00 2,00	2.000,91	4.001,82
		Totale FVA - Arredi e Segnaletica Euro								69.237,02
	E.30.003	FVC - Pensiline e tettoie OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
1271	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE  Totale	kg	1,000			6.500,000	6.500,000 6.500,000	2,44	15.860,00
	E.30.001	OPERE EDILI								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1272	E.30.001.b	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160  Totale	kg	4,000 2,000	18,200 18,200	8,635 18,840		628,628 685,776 1.314,404	2,09	2.747,10
1273	E.30.023 E.30.023.a	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM zincatura  Totale	kg				7.814,404	7.814,404 7.814,404	0,74	5.782,66
1274	E.29.001 E.29.001.07	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda  Totale	m		17,50			17,50 17,50	28,71	502,43
1275	H.02.018 H.02.018.a	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale								
	E.24.006	Totale	m	2,00	3,50			7,00		
								7,00	34,46	241,22
	E.24.006	OPERE EDILI VETRI								
		Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
1276	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
		Pannelli vetrati								
		Totale	m²	44,80				44,80		
	E.24.014	OPERE EDILI VETRI								
		Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
1277	E.24.014.g	Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c								
		Pannelli vetrati								
		Totale	m²	44,80				44,80	63,23	2.832,70
	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
		Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
1278	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
		Pannelli sandwichdi copertura								
		Totale	m²		17,50	0,80		14,00		
								14,00	41,01	574,14

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
1279	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.	m <sup>2</sup>		17,50	0,80			4,61	64,54			
	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwich di copertura						14,00					
		Totale						14,00					
1280	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli	kg	1,000			5.800,000		2,44	14.152,00			
	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE						5.800,000					
		Totale						5.800,000					
1281	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura	kg						2,09	1.433,27			
	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160						0,000 2,000			18,200 18,200	8,635 18,840	0,000 685,776
		Totale						685,776					
1282	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.											
	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM											

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		zincatura					6.485,776	6.485,776		
		Totale	kg					6.485,776	0,74	4.799,47
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE								
1283	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
		Gronda		1,00	17,50			17,50		
		Totale	m					17,50	28,71	502,43
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
1284	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Pluviale		2,00	3,50			7,00		
		Totale	m					7,00	34,46	241,22
	E.24.006	OPERE EDILI VETRI								
1285	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
		Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
		Pannelli vetrati					44,80	44,80		
		Totale	m²					44,80	63,23	2.832,70
	E.24.014	OPERE EDILI VETRI								
		Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1286	E.24.014.g	ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Pannelli vetrati Totale	m <sup>2</sup>				44,80	44,80	17,58	787,58
	E.30.003	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli								
1287	E.30.003.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il tagli TELAI PENSILINE Totale	kg	1,000			6.500,000	6.500,000	2,44	15.860,00
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura								
1288	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura UPN80 UPN160 Totale	kg	4,000 2,000	18,200 18,200	8,635 18,840		628,628 685,776	2,09	2.747,10
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
1289	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		zincatura					7.814,404	7.814,404		
		Totale	kg					7.814,404	0,74	5.782,66
	E.29.001	OPERE EDILI OPERE DA LATTONIERE								
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno								
1290	E.29.001.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno Gronda			17,50			17,50		
		Totale	m					17,50	28,71	502,43
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
1291	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Pluviale		2,00	3,50			7,00		
		Totale	m					7,00	34,46	241,22
	E.24.006	OPERE EDILI VETRI								
		Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co								
1292	E.24.006.e	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e co Pannelli vetrati					44,80	44,80		
		Totale	m²					44,80	63,23	2.832,70
	E.24.014	OPERE EDILI VETRI								
		Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1293	E.24.014.g	crystallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Sovraprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di crystallo stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di crystallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o c Pannelli vetrati					44,80			
		Totale	m <sup>2</sup>				44,80	17,58	787,58	
	E.30.026	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in								
1294	E.30.026.a	Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' in			17,50	0,80				
		Pannelli sandwichdi copertura					14,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				14,00	41,01	574,14	
	E.30.028	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia.								
1295	E.30.028.00	Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Pannelli sandwichdi copertura			17,50	0,80				
							14,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				14,00	4,61	64,54	
		Totale FVC - Pensiline e tettoie Euro							83.533,41	
		<b>Totale FV13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro</b>							<b>302.701,06</b>	
		<b>Totale FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate Euro</b>							<b>1.844.359,94</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IA - Opere a verde**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1296	ZZ.NP.OC.068	<b>IA01 - Da pk AA a pk BB</b> <b>IA010 - Da pk AA a pk BB</b> IA1 - Modellazione del terreno Scavo a canaletto continuo per siepi, eseguito con mezzo meccanico e con i necessari completamenti manuali, con deposito della terra lungo il bordo dello scavo, per sezioni da 40 x 40 cm a 40 x 60 cm.			500,00					
		Totale	m				500,00			
	F.03.022	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante, comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di km 10 dalla								
1297	F.03.022.a	Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante, comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di km 10 dalla cataste per la conservazione del legno morto			160,00					
		Totale	m <sup>3</sup>				160,00			
1298	ZZ.NP.OC.091	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - manuale Area di sosta (Altezza = 2000/100) Inerbimento con fiorume di prati (Altezza = 10000/100) Recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Altezza = 25000/100)					20,00	20,00		
							100,00	100,00		
							250,00	250,00		
		Totale	100 mq					370,00	216,50	
1299	ZZ.NP.OC.079	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. manuale Sistemazione a verde spartitraffico Cornaro - Rotatorie (Lunghezza = 5892/100)			58,92			58,92		
		Totale	100 mq					58,92	216,50	
1300	ZZ.NP.OC.080	Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura. Sistemazione a verde spartitraffico Cornaro - Rotatorie (Lunghezza = 5892/100)			58,92			58,92		
		Totale	100 mq					58,92	41,18	



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IA - Opere a verde**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale IA1 - Modellazione del terreno Euro							101.287,31	
1301	ZZ.NP.OC.064	IA2 - Piantumazione ed inerbimenti Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne spp, Crataegus .....tribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: 32 cm siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri		1.200,00				1.200,00		
		Totale	Cadauno					1.200,00	42,20	
1302	ZZ.NP.OC.065	Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varie.....terro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: 32 cm siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri		1.200,00				1.200,00		
		Totale	Cadauno					1.200,00	37,06	
1303	ZZ.NP.OC.070	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus A.....nterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro:32 cm siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri		1.200,00				1.200,00		
		Totale	Cadauno					1.200,00	77,47	
1304	ZZ.NP.OC.066	Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta, la forniture.....ganico, bagnatura all'impianto con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi costituite da: 2 piante per m siepi arbustive di rinverdimento delle palificate/muri			3.000,00			3.000,00		
		Totale	m					3.000,00	8,34	
1305	ZZ.NP.OC.067	Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia spp, Trachelospe.....terro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: 28 cm rivestimento dei muri con edera rampicante		2.500,00				2.500,00		
		Totale	Cadauno					2.500,00	34,55	
1306	ZZ.NP.OC.069	Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IA - Opere a verde**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1307	ZZ.NP.OC.070	varietà, Ailanthus Altissima in varietà, .....fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 26/30 cm FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI / DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA	Cadauno	111,00				111,00	251,30	27.894,30
		Totale						111,00		
1308	ZZ.NP.OC.090	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus A.....nterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro:32 cm FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI / DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA	Cadauno	2.017,00				2.017,00	77,47	156.256,99
		Totale						2.017,00		
1309	ZZ.NP.OC.071	Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, priv.....itura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 26 ÷ 30 cm FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI / DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA	Cadauno	324,00				324,00	789,78	255.888,72
		Totale						324,00		
1310	ZZ.NP.OC.072	Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta, la forniture.....o con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi costituite da: 5/6 piante per m, disposte in fila semplice FILARE ARBOREO ARBUSTIVO DEI NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI / DEPOSITO GUIZZA / PARCO IRIS / SSE FORCELLINI/AREE DI SOSTA	m		2.000,00			2.000,00	10,21	20.420,00
		Totale						2.000,00		
1311	ZZ.NP.OC.073	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15.....con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m <sup>2</sup> . inerbimento con fiorume di prati (Lunghezza = 10000/100)	100 mq		100,00			100,00	125,30	12.530,00
		Totale						100,00		
		Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IA - Opere a verde**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto.								
		recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Lunghezza = 25000/100)			250,00			250,00		
		aree di sosta (Lunghezza = 2000/100)			20,00			20,00		
		inerbimento con fiorume di prati (Lunghezza = 10000/100)			100,00			100,00		
		Totale	100 mq					370,00	11,62	4.299,40
1312	ZZ.NP.OC.074	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari complementi a mano di concimi, escluso il prodotto.								
		recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Lunghezza = 25000/100)			250,00			250,00		
		Totale	100 mq					250,00	8,49	2.122,50
1313	ZZ.NP.OC.075	Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.								
		recupero delle aree di cantiere alla destinazione originaria (Lunghezza = 25000/100)			250,00			250,00		
		Totale	100 mq					250,00	20,37	5.092,50
1314	ZZ.NP.OC.076	Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici oltre i 1000 m <sup>2</sup>								
		area di sosta (Lunghezza = 2000/100)			20,00			20,00		
		Totale	100 mq					20,00	1.421,09	28.421,80
1315	ZZ.NP.OC.077	Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle ....isulta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: aiuole fino a 10000 m <sup>2</sup>								
		area di sosta (Lunghezza = 2000/100)			20,00			20,00		
		inerbimento con fiorume di prati (Lunghezza = 10000/100)			100,00			100,00		
		Totale	100 mq					120,00	20,68	2.481,60
1316	ZZ.NP.OC.078	AGRITERRAM TVS (Big Bag da 1,5 m <sup>3</sup> ) DRENALIT F 130 - 2 (2x100 = 200 m <sup>2</sup> ) Igro 2/5 (sacco 36 L)								
		Sistemazione a verde spartitraffico Cornaro - Rotatorie			5.892,00			5.892,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.892,00	26,21	154.429,32

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IA - Opere a verde**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale IA2 - Piantumazione ed inerbimenti Euro							969.308,13	
		<b>Totale IA01 - Da pk AA a pk BB Euro</b>							<b>1.070.595,44</b>	
		<b>Totale IA - Opere a verde Euro</b>							<b>1.070.595,44</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**II - Impianti Industriali, Mercè e Manutenzione**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1317	ZZ.NP.IMP.033	<b>II04 - Impianti Industriali Deposito Guizza</b> <b>II040 - Impianti Industriali Deposito Guizza</b> II2 - Mezzi di movimentazione Fornitura di gruppo sollevatore elettromeccanico A OTTO (8) COLONNE INDIPENDENTI, marca EMANUEL, modello MCL 55.8.SPEC, co.....zazione.....cm ± 2 • Voltaggio/frequenza.....Volt/Hz 400/50 • Tensione ausiliaria.....Volt 24								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	47.842,30	95.684,60
1318	ZZ.NP.IMP.034	Fornitura, trasporto e montaggio di Gru a ponte Elettrica Monotrave Laminata come descritta da Ton. 1/14.000. La gru sarà completa di pulsantiera con cavo pensile indipendente e Radiocomando Omologato Completo di Accessori Marca AUTEK.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	24.888,42	24.888,42
		Totale II2 - Mezzi di movimentazione Euro								120.573,02
		<b>Totale II04 - Impianti Industriali Deposito Guizza Euro</b>								<b>120.573,02</b>
1319	ZZ.NP.IMP.033	<b>II05 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo</b> <b>II050 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo</b> II2 - Mezzi di movimentazione Fornitura di gruppo sollevatore elettromeccanico A OTTO (8) COLONNE INDIPENDENTI, marca EMANUEL, modello MCL 55.8.SPEC, co.....zazione.....cm ± 2 • Voltaggio/frequenza.....Volt/Hz 400/50 • Tensione ausiliaria.....Volt 24								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	47.842,30	95.684,60
1320	ZZ.NP.IMP.034	Fornitura, trasporto e montaggio di Gru a ponte Elettrica Monotrave Laminata								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**II - Impianti Industriali, Mercì e Manutenzione**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		come descritta da Ton. 1/14.000. La gru sarà completa di pulsantiera con cavo pensile indipendente e Radiocomando Omologato Completo di Accessori Marca AUTEK.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale II2 - Mezzi di movimentazione Euro						1,00	24.888,42	
		II3 - Impianti di lavaggio e sanificazione								
1321	ZZ.NP.IMP.035	Fornitura ed installazione di Impianto di lavaggio con parti mobili tipo BALTIC OVERLAPPING H=420, comprensivo di: • Paras.....ggio Impianto a riposo • Supplemento extra rotaie, catenaria, cavi/tubi per i 25 m veicolo • Supplemento installazione 31 m								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	96.101,29	
	E.08.001	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
1322	E.08.001.b	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a r								
		Magrone					0,64	0,64		
		Totale	m <sup>3</sup>					0,64	85,51	
	E.16.013	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
1323	E.16.013.00	Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità comple								
		Impermeabilizzazione - primer				203,10		203,10		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**II - Impianti Industriali, Mercè e Manutenzione**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					203,10	2,81	570,71
	E.16.017	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
1324	E.16.017.b	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isot								
		Impermeabilizzazione - membrana			246,90			246,90		
		Totale	m <sup>2</sup>					246,90	10,97	2.708,49
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
1325	E.08.002.g	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Fondazioni						77,70		
		Totale	m <sup>3</sup>					77,70	138,60	10.769,22
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
1326	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Pompaggio fondazioni						77,70		
		Totale	m <sup>3</sup>					77,70	7,81	606,84
	E.08.004	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**II - Impianti Industriali, Mercè e Manutenzione**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1327	E.08.004.00	stabil Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil Armatura fondazioni	kg				6.216,400	6.216,400	1,47	9.138,11
Totale		6.216,400								
	E.08.006	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio	m²			43,80		43,80	23,97	1.049,89
1328	E.08.006.a	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per oper Casseri fondazioni						43,80		
Totale										
	E.30.008	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagriigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q	kg				730,700	730,700	4,18	3.054,33
1329	E.30.008.b	Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagriigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso q grigliati zincati a caldo						730,700		
Totale										
	E.30.001	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura					233,100	233,100		
1330	E.30.001.b	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura Carpenteria metallica						233,100		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**II - Impianti Industriali, Mercè e Manutenzione**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					233,100	2,09	487,18
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
1331	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM Zincatura a caldo				233,100		233,100		
		Totale	kg					233,100	0,74	172,49
	E.03.011	OPERE EDILI REINTERRI								
1332	E.03.011.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MIST Misto granulare stabilizzato			30,40		1,00	30,40		
		Totale	m³					30,40	25,59	777,94
	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
1333	H.03.018.a	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfiacco di ca Pozzetti						3,00		
		Totale	n	3,00				3,00	99,62	298,86
	H.03.019	OPERE FOGNARIE POZZETTI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**II - Impianti Industriali, Mercè e Manutenzione**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1334	H.03.019.00	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b Chiusini					423,900	423,900		
		Totale	kg					423,900	2,53	1.072,47
1335	ZZ.NP.IMP.047	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 40mm Tubi corrugati			8,20			8,20		
		Totale	m					8,20	6,22	51,00
1336	ZZ.NP.IMP.048	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm Tubi corrugati			15,00			15,00		
		Totale	m					15,00	6,55	98,25
1337	ZZ.NP.IMP.049	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 125mm Tubi corrugati			20,00			20,00		
		Totale	m					20,00	8,42	168,40
		Totale II3 - Impianti di lavaggio e sanificazione Euro								127.180,20
		<b>Totale II05 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo Euro</b>								<b>247.753,22</b>
		<b>Totale II - Impianti Industriali, Mercè e Manutenzione Euro</b>								<b>368.326,24</b>

### PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### 10 - Lavori a CORPO

#### IP - Impianti di Informazione al Pubblico

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1338	ZZ.NP.TEC.009	<b>IP01 - Capolinea STAZIONE FS</b> <b>IP010 - Capolinea STAZIONE FS</b> IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico  <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
							1,00			
1339	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza  <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cadauno	1,00				1,00	16.704,96	16.704,96
							1,00			
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP01 - Capolinea STAZIONE FS Euro</b>								<b>37.229,59</b>
1340	ZZ.NP.TEC.009	<b>IP02 - Fermata PACE</b> <b>IP020 - Fermata PACE</b> IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico  <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
							1,00			
1341	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza  <div style="text-align: right;">Totale</div>	Cadauno	1,00				1,00	16.704,96	16.704,96
							1,00			
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP02 - Fermata PACE Euro</b>								<b>37.229,59</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IP - Impianti di Informazione al Pubblico**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1342	ZZ.NP.TEC.009	<b>IP03 - Fermata GOZZI</b> <b>IP030 - Fermata GOZZI</b> IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico Totale	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
							1,00			
1343	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza Totale	Cadauno	1,00				1,00	16.704,96	16.704,96
							1,00			
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP03 - Fermata GOZZI Euro</b>								<b>37.229,59</b>
1344	ZZ.NP.TEC.009	<b>IP04 - Fermata MORGAGNI</b> <b>IP040 - Fermata MORGAGNI</b> IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico Totale	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
							1,00			
1345	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza Totale	Cadauno	1,00				1,00	16.704,96	16.704,96
							1,00			
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								37.229,59

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IP - Impianti di Informazione al Pubblico**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale IP04 - Fermata MORGAGNI Euro</b>							<b>37.229,59</b>	
		<b>IP05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b> <b>IP050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b> IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale								
1346	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	20.524,63	
1347	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	16.704,96	
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro							37.229,59	
		<b>Totale IP05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro</b>							<b>37.229,59</b>	
		<b>IP06 - Fermata SOGRAFI</b> <b>IP060 - Fermata SOGRAFI</b> IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale								
1348	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	20.524,63	
1349	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza		1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IP - Impianti di Informazione al Pubblico**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					1,00	16.704,96	16.704,96
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP06 - Fermata SOGRAFI Euro</b>								<b>37.229,59</b>
		<b>IP07 - Fermata FORCELLINI</b>								
		<b>IP070 - Fermata FORCELLINI</b>								
		IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale								
1350	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	20.524,63	20.524,63
1351	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	16.704,96	16.704,96
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP07 - Fermata FORCELLINI Euro</b>								<b>37.229,59</b>
		<b>IP08 - Fermata S.ANTONIO</b>								
		<b>IP080 - Fermata S.ANTONIO</b>								
		IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale								
1352	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico		1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IP - Impianti di Informazione al Pubblico**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1353	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza	Cadauno					1,00	20.524,63	20.524,63
		Totale		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	16.704,96	16.704,96
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP08 - Fermata S.ANTONIO Euro</b>								<b>37.229,59</b>
1354	ZZ.NP.TEC.009	IP09 - Fermata PARCO IRIS IP090 - Fermata PARCO IRIS IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	20.524,63	20.524,63
1355	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	16.704,96	16.704,96
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP09 - Fermata PARCO IRIS Euro</b>								<b>37.229,59</b>
		IP10 - Fermata CORNARO IP100 - Fermata CORNARO IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IP - Impianti di Informazione al Pubblico**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1356	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
1357	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	16.704,96	16.704,96
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								37.229,59
		<b>Totale IP10 - Fermata CORNARO Euro</b>								<b>37.229,59</b>
		<b>IP11 - Fermata NANI</b>								
		<b>IP110 - Fermata NANI</b>								
		IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale								
1358	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
1359	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
1360	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	16.704,96	16.704,96
1361	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	16.704,96	16.704,96



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IP - Impianti di Informazione al Pubblico**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale Euro							74.459,18	
		<b>Totale IP11 - Fermata NANI Euro</b>							<b>74.459,18</b>	
		<b>IP12 - Fermata PIOVESE</b> <b>IP120 - Fermata PIOVESE</b>								
		IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale								
1362	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	20.524,63	
1363	ZZ.NP.TEC.009	Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	20.524,63	
1364	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	16.704,96	
1365	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	16.704,96	
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale Euro							74.459,18	
		<b>Totale IP12 - Fermata PIOVESE Euro</b>							<b>74.459,18</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IP - Impianti di Informazione al Pubblico**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1366	ZZ.NP.TEC.009	<b>IP13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> <b>IP130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Per ogni fermata devono essere previsti 2 monitor TFT per informazione al pubblico Totale	Cadauno	1,00				1,00	20.524,63	20.524,63
							1,00			
1367	ZZ.NP.TEC.010	Citofoni per le chiamate di emergenza Totale	Cadauno	4,00				4,00	16.704,96	66.819,84
							4,00			
		Totale IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparati/cavi di piazzale Euro								87.344,47
		<b>Totale IP13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro</b>								<b>87.344,47</b>
		<b>Totale IP - Impianti di Informazione al Pubblico Euro</b>								<b>608.558,73</b>

## PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### 10 - Lavori a CORPO

#### IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1368	ZZ.NP.TEC.004	<b>IS01 - Capolinea Stazione FS</b> <b>IS010 - Sistema controllo deviatoti STAZIONE FS</b> IS1 - Sistema comando scambi  Sistema di Comando Scambi di terra per comunicazione ferroviaria semplice. Tale sistema deve essere in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo e attuare la manovra dello scambio comandando opportunamente i segnali. Il Sistema comando sca	Cadauno	1,00				1,00	359.260,00	359.260,00
		Totale						1,00		
		Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro								
		<b>Totale IS01 - Capolinea Stazione FS Euro</b>								
1369	ZZ.NP.TEC.004	<b>IS02 - Linea SIR 3</b> <b>IS02A - Sistema controllo deviatoti pk 1+384</b> IS1 - Sistema comando scambi  Sistema di Comando Scambi di terra per comunicazione ferroviaria semplice. Tale sistema deve essere in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo e attuare la manovra dello scambio comandando opportunamente i segnali. Il Sistema comando sca	Cadauno	1,00				1,00	359.260,00	359.260,00
		Totale						1,00		
		Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro								
1370	ZZ.NP.TEC.004	<b>IS02B - Sistema controllo deviatoti pk 4+661</b> IS1 - Sistema comando scambi  Sistema di Comando Scambi di terra per comunicazione ferroviaria semplice. Tale sistema deve essere in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo e attuare la manovra dello scambio comandando opportunamente i segnali. Il Sistema comando sca								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro						1,00	359.260,00	359.260,00
		<b>Totale IS02 - Linea SIR 3 Euro</b>								<b>359.260,00</b>
		<b>IS03 - Capolinea Voltabarozzo</b>								
		<b>IS030 - Sistema controllo daviatoi VOLTABAROZZO</b>								
		IS1 - Sistema comando scambi								
1371	ZZ.NP.TEC.005	Il sistema di Comando Scambi di terra per il capolinea di Voltabarozzo. Il sistema di Comando Scambi di Terra deve essere in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo e attuare la manovra dello scambio comandando opportunamente i segnali. Il								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale IS1 - Sistema comando scambi Euro						1,00	383.295,00	383.295,00
		<b>Totale IS03 - Capolinea Voltabarozzo Euro</b>								<b>383.295,00</b>
		<b>IS04 - Deposito Guizza</b>								
		<b>IS040 - Deposito Guizza</b>								
		IS0 - Generale								
1372	ZZ.NP.TEC.029	L'estensione del sistema di Comando Scambi del Deposito comprende la gestione del deposito attuale più l'estensione di 4 nuovi binari passanti. In particolare il sistema in oggetto riutilizza gli elementi di campo presenti. Limitatamente ai nuovi b								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale IS0 - Generale Euro						1,00	648.320,09	648.320,09
		<b>Totale IS04 - Deposito Guizza Euro</b>								<b>648.320,09</b>
		<b>Totale IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi Euro</b>								<b>2.109.395,09</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1373	N.03.033	<b>IT04 - Impianti meccanici Deposito Guizza</b> <b>IT040 - Impianti meccanici Deposito Guizza</b> IT1 - Impianto idrico - sanitario OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario	m	67,00					27,53	1.844,51
	N.03.033.08	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione								
		Totale								
1374	N.03.012	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario	n	2,00					582,50	1.165,00
	N.03.012.03	ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita' grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito pozzetto (quest' ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita' grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito pozzetto (quest' pompe rilancio acque reflue								
		Totale								
1375	N.03.033	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario	m	110,00					22,83	2.511,30
	N.03.033.07	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione linea scarico acque grigie								
		Totale								
	N.03.002	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1376	N.03.002.01	la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza 9 litri, durata di riempimento inferiore a 45 secondi con pressione di 3 bar e li CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza 9 litri, durata di riempimento inferiore a 45 secondi con pressione di 3 bar e li cassetta risciacquo Totale	n	2,00				2,00 2,00	180,74	361,48
	N.03.033	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
1377	N.03.033.09	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione acque reflue Totale	m		15,00			15,00 15,00	42,85	642,75
1378	N.03.033.10	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione acque reflue Totale	m		30,00			30,00 30,00	55,69	1.670,70
1379	N.03.033.02	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione SCARICO REFLUE GRIGIE LAVANDINI Totale	m		42,00			42,00 42,00	5,30	222,60
1380	N.03.033.06	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione linea scarichi reflue Totale	m		20,00			20,00 20,00	15,28	305,60
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1381	H.03.015.00	particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o pozzetti drenaggio deposito	n	10,00				10,00	89,43	894,30
	Totale							10,00		
1382	N.03.036	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri), funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltat	n	1,00				1,00	208,61	208,61
	Totale							1,00		
1383	N.03.025.01	LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non supe lavello bagni/lavello depositi	n	10,00				10,00	241,27	2.412,70
	Totale							10,00		
	N.03.017	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1384	N.03.017.01	LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona bagno handicap	n	1,00				1,00	503,47	503,47
		Totale						1,00		
	N.03.038	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetro	n	1,00				1,00	444,33	444,33
1385	N.03.038.01	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetro VASO WC HANDICAP						1,00		
		Totale	1,00							
	H.02.029	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S	m	77,00				77,00	20,64	1.589,28
1386	H.02.029.a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di rigidita S separatore condensa						77,00		
		Totale	77,00							
	F.10.031	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata	m	10,00				10,00		
1387	F.10.031.00	Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata caditoie						10,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	1					10,00	237,51	2.375,10
	E.99.012	OPERE EDILI OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)								
		Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120, completo nel								
1388	E.99.012.a	Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120, completo nel								
		vasca separatori oli		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	665,18	665,18
1389	ZZ.NP.IMP.057	Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco, nervata, per la ricezione primaria dei reflui domestici per 20 abitanti equivalenti. FOSSA IMOF		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	1.483,40	1.483,40
	G.03.005	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI								
		Fornitura e posa di chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400. Fabbricato in Stabilimenti certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/200								
1390	G.03.005.a	Fornitura e posa di chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, e conforme all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di chiusi								
		POZZETTI DRENAGGIO		3,00				3,00		
		Totale	n					3,00	284,97	854,91
	N.03.034	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
		SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi civili ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose, contenenti fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una pompa con gira								
1391	N.03.034.02	SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi civili ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose, contenenti fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una pompa con gira								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n	1,00				1,00		
	0.04.048	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti						1,00	2.743,29	2.743,29
1392	0.04.048.03	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
		TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
		LINEA CALDA FREDDA SANITARIO			170,00			170,00		
		Totale	m					170,00	16,80	2.856,00
1393	0.04.048.05	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
		LINEA CALDA FREDDA SANITARIO								
		Totale	m		65,00			65,00		
1394	0.04.048.04	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
		LINEA SANITARIO								
		Totale	m					65,00	39,90	2.593,50
1395	0.04.048.07	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
		ACQUA FREDDA CALDA SANITARIO								
		Totale	m		67,00			67,00	30,17	2.021,39
1396	0.04.048.06	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
		Totale	m		80,00			80,00	56,39	4.511,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1397	0.04.048.01	Totale	m		60,00			60,00	55,11	3.306,60
								60,00		
1398	ZZ.NP.IMP.024	Totale	m		70,00			70,00	6,93	485,10
								70,00		
1399	O.04.034	Totale	Cadauno	1,00				1,00	3.431,03	3.431,03
								1,00		
1400	O.04.034.28	Totale	m		170,00			170,00	10,53	1.790,10
								170,00		
1401	O.04.034.30	Totale	m		65,00			65,00	11,72	761,80
								65,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1402	0.04.034.31	Totale	m		67,00			67,00	13,85	927,95
								67,00		
1403	0.04.034.32	Totale	m		80,00			80,00	16,45	1.316,00
								80,00		
1404	0.04.034.33	Totale	m		60,00			60,00	18,18	1.090,80
								60,00		
1405	N.02.009	Totale	m		70,00			70,00	24,17	1.691,90
								70,00		
1406	N.02.009.01	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale						1,00	44,96	44,96
1406	N.02.009.02	Totale	n	1,00				1,00	44,96	44,96
		COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1407	N.02.009.03	Totale	n	1,00				1,00	50,90	50,90
							1,00			
1408	N.02.033	Totale	n	1,00				1,00	57,51	57,51
							1,00			
1409	N.02.24.01	Totale	n	2,00				2,00	2.328,23	4.656,46
							2,00			
1410	ZZ.NP.IMP.046	Totale	Cadauno	9,00				9,00	299,88	2.698,92
							9,00			
1411	N.03.016	Totale	Cadauno	10,00				10,00	48,47	484,70
							10,00			
	N.03.016.04	LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo								
		Totale	n	4,00				4,00		
								4,00	170,59	
		<b>OPERE TERMOIDRAULICHE</b> Impianto ad aria ed acqua								
1412	0.02.041.01	COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale. Collegamento di t								
		Totale	m²	2,30				2,30		
								2,30	1.206,01	
		<b>OPERE TERMOIDRAULICHE</b> Impianto ad aria ed acqua								
1413	0.02.042.02	GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore, attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà complet								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	1.215,28	
		<b>OPERE TERMOIDRAULICHE</b> Impianto ad aria ed acqua								
1414	0.02.043.01	LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di ebollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; - nolo di s								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	l	26,00				26,00		
	O.02.045	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						26,00	6,01	156,26
1415	O.02.045.02	REGOLATORE a temperatura differenziale elettronico per la produzione bivalente di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a ga								
		Totale	n	1,00				1,00		
	O.02.046	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						1,00	566,77	566,77
1416	O.02.046.01	TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -								
		Totale	m		43,00			43,00		
	O.02.047	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						43,00	29,82	1.282,26
1417	O.02.047.02	Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt								
		Totale	n	2,00				2,00		
1418	ZZ.NP.OC.092	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate con val.....secondo UNI-EN-ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONE PN 25 del diametro esterno di 110 mm spess. 15,1 mm						2,00	218,08	436,16



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1419	N.02.19.08	tubazioni in PEAD per allaccio a rete	m		150,00			150,00	26,76	4.014,00
		Totale						150,00		
1420	N.02.21.06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Addolcitore automatico elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. - programma rigenerazione a tempo	Cadauno	1,00				1,00	3.672,47	3.672,47
		Totale						1,00		
1421	ZZ.NP.IMP.025	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. I	Cadauno	1,00				1,00	347,83	347,83
		Totale						1,00		
		Totale IT1 - Impianto idrico - sanitario Euro								72.822,54
		IT3 - HVAC								
1422	ZZ.NP.IMP.026	UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 2 di condizionamento e trattamento dell'aria, in costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 4,92 EER_C 1 - 4,41 Riscaldamento Potenza termica 2 kW 10,0 Potenza assorbita compressori 2 kW 1,35 COP_C 2 - 7,45	Cadauno	1,00				1,00	25.188,30	25.188,30
		UNITA AHU SIZE 2						1,00		
1422	ZZ.NP.IMP.026	UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 5 di condizionamento e trattamento dell'aria, in costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 20,4 EER_C 1 - 4,91 Riscaldamento Potenza termica 2 kW 43,4 Potenza assorbita compressori 2 kW 5,75 COP_C 2 - 7,55	Cadauno	1,00				1,00	51.887,33	51.887,33
		UNITA AHU SIZE 5						1,00		
	O.02.052	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1423	0.02.052.03	RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	2.870,98	2.870,98
1424	ZZ.NP.IMP.027	Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore, condensata ad aria ad espansione.....china che generalmente va abbinata ad un impianto di climatizzazione. Portata aria massima mandata e ripresa m3/h 1.000								
		Unita AHU RH 10								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	11.023,63	11.023,63
	0.02.016	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1425	0.02.016.01	CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti aerulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso								
		CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti aerulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso								
		ALLACCIAMENTI RACORDI								
		Totale	kg	1.200,000				1.200,000		
								1.200,000	5,46	6.552,00
	0.02.035	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1426	0.02.035.01	DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso di un								
		DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso di un								
		bocchette alte								
		Totale	n	20,00				20,00		
								20,00	99,49	1.989,80
1427	0.02.035.01	DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		con l'uso di un bocchette servizi								
		Totale	n	7,00				7,00		
	O.02.038	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						7,00	99,49	696,43
1428	O.02.038.01	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		griglie di ripresa		8,00	4,00	4,00		128,00		
		Totale	dm²					128,00	15,90	2.035,20
1429	ZZ.NP.IMP.028	DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL 9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 250								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00		
								12,00	859,05	10.308,60
1430	ZZ.NP.IMP.029	DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL 9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 200								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
	O.02.036	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						4,00	725,21	2.900,84
1431	O.02.036.02	DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al plenu								
		DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al plenu								
		Totale	n	4,00				4,00	163,53	654,12
								4,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	0.02.013	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1432	0.02.013.04	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
					28,00		28,00			
		Totale	m				28,00	19,57	547,96	
1433	0.02.013.05	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
					50,00		50,00			
		Totale	m				50,00	23,22	1.161,00	
1434	0.02.013.06	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
					50,00		50,00			
		Totale	m				50,00	28,21	1.410,50	
1435	0.02.013.07	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
					160,00		160,00			
		Totale	m				160,00	39,19	6.270,40	
1436	0.02.013.08	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
					16,00		16,00			
		Totale	m				16,00	40,18	642,88	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1437	0.02.013.09	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
		Totale	m		39,00			39,00		
								39,00	44,68	1.742,52
1438	0.02.013.10	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
		Totale	m		10,00			10,00		
								10,00	56,79	567,90
1439	0.02.013.11	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
		Totale	m		50,00			50,00		
								50,00	59,87	2.993,50
	0.02.017	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1440	0.02.017.01	CANALIZZAZIONE in pannello sandwich a sezione parallelepipedica per il convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C, soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i plenums, saranno r								
		Totale	m <sup>2</sup>	88,00				88,00		
								88,00	83,18	7.319,84
1441	0.02.017.02	CANALIZZAZIONE in pannello sandwich a sezione parallelepipedica per il convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C, soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i plenums, saranno r								
		Totale	m <sup>2</sup>	45,00				45,00		
								45,00	88,56	3.985,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1442	0.02.017.03	CANALIZZAZIONE in pannello sandwich a sezione parallelepipedica per il convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C, soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i plenums, saranno r								
		Totale	m <sup>2</sup>	78,00				78,00		
	0.02.038	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						78,00	104,00	8.112,00
		GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
1443	0.02.038.01	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		Totale	dm <sup>2</sup>	36,00				36,00	15,90	572,40
								36,00		
1444	0.02.038.02	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		Totale	dm <sup>2</sup>	204,00				204,00	9,07	1.850,28
								204,00		
1445	0.02.038.03	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		Totale	dm <sup>2</sup>	198,00				198,00	8,10	1.603,80
								198,00		
	0.02.037	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
		GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete antivoltatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete antitopo/anti								
1446	0.02.037.02	GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete antivoltatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete antitopo/anti								
		Totale	dm <sup>2</sup>	645,00				645,00		
								645,00	11,24	7.249,80
	0.04.032	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti								
		RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: - guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con superficie li								
1447	0.04.032.01	RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: - guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con superficie li								
		Totale	m <sup>2</sup>	298,00				298,00		
								298,00	23,02	6.859,96
	0.04.033	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti								
		RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038								
1448	0.04.033.01	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038								
		Totale	m <sup>2</sup>	298,00				298,00		
								298,00	34,91	10.403,18
1449	0.04.033.02	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038								
		Totale	m <sup>2</sup>	25,00				25,00		
								25,00	41,33	1.033,25
1450	0.04.033.03	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40°								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1451	0.04.033.04	C non superiore a 0,038	m <sup>2</sup>	30,00				30,00	59,08	1.772,40
		Totale						30,00		
1452	N.04.007.03	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038	m <sup>2</sup>	10,00				10,00	66,99	669,90
		Totale						10,00		
		Totale IT3 - HVAC Euro							182.875,90	
1453	N.04.008.03	IT4 - Gas Tecnici	n	2,00				2,00	7.503,61	15.007,22
		COMPRESSORE						2,00		
1454	N.04.015.02	ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO dotato di refrigerante ecologico in grado di assicurare un punto di rugiada all'aria costante pari a 3°C progettato in modo da regolarsi automaticamente in ogni condizione di lavoro. Sono garantiti alti livelli di separ	n	2,00				2,00	1.712,61	3.425,22
		ESSICCATORE						2,00		
	O.02.070	SERBATOIO per aria compressa con trattamento interno di teflonatura, stoccaggio a temperatura ambiente, a pressione di esercizio massima di 16 bar. Corpo realizzato in acciaio al carbonio verniciato. Il Serbatoio per Aria Compressa sarà prodotto nel	n	2,00				2,00	1.441,56	2.883,12
		ESSICCATORE						2,00		
		OPERE TERMOIDRAULICHE								
		Impianto ad aria ed acqua								
		VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1455	0.02.070.02	di temperatura VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura ESSICCATORE		40,00						
		Totale	n				40,00		57,18	2.287,20
1456	ZZ.NP.IMP.038	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1/2			50,00					
		Totale	m				50,00		12,16	608,00
1457	ZZ.NP.IMP.039	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4			100,00					
		Totale	m				100,00		15,42	1.542,00
1458	ZZ.NP.IMP.040	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1			80,00					
		Totale	m				80,00		18,12	1.449,60
1459	ZZ.NP.IMP.041	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/4			110,00					
		Totale	m				110,00		22,26	2.448,60
1460	ZZ.NP.IMP.042	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/2			195,00					
		Totale	m				195,00		25,15	4.904,25
1461	ZZ.NP.IMP.043	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		ZINCATO diametro 2								
		Totale	m		50,00			50,00		
	O.01.005	OPERE TERMOIDRAULICHE						50,00	30,32	1.516,00
		Impianto vapore								
		Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffietto, molla, volantino ed attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore è corredato di un barilotto di s								
1462	O.01.005.06	Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffietto, molla, volantino ed attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore e corredato di un barilotto di s								
		Totale	n	2,00				2,00		
		COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA 1" fino a 84 m³/h						2,00	1.994,16	3.988,32
1463	ZZ.NP.IMP.044	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA 1" fino a 84 m³/h								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00	200,86	6.025,80
1464	ZZ.NP.IMP.045	COMPONCOMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO 300 m³/h								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	250,15	2.501,50
	O.04.035	OPERE TERMOIDRAULICHE								
		Componenti comuni a più impianti								
		RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l								
1465	O.04.035.01	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l								
		Totale	n	30,00				30,00	21,10	633,00
1466	O.04.035.02	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1467	0.04.035.03	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l	n	5,00				5,00	24,87	124,35
		Totale					5,00			
1468	0.04.035.04	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l	n	5,00				5,00	30,68	153,40
		Totale					5,00			
1469	0.04.035.06	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l	n	3,00				3,00	44,69	134,07
		Totale					3,00			
		Totale IT4 - Gas Tecnici Euro	n	10,00				10,00	78,02	780,20
							10,00			
		<b>Totale IT04 - Impianti meccanici Deposito Guizza Euro</b>								<b>50.411,85</b>
		<b>IT05 - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo</b>								<b>306.110,29</b>
		<b>IT05A - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo</b>								
	N.03.033	IT1 - Impianto idrico - sanitario OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
1470	N.03.033.08	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione								
		SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	N.03.012	collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione acque reflue	m		67,00			67,00	27,53	1.844,51
		Totale						67,00		
1471	N.03.012.03	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurita' grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito pozzetto (quest'	n	2,00				2,00	582,50	1.165,00
		Totale						2,00		
1472	N.03.033.07	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione	m		110,00			110,00	22,83	2.511,30
		Totale						110,00		
1473	N.03.002.01	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione linea scarico acque grigie	n	2,00				2,00	180,74	361,48
		Totale						2,00		
	N.03.033	OPERE IGIENICO - SANITARIE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1474	N.03.033.09	Impianto sanitario SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione acque reflue Totale	m		15,00			15,00	42,85	642,75
							15,00			
1475	N.03.033.10	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione acque reflue Totale	m		30,00			30,00	55,69	1.670,70
							30,00			
1476	N.03.033.02	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione SCARICO REFLUE GRIGIE LAVANDINI Totale	m		42,00			42,00	5,30	222,60
							42,00			
1477	N.03.033.06	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione linea scarichi reflue Totale	m		20,00			20,00	15,28	305,60
							20,00			
1478	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o pozzetti drenaggio deposito Totale	n	10,00				10,00	89,43	894,30
								10,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1479	N.03.036	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltat	n	1,00				1,00	208,61	208,61
	N.03.036.01	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltat bagni						1,00		
		Totale						1,00		
1480	N.03.025	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non supe	n	6,00				6,00	241,27	1.447,62
	N.03.025.01	LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non supe lavello bagni/lavello depositi						6,00		
		Totale						6,00		
1481	N.03.017	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona	n	1,00				1,00	503,47	503,47
	N.03.017.01	LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona bagno handicap						1,00		
		Totale						1,00		
	N.03.038	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario	n							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1482	N.03.038.01	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetro VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetro VASO WC HANDICAP		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	444,33	444,33
	H.02.029	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S								
1483	H.02.029.a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di rigidita S separatori condensa			77,00			77,00		
		Totale	m					77,00	20,64	1.589,28
	F.10.031	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata								
1484	F.10.031.00	Fornitura e posa in opera di caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata caditoie		10,00				10,00		
		Totale	1					10,00	237,51	2.375,10
	E.99.012	OPERE EDILI OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI) Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120, completo nel								
1485	E.99.012.a	Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1486	ZZ.NP.IMP.057	diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120, completo nel vasca separatori oli	n	1,00				1,00	665,18	665,18
		Totale						1,00		
1487	G.03.005	Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco, nervata, per la ricezione primaria dei reflui domestici per 20 abitanti equivalenti. FOSSA IMOF	Cadauno	1,00				1,00	1.483,40	1.483,40
		Totale						1,00		
1487	G.03.005.a	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa di chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400. Fabbricato in Stabilimenti certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/200	n	3,00				3,00	284,97	854,91
		Totale						3,00		
1488	N.03.034	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi civili ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose, contenenti fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una pompa con gira	n	1,00				1,00	2.743,29	2.743,29
		Totale						1,00		
	O.04.048	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1489	0.04.048.03	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, LINEA CALDA FREDDA SANITARIO  Totale	m	170,00				170,00	16,80	2.856,00
							170,00			
1490	0.04.048.05	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, LINEA CALDA FREDDA SANITARIO  Totale	m	65,00				65,00	39,90	2.593,50
							65,00			
1491	0.04.048.04	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, LINEA SANITARIO  Totale	m	67,00				67,00	30,17	2.021,39
							67,00			
1492	0.04.048.07	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, ACQUA FREDDA CALDA SANITARIO  Totale	m	80,00				80,00	56,39	4.511,20
							80,00			
1493	0.04.048.06	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,  Totale	m	60,00				60,00	55,11	3.306,60
							60,00			
1494	0.04.048.01	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, multistrato linea sanitario		70,00				70,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					70,00	6,93	485,10
1495	ZZ.NP.IMP.024	Pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio rivestimento di "tectan", con evaporatore tor.....duzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305- 420, continuativo/giorno lt 2000 - 2200								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
	O.04.034	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti						1,00	3.431,03	3.431,03
1496	O.04.034.28	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri								
		Totale	m		170,00			170,00		
1497	O.04.034.29	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri						170,00	10,53	1.790,10
		Totale	m		65,00			65,00		
1498	O.04.034.30	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri						65,00	11,72	761,80
		Totale	m		67,00			67,00		
1499	O.04.034.31	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri						67,00	13,85	927,95
		Totale	m		80,00			80,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1500	O.04.034.32	Totale RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri	m					80,00	16,45	1.316,00
					60,00			60,00		
1501	O.04.034.33	Totale RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri	m					60,00	18,18	1.090,80
					70,00			70,00		
	N.02.009	Totale OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico	m					70,00	24,17	1.691,90
1502	N.02.009.01	COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale		1,00				1,00		
1503	N.02.009.02	Totale COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale	n					1,00	44,96	44,96
				1,00				1,00		
1504	N.02.009.03	Totale COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale	n					1,00	50,90	50,90
				1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n					1,00	57,51	57,51
	N.02.033	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico								
1505	N.02.033.05	MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino a 2", Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100. Tenute idrauliche								
		Totale	n	2,00				2,00	2.328,23	4.656,46
1506	N.02.24.01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE MISCELATORE esterno monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante, supporto fisso e tubo flessibile doppio graffato da 1500 mm con raccordo conico da 1/2". Il gruppo di erogazione								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00	299,88	1.799,28
1507	ZZ.NP.IMP.046	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	48,47	484,70
	N.03.016	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
1508	N.03.016.04	LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo								
		Totale	n	4,00				4,00	170,59	682,36
	O.02.041	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
		COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1509	O.02.041.01	rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale. Collegamento di t COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale. Collegamento di t								
		Totale	m²	2,30				2,30		
	O.02.042	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore, attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà complet						2,30	1.206,01	2.773,82
1510	O.02.042.02	GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore, attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà complet								
		Totale	n	1,00				1,00		
	O.02.043	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di ebollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; - nolo di s						1,00	1.215,28	1.215,28
1511	O.02.043.01	LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di ebollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; - nolo di s								
		Totale	l	26,00				26,00		
	O.02.045	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua REGOLATORE a temperatura differenziale elettronico per la produzione bivalente di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a gas						26,00	6,01	156,26
1512	O.02.045.02	REGOLATORE a temperatura differenziale elettronico per la produzione bivalente								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a gas								
		Totale	n	1,00				1,00		
	0.02.046	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						1,00	566,77	566,77
1513	0.02.046.01	TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -								
		TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -						35,00		
		Totale	m		35,00			35,00	29,82	1.043,70
	0.02.047	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1514	0.02.047.02	Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt								
		Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt						2,00		
		Totale	n	2,00				2,00	218,08	436,16
	0.04.009	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti								
1515	0.04.009.02	ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto separatore con rotore bagnato, con motore a tre stadi di velocità selezionabili manualmente. Corpo pompa in ghisa ricoperto con guscio termoisolante. Girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro								
		ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto separatore con rotore bagnato, con motore a tre stadi di velocità selezionabili manualmente. Corpo pompa in ghisa ricoperto con guscio termoisolante. Girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro						1,00		
		Totale	n	1,00				1,00	237,42	237,42

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	0.04.059	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti								
1516	0.04.059.09	VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C),								
		VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C),								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	223,07	223,07
1517	0.04.35.01	RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati; manigl								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	21,10	84,40
1518	0.04.35.02	RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati; manigl								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00		
								12,00	24,87	298,44
1519	0.04.35.03	RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati; manigl								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	30,68	61,36
1520	0.04.35.04	RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati; manigl								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	44,69	89,38

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1521	0.04.35.05	RUBINETTO RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: rubinetto a sfera nei diametri indicati; manigl	Cadauno	4,00				4,00	58,51	234,04
	Totale	4,00								
	0.04.058	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola in nylon con fibre di vetro. Sovrapp	n	1,00				1,00	93,45	93,45
	Totale	1,00								
1522	0.04.058.01	VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola in nylon con fibre di vetro. Sovrapp	n	1,00				1,00	55,09	55,09
	Totale	1,00								
	0.04.059	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C),	n	1,00				1,00	104,16	104,16
	Totale	1,00								
1523	0.04.059.03	VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C),	n	1,00				1,00	104,16	104,16
	Totale	1,00								
1524	0.04.059.07	VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C),	n	1,00				1,00	104,16	104,16
	Totale	1,00								
1525	ZZ.NP.OC.092	Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1526	N.02.19.08	pressione di acque potabili interrate con val.....secondo UNI-EN-ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. TUBAZIONE PN 25 del diametro esterno di 110 mm spess. 15,1 mm	m		150,00			150,00	26,76	4.014,00
		Totale						150,00		
1527	N.02.21.06	tubazioni in PEAD per allaccio a rete	Cadauno	1,00				1,00	3.672,47	3.672,47
		Totale						1,00		
1528	ZZ.NP.IMP.025	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Addolcitore automatico elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. - programma rigenerazione a tempo	Cadauno	1,00				1,00	347,83	347,83
		Totale						1,00		
		Totale IT1 - Impianto idrico - sanitario Euro								72.200,07
		IT3 - HVAC								
1529	ZZ.NP.IMP.026	UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 2 di condizionamento e trattamento dell'aria, in costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 4,92 EER_C 1 - 4,41 Riscaldamento Potenza termica 2 kW 10,0 Potenza assorbita compressori 2 kW 1,35 COP_C 2 - 7,45	Cadauno	1,00				1,00	25.188,30	25.188,30
		Totale						1,00		
1529	ZZ.NP.IMP.026	UNITA' MONOBLOCCO AHU SIZE 5 di condizionamento e trattamento dell'aria, in costruzione compatta a sviluppo in armadio ver.....ori 1 kW 20,4 EER_C 1 - 4,91 Riscaldamento Potenza termica 2 kW 43,4 Potenza assorbita compressori 2 kW 5,75 COP_C 2 - 7,55	Cadauno	1,00				1,00	51.887,33	51.887,33
		Totale						1,00		
0.02.052		OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1530	O.02.052.03	direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4 RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	2.870,98	2.870,98
1531	ZZ.NP.IMP.027	Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore, condensata ad aria ad espansion.....china che generalmente va abbinata ad un impianto di climatizzazione. Portata aria massima mandata e ripresa m3/h 1.000 Unita AHU RH 10								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	11.023,63	11.023,63
	O.02.016	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1532	O.02.016.01	CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti aerulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti aerulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso ALLACCIAMENTI RACORDI								
		Totale	kg			1.600,000		1.600,000		
								1.600,000	5,46	8.736,00
	O.02.035	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1533	O.02.035.01	DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso di un DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso di un bocchette alte								
		Totale	n	20,00				20,00		
								20,00	99,49	1.989,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1534	0.02.035.01	DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unita con l'uso di un bocchette servizi								
		Totale	n	7,00				7,00		
	0.02.038	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1535	0.02.038.01	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		griglie di ripresa		8,00	4,00	4,00		128,00		
		Totale	dm²					128,00	15,90	2.035,20
1536	ZZ.NP.IMP.028	DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL 9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 250								
		Totale	Cadauno	9,00				9,00		
1537	ZZ.NP.IMP.029	DIFFUSORE A DISLOCAMENTO semicircolari con piastra frontale in lamiera di acciaio zincato da 1 mm, verniciato a polveri RAL 9003 gloss 30 (su richiesta RAL 9010). Ugelli interni di regolazione in plastica nera regolabili indiv NZOJ 200								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
	0.02.036	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1538	0.02.036.02	DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al plenu								
		Totale	Cadauno					4,00	725,21	2.900,84

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n	4,00				4,00		
	0.02.013	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						4,00	163,53	654,12
1539	0.02.013.04	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; - CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -								
		Totale	m		28,00			28,00		
1540	0.02.013.05	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -						28,00	19,57	547,96
		Totale	m		39,00			39,00		
1541	0.02.013.07	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -						39,00	23,22	905,58
		Totale	m		140,00			140,00		
1542	0.02.013.08	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -						140,00	39,19	5.486,60
		Totale	m		16,00			16,00		
1543	0.02.013.09	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; -						16,00	40,18	642,88
		Totale	m					16,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1544	0.02.013.10	Totale	m		39,00			39,00	44,68	1.742,52
								39,00		
1545	0.02.013.11	Totale	m		10,00			10,00	56,79	567,90
								10,00		
1546	0.02.017	Totale	m		50,00			50,00	59,87	2.993,50
								50,00		
1547	0.02.017.01	Totale	m <sup>2</sup>	88,00				88,00	83,18	7.319,84
								88,00		
1548	0.02.017.02	Totale	m <sup>2</sup>	80,00				80,00	88,56	7.084,80
								80,00		
1548	0.02.017.03	Totale	m <sup>2</sup>						88,56	7.084,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>	80,00				80,00		
	O.02.038	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua						80,00	104,00	8.320,00
1549	O.02.038.01	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		Totale	dm <sup>2</sup>	36,00				36,00		
1550	O.02.038.02	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te						36,00	15,90	572,40
		Totale	dm <sup>2</sup>	204,00				204,00		
1551	O.02.038.03	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te						204,00	9,07	1.850,28
		Totale	dm <sup>2</sup>	198,00				198,00		
	O.02.037	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1552	O.02.037.02	GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette parapiovvia e rete antivolatile, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - rete antitopo/anti								
		Totale	dm <sup>2</sup>	645,00				645,00		
								645,00	11,24	7.249,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1553	O.04.032	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: - guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con superficie li	m <sup>2</sup>	298,00				298,00	23,02	6.859,96
	O.04.032.01	RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, eseguita con guaina termoplastica tipo Isogenopac. Compresi: - guaina termoplastica tipo Isogenopac (fogli in PVC duro, resistente agli urti, con superficie li						298,00		
	Totale									
1554	O.04.033	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038	m <sup>2</sup>	298,00				298,00	34,91	10.403,18
	O.04.033.01	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038						298,00		
	Totale									
1555	O.04.033.02	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038	m <sup>2</sup>	25,00				25,00	41,33	1.033,25
	Totale									
1556	O.04.033.03	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038	m <sup>2</sup>	30,00				30,00	59,08	1.772,40
	Totale									
1557	O.04.033.04	RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro autoestinguente, con densità non inferiore a 50 kg/mc e conduttività termica a 40° C non superiore a 0,038								
		Totale	m²	10,00			10,00	66,99	669,90	
		Totale IT3 - HVAC Euro					10,00		669,90	
		IT4 - Gas Tecnici							183.340,63	
1558	N.04.007.03	COMPRESSORE d'aria del tipo a vite, pronto all'uso, completamente automatico, silenziato, provvista di telaio antivibrazioni, pannelli esterni verniciati a polvere. Isolamento acustico realizzato con rivestimento in materiale espanso con superficie l								
		COMPRESSORE		2,00			2,00			
		Totale	n				2,00	7.503,61	15.007,22	
1559	N.04.008.03	ESSICCATORE A CICLO FRIGORIFERO dotato di refrigerante ecologico in grado di assicurare un punto di rugiada all'aria costante pari a 3°C progettato in modo da regolarsi automaticamente in ogni condizione di lavoro. Sono garantiti alti livelli di separ								
		ESSICCATORE		2,00			2,00			
		Totale	n				2,00	1.712,61	3.425,22	
1560	N.04.015.02	SERBATOIO per aria compressa con trattamento interno di teflonatura, stoccaggio a temperatura ambiente, a pressione di esercizio massima di 16 bar. Corpo realizzato in acciaio al carbonio verniciato. Il Serbatoio per Aria Compressa sarà prodotto nel								
		ESSICCATORE		2,00			2,00			
		Totale	n				2,00	1.441,56	2.883,12	
	O.02.070	OPERE TERMOIDRAULICHE								
		Impianto ad aria ed acqua								
		VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura								
1561	O.02.070.02	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Tenuta sfera PTFE con O-Ring in EPDM per recupero giochi. Pressione max di esercizio 10 bar. Campo di temperatura								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		ESSICCATORE		40,00						
		Totale	n				40,00			
1562	ZZ.NP.IMP.038	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1/2					40,00	57,18	2.287,20	
		Totale	m		50,00		50,00			
1563	ZZ.NP.IMP.039	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4					50,00	12,16	608,00	
		Totale	m		100,00		100,00			
1564	ZZ.NP.IMP.040	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1					100,00	15,42	1.542,00	
		Totale	m		80,00		80,00			
1565	ZZ.NP.IMP.041	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/4					80,00	18,12	1.449,60	
		Totale	m		110,00		110,00			
1566	ZZ.NP.IMP.042	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/2					110,00	22,26	2.448,60	
		Totale	m		195,00		195,00			
1567	ZZ.NP.IMP.043	Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2					195,00	25,15	4.904,25	
		Totale	m		50,00		50,00			
	O.01.005	OPERE TERMOIDRAULICHE					50,00	30,32	1.516,00	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1568	0.01.005.06	<p>Impianto vapore</p> <p>Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffiello, molla, volantino ed attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore è corredato di un barilotto di s</p> <p>Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in ghisa, sede ed otturatore in acciaio inossidabile, soffiello, molla, volantino ed attuatore. Per proteggere la membrana il regolatore è corredato di un barilotto di s</p>								
		Totale	n	2,00				2,00		
								2,00	1.994,16	3.988,32
1569	ZZ.NP.IMP.044	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1" fino a 84 m³/h								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	200,86	6.025,80
1570	ZZ.NP.IMP.045	COMPONCOMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO 300 m³/h								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00		
								10,00	250,15	2.501,50
	0.04.035	OPERE TERMOIDRAULICHE								
		Componenti comuni a più impianti								
1571	0.04.035.01	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l								
		Totale	n	30,00				30,00		
								30,00	21,10	633,00
1572	0.04.035.02	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l								
		Totale	n	5,00				5,00		
								5,00	24,87	124,35
1573	0.04.035.03	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1574	O.04.035.04	esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l	n	5,00				5,00	30,68	153,40
		Totale						5,00		
1575	O.04.035.06	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei diametri indicati; - maniglia a l	n	3,00				3,00	44,69	134,07
		Totale						3,00		
		Totale IT4 - Gas Tecnici Euro	n	10,00				10,00	78,02	780,20
								10,00		
50.411,85										
<p><b>IT05B - Impianti meccanici Fabbricato Ristoro</b></p> <p>IT1 - Impianto idrico - sanitario</p>										
1576	N.03.033	OPERE IGIENICO - SANITARIE								
		Impianto sanitario								
1576	N.03.033.08	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione								
		SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione								
		acque reflue	m		30,00				27,53	825,90
		Totale								
1577	N.03.012	OPERE IGIENICO - SANITARIE								
		Impianto sanitario								
1577	N.03.012.03	ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque								
		ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		non cloacali, piovane e leggermente sporche, non sabbiose, prive di impurità grossolane, chimicamente e meccanicamente non aggressive, installata in apposito pozzetto (quest'								
		pompe rilancio acque reflue		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	582,50	
	N.03.033	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
		SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione								
1578	N.03.033.07	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione			110,00			110,00		
		linea scarico acque grigie						110,00		
		Totale	m					110,00	22,83	
	N.03.002	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
		CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza 9 litri, durata di riempimento inferiore a 45 secondi con pressione di 3 bar e li								
1579	N.03.002.01	CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità, isolata contro la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore su tutti i lati). Piena capienza 9 litri, durata di riempimento inferiore a 45 secondi con pressione di 3 bar e li								
		cassetta risciacquo		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	180,74	
	N.03.033	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
		SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione								
1580	N.03.033.09	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione			15,00			15,00		
		acque reflue						15,00		
		Totale	m					15,00	42,85	
1581	N.03.033.10	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione acque reflue			30,00			30,00		
		Totale	m					30,00	55,69	1.670,70
1582	N.03.033.02	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione SCARICO REFLUE GRIGIE LAVANDINI			42,00			42,00		
		Totale	m					42,00	5,30	222,60
1583	N.03.033.06	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione linea scarichi reflue			20,00			20,00		
		Totale	m					20,00	15,28	305,60
	H.03.015	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
1584	H.03.015.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli o								
		pozzetti drenaggio deposito			10,00			10,00		
		Totale	n					10,00	89,43	894,30
	N.03.036	OPERE IGIENICO - SANITARIE								
		Impianto sanitario								
1585	N.03.036.01	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltat			4,00			4,00		
		bagni								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n					4,00	208,61	834,44
	N.03.025	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
1586	N.03.025.01	LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non supe lavello bagni		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	241,27	965,08
	N.03.017	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
1587	N.03.017.01	LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona bagno handicap		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	503,47	503,47
	N.03.038	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
1588	N.03.038.01	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetro VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetro VASO WC HANDICAP		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	444,33	444,33
	H.02.029	OPERE FOGNARIE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1589	H.02.029.a	TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S								
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di rigidita S								
		separatore condensa						47,00		
		Totale	m		47,00			47,00	20,64	970,08
	E.99.012	OPERE EDILI OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)								
1590	E.99.012.a	Pozzetto circolare vibrocompresso conforme alla norma DIN 4034, con incastro a bicchiere a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino a m 3.00, con canna del diametro interno di mm 1200 e di spessore delle pareti non inferiore a mm 120, completo nel								
		vasca separatori oli		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	665,18	665,18
1591	ZZ.NP.IMP.057	Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco, nervata, per la ricezione primaria dei reflui domestici per 20 abitanti equivalenti.								
		FOSSA IMOF		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	1.483,40	1.483,40
	G.03.005	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI								
1592	G.03.005.a	Fornitura e posa di chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400. Fabbricato in Stabilimenti certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/200								
		Fornitura e posa di chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, e conforme all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di chiusi								
		POZZETTI DRENAGGIO		3,00				3,00		
		Totale	n					3,00	284,97	854,91

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1593	N.03.034	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario	n	1,00					2.743,29	2.743,29
	N.03.034.02	SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi civili ed industriali, adatto per acque chiare e nere di rifiuto, non sabbiose, contenenti fibre corte e solidi fecali. Compresi: - sistema automatico ad una pompa con gira								
		Totale						1,00		
	H.02.029	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
	H.02.029.a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S								
1594	H.02.029.a	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di rigidita S			30,00					
		Totale						30,00		
	O.04.048	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti	m							
	O.04.048.03	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
1595	O.04.048.03	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								
		LINEA CALDA FREDDA SANITARIO								
		Totale	m	80,00				80,00	16,80	1.344,00
1596	O.04.048.05	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato,								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1597	0.04.048.04	LINEA CALDA FREDDA SANITARIO	m	35,00				35,00	39,90	1.396,50
		Totale						35,00		
1598	0.04.048.07	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, LINEA SANITARIO	m	67,00				67,00	30,17	2.021,39
		Totale						67,00		
1599	0.04.048.06	ACQUA FREDDA CALDA SANITARIO	m	45,00				45,00	56,39	2.537,55
		Totale						45,00		
1600	0.04.048.01	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, multistrato linea sanitario	m	60,00				60,00	55,11	3.306,60
		Totale						60,00		
1601	ZZ.NP.IMP.024	Pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio rivestimento di "tectan", con evaporatore tor.....duzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305- 420, continuativo/giorno lt 2000 - 2200	m	70,00				70,00	6,93	485,10
		Totale						70,00		
	0.04.034	OPERE TERMOIDRAULICHE Componenti comuni a più impianti RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua	Cadauno	1,00				1,00	3.431,03	3.431,03
								1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1602	0.04.034.28	calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri								
		Totale	m		70,00			70,00		
								70,00	10,53	
1603	0.04.034.29	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri								
		Totale	m		80,00			80,00		
								80,00	11,72	
1604	0.04.034.30	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri								
		Totale	m		67,00			67,00		
								67,00	13,85	
1605	0.04.034.33	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel ri								
		Totale	m		45,00			45,00		
								45,00	24,17	
	N.02.009	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico								
1606	N.02.009.01	COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1607	N.02.009.02	Totale	n	1,00				1,00	44,96	44,96
								1,00		
1608	N.02.009.03	Totale	n	1,00				1,00	50,90	50,90
								1,00		
1609	N.02.033	Totale	n	1,00				1,00	57,51	57,51
								1,00		
1610	N.02.033.05	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: - Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N nichelato. Filettato fino a 2", Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 per DN 65 e DN 100. Tenute idrauliche	n	1,00				1,00	2.328,23	2.328,23
								Totale		
1611	N.02.24.01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE MISCELATORE esterno monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pulsante, supporto fisso e tubo flessibile doppio graffiato da 1500 mm con raccordo conico da 1/2". Il gruppo di erogazione	n	1,00				1,00	299,88	1.199,52
								Totale		
1611	ZZ.NP.IMP.046	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	Cadauno	5,00				4,00	299,88	1.199,52
								Totale		
				5,00				5,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					5,00	48,47	242,35
	N.03.016	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto sanitario								
1612	N.03.016.04	LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	170,59	682,36
	O.02.041	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1613	O.02.041.01	COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale. Collegamento di t COLLETTORE SOLARE a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa emissione. Sull'assorbitore è applicato un tubo scambiatore di calore coassiale. Collegamento di t		2,30				2,30		
		Totale	m²					2,30	1.206,01	2.773,82
	O.02.042	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
1614	O.02.042.02	GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore, attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà complet GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore, attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il gruppo sarà complet		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	1.215,28	1.215,28
	O.02.043	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1615	0.02.043.01	propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di ebollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; - nolo di s LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di ebollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: - liquido termovettore; - nolo di s								
		Totale	l	23,00				23,00		
	0.02.045	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua							6,01	138,23
1616	0.02.045.02	REGOLATORE a tempratura differenziale elettronico per la produzione bivalente di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a ga REGOLATORE a tempratura differenziale elettronico per la produzione bivalente di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua calda sanitaria e di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante collettori solari e caldaie a ga								
		Totale	n	1,00				1,00		
	0.02.046	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua							566,77	566,77
1617	0.02.046.01	TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; - TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di isolamento termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle sonde di temperatura. Compresi - tubo flessibile in acciaio; - cavo sensore; -								
		Totale	m		20,00			20,00		
	0.02.047	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua							29,82	596,40
1618	0.02.047.02	Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispositivo di ribaltamento che consente di distanziare il radiatore dalla parete senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalt								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1619	N.02.19.08	Totale	n	2,00				2,00	218,08	436,16
		IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Addolcitore automatico elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. - programma rigenerazione a tempo						2,00		
1620	N.02.21.06	Totale	Cadauno	1,00				1,00	3.672,47	3.672,47
		IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. I						1,00		
1621	O.02.052	Totale	Cadauno	1,00				1,00	347,83	347,83
		IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. I						1,00		
1621	O.02.052.03	Totale	n	1,00				1,00	2.870,98	2.870,98
		RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4						1,00		
1622	ZZ.NP.IMP.030	Totale	Cadauno	1,00				1,00	12.404,37	12.404,37
		Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore, condensata ad aria ad expansion.....nte assorbita massima compressore A 10 Livello di potenza sonora fi dB(A) 66 Alimentazione unità ph-V-Hz 3-380 -50						1,00		
		Totale IT1 - Impianto idrico - sanitario Euro								51.248,27
		IT3 - HVAC OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
		RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4								
		RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità regolabili mediante regolatore elettronico per variare la portata. Filtro sintetico sull'espulsione dell'aria con classe G4								
		Unita motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1623	0.02.017	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua	m <sup>2</sup>				112,00		88,56	9.918,72
	0.02.017.02	CANALIZZAZIONE in pannello sandwich a sezione parallelepipedica per il convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110°C, soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1750 Pa, ed i plenums, saranno r								
		Allacciament raccordi								
		Totale						112,00		
1624	0.02.016	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua	kg				230,000		5,46	1.255,80
	0.02.016.01	CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari circuiti aerulici, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - lato maggiore fino a 500 mm - spesso								
		allacciamento raccordi								
		Totale						230,000		
1625	0.02.035	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua	n						99,49	895,41
	0.02.035.01	DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) con maglia 13x13, dotata di plenum in acciaio zincato con serranda di taratura, sempre in acciaio zincato, ad alette contrapposte, regolabile dall'esterno dell'unità con l'uso di un								
		bocchette alte						2,00		
		bocchette servizi	7,00							
		Totale						9,00		
	0.02.038	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**IT - Impianti meccanici**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1626	0.02.038.01	GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: - griglia in alluminio anodizzato (passo indicato mm.); - controtelaio di contenimento; - guarnizioni di te								
		griglie di ripresa		8,00	2,00	4,00	64,00			
		Totale	dm²				64,00	15,90	1.017,60	
	0.02.036	OPERE TERMOIDRAULICHE Impianto ad aria ed acqua								
		DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al plenu								
1627	0.02.036.02	DIFFUSORE multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al plenu								
		diffusori zone servizio		5,00			5,00			
		Totale	n				5,00	163,53	817,65	
		Totale IT3 - HVAC Euro								29.180,53
		<b>Totale IT05 - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo Euro</b>								<b>386.381,35</b>
		<b>Totale IT - Impianti meccanici Euro</b>								<b>692.491,64</b>



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1628	VA.NP00.A01.18.0507	<b>LC01 - Tratta SIR3</b> <b>LC010 - Tratta SIR3</b> LC2 - Fondazioni Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl Totale	m <sup>3</sup>	2.805,64				2.805,64 2.805,64	173,66	487.227,44
1629	VA.NP00.A01.18.0508	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee Totale	m <sup>2</sup>	5.482,92				5.482,92 5.482,92	15,25	83.614,53
1630	VA.NP00.A01.18.0509	Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti Totale	kg	112.225,600				112.225,600 112.225,600	2,05	230.062,48
1631	VA.NP00.A01.18.0517	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m <sup>3</sup> , Totale	m <sup>3</sup>	2.945,92				2.945,92 2.945,92	10,93	32.198,91
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
1632	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Totale		2.921,28				2.921,28		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					2.921,28		5.930,20
1633	VA.NP00.A01.18.0510	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu		47.723,94				47.723,94		
		Totale	ql					47.723,94	1,90	90.675,49
1634	VA.NP00.A01.18.0511	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second		5.302,66				5.302,66		
		Totale	ql					5.302,66	7,99	42.368,25
		Totale LC2 - Fondazioni Euro								972.077,30
		LC3 - Sostegni e attrezzaggi								
1635	VA.NP00.A01.18.0502	Fornitura di palo tipo L29		62,00				62,00		
		Totale	Cadauno					62,00	2.567,95	159.212,90
1636	VA.NP00.A01.18.0503	Fornitura di palo tipo L30		247,00				247,00		
		Totale	Cadauno					247,00	2.783,00	687.401,00
1637	VA.NP00.A01.18.0504	Fornitura di palo tipo L31		42,00				42,00		
		Totale	Cadauno					42,00	3.870,90	162.577,80
1638	VA.NP00.A01.18.0505	Fornitura di palo tipo L32		46,00				46,00		
		Totale	Cadauno					46,00	5.819,00	267.674,00
1639	VA.NP00.A01.18.0536	Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, infissi		252.121,000				252.121,000		
		Totale	kg					252.121,000	0,60	151.272,60
1640	VA.NP00.A01.18.0518	Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1641	VA.NP00.A01.18.0519	Realizzazione di ancoraggi della linea di trazione elettrica, per consentire l'amarro della linea TE rimanente in opera, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali	Cadauno	15,00				15,00	97,23	1.458,45
								15,00		
1642	VA.NP00.A01.18.0520	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti	Cadauno	16,00				16,00	126,64	2.026,24
								16,00		
1643	VA.NP00.A01.18.0521	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti	Cadauno	30,00				30,00	944,43	28.332,90
								30,00		
1644	VA.NP00.A01.18.0522	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutt	Cadauno	116,00				116,00	1.191,43	138.205,88
								116,00		
1645	VA.NP00.A01.18.0523	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutt	Cadauno	110,00				110,00	877,71	96.548,10
								110,00		
1646	VA.NP00.A01.18.0524	Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i	Cadauno	7,00				7,00	1.124,71	7.872,97
								7,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		materiali								
		Totale	Cadauno	66,00				66,00		
1647	VA.NP00.A01.18.0525	Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali						66,00	1.300,46	85.830,36
		Totale	Cadauno	120,00				120,00		
		Totale LC3 - Sostegni e attrezzaggi Euro						120,00	1.582,97	189.956,40
		LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione								1.978.369,60
1648	VA.NP00.A01.18.0501	Fornitura di separatore di Zona								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00	1.265,00	10.120,00
1649	VA.NP00.A01.18.0537	Posa in opera di isolatore di sezione percorribile per linea aerea di contatto								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00	142,71	1.141,68
1650	VA.NP00.A01.18.0538	Filo sagomato in Cu-ETP Plus con profilo tondo - configurazione AC100 secondo le norme CEI EN 50149 per linee aeree di contatto 3 kV cc. - Rapporto di Trasformazione Kg./Ml. 0,889.								
		Totale	m	8.500,00				8.500,00	8,50	72.250,00
1651	VA.NP00.A01.18.0539	Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda portante fissa e sezione complessiva fino a 220 mm².								
		Totale	KM	8,50				8,50	4.930,93	41.912,91
		Totale LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione Euro								125.424,59
1652	VA.NP00.A01.18.0540	LC5 - Circuito di protezione TE LIMITATORE DI TENSIONE STATICO PER GLI IMPIANTI A TERRA E RITORNO TE PER IL SISTEMA DI TRAZIONE A 3 KV CC.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1653	VA.NP00.A01.18.0541	Posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.	Cadauno	15,00				15,00	1.035,69	15.535,35
				Totale				15,00		
1654	VA.NP00.A01.18.0542	Fornitura e posa in opera del primo elemento del dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.	Cadauno	15,00				15,00	221,90	3.328,50
				Totale				15,00		
1655	VA.NP00.A01.18.0543	Formazione in opera di collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie o al complesso di terra mediante corde di rame da 120 mm²	Cadauno	15,00				15,00	139,12	2.086,80
				Totale				15,00		
1656	VA.NP00.A01.18.0544	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-150 mm²	m	150,00				150,00	5,41	811,50
				Totale				150,00		
<p align="center">Totale LC5 - Circuito di protezione TE Euro</p> <p align="center">LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature</p>										
1657	VA.NP00.A01.18.0545	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-120 mm²	m	5.380,00				5.380,00	15,17	81.614,60
				Totale				5.380,00		
1658	VA.NP00.A01.18.0544	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-150 mm²	m	360,00				360,00	12,01	4.323,60
				Totale				360,00		
				11.780,00				11.780,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					11.780,00	15,17	178.702,60
1659	VA.NP00.A01.18.0547	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:-300 mm²		2.100,00				2.100,00		
		Totale	m					2.100,00	29,78	62.538,00
1660	VA.NP00.A01.18.0104	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1		2.485,00				2.485,00		
		Totale	m					2.485,00	47,50	118.037,50
1661	VA.NP00.A01.18.0204	Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2		78,00				78,00		
		Totale	Cadauno					78,00	229,90	17.932,20
1662	VA.NP00.A01.18.0102	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X300 H95 Cca s1b-d1-a1		9.480,00				9.480,00		
		Totale	m					9.480,00	37,50	355.500,00
1663	VA.NP00.A01.18.0202	Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x300 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2		10,00				10,00		
		Totale	Cadauno					10,00	226,10	2.261,00
1664	VA.NP00.A01.18.0101	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X150 H95 Cca s1b-d1-a1		6.600,00				6.600,00		
		Totale	m					6.600,00	24,50	161.700,00
1665	VA.NP00.A01.18.0201	'Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA ESTERNO PER CAVO 1x150 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2 -Cca s1b-d1-a1		158,00				158,00		
		Totale	Cadauno					158,00	199,00	31.442,00
1666	VA.NP00.A01.18.0211	Fornitura e posa in opera di TERMINAZIONE UNIPOLARE TERMORESTRINGENTI DA INTERNO PER CAVO UNIPOLARE AD ISOLAMENTO ESTRUSO,SCHERMO A FILI, 7.2KV SEZ. 150-240MM2								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1667	VA.NP00.A01.18.0506	Fornitura di sezionatore per LdC 750V	Cadauno	28,00				28,00	210,70	5.899,60
		Totale						28,00		
1668	VA.NP00.A01.18.0548	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.	Cadauno	22,00				22,00	1.771,00	38.962,00
		Totale						22,00		
1669	VA.NP00.A01.18.0103	Fornitura cavi tipo RG7H1R 3,6/6 kV 1X400 H95 Eca	Cadauno	22,00				22,00	237,07	5.215,54
		Totale						22,00		
1670	VA.NP00.A01.18.0302	Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di giunzione in resina per posa sotterranea (in pozzetto) con cavi derivati a 90° "doppia T". La giunzione dovrà essere realizzata tra due cavi da 1x300mm <sup>2</sup> / 1x400mm <sup>2</sup> 3	m	2.800,00				2.800,00	44,90	125.720,00
		Totale						2.800,00		
1671	VA.NP00.A01.18.0100	Fornitura cavo tipo RG7H1R 3,6/6 kV 1X120 H95 Eca	a corpo	4,00				4,00	950,27	3.801,08
		Totale						4,00		
1672	VA.NP00.A01.18.0300	Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di giunzione in resina per posa sotterranea (in pozzetto) con cavo derivato a 90° "T". La giunzione dovrà essere realizzata tra due cavi da 1x300mm <sup>2</sup> 3,6/6kV con schermo	m	560,00				560,00	23,20	12.992,00
		Totale						560,00		
1673	VA.NP00.A01.18.0549	Canaletta in vetroresina larghezza 100 mm	a corpo	14,00				14,00	649,30	9.090,20
		Totale						14,00		
1674	VA.NP00.A01.18.0301	Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di	m	84,00				84,00	20,64	1.733,76
		Totale						84,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1675	VA.NP00.A01.18.0550	giunzione in resina per posa sotterranea (in pozzetto) con cavo derivato a 90° "T". La giunzione dovrà essere realizzata tra due cavi da 1x240mm² 0,6/1kV (passanti) e  Totale	a corpo	14,00				14,00	546,40	7.649,60
		Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².						14,00		
1676	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm².  Totale	m	41.185,00				41.185,00	0,82	33.771,70
								41.185,00		
		Totale LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature Euro	m	602.923,33				602.923,33	0,09	54.263,10
								602.923,33		
<b>Totale LC01 - Tratta SIR3 Euro</b>										1.313.150,08
<b>LC02 - Capolinea Voltabarozzo</b>										
<b>LC020 - Capolinea Voltabarozzo</b>										
LC2 - Fondazioni										
1677	VA.NP00.A01.18.0507	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl  Totale	m³	351,64				351,64	173,66	61.065,80
								351,64		
1678	VA.NP00.A01.18.0508	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee		599,16				599,16		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1679	VA.NP00.A01.18.0509	Totale Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti	m <sup>2</sup>					599,16	15,25	9.137,19
				14.065,600				14.065,600		
1680	VA.NP00.A01.18.0517	Totale Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m <sup>3</sup> ,	kg					14.065,600	2,05	28.834,48
				369,22				369,22		
	E.41.015	Totale OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2	m <sup>3</sup>					369,22	10,93	4.035,57
1681	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta		369,22				369,22		
1682	VA.NP00.A01.18.0510	Totale Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu	m <sup>3</sup>					369,22	2,03	749,52
				5.981,40				5.981,40		
1683	VA.NP00.A01.18.0511	Totale Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second	ql					5.981,40	1,90	11.364,66
				664,60				664,60		
		Totale	ql					664,60	7,99	5.310,15
		Totale LC2 - Fondazioni Euro								120.497,37

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1684	VA.NP00.A01.18.0502	LC3 - Sostegni e attrezzaggi Fornitura di palo tipo L29								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	2.567,95	5.135,90
1685	VA.NP00.A01.18.0503	Fornitura di palo tipo L30								
		Totale	Cadauno	5,00				5,00		
								5,00	2.783,00	13.915,00
1686	VA.NP00.A01.18.0504	Fornitura di palo tipo L31								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
								14,00	3.870,90	54.192,60
1687	VA.NP00.A01.18.0505	Fornitura di palo tipo L32								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
								14,00	5.819,00	81.466,00
1688	VA.NP00.A01.18.0536	Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, infissi								
		Totale	kg	31.223,000				31.223,000		
								31.223,000	0,60	18.733,80
1689	VA.NP00.A01.18.0518	Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro								
		Totale	Cadauno	16,00				16,00		
								16,00	97,23	1.555,68
1690	VA.NP00.A01.18.0519	Realizzazione di ancoraggi della linea di trazione elettrica, per consentire l'amarro della linea TE rimanente in opera, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00		
								10,00	126,64	1.266,40
1691	VA.NP00.A01.18.0520	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti								
								9,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					9,00	944,43	8.499,87
1692	VA.NP00.A01.18.0521	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	1.191,43	23.828,60
1693	VA.NP00.A01.18.0522	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutt								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	877,71	3.510,84
1694	VA.NP00.A01.18.0523	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutt								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	1.124,71	4.498,84
1695	VA.NP00.A01.18.0524	Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00	1.300,46	18.206,44
1696	VA.NP00.A01.18.0525	Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00	1.582,97	11.080,79
		Totale LC3 - Sostegni e attrezzaggi Euro								245.890,76
		LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione								
1697	VA.NP00.A01.18.0538	Filo sagomato in Cu-ETP Plus con profilo tondo - configurazione AC100 secondo le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		norme CEI EN 50149 per linee aeree di contatto 3 kV cc. - Rapporto di Trasformazione Kg./Ml. 0,889.								
		Totale	m	800,00						
							800,00			
							800,00	8,50	6.800,00	
1698	VA.NP00.A01.18.0539	Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda portante fissa e sezione complessiva fino a 220 mm <sup>2</sup> .								
		Totale	KM	0,80						
							0,80			
							0,80	4.930,93	3.944,74	
		Totale LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione Euro							10.744,74	
		LC5 - Circuito di protezione TE								
1699	VA.NP00.A01.18.0540	LIMITATORE DI TENSIONE STATICO PER GLI IMPIANTI A TERRA E RITORNO TE PER IL SISTEMA DI TRAZIONE A 3 KV CC.								
		Totale	Cadauno	2,00						
							2,00			
							2,00	1.035,69	2.071,38	
1700	VA.NP00.A01.18.0541	Posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.								
		Totale	Cadauno	2,00						
							2,00			
							2,00	221,90	443,80	
1701	VA.NP00.A01.18.0542	Fornitura e posa in opera del primo elemento del dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.								
		Totale	Cadauno	3,00						
							3,00			
							3,00	139,12	417,36	
1702	VA.NP00.A01.18.0543	Formazione in opera di collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie o al complesso di terra mediante corde di rame da 120 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	50,00						
							50,00			
							50,00	5,41	270,50	
		Totale LC5 - Circuito di protezione TE Euro							3.203,04	
		LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature								
1703	VA.NP00.A01.18.0101	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X150 H95 Cca s1b-d1-a1								
							120,00			
							120,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					120,00	24,50	2.940,00
1704	VA.NP00.A01.18.0201	'Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA ESTERNO PER CAVO 1x150 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2 -Cca s1b-d1-a1		12,00				12,00		
		Totale	Cadauno					12,00	199,00	2.388,00
1705	VA.NP00.A01.18.0535	Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e fissaggio. Grado di protezione IP4X con coperchio (non incluso). Nelle dimensioni: - 200x60 mm		20,00				20,00		
		Totale	m					20,00	29,89	597,80
1706	VA.NP00.A01.18.0006	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	25.393,71	50.787,42
1707	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².		120,00				120,00		
		Totale	m					120,00	0,82	98,40
1708	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm².		720,00				720,00		
		Totale	m					720,00	0,09	64,80
		Totale LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature Euro								56.876,42
		<b>Totale LC02 - Capolinea Voltabarozzo Euro</b>								<b>437.212,33</b>
		<b>LC03 - Deposito Guizza</b>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1709	VA.NP00.A01.18.0507	<b>LC030 - Deposito Guizza</b> LC2 - Fondazioni Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl								
		Totale	m <sup>3</sup>	494,78				494,78		
								494,78	173,66	85.923,49
1710	VA.NP00.A01.18.0508	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee								
		Totale	m <sup>2</sup>	805,12				805,12		
								805,12	15,25	12.278,08
1711	VA.NP00.A01.18.0509	Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti								
		Totale	kg	19.791,200				19.791,200		
								19.791,200	2,05	40.571,96
1712	VA.NP00.A01.18.0517	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m <sup>3</sup> ,								
		Totale	m <sup>3</sup>	519,52				519,52		
								519,52	10,93	5.678,35
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
1713	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Totale	m <sup>3</sup>	519,52				519,52		
								519,52	2,03	1.054,63

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1714	VA.NP00.A01.18.0510	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu								
		Totale	ql	8.416,21				8.416,21		
								8.416,21	1,90	15.990,80
1715	VA.NP00.A01.18.0511	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second								
		Totale	ql	935,13				935,13		
		Totale LC2 - Fondazioni Euro								168.969,00
		LC3 - Sostegni e attrezzaggi								
1716	VA.NP00.A01.18.0526	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei .....ciali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione).Tipo palo: - M31								
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
								18,00	2.690,60	48.430,80
1717	VA.NP00.A01.18.0527	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali								
		Totale	Cadauno	25,00				25,00		
								25,00	4.183,81	104.595,25
1718	VA.NP00.A01.18.0536	Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non tubolari o PH, infissi								
		Totale	kg	0,000				0,000		
								0,000	0,60	0,00
1719	VA.NP00.A01.18.0518	Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro								
		Totale	Cadauno	0,00				0,00		
								0,00	97,23	0,00
1720	VA.NP00.A01.18.0519	Realizzazione di ancoraggi della linea di trazione elettrica, per consentire l'amarro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		della linea TE rimanente in opera, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali								
		Totale	Cadauno	16,00				16,00		
1721	VA.NP00.A01.18.0520	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti						16,00	126,64	2.026,24
		Totale	Cadauno	25,00				25,00		
1722	VA.NP00.A01.18.0521	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a pali (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti						25,00	944,43	23.610,75
		Totale	Cadauno	10,00				10,00		
1723	VA.NP00.A01.18.0522	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutt						10,00	1.191,43	11.914,30
		Totale	Cadauno	0,00				0,00		
1724	VA.NP00.A01.18.0523	Realizzazione di sospensione linea TE a tiranteria trasversale ancorata a ganci (esclusi) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutt						0,00	877,71	0,00
		Totale	Cadauno	0,00				0,00		
1725	VA.NP00.A01.18.0524	Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali						0,00	1.124,71	0,00
		Totale	Cadauno	19,00				19,00		
		Totale	Cadauno					19,00	1.300,46	24.708,74



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1726	VA.NP00.A01.18.0525	Realizzazione di sospensione linea TE con mensola ancorata a palo (escluso) in rettilineo, in sede propria o promiscua, per qualunque lunghezza di lavoro in ciascuna fase operativa. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa di tutti i materiali								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
		Totale LC3 - Sostegni e attrezzaggi Euro						3,00	1.582,97	
		LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione							4.748,91	
									220.034,99	
1727	VA.NP00.A01.18.0538	Filo sagomato in Cu-ETP Plus con profilo tondo - configurazione AC100 secondo le norme CEI EN 50149 per linee aeree di contatto 3 kV cc. - Rapporto di Trasformazione Kg./Ml. 0,889.								
		Totale	m	850,00				850,00		
								850,00	8,50	
									7.225,00	
1728	VA.NP00.A01.18.0539	Posa in opera e tesatura di condutture con un filo di contatto regolato e una corda portante fissa e sezione complessiva fino a 220 mm².								
		Totale	KM	0,85				0,85		
		Totale LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione Euro						0,85	4.930,93	
		LC5 - Circuito di protezione TE							11.416,29	
1729	VA.NP00.A01.18.0540	LIMITATORE DI TENSIONE STATICO PER GLI IMPIANTI A TERRA E RITORNO TE PER IL SISTEMA DI TRAZIONE A 3 KV CC.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	1.035,69	
									1.035,69	
1730	VA.NP00.A01.18.0541	Posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	221,90	
									221,90	
1731	VA.NP00.A01.18.0542	Fornitura e posa in opera del primo elemento del dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	139,12	
									139,12	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1732	VA.NP00.A01.18.0543	Formazione in opera di collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie o al complesso di terra mediante corde di rame da 120 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	10,00				10,00		
								10,00	5,41	
		Totale LC5 - Circuito di protezione TE Euro								
		LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature								
1733	VA.NP00.A01.18.0101	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X150 H95 Cca s1b-d1-a1								
		Totale	m	250,00				250,00		
								250,00	24,50	
1734	VA.NP00.A01.18.0201	'Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA ESTERNO PER CAVO 1x150 mm <sup>2</sup> 3,6/6 kV con schermo da 95mm <sup>2</sup> -Cca s1b-d1-a1								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00		
								8,00	199,00	
1735	VA.NP00.A01.18.0535	Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e fissaggio. Grado di protezione IP4X con coperchio (non incluso). Nelle dimensioni: - 200x60 mm								
		Totale	m	40,00				40,00		
								40,00	29,89	
1736	VA.NP00.A01.18.0006	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	25.393,71	
1737	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm <sup>2</sup> .								
		Totale	m	265,00				265,00		
								265,00	0,82	
1738	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm <sup>2</sup> o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm <sup>2</sup> .								
		Totale	m	2.270,00				2.270,00		
								2.270,00	0,09	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LC - Linea di Contatto**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1739	VA.NP00.A01.18.0102	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X300 H95 Cca s1b-d1-a1								
		Totale	m	15,00				15,00		
								15,00	37,50	562,50
1740	VA.NP00.A01.18.0202	Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x300 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	226,10	452,20
1741	VA.NP00.A01.18.0506	Fornitura di sezionatore per LdC 750V								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	1.771,00	3.542,00
1742	VA.NP00.A01.18.0548	Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a mano.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	237,07	474,14
		Totale LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature Euro								39.758,75
		<b>Totale LC03 - Deposito Guizza Euro</b>								<b>441.629,84</b>
		<b>Totale LC - Linea di Contatto Euro</b>								<b>5.289.625,89</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1743	VA.NP00.A01.18.0574	<b>LF01 - Impianti LFM SIR 3</b> <b>LF010 - Impianti LFM SIR 3</b> LF2 - Quadri elettrici BT Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.								
		Totale	m <sup>2</sup>	4,86				4,86		
								4,86	462,06	2.245,61
1744	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	77,65	232,95
1745	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m <sup>2</sup> (per ogni 10 dm <sup>2</sup> o frazione in più, oltre il m <sup>2</sup> )								
		Totale	Cadauno	115,80				115,80		
								115,80	5,43	628,79
1746	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.								
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
								18,00	2,85	51,30
1747	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm <sup>2</sup>								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,25				2,25		
								2,25	105,39	237,13
1748	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,93				2,93		
								2,93	8,02	23,50
1749	VA.NP00.A01.18.0580	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti								
		Totale	Cadauno	9,00				9,00		
								9,00	28,56	257,04
1750	VA.NP00.A01.18.0581	Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55, applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H								
				9,00				9,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					9,00	28,56	257,04
1751	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	9,00				9,00	77,65	698,85
1752	VA.NP00.A01.18.0583	Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.								
		Totale	m	6,00				6,00	10,81	64,86
1753	VA.NP00.A01.18.0584	Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino a 160 cm <sup>2</sup>								
		Totale	m	6,00				6,00	3,99	23,94
1754	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.								
		Totale	Cadauno	21,00				21,00	19,48	409,08
1755	VA.NP00.A01.18.0586	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.								
		Totale	Cadauno	9,00				9,00	36,72	330,48
1756	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata								
		Totale	Cadauno	9,00				9,00	6,12	55,08
1757	VA.NP00.A01.18.0588	Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli protetti								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	44,16	132,48
1758	VA.NP00.A01.18.0589	Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A								
		Totale	Cadauno	15,00				15,00	43,65	654,75

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1759	VA.NP00.A01.18.0590	Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	24,00				24,00		
								24,00	18,40	441,60
1760	VA.NP00.A01.18.0643	Interruttore modulare tetrapolare con 3 poli protetti di portata sino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	35,75	1.072,50
1761	VA.NP00.A01.18.0591	Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	70,98	425,88
1762	VA.NP00.A01.18.0592	Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A per installazione su guida DIN.								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	209,57	1.257,42
1763	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso								
		Totale	Cadauno	78,00				78,00		
								78,00	16,03	1.250,34
1764	VA.NP00.A01.18.0594	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto SD di segnalazione guasto								
		Totale	Cadauno	78,00				78,00		
								78,00	18,33	1.429,74
1765	VA.NP00.A01.18.0648	contattore tetrapolare 20 A								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	18,77	563,10
1766	VA.NP00.A01.18.0596	Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	6,84	205,20
1767	VA.NP00.A01.18.0597	Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	13,14	394,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1768	VA.NP00.A01.18.0598	posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	8,07	242,10
1769	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	55,10	1.653,00
1770	VA.NP00.A01.18.0653	Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 50 fino a 100 VA.								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	26,17	157,02
1771	VA.NP00.A01.18.0601	Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	6,37	12,74
1772	VA.NP00.A01.18.0602	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	65,28	195,84
1773	VA.NP00.A01.18.0603	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	42,06	126,18
1774	VA.NP00.A01.18.0604	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	7,25	43,50
1775	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN								
		Totale	Cadauno	927,00				927,00		
								927,00	6,60	6.118,20
1776	VA.NP00.A01.18.0606	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	702,00				702,00		
								702,00	0,27	189,54
1777	VA.NP00.A01.18.0660	Morsetti componibili su guida per conduttori di 25 mm <sup>2</sup>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	198,00				198,00		
1778	VA.NP00.A01.18.0608	Posa in opera di morsetti combinabili						198,00	0,85	168,30
		Totale	Cadauno	900,00				900,00		
1779	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.						900,00	1,85	1.665,00
		Totale	Cadauno	69,00				69,00		
1780	VA.NP00.A01.18.0610	Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina, ecc,						69,00	0,94	64,86
		Totale	kg	150,000				150,000		
1781	VA.NP00.A01.18.0611	Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti già predisposti						150,000	2,78	417,00
		Totale	kg	150,000				150,000		
1782	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.								
		Totale	m²	1,26				1,26		
1783	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato						1,26	462,06	582,20
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
1784	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)						1,00	77,65	77,65
		Totale	Cadauno	2,60				2,60		
1785	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.						2,60	5,43	14,12
				6,00				6,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					6,00	2,85	17,10
1786	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,75				0,75		
1787	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi						0,75	105,39	79,04
		Totale	m <sup>3</sup>	0,98				0,98		
1788	VA.NP00.A01.18.1004	Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti illuminazione. Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
1789	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)						1,00	11.753,22	11.753,22
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
1790	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.							636,30	636,30
		Totale	m <sup>2</sup>	1,62				1,62		
1791	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
1792	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m <sup>2</sup> (per ogni 10 dm <sup>2</sup> o frazione in più, oltre il m <sup>2</sup> )							77,65	77,65
		Totale	Cadauno	6,20				6,20		
1793	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.							5,43	33,67
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	2,85	17,10

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1794	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,75				0,75		
								0,75	105,39	79,04
1795	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,98				0,98		
								0,98	8,02	7,86
1796	VA.NP00.A01.18.0580	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	28,56	85,68
1797	VA.NP00.A01.18.0581	Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55, applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	28,56	85,68
1798	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	77,65	232,95
1799	VA.NP00.A01.18.0583	Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.								
		Totale	m	2,00				2,00		
								2,00	10,81	21,62
1800	VA.NP00.A01.18.0584	Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino a 160 cm <sup>2</sup>								
		Totale	m	2,00				2,00		
								2,00	3,99	7,98
1801	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
								7,00	19,48	136,36
1802	VA.NP00.A01.18.0586	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
1803	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata						3,00	36,72	110,16
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	6,12	18,36
1804	VA.NP00.A01.18.0588	Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli protetti								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	44,16	44,16
1805	VA.NP00.A01.18.0589	Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	43,65	130,95
1806	VA.NP00.A01.18.0591	Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	70,98	141,96
1807	VA.NP00.A01.18.0590	Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00	18,40	147,20
1808	VA.NP00.A01.18.0643	Interruttore modulare tetrapolare con 3 poli protetti di portata sino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	35,75	357,50
1809	VA.NP00.A01.18.0591	Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	70,98	141,96
1810	VA.NP00.A01.18.0592	Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A per installazione su guida DIN.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	209,57	419,14

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1811	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso								
		Totale	Cadauno	23,00				23,00	16,03	368,69
1812	VA.NP00.A01.18.0594	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto SD di segnalazione guasto								
		Totale	Cadauno	23,00				23,00	18,33	421,59
1813	VA.NP00.A01.18.0648	contattore tetrapolare 20 A								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	18,77	187,70
1814	VA.NP00.A01.18.0596	Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	6,84	68,40
1815	VA.NP00.A01.18.0597	Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	13,14	131,40
1816	VA.NP00.A01.18.0598	posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	8,07	80,70
1817	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	55,10	551,00
1818	VA.NP00.A01.18.0653	Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 50 fino a 100 VA.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	26,17	52,34
1819	VA.NP00.A01.18.0601	Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	6,37	12,74

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1820	VA.NP00.A01.18.0602	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	65,28	65,28
1821	VA.NP00.A01.18.0603	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	42,06	42,06
1822	VA.NP00.A01.18.0604	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	7,25	14,50
1823	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN								
		Totale	Cadauno	94,00				94,00	6,60	620,40
1824	VA.NP00.A01.18.0606	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	69,00				69,00	0,27	18,63
1825	VA.NP00.A01.18.0607	Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	66,00				66,00	0,37	24,42
1826	VA.NP00.A01.18.0608	Posa in opera di morsetti combinabili								
		Totale	Cadauno	135,00				135,00	1,85	249,75
1827	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.								
		Totale	Cadauno	23,00				23,00	0,94	21,62
1828	VA.NP00.A01.18.0610	Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina, ecc,								
		Totale	kg	50,000				50,000	2,78	139,00

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1829	VA.NP00.A01.18.0611	Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti già predisposti								
		Totale	kg	50,000				50,000		
								50,000	1,06	53,00
1830	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.								
		Totale	m²	1,26				1,26		
								1,26	462,06	582,20
1831	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	77,65	77,65
1832	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)								
		Totale	Cadauno	2,60				2,60		
								2,60	5,43	14,12
1833	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	2,85	17,10
1834	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm²								
		Totale	m³	0,75				0,75		
								0,75	105,39	79,04
1835	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi								
		Totale	m³	0,98				0,98		
								0,98	8,02	7,86
1836	VA.NP00.A01.18.1004	Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti illuminazione. Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	11.753,22	11.753,22

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1837	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	636,30	636,30
1838	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,62				1,62		
								1,62	462,06	748,54
1839	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	77,65	77,65
1840	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m <sup>2</sup> (per ogni 10 dm <sup>2</sup> o frazione in più, oltre il m <sup>2</sup> )								
		Totale	Cadauno	6,20				6,20		
								6,20	5,43	33,67
1841	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	2,85	17,10
1842	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm <sup>2</sup>								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,75				0,75		
								0,75	105,39	79,04
1843	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,98				0,98		
								0,98	8,02	7,86
1844	VA.NP00.A01.18.0580	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	28,56	85,68
1845	VA.NP00.A01.18.0581	Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55, applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1846	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato	Cadauno	3,00				3,00	28,56	85,68
		Totale						3,00		
1847	VA.NP00.A01.18.0583	Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.	Cadauno	3,00				3,00	77,65	232,95
		Totale						3,00		
1848	VA.NP00.A01.18.0584	Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino a 160 cm <sup>2</sup>	m	2,00				2,00	10,81	21,62
		Totale						2,00		
1849	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.	m	2,00				2,00	3,99	7,98
		Totale						2,00		
1850	VA.NP00.A01.18.0586	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.	Cadauno	7,00				7,00	19,48	136,36
		Totale						7,00		
1851	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata	Cadauno	3,00				3,00	36,72	110,16
		Totale						3,00		
1852	VA.NP00.A01.18.0588	Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli protetti	Cadauno	3,00				3,00	6,12	18,36
		Totale						3,00		
1853	VA.NP00.A01.18.0589	Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A	Cadauno	1,00				1,00	44,16	44,16
		Totale						1,00		
				2,00				2,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					2,00	43,65	87,30
1854	VA.NP00.A01.18.0591	Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	5,00				5,00	70,98	354,90
1855	VA.NP00.A01.18.0590	Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00	18,40	147,20
1856	VA.NP00.A01.18.0643	Interruttore modulare tetrapolare con 3 poli protetti di portata sino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	35,75	357,50
1857	VA.NP00.A01.18.0591	Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	70,98	141,96
1858	VA.NP00.A01.18.0592	Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A per installazione su guida DIN.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	209,57	419,14
1859	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso								
		Totale	Cadauno	26,00				26,00	16,03	416,78
1860	VA.NP00.A01.18.0594	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto SD di segnalazione guasto								
		Totale	Cadauno	26,00				26,00	18,33	476,58
1861	VA.NP00.A01.18.0648	contattore tetrapolare 20 A								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	18,77	187,70
1862	VA.NP00.A01.18.0596	Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1863	VA.NP00.A01.18.0597	Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A	Cadauno	10,00				10,00	6,84	68,40
		Totale						10,00		
1864	VA.NP00.A01.18.0598	posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.	Cadauno	10,00				10,00	13,14	131,40
		Totale						10,00		
1865	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.	Cadauno	10,00				10,00	8,07	80,70
		Totale						10,00		
1866	VA.NP00.A01.18.0653	Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 50 fino a 100 VA.	Cadauno	10,00				10,00	55,10	551,00
		Totale						10,00		
1867	VA.NP00.A01.18.0601	Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA	Cadauno	2,00				2,00	26,17	52,34
		Totale						2,00		
1868	VA.NP00.A01.18.0602	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore	Cadauno	2,00				2,00	6,37	12,74
		Totale						2,00		
1869	VA.NP00.A01.18.0603	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata	Cadauno	1,00				1,00	65,28	65,28
		Totale						1,00		
1870	VA.NP00.A01.18.0604	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore	Cadauno	1,00				1,00	42,06	42,06
		Totale						1,00		
1871	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	Cadauno	2,00				2,00	7,25	14,50
		Totale						2,00		
				103,00				103,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1872	VA.NP00.A01.18.0606	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm <sup>2</sup>	Cadauno					103,00	6,60	679,80
		Totale		78,00				78,00		
1873	VA.NP00.A01.18.0607	Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm <sup>2</sup>	Cadauno					78,00	0,27	21,06
		Totale		66,00				66,00		
1874	VA.NP00.A01.18.0608	Posa in opera di morsetti combinabili	Cadauno					66,00	0,37	24,42
		Totale		144,00				144,00		
1875	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.	Cadauno					144,00	1,85	266,40
		Totale		23,00				23,00		
1876	VA.NP00.A01.18.0610	Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina, ecc,	Cadauno					23,00	0,94	21,62
		Totale	kg	50,000				50,000		
1877	VA.NP00.A01.18.0611	Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti già predisposti	kg					50,000	2,78	139,00
		Totale	kg	50,000				50,000		
1878	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.	kg					50,000	1,06	53,00
		Totale	m <sup>2</sup>	1,26				1,26		
1879	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato	m <sup>2</sup>					1,26	462,06	582,20
		Totale		1,00				1,00		
1880	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a	Cadauno					1,00	77,65	77,65
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		1 m <sup>2</sup> (per ogni 10 dm <sup>2</sup> o frazione in più, oltre il m <sup>2</sup> )								
		Totale	Cadauno	2,60				2,60		
1881	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.						2,60	5,43	14,12
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
1882	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm <sup>2</sup>						6,00	2,85	17,10
		Totale	m <sup>3</sup>	0,75				0,75		
1883	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi						0,75	105,39	79,04
		Totale	m <sup>3</sup>	0,98				0,98		
1884	VA.NP00.A01.18.1004	Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti illuminazione. Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE						0,98	8,02	7,86
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
1885	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)						1,00	11.753,22	11.753,22
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
1886	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.						1,00	636,30	636,30
		Totale	m <sup>2</sup>	13,86				13,86		
1887	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato						13,86	462,06	6.404,15
		Totale	Cadauno	11,00				11,00		
1888	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m <sup>2</sup> (per ogni 10 dm <sup>2</sup> o frazione in più, oltre il m <sup>2</sup> )						11,00	77,65	854,15

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	1.414,60				1.414,60		
1889	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.						1.414,60	5,43	7.681,28
		Totale	Cadauno	66,00				66,00		
1890	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2						66,00	2,85	188,10
		Totale	m <sup>3</sup>	8,25				8,25		
1891	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi						8,25	105,39	869,47
		Totale	m <sup>3</sup>	10,73				10,73		
1892	VA.NP00.A01.18.1005	Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti illuminazione. Quadro per la supervisione quadri BT di FERMATA						10,73	8,02	86,05
		Totale	Cadauno	11,00				11,00		
1893	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)						11,00	10.443,90	114.882,90
		Totale	Cadauno	11,00				11,00		
		Totale LF2 - Quadri elettrici BT Euro						11,00	636,30	6.999,30
										214.711,34
	M.01.054	LF4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1894	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
		CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta)		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	161,99	161,99
	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel								
1895	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele								
		Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta)		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	40,04	40,04
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
1896	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta)		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	143,91	863,46
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
1897	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta)		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	68,20	409,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1898	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por	n	2,00					65,47	130,94
	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta)								
	Totale									
1899	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret	m		20,00				5,06	101,20
	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta)								
	Totale									
1900	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetti e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:	n	1,00					54,13	54,13
	M.03.001.01	Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetti e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta)								
	Totale									
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1901	M.01.005.01	collegamento dovrà COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) Totale	n	2,00				2,00 2,00	32,47	64,94
1902	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm² Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) Totale	m		70,00			70,00 70,00	2,48	173,60
1903	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm² Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) Totale	m		10,00			10,00 10,00	2,44	24,40
1904	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina stretta) Totale	Cadauno		1,00			1,00 1,00	18.312,14	18.312,14
	M.01.054	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
1905	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga)		1,00				1,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n					1,00	161,99	161,99
	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel								
1906	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga)		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	40,04	40,04
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
1907	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga)		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	143,91	863,46
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
1908	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga)		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	68,20	409,20
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1909	M.01.047.12	Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga)	n	2,00				2,00	65,47	130,94
	Totale							2,00		
1910	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret	m		20,00			20,00	5,06	101,20
	Totale							20,00		
1911	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:	n	1,00				1,00	54,13	54,13
	Totale							1,00		
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1912	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) Totale	n	2,00				2,00 2,00	32,47	64,94
1913	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) Totale	m		70,00			70,00 70,00	2,48	173,60
1914	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) Totale	m		10,00			10,00 10,00	2,44	24,40
1915	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Stazione (banchina larga) Totale	Cadauno		1,00			1,00 1,00	18.312,14	18.312,14
	M.01.054	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
1916	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Pace Totale	n	2,00				2,00 2,00	161,99	323,98

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1917	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel	n	2,00					40,04	80,08
	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata Pace								
		Totale								
1918	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00					143,91	1.726,92
	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Pace								
		Totale								
1919	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00					68,20	818,40
	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Pace								
		Totale								
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.	n							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1920	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Pace Totale	n	4,00				4,00	65,47	261,88
	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.						4,00		
1921	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret Impianto di illuminazione Fermata Pace Totale	m		40,00			40,00	5,06	202,40
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra						40,00		
1922	M.03.001.01	Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Pace Totale	n	2,00				2,00	54,13	108,26
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.						2,00		
1923	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1924	ZZ.NP.IMP.009	tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà	n	4,00					32,47	129,88
		Impianto di illuminazione Fermata Pace						4,00		
		Totale								
1925	ZZ.NP.IMP.002	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		140,00				2,48	347,20
		Impianto di illuminazione Fermata Pace						140,00		
		Totale								
1926	ZZ.NP.IMP.032	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualit� S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup>	m		20,00				2,44	48,80
		Impianto di illuminazione Fermata Pace						20,00		
		Totale								
1927	M.01.054	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n� 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta.	Cadauno		2,00				18.312,14	36.624,28
		Impianto di illuminazione Fermata Pace						2,00		
		Totale								
1927	M.01.054.04	OPERE ELETTRICHE	n						161,99	161,99
		Impianti di distribuzione in B.T.						1,00		
		Totale								
	M.01.020	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1928	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele								
		Impianto di illuminazione Fermata Gozzi		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	40,04	40,04
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1929	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Gozzi		7,00				7,00		
		Totale	n					7,00	143,91	1.007,37
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1930	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Gozzi		7,00				7,00		
		Totale	n					7,00	68,20	477,40
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1931	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Gozzi	n	2,00				2,00	65,47	130,94
		Totale						2,00		
	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
1932	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret Impianto di illuminazione Fermata Gozzi	m		30,00			30,00	5,06	151,80
		Totale						30,00		
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
1933	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Gozzi	n	1,00				1,00	54,13	54,13
		Totale						1,00		
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
1934	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								



### PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### 10 - Lavori a CORPO

#### LF - Impianto luce e forza motrice

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1935	ZZ.NP.IMP.009	Impianto di illuminazione Fermata Gozzi	n	4,00				4,00	32,47	129,88
		Totale						4,00		
1936	ZZ.NP.IMP.002	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm²	m		80,00			80,00	2,48	198,40
		Totale						80,00		
1937	ZZ.NP.IMP.032	Impianto di illuminazione Fermata Gozzi	m		10,00			10,00	2,44	24,40
		Totale						10,00		
1938	M.01.054	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta.	Cadauno		2,00			2,00	18.312,14	36.624,28
		Totale						2,00		
1938	M.01.054.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
		CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
1938	M.01.020	Impianto di illuminazione Fermata Morgani	n		2,00			2,00	161,99	323,98
		Totale						2,00		
		OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1939	M.01.020.04	doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata Morgani Totale	n	2,00				2,00	40,04	80,08
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d						2,00		
1940	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Morgani Totale	n	12,00				12,00	143,91	1.726,92
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d						12,00		
1941	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Morgani Totale	n	12,00				12,00	68,20	818,40
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por						12,00		
1942	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.01.062	in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Morgani	n	4,00				4,00	65,47	261,88
		Totale						4,00		
1943	M.01.062.03	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret	m		40,00			40,00	5,06	202,40
		Totale						40,00		
1944	M.03.001.01	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:	n					2,00	54,13	108,26
		Totale						2,00		
1945	M.01.005.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Morgani	n	4,00				4,00	32,47	129,88
		Totale						4,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1946	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Morgani Totale	m		140,00			140,00 140,00	2,48	347,20
1947	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Morgani Totale	m		20,00			20,00 20,00	2,44	48,80
1948	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Morgani Totale	Cadauno		2,00			2,00 2,00	18.312,14	36.624,28
	M.01.054	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
1949	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile Totale	n	2,00				2,00 2,00	161,99	323,98
	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel								
1950	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile Totale	n	2,00						
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d					2,00			
							2,00	40,04	80,08	
1951	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile Totale	n	12,00						
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d					12,00			
							12,00	143,91	1.726,92	
1952	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile Totale	n	12,00						
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por					12,00			
							12,00	68,20	818,40	
1953	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile		4,00						
							4,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n					4,00	65,47	261,88
	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1954	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret  TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret  Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile			40,00			40,00		
		Totale	m					40,00	5,06	202,40
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra								
1955	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:  Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:  Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile						2,00		
		Totale	n	2,00				2,00	54,13	108,26
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1956	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà  COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà  Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile						4,00		
		Totale	n	4,00				4,00	32,47	129,88
1957	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1958	ZZ.NP.IMP.002	20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile Totale	m		140,00			140,00	2,48	347,20
		140,00								
1959	ZZ.NP.IMP.032	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile Totale	m		20,00			20,00	2,44	48,80
		20,00								
1960	M.01.054	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Ospedale Civile Totale	Cadauno		2,00			2,00	18.312,14	36.624,28
		2,00								
1960	M.01.054.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:						1,00	161,99	161,99
		1,00								
1961	M.01.020.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel	n					1,00	161,99	161,99
		1,00								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		indele								
		Impianto di illuminazione Fermata Sogradi		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	40,04	
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
1962	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Sogradi		7,00				7,00		
		Totale	n					7,00	143,91	
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
1963	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Sogradi		7,00				7,00		
		Totale	n					7,00	68,20	
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
1964	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Impianto di illuminazione Fermata Sogradi		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	65,47	



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1965	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.	m							
	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
		TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguento, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret Impianto di illuminazione Fermata Sografi								
		Totale						30,00		
								30,00	5,06	151,80
1966	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra	n							
	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Sografi								
		Totale						1,00		
								1,00	54,13	54,13
1967	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.	n							
	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà Impianto di illuminazione Fermata Sografi								
		Totale						4,00		
								4,00	32,47	129,88
1968	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale -								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1969	ZZ.NP.IMP.002	3x2,5 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Sografi  Totale	m		80,00			80,00	2,48	198,40
		80,00								
1970	ZZ.NP.IMP.032	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Sografi  Totale	m		10,00			10,00	2,44	24,40
		10,00								
1971	M.01.054	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Sografi  Totale	Cadauno		2,00			2,00	18.312,14	36.624,28
		2,00								
1971	M.01.054.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
		CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
1972	M.01.020	Impianto di illuminazione Fermata Forcellini  Totale	n		2,00			2,00	161,99	323,98
		2,00								
1972	M.01.020.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.01.015	Impianto di illuminazione Fermata Forcellini	n	2,00				2,00	40,04	80,08
		Totale						2,00		
1973	M.01.015.01	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00				12,00	143,91	1.726,92
		Impianto di illuminazione Fermata Forcellini						12,00		
1974	M.01.010.22	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00				12,00	68,20	818,40
		Impianto di illuminazione Fermata Forcellini						12,00		
1975	M.01.047.12	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por	n	4,00				4,00	65,47	261,88
		Impianto di illuminazione Fermata Forcellini						4,00		
	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.	n							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1976	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
		TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
		Impianto di illuminazione Fermata Forcellini						40,00		
		Totale	m		40,00			40,00	5,06	202,40
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra								
1977	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Impianto di illuminazione Fermata Forcellini						2,00		
		Totale	n	2,00				2,00	54,13	108,26
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
1978	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		Impianto di illuminazione Fermata Forcellini						4,00		
		Totale	n	4,00				4,00	32,47	129,88
1979	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm²								
		Impianto di illuminazione Fermata Forcellini						140,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1980	ZZ.NP.IMP.002	Totale Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Forcellini	m					140,00	2,48	347,20
					20,00			20,00		
1981	ZZ.NP.IMP.032	Totale Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Forcellini	m					20,00	2,44	48,80
					2,00			2,00		
	M.01.054	Totale OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.	Cadauno					2,00	18.312,14	36.624,28
1982	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	161,99	323,98
1983	M.01.020.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	40,04	80,08

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1984	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00					143,91	1.726,92
	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio								
		Totale								
1985	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00					68,20	818,40
	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio								
		Totale								
1986	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por	n	4,00					65,47	261,88
	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio								
		Totale								
	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1987	M.01.062.03	tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio			40,00			40,00		
		Totale	m					40,00	5,06	202,40
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetti e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
1988	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetti e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	54,13	108,26
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc., al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
1989	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc., al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	32,47	129,88
1990	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alITÀ R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm² Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio			140,00			140,00		
		Totale	m					140,00	2,48	347,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1991	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio  Totale	m		20,00			20,00	2,44	48,80
							20,00			
1992	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata S.Antonio  Totale	Cadauno		2,00			2,00	18.312,14	36.624,28
							2,00			
	M.01.054	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
1993	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris  Totale	n	2,00				2,00	161,99	323,98
							2,00			
	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele								
1994	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris  Totale	n	2,00				2,00	40,04	80,08
							2,00			
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1995	M.01.015.01	Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00				12,00	143,91	1.726,92
	M.01.010	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris Totale						12,00		
1996	M.01.010.22	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00				12,00	68,20	818,40
	M.01.047	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris Totale						12,00		
1997	M.01.047.12	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por	n	4,00				4,00	65,47	261,88
	M.01.062	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris Totale						4,00		
		TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1998	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris  Totale	m		40,00			40,00 40,00	5,06	202,40
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettieria e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
1999	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettieria e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris  Totale	n	2,00				2,00 2,00	54,13	108,26
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
2000	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris  Totale	n	4,00				4,00 4,00	32,47	129,88
2001	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris  Totale	m		140,00			140,00 140,00	2,48	347,20
2002	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2003	ZZ.NP.IMP.032	CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris Totale	m		20,00			20,00	2,44	48,80
							20,00			
2004	M.01.054	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Parco Iris Totale	Cadauno		2,00			2,00	18.312,14	36.624,28
							2,00			
2004	M.01.054.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguenta IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguenta IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Cornaro Totale	n	2,00				2,00	161,99	323,98
							2,00			
2005	M.01.020.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel Impianto di illuminazione Fermata Cornaro Totale	n	2,00				2,00	40,04	80,08
							2,00			
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,	n							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2006	M.01.015.01	autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Cornaro	n	12,00				12,00	143,91	1.726,92
	Totale							12,00		
2007	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	12,00				12,00	68,20	818,40
	Totale							12,00		
2008	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Cornaro	n	4,00				4,00	65,47	261,88
	Totale							4,00		
2009	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret	n					4,00		
	Totale							4,00		
	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.03.001	tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret	m		40,00			40,00	5,06	202,40
		Impianto di illuminazione Fermata Cornaro						40,00		
		Totale								
2010	M.03.001.01	OPERE ELETTRICHE	n					2,00	54,13	108,26
		Impianto di terra								
		Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettieria e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettieria e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Impianto di illuminazione Fermata Cornaro								
		Totale								
2011	M.01.005.01	OPERE ELETTRICHE	n					4,00	32,47	129,88
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		Impianto di illuminazione Fermata Cornaro								
		Totale								
2012	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		140,00			140,00	2,48	347,20
		Impianto di illuminazione Fermata Cornaro						140,00		
		Totale								
2013	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup>	m					140,00		
		Impianto di illuminazione Fermata Cornaro						140,00		
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2014	ZZ.NP.IMP.032	Impianto di illuminazione Fermata Cornaro	m		20,00			20,00	2,44	48,80
		Totale						20,00		
2015	M.01.054	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta.	Cadauno		2,00			2,00	18.312,14	36.624,28
		Totale						2,00		
2015	M.01.054.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguenta IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:	n		2,00			2,00	161,99	323,98
		Totale						2,00		
2016	M.01.020	Impianto di illuminazione Fermata Nani	n		2,00			2,00	40,04	80,08
		Totale						2,00		
2016	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele	n		2,00			2,00	40,04	80,08
		Impianto di illuminazione Fermata Nani						2,00		
2016	M.01.015	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele	n		2,00			2,00	40,04	80,08
		Impianto di illuminazione Fermata Nani						2,00		
2016	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia	n		2,00			2,00	40,04	80,08
		Totale						2,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2017	M.01.015.01	posizione d Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Nani	n	12,00				12,00	143,91	1.726,92
	Totale							12,00		
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
2018	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata Nani	n	12,00				12,00	68,20	818,40
	Totale							12,00		
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
2019	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata Nani	n	4,00				4,00	65,47	261,88
	Totale							4,00		
	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
2020	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.03.001	Impianto di illuminazione Fermata Nani	m		40,00			40,00	5,06	202,40
		Totale						40,00		
2021	M.03.001.01	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetteria e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetteria e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
	M.01.005	Impianto di illuminazione Fermata Nani	n	2,00				2,00	54,13	108,26
		Totale						2,00		
2022	M.01.005.01	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc., al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc., al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
2023	ZZ.NP.IMP.009	Impianto di illuminazione Fermata Nani	n	4,00				4,00	32,47	129,88
		Totale						4,00		
2024	ZZ.NP.IMP.002	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co....alITÀ R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		140,00			140,00	2,48	347,20
		Totale						140,00		
		Impianto di illuminazione Fermata Nani	m		20,00			20,00	2,44	48,80
		Totale						20,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2025	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Nani			2,00			2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	18.312,14	36.624,28
	M.01.054	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
2026	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Piovese		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	161,99	323,98
	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele								
2027	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata Piovese		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	40,04	80,08
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
2028	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.01.010	autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di	n	12,00					143,91	1.726,92
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese						12,00		
		Totale					12,00			
	M.01.010	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
2029	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese		12,00						
		Totale					12,00			
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE	n					68,20	818,40	
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
2030	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese		4,00						
		Totale					4,00			
	M.01.062	OPERE ELETTRICHE	n							
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
2031	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese			40,00					
							40,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					40,00	5,06	202,40
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra								
2032	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	54,13	108,26
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
2033	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	32,47	129,88
2034	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese			140,00			140,00		
		Totale	m					140,00	2,48	347,20
2035	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualit� S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup>								
		Impianto di illuminazione Fermata Piovese			20,00			20,00		
		Totale	m					20,00	2,44	48,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2036	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Piovese								
	M.01.054	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguenta IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:	Cadauno		2,00			2,00	18.312,14	36.624,28
		Totale					2,00			
2037	M.01.054.04	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguenta IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo								
	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele	n	1,00				1,00	161,99	161,99
		Totale					1,00			
2038	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo								
	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	1,00				1,00	40,04	40,04
		Totale					1,00			
2039	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguenta (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.01.010	libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di	n	6,00					143,91	863,46
		Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo						6,00		
		Totale								
2040	M.01.010.22	OPERE ELETTRICHE	n	6,00					68,20	409,20
		Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d						6,00		
		Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo						6,00		
		Totale						6,00		
2041	M.01.047.12	OPERE ELETTRICHE	n	2,00					65,47	130,94
		Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por						2,00		
		Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo						2,00		
		Totale						2,00		
2042	M.01.062.03	OPERE ELETTRICHE	m		20,00				5,06	101,20
		Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret						20,00		
		TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
		Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo						20,00		
		Totale						20,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2043	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:	n	1,00					54,13	54,13
	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:  Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo  Totale						1,00		
2044	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà	n	2,00					32,47	64,94
	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà  Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo  Totale						2,00		
2045	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>  Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo  Totale	m		70,00			70,00	2,48	173,60
								70,00		
2046	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualit� S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup>  Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo  Totale	m		10,00			10,00	2,44	24,40
								10,00		
2047	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n� 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2048	M.01.054	Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata Tram laterale Voltabarozzo	Cadauno		1,00			1,00	18.312,14	18.312,14
		Totale					1,00			
2049	M.01.020	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo	n		1,00			1,00	161,99	161,99
		Totale					1,00			
2049	M.01.020.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel	n		1,00			1,00	40,04	40,04
		Totale					1,00			
2050	M.01.015	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di	n		1,00			1,00	40,04	40,04
		Totale					1,00			
2050	M.01.015.01	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.01.010	Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo	n	7,00				7,00	143,91	1.007,37
		Totale						7,00		
2051	M.01.010.22	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d	n	7,00				7,00	68,20	477,40
		Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo						7,00		
2052	M.01.047.12	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por	n	2,00				2,00	65,47	130,94
		Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo						2,00		
2053	M.01.062.03	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret	m		30,00			30,00	5,06	151,80
		Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo						30,00		
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2054	M.03.001.01	Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetti e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetti e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	54,13	54,13
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc., al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
2055	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc., al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo		4,00				4,00		
		Totale	n					4,00	32,47	129,88
2056	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo			80,00			80,00		
		Totale	m					80,00	2,48	198,40
2057	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualit� S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup>								
		Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo			10,00			10,00		
		Totale	m					10,00	2,44	24,40
2058	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n� 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.01.054	Impianto di illuminazione Fermata Tram centrale Voltabarozzo	Cadauno					2,00	18.312,14	36.624,28
		Totale						2,00		
2059	M.01.054.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle norme CEI 23-51. Compresi:								
	M.01.020	Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo	n					1,00	161,99	161,99
	M.01.020.04	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indel						1,00		
2060	M.01.020.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indele								
	M.01.015	Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo	n					1,00	40,04	40,04
	M.01.015.01	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d						1,00		
2061	M.01.015.01	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di								
		Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo	n					6,00	143,91	863,46
		Totale						6,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2062	M.01.010	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione d								
	M.01.010.22	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94-VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo		6,00				6,00		
		Totale	n					6,00	68,20	409,20
2063	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	65,47	130,94
2064	M.01.062	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret								
	M.01.062.03	TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo			20,00			20,00		
		Totale	m					20,00	5,06	101,20
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2065	M.03.001.01	collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo		1,00						
		Totale	n				1,00			
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
2066	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo		2,00						
		Totale	n				2,00			
							2,00	32,47		64,94
2067	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo			70,00					
		Totale	m				70,00			
							70,00	2,48		173,60
2068	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup> Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo			10,00					
		Totale	m				10,00			
							10,00	2,44		24,40
2069	ZZ.NP.IMP.032	Impianto fotovoltaico della singola pensilina comprensivo di: n° 10 Moduli fotovoltaici in silicio cristallino vetro vetro.....e IP65 per una lunghezza di 10 mt. Sono comprese la fornitura e la posa in opera e lo smaltimento dei materiali di risulta. Impianto di illuminazione Fermata BUS Voltabarozzo			1,00					
							1,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					1,00	18.312,14	18.312,14
		Totale LF4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi Euro								564.394,77
		LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali								
2070	VA.NP00.A01.18.1001	Fornitura in opera di palo per impianto illuminazione tipo L9		34,00				34,00		
		Totale	Cadauno					34,00	1.464,50	49.793,00
2071	VA.NP00.A01.18.0568	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C2		63,21				63,21		
		Totale	m <sup>3</sup>					63,21	213,43	13.490,91
2072	VA.NP00.A01.18.0517	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m <sup>3</sup> ,		82,17				82,17		
		Totale	m <sup>3</sup>					82,17	10,93	898,12
2073	VA.NP00.A01.18.0510	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu		1.331,12				1.331,12		
		Totale	ql					1.331,12	1,90	2.529,13
2074	VA.NP00.A01.18.0511	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second		147,90				147,90		
		Totale	ql					147,90	7,99	1.181,72
2075	VA.NP00.A01.18.1006	Fornitura e posa in opera su palo di illuminazione di corpo illuminante con lampada LED TIPO LARGE (POTENZA DA 102 a 135W), flusso luminoso (13555lm per 102W; 16730 lm per 135W) - 4000 K , IP65 classe di isolamento II, completo di attacco al palo e		134,00				134,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					134,00	1.353,00	181.302,00
2076	VA.NP00.A01.18.1007	Fornitura e posa in opera su palo di illuminazione di corpo illuminante con lampada LED TIPO MEDIUM (POTENZA DA 35 a 69W), flusso luminoso (4330lm per 35W, 9645lm per 69W)) - 4000 K , IP65 classe di isolamento II, completo di attacco al palo e rela		310,00				310,00		
		Totale	Cadauno					310,00	1.148,00	355.880,00
2077	VA.NP00.A01.18.1003	Fornitura e posa in opera di Cassetta di derivazione completa di morsettiera da palo e coperchio. Il corpo cassetta e il coperchio sono realizzati in vetroresina con grado IP44 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEI EN 62262, in Classe II secondo C		444,00				444,00		
		Totale	Cadauno					444,00	113,50	50.394,00
2078	VA.NP00.A01.18.0573	Tube in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm		3.996,00				3.996,00		
		Totale	m					3.996,00	9,16	36.603,36
2079	VA.NP00.A01.18.0619	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm <sup>2</sup>		5.328,00				5.328,00		
		Totale	m					5.328,00	0,87	4.635,36
2080	VA.NP00.A01.18.0773	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x10 mm <sup>2</sup>		1.780,00				1.780,00		
		Totale	m					1.780,00	3,62	6.443,60
2081	VA.NP00.A01.18.0774	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16 mm <sup>2</sup>		4.190,00				4.190,00		
		Totale	m					4.190,00	5,45	22.835,50

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2082	VA.NP00.A01.18.0775	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x25 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	6.380,00				6.380,00		
								6.380,00	8,42	53.719,60
2083	VA.NP00.A01.18.0776	Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-4x6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	3.600,00				3.600,00		
								3.600,00	2,97	10.692,00
2084	VA.NP00.A01.18.0777	Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-4x10 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	15.100,00				15.100,00		
								15.100,00	4,75	71.725,00
2085	VA.NP00.A01.18.0778	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	220,00				220,00		
								220,00	2,30	506,00
2086	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm <sup>2</sup> .								
		Totale	m	36.598,00				36.598,00		
								36.598,00	0,82	30.010,36
		Totale LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali Euro								892.639,66
		LF7 - Impianto Riscaldamento elettrico deviatoi								
2087	VA.NP00.A01.18.0780	Kit completo per Riscaldamento elettrico deviatoi S.50UNI/170/0,12								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	4.385,38	17.541,52

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2088	VA.NP00.A01.18.0781	Kit tiranteria per casse di manovra a 2 aghi								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	478,23	1.912,92
2089	VA.NP00.A01.18.0782	Armadio di Piazzale (AdP) da 8kVA per alimentazione delle resistenze autoregolanti per il riscaldamento deviatori di tipo elettrico (RED), completo di tutte le apparecchiature richieste nella specifica RFI DTC ST SP IFS LF 629 A								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	12.281,10	49.124,40
2090	VA.NP00.A01.18.0783	Posa in opera di Complesso Riscald. Scambi S.60UNI/170								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	622,81	2.491,24
2091	VA.NP00.A01.18.0784	Posa in opera di Complesso Riscald. Tiranteria per cassa di manovra a 2 aghi								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	31,62	126,48
2092	VA.NP00.A01.18.0785	Posa in opera di cetralina meteorologica su muro mediante attacchi								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	37,98	151,92
2093	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.								
		Totale	Cadauno	42,00				42,00		
								42,00	0,94	39,48
2094	VA.NP00.A01.18.0773	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x10 mm²								
		Totale	m	690,00				690,00		
								690,00	3,62	2.497,80
2095	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².								
		Totale	m	690,00				690,00		
								690,00	0,82	565,80



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale LF7 - Impianto Riscaldamento elettrico deviatoi Euro							74.451,56	
		<b>Totale LF01 - Impianti LFM SIR 3 Euro</b>							<b>1.746.197,33</b>	
		<b>LF02 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo</b> <b>LF020 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo</b> LF2 - Quadri elettrici BT								
2096	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.		1,62			1,62			
		Totale	m²				1,62	462,06	748,54	
2097	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato		1,00			1,00			
		Totale	Cadauno				1,00	77,65	77,65	
2098	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)		6,20			6,20			
		Totale	Cadauno				6,20	5,43	33,67	
2099	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.		6,00			6,00			
		Totale	Cadauno				6,00	2,85	17,10	
2100	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm²		0,75			0,75			
		Totale	m³				0,75	105,39	79,04	
2101	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi		0,98			0,98			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					0,98	8,02	7,86
2102	VA.NP00.A01.18.0580	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	28,56	85,68
2103	VA.NP00.A01.18.0581	Sovrapprezzo EI.QE.B.1 02.I sovrapprezzo per centralini da esterno stagni IP 55, applicato alla voce EI.QE.B.1 02.H								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	28,56	85,68
2104	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	77,65	232,95
2105	VA.NP00.A01.18.0583	Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino 200x80 mm.								
		Totale	m	2,00				2,00	10,81	21,62
2106	VA.NP00.A01.18.0584	Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione da oltre 40 sino a 160 cm <sup>2</sup>								
		Totale	m	2,00				2,00	3,99	7,98
2107	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00	19,48	136,36
2108	VA.NP00.A01.18.0586	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	36,72	110,16
2109	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	6,12	18,36

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2110	VA.NP00.A01.18.0588	Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A con 4 poli protetti								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	44,16	44,16
2111	VA.NP00.A01.18.0589	Differenziale bassa sensibilità bipolare con portata fino a 25 A								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	43,65	87,30
2112	VA.NP00.A01.18.0590	Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	18,40	368,00
2113	VA.NP00.A01.18.0591	Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	70,98	141,96
2114	VA.NP00.A01.18.0592	Fornitura di ausiliare per riarmo interruttori automatici serie modulare fino a 63 A per installazione su guida DIN.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	209,57	419,14
2115	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso								
		Totale	Cadauno	23,00				23,00	16,03	368,69
2116	VA.NP00.A01.18.0594	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto SD di segnalazione guasto								
		Totale	Cadauno	23,00				23,00	18,33	421,59
2117	VA.NP00.A01.18.0595	contattore bipolare 20 A								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	16,32	326,40
2118	VA.NP00.A01.18.0596	Sovrapprezzo per blocchetti aggiuntivi di contatti ausiliari in apertura o chiusura								
				20,00				20,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					20,00	6,84	136,80
2119	VA.NP00.A01.18.0597	Fornitura di relè di potenza in miniatura ad A.C.R. fino a 10 A								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	13,14	262,80
2120	VA.NP00.A01.18.0598	posa in opera del relè completo di zoccolo di cui alla voce EI.AC.C.1 03.								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	8,07	161,40
2121	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	55,10	551,00
2122	VA.NP00.A01.18.0600	Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 500 fino a 750 VA								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	71,65	143,30
2123	VA.NP00.A01.18.0601	Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	6,37	12,74
2124	VA.NP00.A01.18.0602	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva di carica 100 ore								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	65,28	65,28
2125	VA.NP00.A01.18.0603	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	42,06	42,06
2126	VA.NP00.A01.18.0604	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	7,25	14,50
2127	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN								
		Totale	Cadauno	104,00				104,00	6,60	686,40

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2128	VA.NP00.A01.18.0606	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	69,00				69,00		
								69,00	0,27	18,63
2129	VA.NP00.A01.18.0607	Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	66,00				66,00		
								66,00	0,37	24,42
2130	VA.NP00.A01.18.0608	Posa in opera di morsetti combinabili								
		Totale	Cadauno	135,00				135,00		
								135,00	1,85	249,75
2131	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.								
		Totale	Cadauno	23,00				23,00		
								23,00	0,94	21,62
2132	VA.NP00.A01.18.0610	Fornitura di acciaio in pezzi lavorati con macchi ne utensili, a lima grossa e fina, ecc,								
		Totale	kg	50,000				50,000		
								50,000	2,78	139,00
2133	VA.NP00.A01.18.0611	Posa in opera di acciaio su opere in muratura di qualsiasi genere in alloggiamenti già predisposti								
		Totale	kg	50,000				50,000		
								50,000	1,06	53,00
2134	VA.NP00.A01.18.0574	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,26				1,26		
								1,26	462,06	582,20
2135	VA.NP00.A01.18.0575	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	77,65	77,65
2136	VA.NP00.A01.18.0576	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 m <sup>2</sup> (per ogni 10 dm <sup>2</sup> o frazione in più, oltre il m <sup>2</sup> )								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	2,60				2,60		
2137	VA.NP00.A01.18.0577	Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.						2,60	5,43	14,12
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
2138	VA.NP00.A01.18.0578	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2						6,00	2,85	17,10
		Totale	m <sup>3</sup>	0,75				0,75		
2139	VA.NP00.A01.18.0579	Scavo di fondazione in materiali litoidi						0,75	105,39	79,04
		Totale	m <sup>3</sup>	0,98				0,98		
2140	VA.NP00.A01.18.1004	Fornitura e posa in opera di sistema gestione remoto quadri bt impianti illuminazione. Quadro per la supervisione quadri BT di ALIMENTAZIONE						0,98	8,02	7,86
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
2141	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)						1,00	11.753,22	11.753,22
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale LF2 - Quadri elettrici BT Euro						1,00	636,30	636,30
		Totale LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali								19.590,08
2142	VA.NP00.A01.18.1001	Fornitura in opera di palo per impianto illuminazione tipo L9						51,00		
		Totale	Cadauno	51,00				51,00	1.464,50	74.689,50
2143	VA.NP00.A01.18.1002	Fornitura e posa in opera su palo illuminazione, di Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 63,90W - 7500lm. Vano ottico in pressofusione di alluminio, possibilità di regol						74,00		
		Totale	Cadauno	74,00				74,00	831,20	61.508,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2144	VA.NP00.A01.18.1003	Fornitura e posa in opera di Cassetta di derivazione completa di morsettiera da palo e coperchio. Il corpo cassetta e il coperchio sono realizzati in vetroresina con grado IP44 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEI EN 62262, in Classe II secondo C								
		Totale	Cadauno	51,00				51,00		
								51,00	113,50	5.788,50
2145	VA.NP00.A01.18.0568	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C2								
		Totale	m³	94,81				94,81		
								94,81	213,43	20.235,30
2146	VA.NP00.A01.18.0517	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,								
		Totale	m³	123,25				123,25		
								123,25	10,93	1.347,12
2147	VA.NP00.A01.18.0510	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giu								
		Totale	ql	1.996,68				1.996,68		
								1.996,68	1,90	3.793,69
2148	VA.NP00.A01.18.0511	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, second								
		Totale	ql	221,85				221,85		
								221,85	7,99	1.772,58
2149	VA.NP00.A01.18.0619	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm²								
		Totale	m	1.110,00				1.110,00		
								1.110,00	0,87	965,70
2150	VA.NP00.A01.18.0620	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	132,00				132,00		
								132,00	1,12	
2151	VA.NP00.A01.18.0621	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	913,00				913,00		
								913,00	1,67	
2152	VA.NP00.A01.18.0622	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cos.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x10 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	2.024,00				2.024,00		
								2.024,00	2,62	
2153	VA.NP00.A01.18.0623	Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x16 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	15,00				15,00		
								15,00	7,16	
2154	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm <sup>2</sup> .								
		Totale	m	4.194,00				4.194,00		
								4.194,00	0,82	
2155	VA.NP00.A01.18.0563	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt								
		Totale	Cadauno	50,00				50,00		
								50,00	67,98	
2156	VA.NP00.A01.18.0625	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		kg. 1.300								
		Totale	Cadauno	17,00				17,00		
2157	VA.NP00.A01.18.0564	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200						17,00	110,34	1.875,78
		Totale	Cadauno	17,00				17,00	53,49	909,33
2158	VA.NP00.A01.18.0570	Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di pos						17,00		
		Totale	Cadauno	17,00				17,00	101,40	1.723,80
2159	VA.NP00.A01.18.0565	Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di r								
		Totale	m	1.200,00				1.200,00	9,65	11.580,00
2160	VA.NP00.A01.18.0566	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20								
		Totale	m <sup>3</sup>	409,50				409,50	6,27	2.567,57
2161	VA.NP00.A01.18.0567	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere								
		Totale	m <sup>3</sup>	409,50				409,50	2,75	1.126,13
		Totale LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali Euro								203.804,71
		<b>Totale LF02 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo Euro</b>								<b>223.394,79</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2162	ZZ.NP.IMP.001	<p><b>LF04 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza</b>  <b>LF040 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza</b>                      LF3 - Impianti LFM nei fabbricati</p> <p>Fornitura e montaggio quadro bassa tensione QE installato a pavimento, completi di componenti modulari, interruttori BT, interruttori modulari. Numero di fasi 3F+N. Grado di protezione IP65.</p> <p align="right">Totale</p>	Cadauno	1,00				1,00	23.445,33	23.445,33
2163	ZZ.NP.IMP.003	<p>Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da r.....lot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da 10 kVA</p> <p align="right">Totale</p>	Cadauno	1,00				1,00	4.246,37	4.246,37
2164	ZZ.NP.IMP.036	<p>Fornitura di batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo d....., compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 60 Ah</p> <p align="right">Totale</p>	Cadauno	1,00				1,00	134,48	134,48
2165	ZZ.NP.IMP.004	<p>Fornitura e montaggio Proiettore tipo 3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO - 40W</p> <p align="right">Totale</p>	Cadauno	30,00				30,00	822,93	24.687,90
2166	ZZ.NP.IMP.019	<p>Fornitura e montaggio COPPIA STAFFE FISSAGGIO SOFFITTO 3F LEM 30</p> <p align="right">Totale</p>	Cadauno	30,00				30,00	57,27	1.718,10
2167	ZZ.NP.IMP.005	<p>Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X24W L1270</p> <p align="right">Totale</p>	Cadauno	20,00				20,00	222,06	4.441,20
2168	ZZ.NP.IMP.006	<p>Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X12W L660</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2169	ZZ.NP.IMP.007	Totale Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi. Prodotto in conformità alle norme EN 60.....to di connettore stagno IP 67 per il collegamento della linea; equipaggiato con: lampada a led 4000K 12000 lm potenza 121 w	Cadauno	3,00				3,00	172,72	518,16
							3,00			
2170	ZZ.NP.IMP.008	Totale Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F DIAGON P 39W/930 SOFT UGR 596x596	Cadauno	14,00				14,00	405,43	5.676,02
							14,00			
2171	M.02.029	Totale OPERE ELETTRICHE Impianto di illuminazione	Cadauno	14,00				14,00	526,92	7.376,88
							14,00			
2171	M.02.029.07	PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguento resistente alla fiamma, PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguento resistente alla fiamma,								
		Totale	n	15,00				15,00	120,61	1.809,15
							15,00			
2172	M.01.047	Totale OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
2172	M.01.047.22	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	8,00				8,00	32,52	260,16
							8,00			
2173	M.01.047.17	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2174	M.01.047.16	Totale	n	19,00				19,00	207,19	3.936,61
		Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por						19,00		
2175	M.01.047.12	Totale	n	20,00				20,00	129,94	2.598,80
		Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por						20,00		
2176	M.01.045	Totale	n	6,00				6,00	65,47	392,82
		OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni						6,00		
2177	M.12.008	Totale	n	12,00				12,00	61,09	733,08
		OPERE ELETTRICHE Impianto telefonico-dati PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide in mat						12,00		
2177	M.12.008.01	Totale	n	6,00				6,00	114,81	688,86
		PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide in mat						6,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
2178	M.01.047.08	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	15,00				15,00		
								15,00	48,71	
2179	M.01.047.03	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	2,00				2,00		
								2,00	74,15	
2180	M.01.047.01	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	10,00				10,00		
								10,00	52,63	
	M.01.003	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
2181	M.01.003.03	CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformita' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a tempe								
		Totale	m		110,00			110,00		
								110,00	42,86	
2182	M.01.003.04	CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformita' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a tempe								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2183	ZZ.NP.IMP.018	Totale	m		30,00			30,00	59,78	1.793,40
								30,00		
	M.01.062	Totale	m		160,00			160,00	6,92	1.107,20
								160,00		
2184	M.01.062.03								5,06	506,00
	M.01.006	Totale	m		100,00			100,00	9,78	1.467,00
								100,00		
2185	M.01.006.05								9,78	1.467,00
	M.03.001	Totale	m		150,00			150,00	9,78	1.467,00
								150,00		
2186	M.03.001.01									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Totale	n	5,00				5,00		
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.						5,00	54,13	
2187	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		Totale	n	20,00				20,00		
								20,00	32,47	
2188	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		380,00			380,00		
								380,00	2,48	
2189	ZZ.NP.IMP.010	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		310,00			310,00		
								310,00	3,29	
2190	ZZ.NP.IMP.011	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		140,00			140,00		
								140,00	4,18	
2191	ZZ.NP.IMP.012	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualit� R16, norme di riferimento CEI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x16 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		10,00			10,00		
								10,00	7,59	75,90
2192	ZZ.NP.IMP.013	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		250,00			250,00		
								250,00	4,53	1.132,50
2193	ZZ.NP.IMP.014	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		200,00			200,00		
								200,00	5,89	1.178,00
2194	ZZ.NP.IMP.015	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x10 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		70,00			70,00		
								70,00	8,60	602,00
2195	ZZ.NP.IMP.016	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		50,00			50,00		
								50,00	5,45	272,50
2196	ZZ.NP.IMP.017	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co..... qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 70 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		10,00			10,00		
								10,00	8,04	80,40
		Totale LF3 - Impianti LFM nei fabbricati Euro								100.466,22



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale LF04 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza Euro</b>							<b>100.466,22</b>	
		<b>LF05 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Voltabarozzo</b> <b>LF05A - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Deposito Voltabarozzo</b> LF3 - Impianti LFM nei fabbricati								
2197	ZZ.NP.IMP.001	Fornitura e montaggio quadro bassa tensione QE installato a pavimento, completi di componenti modulari, interruttori BT, interruttori modulari. Numero di fasi 3F+N. Grado di protezione IP65.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	23.445,33	
2198	ZZ.NP.IMP.003	Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da r.....lot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da 10 kVA		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	4.246,37	
2199	ZZ.NP.IMP.036	Fornitura di batterie in monoblocchi Fornitura di batteria con qualsiasi tipo di attacco o terminale, con qualsiasi tipo d....., compreso ogni accessorio per i collegamenti elettrici, il montaggio e coprimorsetti. batteria 10 anni - 12 V fino a 60 Ah		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	134,48	
2200	ZZ.NP.IMP.004	Fornitura e montaggio Proiettore tipo 3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO - 40W		30,00				30,00		
		Totale	Cadauno					30,00	822,93	
2201	ZZ.NP.IMP.019	Fornitura e montaggio COPPIA STAFFE FISSAGGIO SOFFITTO 3F LEM 30		30,00				30,00		
		Totale	Cadauno					30,00	57,27	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2202	ZZ.NP.IMP.005	Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X24W L1270								
		Totale	Cadauno	32,00				32,00		
								32,00	222,06	7.105,92
2203	ZZ.NP.IMP.006	Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F LINDA LED 2X12W L660								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	172,72	345,44
2204	ZZ.NP.IMP.007	Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi. Prodotto in conformità alle norme EN 60.....to di connettore stagno IP 67 per il collegamento della linea; equipaggiato con: lampada a led 4000K 12000 lm potenza 121 w								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
								14,00	405,43	5.676,02
2205	ZZ.NP.IMP.008	Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F DIAGON P 39W/930 SOFT UGR 596x596								
		Totale	Cadauno	17,00				17,00		
								17,00	526,92	8.957,64
2206	ZZ.NP.IMP.021	Fornitura e montaggio Lampada tipi 3F ZETA D 2X18 LED L1194								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00		
								8,00	347,29	2.778,32
	M.02.029	OPERE ELETTRICHE Impianto di illuminazione								
		PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma,								
2207	M.02.029.07	PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma,								
		Totale	n	17,00				17,00		
								17,00	120,61	2.050,37
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2208	M.01.047.22	unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por		8,00						
		Totale	n				8,00			
							8,00	32,52		260,16
2209	M.01.047.17	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por		16,00						
		Totale	n				16,00			
							16,00	207,19		3.315,04
2210	M.01.047.16	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por		19,00						
		Totale	n				19,00			
							19,00	129,94		2.468,86
2211	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por		12,00						
		Totale	n				12,00			
							12,00	65,47		785,64
	M.01.045	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni								
2212	M.01.045.11	Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni		16,00						
		Totale	n				16,00			
							16,00	61,09		977,44
	M.12.008	OPERE ELETTRICHE Impianto telefonico-dati								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2213	M.12.008.01	PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide in mat								
		PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide in mat								
		Totale	n	8,00				8,00		
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.						8,00	114,81	918,48
2214	M.01.047.08	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	17,00				17,00		
								17,00	48,71	828,07
2215	M.01.047.03	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	74,15	74,15
2216	M.01.047.01	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	14,00				14,00		
								14,00	52,63	736,82
	M.01.003	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.								
2217	M.01.003.03	CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2218	M.01.003.04	Senzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a tempe	m		140,00			140,00	42,86	6.000,40
		Totale						140,00		
2219	ZZ.NP.IMP.018	CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Senzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a tempe	m		40,00			40,00	59,78	2.391,20
		Totale						40,00		
	M.01.062	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, .....IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : Diametro esterno mm 110	m		130,00			130,00	6,92	899,60
		Totale						130,00		
2220	M.01.062.03	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corret	m		100,00			100,00	5,06	506,00
		Totale						100,00		
2221	M.01.006	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.	m							
	M.01.006.05	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica re	m							
		CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		liscia, cilindrica re								
		Totale	m		150,00			150,00		
	M.03.001	OPERE ELETTRICHE Impianto di terra						150,00	9,78	1.467,00
2222	M.03.001.01	Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi:								
		Totale	n	5,00				5,00		
	M.01.005	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T.						5,00	54,13	270,65
2223	M.01.005.01	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà								
		Totale	n	25,00				25,00		
2224	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm <sup>2</sup>						25,00	32,47	811,75
		Totale	m		450,00			450,00		
2225	ZZ.NP.IMP.010	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualit� R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x4 mm <sup>2</sup>						450,00	2,48	1.116,00
		Totale	m		160,00			160,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2226	ZZ.NP.IMP.011	Totale Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x6 mm <sup>2</sup>	m					160,00	3,29	526,40
					160,00			160,00		
2227	ZZ.NP.IMP.012	Totale Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x16 mm <sup>2</sup>	m					160,00	4,18	668,80
					10,00			10,00		
2228	ZZ.NP.IMP.013	Totale Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x4 mm <sup>2</sup>	m					10,00	7,59	75,90
					280,00			280,00		
2229	ZZ.NP.IMP.014	Totale Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x6 mm <sup>2</sup>	m					280,00	4,53	1.268,40
					150,00			150,00		
2230	ZZ.NP.IMP.020	Totale Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da .....qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x16 mm <sup>2</sup>	m					150,00	5,89	883,50
					60,00			60,00		
2231	ZZ.NP.IMP.016	Totale Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm <sup>2</sup>	m					60,00	12,28	736,80
								60,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2232	ZZ.NP.IMP.017	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 70 mm <sup>2</sup>	m		150,00			150,00	5,45	817,50
								150,00		
2233	ZZ.NP.IMP.017	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 70 mm <sup>2</sup>	m		20,00			20,00	8,04	160,80
								20,00		
2234	ZZ.NP.IMP.002	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm <sup>2</sup>	m		20,00			20,00	8,04	160,80
								20,00		
2235	ZZ.NP.IMP.055	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 120 mm <sup>2</sup>	m		120,00			120,00	2,44	292,80
								120,00		
2236	ZZ.NP.IMP.050	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 16 mm <sup>2</sup>	m		15,00			15,00	12,51	187,65
								15,00		
2237	ZZ.NP.IMP.051	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....on igroscopico, norme di	m		180,00			180,00	3,05	549,00
								180,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2238	ZZ.NP.IMP.052	riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 25 mm <sup>2</sup>	m		300,00			300,00	4,16	1.248,00
		Totale						300,00		
2239	ZZ.NP.IMP.053	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....n igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 70 mm <sup>2</sup>	m		20,00			20,00	9,56	191,20
		Totale						20,00		
2240	ZZ.NP.IMP.054	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....n igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 120 mm <sup>2</sup>	m		75,00			75,00	14,88	1.116,00
		Totale						75,00		
2241	ZZ.NP.IMP.056	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....n igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 240 mm <sup>2</sup>	m		45,00			45,00	27,74	1.248,30
		Totale						45,00		
2242	VA.NP00.A01.18.0818	Fornitura e montaggio quadro di cabina Power Center. Power Center	Cadauno		1,00			1,00	26.698,10	26.698,10
		Totale						1,00		
2243	VA.NP00.A01.18.0963	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm <sup>2</sup>	m		400,00	3,00		1.200,00	18,79	22.548,00
		Cavidotto SSE - Deposito						1.200,00		
		Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV copn								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
		Totale LF3 - Impianti LFM nei fabbricati Euro						6,00	17,15	
									102,90	
									164.454,00	
		<b>LF05B - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Ristoro Voltabarozzo</b>								
		LF3 - Impianti LFM nei fabbricati								
2244	ZZ.NP.IMP.022	Fornitura e montaggio quadro bassa tensione QE installato a parete, completi di componenti modulari, interruttori BT, interruttori modulari.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	7.491,34	
									7.491,34	
2245	ZZ.NP.IMP.007	Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi. Prodotto in conformità alle norme EN 60.....to di connettore stagno IP 67 per il collegamento della linea; equipaggiato con: lampada a led 4000K 12000 lm potenza 121 w								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	405,43	
									810,86	
2246	ZZ.NP.IMP.008	Fornitura e montaggio Lampada tipo 3F DIAGON P 39W/930 SOFT UGR 596x596								
		Totale	Cadauno	11,00				11,00		
								11,00	526,92	
									5.796,12	
2247	ZZ.NP.IMP.023	Fornitura e montaggio Faretto ad incasso tipo 3F RENO 19W								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00		
								20,00	175,25	
									3.505,00	
	M.02.029	OPERE ELETTRICHE Impianto di illuminazione								
		PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma,								
2248	M.02.029.07	PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e trimestrale. - costruita in materiale plastico autoestinguento resistente alla fiamma,								
		Totale	n	12,00				12,00		
	M.01.047	OPERE ELETTRICHE						12,00	120,61	1.447,32
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
2249	M.01.047.22	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	1,00				1,00	32,52	32,52
2250	M.01.047.08	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	12,00				12,00	48,71	584,52
2251	M.01.047.03	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	4,00				4,00	74,15	296,60
2252	M.01.047.01	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	10,00				10,00	52,63	526,30
2253	M.01.047.16	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	1,00				1,00	129,94	129,94

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2254	M.01.047.12	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni por								
		Totale	n	22,00				22,00		
	M.01.007	OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T. IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota parte dell						22,00	65,47	1.440,34
2255	M.01.007.01	IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota parte dell								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	126,20	126,20
2256	M.01.007.02	IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota parte dell								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	103,30	103,30
2257	M.01.007.03	IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare), con pulsante luminoso per WC disabili e/o con pulsante a tirante per i locali bagno doccia. Comprendente: - quota parte dell								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	107,61	107,61
2258	ZZ.NP.IMP.009	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....alita' R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x2,5 mm²								
		Totale	m		100,00			100,00		
								100,00	2,48	248,00

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**LF - Impianto luce e forza motrice**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2259	ZZ.NP.IMP.010	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale - 3x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		30,00			30,00		
								30,00	3,29	98,70
2260	ZZ.NP.IMP.031	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da .....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		20,00			20,00		
								20,00	3,41	68,20
2261	ZZ.NP.IMP.013	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da ..... qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m		10,00			10,00		
								10,00	4,53	45,30
		Totale LF3 - Impianti LFM nei fabbricati Euro								22.858,17
		<b>Totale LF05 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Voltabarozzo Euro</b>								<b>187.312,17</b>
		<b>Totale LF - Impianto luce e forza motrice Euro</b>								<b>2.257.370,51</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2262	F.05.009	<b>MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</b> <b>MU010 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</b> MU5 - Fondazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1	m <sup>2</sup>							
	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Magrone di fondazione - concio 1 (Lunghezza = 1/2*(5,45+5,89)) - concio 2 (Lunghezza = 1/2*(28,19+28,63)) - concio 3 (Lunghezza = 1/2*(28,04+29,84)) - concio 4 (Lunghezza = 1/2*(2,97+4,78))  Totale								
	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem	m <sup>3</sup>							
2263	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B - concio 1 (Lunghezza = 1/2*(5,30+5,74)) - concio 2 (Lunghezza = 1/2*(28,19+28,63)) - concio 3 (Lunghezza = 1/2*(28,19+29,69)) - concio 4 (Lunghezza = 1/2*(2,97+4,48))  Totale								
								113,74	6,84	777,98
								37,30	159,93	5.965,39

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
2264	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin	m <sup>2</sup>								
	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B - concio 1 (Lunghezza = 5,30+1,40+5,74+1,46) - concio 2 (Lunghezza = 28,19+1,40+28,63+1,46) - concio 3 (Lunghezza = 1,40+28,19+29,69+2,06) - concio 4 (Lunghezza = 2,06+4,48+2,97+1,40)									
		Totale									
2265	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg								
	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d									
		Totale									
		Totale MU5 - Fondazioni Euro									
	F.05.011	MU6 - Elevazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2266	F.05.011.d	<p>Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem</p> <p>MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</p> <p>Parete</p> <p>- concio 1 (Lunghezza = 1/2*(5,37+5,46))</p> <p>- concio 2 (Lunghezza = 1/2*(28,25+28,34))</p> <p>- concio 3 (Lunghezza = 1/2*(28,40+28,72))</p> <p>- concio 4 (Lunghezza = 1/2*(3,19+3,51))</p>								
		Totale	m <sup>3</sup>		5,42 28,30 28,56 3,35	0,30 0,30 0,30 0,30	1,30 1,30 1,30 1,30	2,11 11,04 11,14 1,31		
								25,60	159,93	4.094,21
	F.05.017	<p>OPERE STRADALI</p> <p>CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.</p> <p>Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin</p>								
2267	F.05.017.a	<p>Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin</p> <p>MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</p> <p>Parete</p> <p>- concio 1 (Lunghezza = 0,30+5,37+5,46)</p> <p>- concio 2 (Lunghezza = 28,25+28,34+0,30)</p> <p>- concio 3 (Lunghezza = 0,30+28,40+28,72)</p> <p>- concio 4 (Lunghezza = 0,30+3,19+3,51)</p>								
		Totale	m <sup>2</sup>		11,13 56,89 57,42 7,00		1,30 1,30 1,30 1,30	14,47 73,96 74,65 9,10		
								172,18	30,90	5.320,36
	F.05.019	<p>OPERE STRADALI</p> <p>CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.</p> <p>Sovrapprezzo alle voci "Cassetta per strutture in c.a." e " Cassetta esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis</p>								
2268	F.05.019.a	<p>Sovrapprezzo alle voci "Cassetta per strutture in c.a." e " Cassetta esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis</p>								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2269	F.05.025	MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Parete Facciavista Quantità di cui alla voce F.05.019.a  Totale	m <sup>2</sup>				172,18	172,18	8,30	1.429,09
							172,18			
2269	F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Parete - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d  Totale	kg	100,000			25,600	2.560,000	1,31	3.353,60
							2.560,000			
Totale MU6 - Elevazioni Euro										
2270	F.03.009.a	MU7 - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(2,70+5,20))  Totale	m <sup>3</sup>		67,73	3,95	1,25	334,42	10,52	3.518,10
							334,42			
	F.04.002	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2271	F.04.002.b	<p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE</p> <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen</p> <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen</p> <p>MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</p> <p>Rinterro per esecuzione fondazioni</p> <p>Scavo</p> <p>- quantità di cui alla voce F.03.009.a</p> <p>a detrarre magrone di fondazione</p> <p>- quantità di cui alla voce F.05.009.00</p> <p>a detrarre calcetsruzzo di fondazione</p> <p>- quantità di cui alla voce F.05.011.d</p> <p>a detrarre parte di parete</p> <p>a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura</p>								
		Totale	m <sup>3</sup>					334,42	334,42	
						113,74	0,15		-17,06	
							37,30		-37,30	
					65,03	0,30	0,70		-13,66	
					65,03	0,50	0,70		-22,76	
								243,64		977,00
	E.41.015	<p>OPERE EDILI</p> <p>OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2</p> <p>Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta</p>								
2272	E.41.015.00	<p>Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta</p> <p>MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</p> <p>Rinterro per esecuzione fondazioni</p> <p>Scavo</p> <p>- quantità di cui alla voce F.03.009.a</p>								
		Totale	m <sup>3</sup>					334,42	334,42	
								334,42		678,87
	E.06.006	<p>OPERE EDILI</p> <p>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</p> <p>Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2273	E.06.006.a	qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Trasporto a discarica Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro - quantità di cui alla voce F.04.002.b					334,42	334,42		
		Totale	m <sup>3</sup>	-1,00			243,64	-243,64		
							90,78		14,93	
	E.06.001	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
2274	E.06.001.00	Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100 MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Trasporto a deposito Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro - quantità di cui alla voce F.04.002.b					334,42	334,42		
		Totale	m <sup>3</sup>	-1,00			243,64	-243,64		
							90,78		1,05	
		Totale MU7 - Demolizioni Euro							95,32	
									6.624,64	
	F.10.004	MU8 - Opere di finitura OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
2275	F.10.004.b	Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	I.10.004	proveniente da cave di prestito MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Drenaggio a tergo murature - concio 1/2/3/4	m <sup>3</sup>		65,03	0,50	0,40	13,01	25,71	334,49
		Totale						13,01		
2276	I.10.004.e	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d	m		65,03			65,03	30,59	1.989,27
		Totale						65,03		
2277	I.10.008.c	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1	m <sup>2</sup>	2,00	65,03	0,50	0,40	52,42	5,34	627,18
		Totale						117,45		
	F.10.018	MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Rivestimento drenaggio a tergo murature - concio 1/2/3/4 (Lunghezza = 2*(65,03+0,50))  OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2278	F.10.018.a	giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml. - concio 1/2/3/4								
		Totale	m	33,00	0,60			19,80		
								19,80	15,93	
		Totale MU8 - Opere di finitura Euro								315,41
		<b>Totale MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B Euro</b>								<b>3.266,35</b>
		<b>MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A</b> <b>MU020 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A</b> MU5 - Fondazioni								
	F.05.009	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2279	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Magrone di fondazione - concio 1 - concio 2								
		Totale	m <sup>2</sup>		23,92	2,00		47,84		
					23,92	2,00		47,84		
								95,68	6,84	654,45
	F.05.011	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2280	F.05.011.d	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A - concio 1 - concio 2  Totale	m <sup>3</sup>		23,77 23,77	1,70 1,70	0,40 0,40	16,16 16,16 32,32	159,93	5.168,94
2281	F.05.017 F.05.017.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A - concio 1 (Lunghezza = 2*(23,77+1,70)) - concio 2 (Lunghezza = 2*(23,77+1,70))  Totale	m <sup>2</sup>		50,94 50,94		0,40 0,40	20,38 20,38 40,76	30,90	1.259,48
2282	F.05.025 F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Quantità di cui alla voce F.05.011.d		100,000			32,320	3.232,000		
		Totale	kg					3.232,000	1,31	4.233,92
		Totale MU5 - Fondazioni Euro								11.316,79
	F.05.011	MU6 - Elevazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
2283	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem  MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Parete - concio 1 - concio 2			23,77 23,77	0,30 0,30	1,60 1,60	11,41 11,41		
		Totale	m³					22,82	159,93	3.649,60
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2284	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin  MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Parete - concio 1 (Lunghezza = 2*(23,77+0,30)) - concio 2 (Lunghezza = 2*(23,77+0,30))			48,14 48,14		1,60 1,60	77,02 77,02		
		Totale	m²					154,04	30,90	4.759,84

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2285	F.05.019 F.05.019.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Parete Facciavista Quantità di cui alla voce F.05.017.a	m <sup>2</sup>				154,04	154,04	8,30	1.278,53
		Totale					154,04			
2286	F.05.025 F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Parete - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d	kg	100,000			22,820	2.282,000	1,31	2.989,42
		Totale					2.282,000			2.989,42
		Totale MU6 - Elevazioni Euro								12.677,39
	F.03.009	MU7 - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2287	F.03.009.a	aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,00+5,50))			48,84	4,25	1,25	259,46		
		Totale	m³					259,46	10,52	2.729,52
	F.04.002	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen								
2288	F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Rinterro per esecuzione fondazioni Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre magrone di fondazione - quantità di cui alla voce F.05.009.00 a detrarre calcetsruzzo di fondazione - quantità di cui alla voce F.05.011.d a detrarre parte di parete a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura								
		Totale	m³					259,46		
				-1,00		95,68	0,15	-14,35		
				-1,00			32,42	-32,42		
				-1,00	47,54	0,30	0,70	-9,98		
				-1,00	47,54	0,50	0,70	-16,64		
								186,07	4,01	746,14
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
2289	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		compresa la documenta								
		MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A								
		Rinterro per esecuzione fondazioni								
		Scavo								
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a					259,46	259,46		
		Totale	m <sup>3</sup>					259,46	2,03	
	E.06.006	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
2290	E.06.006.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
		MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A								
		Trasporto a discarica								
		Scavo								
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a					259,46	259,46		
		a detrarre rinterro								
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b					186,06	-186,06		
		Totale	m <sup>3</sup>	-1,00				73,40	14,93	
	E.06.001	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato								
2291	E.06.001.00	Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato								
		TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100								
		MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A								
		Trasporto a deposito								
		Scavo								
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a					259,46	259,46		
		a detrarre rinterro								
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b					186,06	-186,06		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					73,40	1,05	77,07
		Totale MU7 - Demolizioni Euro								5.175,29
	F.10.004	MU8 - Opere di finitura OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
2292	F.10.004.b	Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame proveniente da cave di prestito MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature - concio 1/2		2,00	23,77	0,50	0,70	16,64		
		Totale	m <sup>3</sup>					16,64	25,71	427,81
	I.10.004	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI								
2293	I.10.004.e	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature - concio 1 - concio 2			23,77 23,77			23,77 23,77		
		Totale	m					47,54	30,59	1.454,25
2294	I.10.008.c	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2295	F.10.018	poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Rivestimento drenaggio a tergo murature - concio 1/2 (Lunghezza = 2*(47,54+0,50))	m <sup>2</sup>	2,00	96,08 47,54	0,50	0,70	67,26	5,34	613,03
		47,54								
	Totale					114,80				
	F.10.018.a	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml. - concio 1 e 2	m	24,00	0,60		14,40			
	Totale					14,40	15,93	229,39		
		Totale MU8 - Opere di finitura Euro								2.724,48
		<b>Totale MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A Euro</b>								<b>31.893,95</b>
	F.05.009	<b>MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A</b> <b>MU030 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A</b> MU5 - Fondazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2296	F.05.009.00	tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Magrone di fondazione - concio 1 - concio 2			21,92 17,03	3,80 3,10	83,30 52,79			
		Totale	m²				136,09	6,84	930,86	
	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
2297	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A - concio 1 - concio 2			21,77 17,03	3,50 2,80	0,40 0,40 30,48 19,07			
		Totale	m³				49,55	159,93	7.924,53	
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2298	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A - concio 1 (Lunghezza = 2*(21,77+3,50)) - concio 2 (Lunghezza = 2*(17,03+2,80))			50,54 39,66		0,40 0,40 20,22 15,86			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					36,08	30,90	1.114,87
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2299	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d		100,000			49,550	4.955,000		
		Totale	kg					4.955,000	1,31	6.491,05
		Totale MU5 - Fondazioni Euro								16.461,31
	F.05.011	MU6 - Elevazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
2300	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(4,25+3,15)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(3,15+2,30))								
					21,77	0,50	3,70	40,27		
					17,03	0,50	2,73	23,25		
		Totale	m <sup>3</sup>					63,52	159,93	10.158,75
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2301	F.05.017.a	artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(3,15+4,25)) (Altezza = 3,15+4,25) - concio 2 (Altezza = 1/2*(3,15+2,30)) (Altezza = 3,15+2,30)								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	21,77	0,50	3,70 7,40	161,10 3,70		
	F.05.019	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e "Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	17,03	0,50	2,73 5,45	92,98 2,73	30,90	
								260,51	8.049,76	
2302	F.05.019.a	Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e "Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Parete Facciavista Quantità di cui alla voce F.05.017.a								
		Totale	m <sup>2</sup>				260,51	260,51		
								260,51	8,30	
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2303	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Parete - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d Totale Totale MU6 - Elevazioni Euro	kg	100,000			63,520	6.352,000	1,31	8.321,12
	F.03.009	MU7 - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c						6.352,000		28.691,86
2304	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(4,80+7,30)) (Larghezza = 1/2*(4,10+6,60)) Totale	m³		22,42 17,68	6,05 5,35	1,25 1,25	169,55 118,24	10,52	3.027,55
	F.04.002	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen						287,79		
2305	F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Rinterro per esecuzione fondazioni Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre magrone di fondazione					287,49	287,49		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		- quantità di cui alla voce F.05.009.00 a detrarre calcetsruzzo di fondazione		-1,00		136,09	0,15	-20,41		
		- quantità di cui alla voce F.05.011.d a detrarre parte di parete (Lunghezza = 21,77+17,03)		-1,00	38,80	0,50	49,55	-49,55		
		a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura (Lunghezza = 21,77+17,03)		-1,00	38,80	0,50	0,70	-13,58		
		Totale	m³				0,70	-13,58		
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2						190,37	4,01	763,38
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
2306	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A								
		Rinterro per esecuzione fondazioni								
		Scavo					287,49	287,49		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a								
		Totale	m³					287,49	2,03	583,60
	E.06.006	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
2307	E.06.006.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
		MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A								
		Trasporto a discarica								
		Scavo					287,49	287,49		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2308	E.06.001	- quantità di cui alla voce F.04.002.b	m <sup>3</sup>	-1,00			190,37	-190,37	14,93	1.450,00
		Totale					97,12			
	E.06.001.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato								
	E.06.001.00	Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100 MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Trasporto a deposito Scavo								
2309	F.10.004	- quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro	m <sup>3</sup>				287,49	287,49	1,05	101,98
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b		-1,00			190,37	-190,37		
	Totale				97,12					
	F.10.004.b	MU8 - Opere di finitura OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere.								
2309	F.10.004.b	Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame proveniente da cave di prestito							25,71	1.184,20
		MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature								
	- concio 1 (Altezza = 1/2*(3,35+2,25))		21,77	0,50	2,80	30,48				
	- concio 2 (Altezza = 1/2*(2,25+1,40))		17,03	0,50	1,83	15,58				
I.10.004	Totale		m <sup>3</sup>				46,06			
	I.10.004	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2310	I.10.004.e	corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature - concio 1 - concio 2								
		Totale	m		21,77 17,03			21,77 17,03		
	I.10.008	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1								
2311	I.10.008.c	Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Rivestimento drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(3,35+2,25))  - concio 2 (Altezza = 1/2*(2,25+1,40))  (Altezza = 1,40+3,35)								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00 2,00 2,00	21,77 21,77 17,03 17,03	0,50 0,50	2,80 1,83	121,91 21,77 62,33 17,03		
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
2312	F.10.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di								
		Totale						225,42	5,34	1.203,74

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml. - concio 1 e 2								
		Totale	m	19,00	0,75			14,25		
								14,25	227,00	
		Totale MU8 - Opere di finitura Euro							3.801,83	
		<b>Totale MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A Euro</b>							<b>54.881,51</b>	
		<b>MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B</b> <b>MU040 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B</b> MU5 - Fondazioni								
	F.05.009	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2313	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
		MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Magrone di fondazione - concio 1 - concio 2			13,95 13,95	2,30 2,30		32,09 32,09		
		Totale	m <sup>2</sup>					64,18	438,99	
	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2314	F.05.011.d	sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B - concio 1 - concio 2	m <sup>3</sup>		13,80	2,00	0,40	11,04	159,93	3.531,25
		Totale			13,80	2,00	0,40	11,04		
								22,08		
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2315	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B - concio 1 (Lunghezza = 2*(13,8+2,00)) - concio 2 (Lunghezza = 2*(13,80+2,00))	m <sup>2</sup>		31,60		0,40	12,64	30,90	781,15
		Totale			31,60		0,40	12,64		
								25,28		
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2316	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d		100,000			22,080	2.208,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					2.208,000	1,31	2.892,48
		Totale MU5 - Fondazioni Euro								7.643,87
	F.05.011	MU6 - Elevazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
2317	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(1,40+1,75)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(1,75+2,10))			13,80	0,30	1,58	6,54		
					13,80	0,30	1,93	7,99		
		Totale	m <sup>3</sup>					14,53	159,93	2.323,78
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetatura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2318	F.05.017.a	Formazione di cassetatura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(1,40+1,75)) (Altezza = 1,40+1,75) - concio 2 (Altezza = 1/2*(1,75+2,10)) (Altezza = 1,75+2,10)		2,00	13,80		1,58	43,61		
						0,30	3,15	0,95		
				2,00	13,80		1,93	53,27		
						0,30	3,85	1,16		
		Totale	m <sup>2</sup>					98,99	30,90	3.058,79

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2319	F.05.019	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis	m <sup>2</sup>				98,99	98,99	8,30	821,62
	F.05.019.a	Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis  MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Parete Facciavista Quantità di cui alla voce E.08.006.b  Totale						98,99		
2320	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg	100,000			14,530	1.453,000	1,31	1.903,43
	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event  MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Parete - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d  Totale						1.453,000		
		Totale MU6 - Elevazioni Euro								8.107,62
	F.03.009	MU7 - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2321	F.03.009.a	aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,50))			28,90	4,40	1,10	139,88		
		Totale	m <sup>3</sup>					139,88	10,52	1.471,54
	F.04.002	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen								
2322	F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Rinterro per esecuzione fondazioni Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre magrone di fondazione - quantità di cui alla voce F.05.009.00 a detrarre calcetsruzzo di fondazione - quantità di cui alla voce F.05.011.d a detrarre parte di parete a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura								
		Totale	m <sup>3</sup>					139,88		
				-1,00		64,18	0,15	-9,63		
				-1,00			22,08	-22,08		
				-1,00	27,60	0,30	0,55	-4,55		
				-1,00	27,60	0,50	0,55	-7,59		
		Totale	m <sup>3</sup>					96,03	4,01	385,08
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
2323	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		compresa la documenta Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Rinterro per esecuzione fondazioni Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a					139,88	139,88		
		Totale	m <sup>3</sup>					139,88	2,03	283,96
	E.06.006	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
2324	E.06.006.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
		Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Trasporto a discarica Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro - quantità di cui alla voce F.04.002.b					139,88	139,88		
		Totale	m <sup>3</sup>	-1,00			96,03	-96,03	14,93	654,68
	E.06.001	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato								
2325	E.06.001.00	Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100								
		Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Trasporto a deposito Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro - quantità di cui alla voce F.04.002.b					139,88	139,88		
		Totale	m <sup>3</sup>	-1,00			96,03	-96,03		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					43,85	1,05	46,04
		Totale MU7 - Demolizioni Euro								2.841,30
	F.10.004	MU8 - Opere di finitura OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
2326	F.10.004.b	Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame proveniente da cave di prestito Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(0,50+0,85)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(0,85+1,20))			13,80 13,80	0,50 0,50	0,68 1,03	4,69 7,11		
		Totale	m <sup>3</sup>					11,80	25,71	303,38
	I.10.004	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI								
2327	I.10.004.e	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Drenaggio a tergo murature - concio 1 - concio 2			13,80 13,80			13,80 13,80		
		Totale	m					27,60	30,59	844,28
	I.10.008	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI								
		Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2328	I.10.008.c	Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1  Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Rivestimento drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(0,50+0,85))  - concio 2 (Altezza = 1/2*(0,85+1,20))  (Altezza = 0,50+1,20)								
		Totale	m <sup>2</sup>							
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
2329	F.10.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo  Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml. - concio 1 e 2								
		Totale	m	14,00	0,60			8,40		
		Totale MU8 - Opere di finitura Euro						8,40	15,93	
		<b>Totale MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B Euro</b>								
		<b>MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A</b> <b>MU050 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A</b> MU5 - Fondazioni								
									1.685,44	
									<b>20.278,23</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2330	F.05.009	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1	m <sup>2</sup>							
	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Magrone di fondazione - concio 1 (Lunghezza = 1/2*(6,96+7,02)) - concio 2 (Lunghezza = 1/2*(4,29+4,35))			6,99	2,30		16,08		
					4,32	2,30		9,94		
		Totale						26,02	6,84	177,98
2331	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbrocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem	m <sup>3</sup>							
	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbrocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Fondazione - concio 1 (Lunghezza = 1/2*(6,81+6,87)) - concio 2 (Lunghezza = 1/2*(4,14+4,20))			6,84	2,00	0,40	5,47		
					4,17	2,00	0,40	3,34		
		Totale						8,81	159,93	1.408,98
2332	F.05.017.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbrocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A								
		- concio 1 (Lunghezza = 6,81+2,00+6,87+2,00)			17,68			7,07		
		- concio 2 (Lunghezza = 4,14+2,00+4,20+2,00)			12,34			0,40	4,94	
		Totale	m²					12,01	30,90	371,11
	F.05.025	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2333	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
		MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A								
		Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00								
		Quantità di cui alla voce F.05.011.d		100,000			8,810	881,000		
		Totale	kg					881,000	1,31	1.154,11
		Totale MU5 - Fondazioni Euro								3.112,18
	F.05.011	MU6 - Elevazioni								
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
2334	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
		MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A								
		Parete								
		- concio 1 (Altezza = 1/2*(1,50+1,68))			6,84	0,30	1,59	3,26		
		- concio 2 (Altezza = 1/2*(1,68+1,80))			4,18	0,30	1,74	2,18		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					5,44	159,93	870,02
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2335	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(1,50+1,68)) (Altezza = 1,50+1,68) - concio 2 (Altezza = 1/2*(1,68+1,80)) (Altezza = 1,68+1,80)								
				2,00	6,84			21,75		
						0,30		0,95		
				2,00	4,18			14,55		
						0,30		1,04		
		Totale						38,29	30,90	1.183,16
	F.05.019	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	m <sup>2</sup>							
		Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e "Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis								
2336	F.05.019.a	Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e "Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Parete Facciavista Quantità di cui alla voce F.05.017.a								
							38,29	38,29		
								38,29	8,30	317,81
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro	m <sup>2</sup>							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2337	F.05.025.00	controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Parete - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d	kg	100,000			5,440	544,000	1,31	712,64
Totale		544,000								
Totale MU6 - Elevazioni Euro										3.083,63
	F.03.009	MU7 - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m³			4,55	1,25	70,07	10,52	737,14
2338	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,80))						12,32		
Totale										
	F.04.002	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen								
2339	F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Rinterro per esecuzione fondazioni								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Scavo					70,07	70,07		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre magrone di fondazione								
		- quantità di cui alla voce F.05.009.00 a detrarre calcetsruzzo di fondazione		-1,00		26,02	0,15	-3,90		
		- quantità di cui alla voce F.05.011.d a detrarre parte di parete (Lunghezza = 4,18+6,84)		-1,00			8,81	-8,81		
		a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura (Lunghezza = 4,18+6,84)		-1,00	11,02	0,30	0,70	-2,31		
				-1,00	11,02	0,50	0,70	-3,86		
		Totale	m³					51,19	4,01	205,27
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
2340	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Rinterro per esecuzione fondazioni								
		Scavo					70,07	70,07		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a								
		Totale	m³					70,07	2,03	142,24
	E.06.006	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
2341	E.06.006.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
		MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Trasporto a discarica								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2342	E.06.001	Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro - quantità di cui alla voce F.04.002.b	m <sup>3</sup>				70,07	70,07	14,93	281,88
		51,19					-51,19			
		Totale					18,88			
2342	E.06.001.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato	m <sup>3</sup>				70,07	70,07	1,05	19,82
		51,19					-51,19			
		Totale					18,88			
		Totale MU7 - Demolizioni Euro							1.386,35	
2343	F.10.004.b	MU8 - Opere di finitura OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere.	m <sup>3</sup>						25,71	105,93
		6,84					0,50	0,69		
		MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(0,60+0,78)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(0,78+0,90))					4,18	0,50	0,84	1,76
		Totale					4,12			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
2344	I.10.004	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d	m								
	I.10.004.e	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature - concio 1 - concio 2									
		Totale									
2345	I.10.008	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1	m <sup>2</sup>								
	I.10.008.c	Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Rivestimento drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(0,60+0,78))  - concio 2 (Altezza = 1/2*(0,78+0,90))  (Altezza = 0,60+0,90)									
		Totale									
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2346	F.10.018.a	compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml. - concio 1 e 2  Totale	m	6,00	0,60					
		Totale MU8 - Opere di finitura Euro					3,60			
							3,60	15,93	57,35	
		<b>Totale MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A Euro</b>							651,13	
		<b>MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B</b> <b>MU060 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B</b> MU5 - Fondazioni								
	F.05.009	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2347	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Magrone di fondazione - concio 1 - concio 2  Totale	m <sup>2</sup>							
					11,80	2,30		27,14		
					11,80	2,30		27,14		
								54,28	6,84	
	F.05.011	OPERE STRADALI							371,28	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2348	F.05.011.d	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbrocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbrocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B - concio 1 - concio 2	m <sup>3</sup>		11,65	2,00	0,40	9,32	159,93	2.981,10
		Totale			11,65	2,00	0,40	9,32		
								18,64		
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
2349	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbrocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbrocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B - concio 1 (Lunghezza = 2*(11,65+2,00)) - concio 2 (Lunghezza = 2*(11,65+2,00))	m <sup>2</sup>		27,30		0,40	10,92	30,90	674,86
		Totale			27,30		0,40	10,92		
								21,84		
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
2350	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Quantità di cui alla voce F.05.011.d		100,000			18,640	1.864,000		
		Totale	kg					1.864,000	1,31	2.441,84
		Totale MU5 - Fondazioni Euro								6.469,08
	F.05.011	MU6 - Elevazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
2351	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem  MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(2,30+1,87)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(1,87+1,45))			11,65 11,65	0,30 0,30	2,09 1,66	7,30 5,80		
		Totale	m³					13,10	159,93	2.095,08
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2352	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin  MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(1,87+2,30)) (Altezza = 1,87+2,30) - concio 2 (Altezza = 1/2*(1,87+1,45)) (Altezza = 1,87+1,45)		2,00 2,00	11,65 11,65	 0,30	2,09 4,17 1,66 3,32	48,70 1,25 38,68 1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					89,63	30,90	2.769,57
	F.05.019	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis								
2353	F.05.019.a	Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis  MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Parete Facciavista Quantità di cui alla voce F.05.017.a					89,63	89,63		
		Totale	m <sup>2</sup>					89,63	8,30	743,93
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2354	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event  MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Parete - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d		100,000				13,100	1.310,000	
		Totale	kg					1.310,000	1,31	1.716,10
		Totale MU6 - Elevazioni Euro								7.324,68
	F.03.009	MU7 - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
2355	F.03.009.a	presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,70))			24,60	4,50	1,20	132,84			
		Totale	m <sup>3</sup>					132,84	10,52	1.397,48	
	F.04.002	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen									
2356	F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Rinterro per esecuzione fondazioni Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre magrone di fondazione - quantità di cui alla voce F.05.009.00 a detrarre calcetsruzzo di fondazione - quantità di cui alla voce F.05.011.d a detrarre parte di parete a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura									
		Totale	m <sup>3</sup>					132,84			
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta									
2357	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia									
								-1,00	54,28	0,15	-8,14
								-1,00		18,64	-18,64
					23,30	0,30	0,65	-1,00		0,65	-4,54
					23,30	0,50	0,65	-1,00		0,65	-7,57
								93,95	4,01	376,74	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
	E.06.006	presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta	m <sup>3</sup>					132,84	132,84	2,03	269,67
		MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Rinterro per esecuzione fondazioni Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a						Totale			
2358	E.06.006.a	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la	m <sup>3</sup>					132,84	132,84	14,93	580,63
		MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Trasporto a discarica Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro - quantità di cui alla voce F.04.002.b						Totale	-1,00		
2359	E.06.001.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100 MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Trasporto a deposito Scavo - quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro						132,84	132,84		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b		-1,00			93,95	-93,95		
		Totale	m³					38,89	1,05	40,83
		Totale MU7 - Demolizioni Euro								2.665,35
	F.10.004	MU8 - Opere di finitura OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
2360	F.10.004.b	Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame proveniente da cave di prestito MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(0,97+1,40)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(0,97+0,55))			11,65	0,50	1,19	6,93		
					11,65	0,50	0,76	4,43		
		Totale	m³					11,36	25,71	292,07
	I.10.004	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI								
2361	I.10.004.e	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Drenaggio a tergo murature - concio 1 - concio 2			11,65			11,65		
					11,65			11,65		
		Totale	m					23,30	30,59	712,75
	I.10.008	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI								
		Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2362	I.10.008.c	trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Rivestimento drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(0,97+1,40))  - concio 2 (Altezza = 1/2*(0,97+0,55))  (Altezza = 0,55+1,40)								
		Totale	m <sup>2</sup>					69,72	5,34	372,30
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
2363	F.10.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml. - concio 1 e 2								
		Totale	m	12,00	0,60			7,20		
		Totale MU8 - Opere di finitura Euro						7,20	15,93	114,70
		<b>Totale MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B Euro</b>								<b>1.491,82</b>
		<b>MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A</b>								
		<b>MU070 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A</b>								<b>17.950,93</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2364	F.05.009	MU5 - Fondazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1	m²						6,84	489,33
	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
		MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Magrone di fondazione - concio 1 - concio 2			15,55	2,30		35,77		
		Totale			15,55	2,30		35,77		
	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
2365	F.05.011.d	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
		MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A - concio 1 - concio 2		15,40	2,00	0,40	12,32			
		Totale	m³	15,40	2,00	0,40	12,32			
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetatura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2366	F.05.017.a	Formazione di cassetatura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie						159,93	3.940,68	
							24,64			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2367	F.05.025	artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A - concio 1 (Lunghezza = 2*(15,40+2,00)) - concio 2 (Lunghezza = 2*(15,40+2,00))  Totale	m²		34,80 34,80		0,40 0,40	13,92 13,92 <u>27,84</u>	30,90	860,26
	F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Fondazioni - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d  Totale		100,000			24,640	2.464,000 <u>2.464,000</u>		
2368	F.05.011.d	MU6 - Elevazioni OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(1,55+2,20)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(1,55+0,90))	kg		15,40 15,40	0,30 0,30	1,88 1,23	8,69 5,68		8.518,11
	F.05.011	Totale MU5 - Fondazioni Euro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					14,37	159,93	2.298,19
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2369	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Parete - concio 1 (Altezza = 1/2*(1,55+2,20)) (Altezza = 1,55+2,20) - concio 2 (Altezza = 1/2*(1,55+0,90)) (Altezza = 0,90+1,55)								
				2,00	15,40			57,90		
						0,30		1,13		
				2,00	15,40			37,88		
						0,30		0,74		
		Totale	m <sup>2</sup>					97,65	30,90	3.017,39
	F.05.019	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e "Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis								
2370	F.05.019.a	Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e "Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Parete Facciavista Quantità di cui alla voce F.05.017.a								
							97,65	97,65		
		Totale	m <sup>2</sup>					97,65	8,30	810,50
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2371	F.05.025.00	controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Parete - incidenza kg/mc 100.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.d	kg	100,000			14,370	1.437,000	1,31	1.882,47
Totale		1.437,000								
Totale MU6 - Elevazioni Euro										8.008,55
	F.03.009	MU7 - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m³				1,25	182,57	10,52	1.920,64
2372	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A scavo per esecuzione fondazioni (Larghezza = 1/2*(3,30+5,80))						32,10		
Totale								182,57		
	F.04.002	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen								
2373	F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimen MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Rinterro per esecuzione fondazioni								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Scavo					182,57	182,57		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre magrone di fondazione								
		- quantità di cui alla voce F.05.009.00 a detrarre calcetsruzzo di fondazione		-1,00		71,54	0,15	-10,73		
		- quantità di cui alla voce F.05.011.d a detrarre parte di parete		-1,00			24,64	-24,64		
		a detrarre quota parte materiale drenante a tergo muratura		-1,00	30,80	0,30	0,70	-6,47		
				-1,00	30,80	0,50	0,70	-10,78		
		Totale	m <sup>3</sup>					129,95	4,01	521,10
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
2374	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A								
		Rinterro per esecuzione fondazioni								
		Scavo					182,57	182,57		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a								
		Totale	m <sup>3</sup>					182,57	2,03	370,62
	E.06.006	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
2375	E.06.006.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
		MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A								
		Trasporto a discarica								
		Scavo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2376	E.06.001	- quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro	m³	-1,00			182,57	182,57	14,93	785,62
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b					129,95	-129,95		
		Totale					52,62			
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato								
	E.06.001.00	Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100 MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Trasporto a deposito Scavo								
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a a detrarre rinterro					182,57	182,57		
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b					129,95	-129,95		
		Totale	m³					52,62	1,05	55,25
		Totale MU7 - Demolizioni Euro								3.653,23
	F.10.004	MU8 - Opere di finitura OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
	F.10.004.b	Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere. DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO con pietrame proveniente da cave di prestito MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature								
		- concio 1 (Altezza = 1/2*(0,65+1,30))			15,40	0,50	0,98	7,55		
		- concio 2 (Altezza = 1/2*(0,65+0,00))			13,80	0,50	0,33	2,28		
		Totale	m³					9,83	25,71	252,73
	I.10.004	OPERE DIFESA SUOLO								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2378	I.10.004.e	DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligatoria, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure d MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Drenaggio a tergo murature - concio 1 - concio 2	m		15,40			15,40	30,59	942,17
		Totale			15,40			15,40		
	I.10.008	OPERE DIFESA SUOLO DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI						30,80		
2379	I.10.008.c	Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 Fornitura di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 1 MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Rivestimento drenaggio a tergo murature - concio 1 (Altezza = 1/2*(0,65+1,30)) - concio 2 (Altezza = 1/2*(0,65+0,00))	m <sup>2</sup>		15,40		0,98	30,18	5,34	383,36
				2,00	15,40	0,50		15,40		
				2,00	15,40		0,33	10,16		
				2,00	15,40	0,50		15,40		
						0,50	1,30	0,65		
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo					71,79			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**MU - Muri ed Opere di Presidio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2380	F.10.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Scarico acque di drenaggio a tergo parete - passo 2 ml. - concio 1 e 2								
		Totale	m	15,00	0,60			9,00		
		Totale MU8 - Opere di finitura Euro						9,00	15,93	
		<b>Totale MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A Euro</b>							<b>143,37</b>	
									<b>1.721,63</b>	
		<b>Totale MU - Muri ed Opere di Presidio Euro</b>							<b>21.901,52</b>	
									<b>192.659,75</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2381	P.01.001	<b>NV01 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO</b> <b>NV010 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO</b> NV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>		14.650,00			14.650,00	0,36	6.694,20
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Area parcheggio e SSE (Lunghezza = 14183+187+280) Vasca compensazione idraulica Totale			3.945,00			3.945,00		
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm						18.595,00		
2382	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Area parcheggio e SSE (Lunghezza = 14183+187+280) Vasca compensazione idraulica Totale	m <sup>2</sup>		14.650,00			14.650,00	0,64	11.900,80
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione						3.945,00		
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Fabbricato viaggiatori SSE Totale			187,00			187,00		
					280,00			280,00		
								467,00	8,05	3.759,35

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale NV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							22.354,35	
	F.04.010	NV2 - Consolidamenti e Bonifica terre OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
2384	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Area parcheggio			14.120,00			14.120,00		
		Totale	m²					14.120,00	3,53	
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
2385	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Area parcheggio		1,05	14.120,00			14.826,00		
		Area marciapiede SSE		1,10	346,00			380,60		
		Totale	m²					15.206,60	4,45	
	F.04.005	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
2386	F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat								
		Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat								
		Accesso su via Piovese			77,00			77,00		
		Parcheggi settore Nord			3.389,00			3.389,00		
		Parcheggi settore Sud			3.152,00			3.152,00		
		Accesso via Primo Maggio			192,00			192,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					6.810,00	19,64	133.748,40
	F.04.011	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
2387	F.04.011.a	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Sistemazione esterna SSE			346,00		0,30	103,80		
		Totale	m <sup>3</sup>					103,80	9,02	936,28
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
2388	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Parcheggio e viabilità di accesso			11.951,00		0,15	1.792,65		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.792,65	27,21	48.778,01
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
2389	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
		Parcheggio e viabilità di accesso			11.951,00			11.951,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					11.951,00	2,58	30.833,58
	F.13.005	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2390	F.13.005.00	PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Viabilità parcheggio e di accesso	m <sup>3</sup>		6.925,00		0,20	1.385,00	50,64	70.136,40
		Totale						1.385,00		
		Totale NV2 - Consolidamenti e Bonifica terre Euro								
	F.03.002	NV4 - Movimenti di terra OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
2391	F.03.002.00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole Scavo di sbancamento Approfondimento scavo al piano di posa Approfondimento vasca di compensazione	m <sup>3</sup>		18.590,00		0,30	5.577,00	7,04	74.152,32
					6.000,00		0,20	1.200,00		
		Totale			3.756,00			3.756,00		
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
2392	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Fondazione muri			325,00	1,10	0,30	107,25		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					107,25	10,52	1.128,27
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2393	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		(Lunghezza = 5577+1200+3756+107,25)								
		Totale	m <sup>3</sup>		10.640,25			10.640,25		
2394	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.							3,78	40.220,15
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	10.640,25			7.448,18		
2395	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.							9,34	69.566,00
		Totale	m <sup>3</sup>					7.448,18		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	10.640,25			3.192,08		
	H.01.007	OPERE FOGNARIE								
		MOVIMENTI TERRA								
		Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
2396	H.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
		Tubazioni in polietilene per irrigazione (Lunghezza = 3*158,5+34)			509,50	0,50	0,50	127,38		
		Tubazione di adduzione			66,00	0,50	0,50	16,50		
		Impianto elettrico			60,00	0,50	0,50	15,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					158,88	14,47	2.298,99
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2397	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Materiali da scavo			158,88			158,88		
		Totale	m <sup>3</sup>					158,88	3,78	600,57
2398	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,70	158,88			111,22		
		Totale	m <sup>3</sup>					111,22	9,34	1.038,79
2399	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo		0,30	158,88			47,66		
		Totale	m <sup>3</sup>					47,66	23,35	1.112,86
	E.03.005	OPERE EDILI								
		REINTERRI								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
2400	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Scavi (Lunghezza = 509,5+66+60)			635,50	0,50	0,40	127,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					127,10	3,14	399,09
	E.03.008	OPERE EDILI								
		REINTERRI								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2401	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST Piano di posa delle tubazioni			635,50	0,50	0,10	31,78		
		Totale	m <sup>3</sup>					31,78	59,72	1.897,90
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
2402	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce F.03.009.a Vedi voce F.03.002.00 (Lunghezza = 5577+1200+3756) Vedi voci H.01.007.a e H.01.007.b			107,25 10.533,00 1.105,19			107,25 10.533,00 1.105,19		
		Totale	m <sup>3</sup>					11.745,44	2,03	23.843,24
		Totale NV4 - Movimenti di terra Euro								290.793,25
	F.05.009	NV5 - Opere di sostegno OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
2403	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Muri di recinzione			325,00	0,90		292,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					292,50	6,84	2.000,70

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2404	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Fondazione muri di recinzione	m³		325,00	0,90	0,30	87,75	119,69	10.502,80
	Totale	87,75								
2405	ZZ.NP.OC.017	F.p.o. di conglomerato cementizio C32/40, classe esposizione XC4. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....EVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40, rapporto max e/c=0,5. Elevazione muri di recinzione	m³		325,00	0,20	1,00	65,00	135,13	8.783,45
	Totale	65,00								
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
2406	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Muri di recinzione (Lunghezza = 104,49+77,4)	m³		181,89			181,89	7,81	1.420,56
	Totale	181,89								
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2407	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Muri di recinzione (Lunghezza = 104,49+77,4)	kg		181,890		80,000	14.551,200	1,31	19.062,07
	Totale	14.551,200								
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2408	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2409	E.03.010	voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin	m <sup>2</sup>							
		Muri di recinzione		2,00	387,00		0,30	232,20		
		Muri di recinzione		2,00	387,00		1,00	774,00		
		Totale						1.006,20	20,93	21.059,77
		Totale NV5 - Opere di sostegno Euro							62.829,35	
		NV6 - Piattaforma stradale								
	E.03.010	OPERE EDILI REINTERRI								
2409	E.03.010.00	Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione	m <sup>3</sup>		2.170,00		0,25		25,73	13.958,53
		Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE						542,50		
		Marciapiedi con pavimentazione in lastre						542,50		
	E.03.013	OPERE EDILI REINTERRI								
2410	E.03.013.00	Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30 in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 95 %	m <sup>3</sup>		2.170,00		0,25		3,70	2.007,25
		Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30 in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 95 %						542,50		
		Marciapiedi con pavimentazione in lastre						542,50		
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
2411	F.13.010.b	Strato di collegamento binder	m <sup>2</sup>		6.925,00				11,05	76.521,25
		Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm						6.925,00		
	F.13.015	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2412	F.13.015.b	PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di	m <sup>2</sup>		6.925,00			6.925,00	11,31	78.321,75
	F.05.005	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Viabilità parcheggio e di accesso Totale						6.925,00		
2413	F.05.005.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N	m <sup>3</sup>		120,00		0,15	18,00	134,09	2.413,62
	F.05.027	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N MarciapiEDE accesso via Piovese Totale						18,00		
2414	F.05.027.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".	kg	1,050	120,000		3,000	378,000	1,26	476,28
	F.13.016	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Rete D6 maglia 15x15 Totale						378,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2415	F.13.016.b	13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Marciapiede accesso via Piovese Totale	m <sup>2</sup>		120,00			120,00 120,00	8,26	991,20
2416	ZZ.NP.OC.016	'Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grigliato autobloccante in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di grigl.....iempiti con pietrisco. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a corretta regola d'arte. Pavimentazione stalli di sosta Totale	m <sup>2</sup>		4.877,50			4.877,50 4.877,50	39,80	194.124,50
2417	ZZ.NP.OC.015	Fornitura e posa in opera di lastre autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, provvisti di marcatura C.....n piastra vibrante e la sigillatura con sabbia fina e quanto altro occorre per dare l'opera finita a corretta regola d'arte Pavimentazione escluse griglie alberi Totale	m <sup>2</sup>		1.811,00			1.811,00 1.811,00	49,60	89.825,60
		Totale NV6 - Piattaforma stradale Euro								458.639,98
2418	ZZ.NP.OC.009	NV9 - Demolizioni Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Vegetazione arbustiva Totale	m <sup>2</sup>		1.500,00			1.500,00 1.500,00	12,26	18.390,00
2419	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Legname Totale	m <sup>3</sup>		1.500,00		0,50	750,00 750,00	6,49	4.867,50
	F.02.002	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
2420	F.02.002.00	DEMOLIZIONI Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto Capanno	m <sup>3</sup>		2,60	2,40	2,00	12,48	19,17	239,24	
	Totale							12,48			
2421	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m						3,65	260,98	
	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio via Piovese viale Primo Maggio						11,00 60,50			11,00 60,50
		Totale						71,50			
2422	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio via Piovese viale Primo Maggio	m					165,00 907,50	0,53	568,43	
	Totale							1.072,50			
2423	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m						0,53	568,43	
	F.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2424	E.06.002	pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso	m <sup>2</sup>		60,50	0,50		30,25	4,45	159,09
		viale Primo Maggio via Piovese			11,00	0,50		5,50		
		Totale					35,75			
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2425	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km	m <sup>3</sup>		60,50	0,50	0,20	6,05	3,78	27,03
		viale Primo Maggio via Piovese			11,00	0,50	0,20	1,10		
		Totale					7,15			
2425	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton		7,15		2,20	15,73	25,93	407,88
		(Lunghezza = 6,05+1,1)						15,73		
		Totale					15,73			
		Totale NV9 - Demolizioni Euro								24.920,15
		NVA - Opere di finitura								
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
		Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
2426	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
		Marciapiedi con pavimentazione in lastre			210,80			210,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Marciapiedi con pavimentazione in lastre (Lunghezza = 16,2+167,7+17,1)		5,00	201,00			1.005,00		
		Marciapiedi con pavimentazione in lastre (Lunghezza = 18,1+167,2+17,1)			202,40			202,40		
		Aiuola alberi		51,00	3,65			186,15		
		Delimitatore sede tram			116,50			116,50		
		Delimitatori di corsia		10,00	70,00			700,00		
		Delimitatori di corsia		2,00	52,50			105,00		
		Delimitatori di corsia (Lunghezza = 169,5+16)			185,50			185,50		
		Accesso via Primo Maggio (Lunghezza = 96+15)			111,00			111,00		
		Perimetro vasca di compensazione lato parcheggio			141,00			141,00		
		SSE			96,00			96,00		
		Totale	m					3.059,35	29,09	88.996,49
	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
		Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
2427	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d			23,50			23,50		
		Totale	m²					23,50	43,81	1.029,54
2428	ZZ.NP.OC.018	Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata Recinzione con altezza massima di 2.00 .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Rete metallica per recinzione			325,00		2,00	650,00		
		Totale	m²					650,00	12,49	8.118,50
	F.11.011	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
		Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeg								
2429	F.11.011.c	Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2430	ZZ.NP.OC.019	adeg Recinzione vasca di compensazione Recinzione SSE  Totale	m <sup>2</sup>		366,00 49,00		2,00 2,00	732,00 98,00 830,00	27,10	22.493,00
		Fornitura e posa in opera di cancello a battente Fornitura e posa in opera di cancello a due ante battenti da 2,5 m, con a.....cello e dei dispositivi per l'apertura automatizzata dello stesso e ogni altro onere per la corretta posa e installazione. Cancello SSE  Totale		Cadauno	1,00		1,00 1,00	2.958,25		
2431	F.14.036.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Segnaletica corsie (Lunghezza = 102+62+207+155+428+210+46+16+41+88+156) Segnaletica delimitazione stalli (Lunghezza = 1080+840+500+260+177) Segnaletica via Primo Maggio  Totale	m		1.511,00 2.857,00 115,00			1.511,00 2.857,00 115,00 4.483,00	0,34	1.524,22
		F.14.038		OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi						
		F.14.038.a		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi Attraversamenti (Lunghezza = 35+82,5+30) Zebrature Linee di stop (Lunghezza = 10,5+3,5)  Totale	m <sup>2</sup>		147,50 14,40 14,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2433	F.14.041	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se	n	63,00					1,57	98,91
	F.14.041.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se Linee di stop						63,00		
		Totale						63,00		
2434	F.14.044	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli	n	11,00					5,22	57,42
	F.14.044.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli segnaletica						11,00		
		Totale						11,00		
2435	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet	n	30,00					10,97	329,10
	F.14.045.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet segnaletica						30,00		
		Totale						30,00		
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),	n							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2436	F.14.047.a	compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica								
		segnaletica		1,00				1,00		
		Totale	n					1,00	16,18	16,18
	F.14.039	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere								
2437	F.14.039.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI								
		segnaletica		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	21,92	43,84
2438	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Simbolo posti riservati Scritte								
					9,00			9,00		
					7,50			7,50		
		Totale	m²					16,50	3,87	63,86
2439	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.								
				40,00				40,00		
		Totale	Cadauno					40,00	159,15	6.366,00
	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti								
2440	F.15.001.00	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2441	F.15.002	vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti Area a verde esclusa vasca compensazione (Lunghezza = 55+75)  Totale	m <sup>3</sup>		130,00		0,20	26,00	19,36	503,36
		OPERE STRADALI OPERE IN VERDE						26,00		
2442	F.15.002.b	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera	m <sup>3</sup>		130,00			130,00	19,89	2.585,70
		Sistemazione di terreno coltivato per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI Riferimento voce F.15.001.00  Totale						130,00		
2443	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE	m <sup>2</sup>						0,49	1.929,13
		Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s								
2444	F.15.008.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Riferimento voce F.15.001.00 Vasca compensazione  Totale	m <sup>2</sup>		130,00			130,00	0,49	1.929,13
					3.807,00			3.807,00		
2443	ZZ.NP.OC.021	Fornitura e impianto di albero ad alto fusto : Prunus Fornitura e posa in opera albero ad alto fusto : Prunus circonferenz.....o drenante l'innaffiamento periodico per i primi mesi, e ogni altro onere per la corretta posa e attecchimento dell'albero.  Totale	Cadauno	17,00				17,00	639,30	10.868,10
								17,00		
2444	ZZ.NP.OC.022	Fornitura e impianto di albero ad alto fusto : Carpinus Fornitura e posa in opera albero ad alto fusto : Carpinus, A, spe.....o drenante l'innaffiamento periodico per i primi mesi, e ogni altro onere per la corretta posa e attecchimento dell'albero.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2445	ZZ.NP.OC.023	Totale	Cadauno	17,00				17,00	639,30	10.868,10
		Fornitura e impianto di albero ad alto fusto :Acer, A, specie campestre Fornitura e posa in opera albero ad alto fusto : A.....o drenante l'innaffiamento periodico per i primi mesi, e ogni altro onere per la corretta posa e attecchimento dell'albero.						17,00		
2446	ZZ.NP.OC.020	Totale	Cadauno	17,00				17,00	617,55	10.498,35
		Fornitura e posa in opera di griglia alberi Fornitura e posa in opera di griglia per la protezione della base degli alberi.....izzazione delle cornici in c.a dei controtelai in acciaio zincato e ogni altro onere per la corretta posa e instrallazione.						17,00		
2447	H.01.007 H.01.007.a	Totale	Cadauno	51,00				51,00	1.562,20	79.672,20
		OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>						51,00		
		Tubazioni d≤250		3,00	50,50	0,50	0,45	34,09		
		Tubazioni d≤250 (Lunghezza = 81+21+34)			136,00	0,50	0,50	34,00		
		Tubazioni d≤250			204,00	0,50	0,90	91,80		
		Tubazioni d≤400		3,00	97,50	0,85	0,85	211,33		
		Tubazioni d≤400			100,00	0,85	0,75	63,75		
		Tubazioni d≤500			17,00	1,05	1,00	17,85		
		Tubazioni d≤500			18,00	1,05	1,20	22,68		
		Tubazioni d≤500 (Lunghezza = 3*25+22)			97,00	1,05	1,20	122,22		
		Tubazioni d>500 (Lunghezza = 41+18+20+18)			97,00	1,20	1,20	139,68		
		Caditoie			55,00	0,50	0,70	19,25		
		Vasche prima pioggia			13,00	5,00	1,50	97,50		
		Totale	m <sup>3</sup>					854,15	14,47	12.359,55

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2448	H.01.007.b	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 Tubazioni d≤250 Tubazioni d>500 Vasche prima pioggia	m³		34,00	0,50	0,10	1,70	28,20	3.948,00
					10,00	1,20	0,15	1,80		
					13,00	5,00	2,10	136,50		
		Totale						140,00		
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2449	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo	m³		994,15			994,15	3,78	3.757,89
		Totale						994,15		
2450	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m³	0,70	994,15			695,91	9,34	6.499,80
		Totale						695,91		
2451	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m³	0,30	994,15			298,25	23,35	6.964,14
		Totale						298,25		
	E.03.005	OPERE EDILI REINTERRI								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
2452	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Scavi			994,15			994,15		
		Detrazione tubi d160 (Lunghezza = 34+21)		-1,00	55,00		0,02	-1,10		
		Detrazione tubi d200 (Lunghezza = 3*29+48)		-1,00	135,00		0,03	-4,05		
		Detrazione tubi d250 (Lunghezza = 3*20+29+62+67+67+5)		-1,00	290,00		0,05	-14,50		
		Detrazione tubi d315 (Lunghezza = 3*36+20)		-1,00	128,00		0,08	-10,24		
		Detrazione tubi d400 (Lunghezza = 3*60+57)		-1,00	237,00		0,13	-30,81		
		Detrazione tubi d500 (Lunghezza = 3*25+17+23+21+16)		-1,00	152,00		0,20	-30,40		
		Detrazione tubi d630		-1,00	78,00		0,31	-24,18		
		Detrazione vasche		-1,00	250,00			-250,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					628,87	3,14	1.974,65
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat								
		e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di								
		rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
2453	H.02.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat								
		e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di								
		rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		(Lunghezza = 34+21)			55,00			55,00		
		Allacciamenti caditoie		52,00	1,50			78,00		
		Totale	m					133,00	36,38	4.838,54
2454	H.02.018.c	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat								
		e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di								
		rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Totale	m		135,00			135,00	44,33	5.984,55
2455	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat								
		e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di								
		rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Totale	m		290,00			290,00	51,84	15.033,60
	H.02.027	OPERE FOGNARIE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2456	H.02.027.f	TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione			128,00			128,00		
		Totale	m					128,00	68,54	8.773,12
2457	H.02.027.h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione			237,00			237,00		
		Totale	m					237,00	110,45	26.176,65
2458	H.02.027.l	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione			152,00			152,00		
		Totale	m					152,00	189,45	28.796,40
2459	H.02.027.m	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione			78,00			78,00		
		Totale	m					78,00	301,90	23.548,20
	H.02.029	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
2460	H.02.029.g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 - UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 . UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità S								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m		5,00			5,00		
	H.02.019	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI						5,00	345,53	1.727,65
2461	H.02.019.c	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.								
		Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI								
		Allacciamenti caditoie		52,00	1,00			52,00		
		Totale	m					52,00	12,14	631,28
	H.02.020	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
2462	H.02.020.c	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.								
		Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI								
		Allacciamenti caditoie		52,00				52,00		
		Totale	n					52,00	15,95	829,40
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
2463	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for								
		Totale	n	52,00				52,00	497,70	25.880,40
	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2464	H.03.018.b	sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di ca Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di ca								
		Totale	n	18,00				18,00		
								18,00	242,03	4.356,54
2465	ZZ.NP.OC.024	Prolunghe per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di .....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	cm	18,00			80,00	1.440,00		
								1.440,00	0,96	1.382,40
	H.03.019	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
2466	H.03.019.00	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro b								
		Totale	kg	18,000			80,000	1.440,000		
								1.440,000	2,53	3.643,20
2467	ZZ.NP.OC.030	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque di prima pioggia per parcheggio scambiatore Voltabarozzo								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	72.556,95	72.556,95
2468	ZZ.NP.OC.031	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la demolizione in breccia della muratura della c....elle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	568,11	568,11
		Totale NVA - Opere di finitura Euro								509.984,77

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	H.02.027	NVB - Opere accessorie OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
2469	H.02.027.d	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> con sistema di giunzione Tubocamicia per protezione condotto irriguo in sottoattraversamento aree carrabili (Lunghezza = 34+15*3)					79,00			
		Totale	m				79,00	29,13	2.301,27	
	N.02.013	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico								
2470	N.02.013.01	ELETTROVALVOLA Funzionante con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita da 1" maschio. Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo d					1,00			
		Totale	n				1,00	67,60	67,60	
	N.02.014	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico								
2471	N.02.014.01	FILTRO PER IRRIGAZIONE Filtro in polipropilene con doppio filetto maschio da 1". Cartuccia filtrante in rete di acciaio inox da 120 mesh. Portata massima 5 m <sup>3</sup> / ora - Pressione di esercizio da 0,5 a 8 bar. Compresi: - filtro in polipropilene; - guarni FILTRO PER IRRIGAZIONE Filtro in polipropilene con doppio filetto maschio da 1". Cartuccia filtrante in rete di acciaio inox da 120 mesh. Portata massima 5 m <sup>3</sup> / ora - Pressione di esercizio da 0,5 a 8 bar. Compresi: - filtro in polipropilene; - guarni					1,00			
		Totale	n				1,00	35,90	35,90	
	N.02.016	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico POZZETTO PER ELETTROVALVOLE di forma rettangolare con coperchio protetto d								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2472	N.02.016.01	dispositivo di chiusura antivandalo. Resistente alle alte e basse temperature e ai raggi UVA. Compresi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro necessario per POZZETTO PER ELETTROVALVOLE di forma rettangolare con coperchio protetto d dispositivo di chiusura antivandalo. Resistente alle alte e basse temperature e ai raggi UVA. Compresi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro necessario per								
		Totale	n	1,00				1,00		
	N.02.017	OPERE IGIENICO - SANITARIE Impianto idrico PROGRAMMATORE con display a cristalli liquidi di grande dimensione per una lettura facilitata dei dati impostati. Sistema di programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4 ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio irrigaz								
2473	N.02.017.01	PROGRAMMATORE con display a cristalli liquidi di grande dimensione per una lettura facilitata dei dati impostati. Sistema di programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4 ore per ciascuna linea. Pulsante star-time di inizio irrigaz								
		Totale	n	1,00				1,00		
2474	ZZ.NP.OC.025	Fornitura e posa di irrigatore sotterraneo per filari alberati: altezza 91,4, diametro 10,2, tubo preinstallato flessibile.....marchio IIP e norme UNI - 10910, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a compressione. nei diametri 90 e 32.								
		Totale	Cadauno	51,00				51,00		
2475	ZZ.NP.OC.081	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 80 (sigma 63) classe di pressione PN 8 per cond.....erzo. Classe di pressione PN 10 TUBAZIONI PN 8 del diametro di 63 mm. Sono esclusi gli scavi e i rinterrati computati a parte Impianto irriguo (Lunghezza = 509,5+66)								
		Totale	m		575,50			575,50		
2476	ZZ.NP.OC.026	Allacciamento alla rete idrica Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la co.... necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte.								
								575,50	9,68	5.570,84

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Allaccio impianto all'acquedotto		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	2.260,26	2.260,26
	H.03.018	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di ca								
2477	H.03.018.a	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di ca								
		Totale	n	1,00				1,00	99,62	99,62
2478	ZZ.NP.OC.028	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata De 160 Fornitura e pos.....2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 160 - Di 138								
		Impianto elettrico			60,00			60,00		
		Totale	m					60,00	9,13	547,80
	M.01.006	OPERE ELETTRICHE								
		Impianti di distribuzione in B.T.								
		CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica re								
2479	M.01.006.04	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica re			60,00			60,00		
		Totale	m					60,00	7,06	423,60
2480	ZZ.NP.OC.027	Cavo unipolare flessibile FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale 25 mm <sup>2</sup> Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previ.....non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale 25 mm <sup>2</sup>								
		Distribuzione interna		4,00	60,00			240,00		
		Derivazione da punto di presa		4,00	100,00			400,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**NV - Nuova Viabilità - Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					640,00	4,21	2.694,40
2481	ZZ.NP.OC.029	Allaccio impianto di irrigazione al quadro elettrico esistente								
				1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	540,79	540,79
		Totale NVB - Opere accessorie Euro								17.296,66
		<b>Totale NV01 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO Euro</b>								<b>1.788.764,15</b>
		<b>Totale NV - Nuova Viabilità - Parcheggio Euro</b>								<b>1.788.764,15</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2482	P.01.002	<b>RI01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b> <b>RI010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b> RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>		4.264,00			4.264,00	0,64	2.728,96
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm (Lunghezza = 330+3694+240) Totale						4.264,00		
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
2483	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Totale	m <sup>2</sup>		240,00			240,00	8,05	1.932,00
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro						240,00		
2484	F.03.009	RI4 - Movimenti di terra OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Binario dx								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binario sx			356,00	2,20	0,20	156,64		
		Scotico aiuole			44,00		0,20	8,80		
		Totale	m <sup>3</sup>					319,44	10,52	3.360,51
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2485	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 154+156,64+8,8)						319,44		
		Totale	m <sup>3</sup>		319,44			319,44	3,78	1.207,48
2486	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 154+156,64+8,8)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	319,44			95,83		
2487	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 154+156,64+8,8)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	319,44			223,61	9,34	895,05
	F.04.010	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
2488	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binario dx			350,00	2,20		770,00		
		Binario sx			356,00	2,20		783,20		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					1.553,20	3,53	5.482,80
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2489	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binario dx			350,00	2,20	0,15	115,50		
		Binario sx			356,00	2,20	0,15	117,48		
		Scambio SIR 1			12,00	5,60	0,15	10,08		
		Totale	m <sup>3</sup>					243,06	50,64	12.308,56
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2490	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70	0,60	159,60		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70	0,60	163,80		
		Totale	m <sup>3</sup>					323,40	10,52	3.402,17
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2491	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 159,6+163,8)			323,40			323,40		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2492	ZZ.NP.OC.085	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 159,6+163,8)	m <sup>3</sup>					323,40	3,78	1.222,45
				0,30	323,40			97,02		
2493	ZZ.NP.OC.086	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 159,6+163,8)	m <sup>3</sup>					97,02	9,34	906,17
				0,70	323,40			226,38		
2494	E.03.005	Totale OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato	m <sup>3</sup>					226,38	23,35	5.285,97
	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx			380,00	0,10	0,40	15,20		
					390,00	0,10	0,40	15,60		
2495	F.03.009	Totale OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m <sup>3</sup>					30,80	3,14	96,71
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo extra sede (Lunghezza = 488+355+253) Scavo in aree verdi viale della Pace (Lunghezza = 130+281) Scavo marciapiede SSE			1.096,00		0,20	219,20		
					411,00		0,60	246,60		
					160,00		0,40	64,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Scavo in aree verdi via Gozzi			152,00		0,40	60,80		
		Totale	m <sup>3</sup>					590,60	10,52	6.213,11
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2496	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		(Lunghezza = 219,2+246,6+64+60,8)			590,60			590,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					590,60	3,78	2.232,47
2497	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		(Lunghezza = 219,2+246,6+64+60,8)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	590,60			177,18		
								177,18	9,34	1.654,86
2498	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		(Lunghezza = 219,2+246,6+64+60,8)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	590,60			413,42		
								413,42	23,35	9.653,36
	F.04.010	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
2499	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Tratti di allargamento sede (Lunghezza = 130+130+253+160)			673,00			673,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					673,00	3,53	2.375,69
	F.04.009	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2500	F.04.009.f	<p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE</p> <p>Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea</p> <p>Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea</p> <p>Tratti di allargamento sede su aree verdi (Lunghezza = 130+130)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>	1,05	260,00					
	F.04.011	<p>OPERE STRADALI</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE</p> <p>Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto</p>					273,00			
							273,00	4,45	1.214,85	
2501	F.04.011.a	<p>Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto</p> <p>Tratti di allargamento sede (Lunghezza = 130+130+253)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		513,00					
	F.04.012	<p>OPERE STRADALI</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE</p> <p>Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin</p>					76,95			
							76,95	9,02	694,09	
2502	F.04.012.00	<p>Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin</p> <p>Tratti di allargamento sede (Lunghezza = 130+130+253)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>		513,00					
	F.13.005	<p>OPERE STRADALI</p> <p>PAVIMENTAZIONI</p> <p>Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m<sup>3</sup>, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle</p>					513,00			
							513,00	2,58	1.323,54	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2503	F.13.005.00	<p>Norme Tec</p> <p>Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec</p> <p>Pavimentazione tra i binari</p> <p>Tratti di allargamento extra sede</p> <p>Tratti di allargamento sede su aree verdi (Lunghezza = 130+95)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		517,00		0,20	103,40	50,64	13.237,30
					565,00		0,20	113,00		
					225,00		0,20	45,00		
								261,40		
	E.41.015	<p>OPERE EDILI</p> <p>OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2</p> <p>Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta</p>								
2504	E.41.015.00	<p>Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta</p> <p>Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 154+156,64+8,8+159,6+163,8+219,2+246,6+64+60,8)</p> <p align="right">Totale</p> <p align="right">Totale RI4 - Movimenti di terra Euro</p>	m <sup>3</sup>		1.233,44			1.233,44	2,03	2.503,88
								1.233,44		
										80.492,31
2505	ZZ.NP.ARM.001	<p>RI6 - Piattaforma ferroviaria</p> <p>F.p.o. di conglomerato cementizio fibrinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.</p> <p>Binario dx</p> <p>Binario sx</p> <p>Scambio SIR 1</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		350,00	2,20	0,25	192,50	186,23	75.441,77
					356,00	2,20	0,25	195,80		
					12,00	5,60	0,25	16,80		
								405,10		
	E.08.002	<p>OPERE EDILI</p> <p>CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI</p> <p>Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2506	E.08.002.l	adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) Totale	m <sup>3</sup>		388,30			388,30 388,30	5,42	2.104,59
2507	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) Totale	m <sup>3</sup>		388,30			388,30 388,30	6,54	2.539,48
2508	E.08.003 E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) Totale	m <sup>3</sup>		388,30			388,30 388,30	7,81	3.032,62
2509	F.05.025 F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Sede Tramviaria (Lunghezza = 192,5+195,8) Totale	kg		388,300		100,000	38.830,000 38.830,000	1,31	50.867,30
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2510	F.05.018.a	artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx Binario sx Scambi Inserito rotaie (Lunghezza = 350+356+11)								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	350,00		0,25	175,00		
				2,00	356,00		0,25	178,00		
				4,00	11,00		0,25	11,00		
				2,00	717,00		0,10	143,40		
								507,40	20,93	
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscivolo, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
2511	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscivolo, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx								
			m <sup>2</sup>	19,00	2,20	0,30	3,00	37,62		
				19,00	2,20	0,30	3,00	37,62		
		Totale						75,24	5,10	
2512	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscivolo, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti quantità di cui alla voce E.10.010.a								
		Totale	m <sup>2</sup>				75,24	75,24		
								75,24	2,51	
2513	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa. Giunti trasversali								
		Totale	m	38,00	2,20			83,60	3,58	
								83,60		
		Totale R16 - Piattaforma ferroviaria Euro								
									145.477,50	
		RI9 - Demolizioni								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2514	E.05.023	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere	m <sup>3</sup>		21,60		0,20	4,32	47,00	203,04
	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere Pavimentazione Totale						4,32		
2515	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m					700,00	3,65	5.153,80
	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Binario dx Binario sx Totale						2,00 2,00 1.412,00		
2516	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Binario dx Binario sx Totale	m					10.500,00 10.680,00 21.180,00	0,53	11.225,40
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2517	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Binario dx Binario sx Detrazione soletta SIR1 Detrazione Aiuole Detrazione Aree pavimentate  Totale	m <sup>2</sup>		350,00 356,00 83,30 44,00 21,60	2,20 2,20		770,00 783,20 -83,30 -44,00 -21,60 1.404,30	4,82	6.768,73
2518	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Binario dx Binario sx Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni (Lunghezza = 83,3+44+21,6)  Totale	m <sup>2</sup>		350,00 356,00 148,90	2,20 2,20	7,00 7,00	5.390,00 5.482,40 -148,90 10.723,50	0,82	8.793,27
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
2519	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Binario dx Binario sx Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni (Lunghezza = 83,3+44+21,6)  Totale	m <sup>2</sup>		350,00 356,00 148,90	2,20 2,20		770,00 783,20 -148,90 1.404,30	4,45	6.249,14
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2520	E.05.011.00	oneri Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Soletta SIR1  Totale	m <sup>3</sup>		193,50		0,30	58,05	194,42	11.286,08
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato						58,05		
2521	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km  Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 770+783,2-83,3-44-21,6) Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 770+783,2-83,3-44-21,6)  Totale	m <sup>3</sup>		1.404,30 1.404,30		0,10 0,10	140,43 140,43	3,78	1.061,65
	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.  Pavimentazione  Totale	m <sup>3</sup>		21,60		0,20	4,32 4,32		
2523	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.  Sede Tramviaria (Lunghezza = (770+783,2-83,3-44-21,6)*0,1)  Totale	ton		140,43		2,20	308,95 308,95	10,37	3.203,81
2524	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.  Sede Tramviaria (Lunghezza = (770+783,2-83,3-44-21,6)*0,1)			140,43		2,20	308,95		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	ton					308,95	25,93	8.011,07
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
2525	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Cavidotto binario dx			380,00			380,00		
		Cavidotto binario sx			390,00			390,00		
		Totale	m					770,00	3,65	2.810,50
2526	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Cavidotto binario dx			380,00		15,00	5.700,00		
		Cavidotto binario sx			390,00		15,00	5.850,00		
		Totale	m					11.550,00	0,53	6.121,50
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
2527	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70		266,00		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70		273,00		
		Totale	m²					539,00	4,82	2.597,98
2528	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		compreso								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70	7,00	1.862,00		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70	7,00	1.911,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					3.773,00	0,82	3.093,86
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
2529	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70		266,00		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70		273,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					539,00	4,45	2.398,55
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2530	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 266+273)			539,00		0,10	53,90		
		Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 266+273)			539,00		0,10	53,90		
		Totale	m <sup>3</sup>					107,80	3,78	407,48
2531	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (266+273)*0,1)			53,90		2,20	118,58		
		Totale	ton					118,58	10,37	1.229,67
2532	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (266+273)*0,1)			53,90		2,20	118,58		
		Totale	ton					118,58	25,93	3.074,78
	E.05.023	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
2533	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Marciapiede ingresso autostazione			28,00		0,20	5,60		
		Isole spartitraffico P.zza della Stazione			10,00		0,20	2,00		
		Parcheggi bici di viale della Pace (Lunghezza = 72,5+29,7+184,9)			287,10		0,20	57,42		
		Totale	m³					65,02	47,00	3.055,94
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
2534	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Modifica aiuola Piazzale della stazione lato autostazione (Lunghezza = 30+40)			70,00			70,00		
		Inserimento scambio SIR1			35,00			35,00		
		Collegamento rotatorie			136,00			136,00		
		Cordolo spartitraffico via Tommaseo			336,00			336,00		
		Totale	m					577,00	3,65	2.106,05
2535	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2536	ZZ.NP.OC.006	(Lunghezza = 70+35+136+336)	m		577,00		15,00	8.655,00	0,53	4.587,15
		Totale					8.655,00			
		Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.								
		Cordoli parcheggio moto P.zza della Stazione (Lunghezza = 60+52)			112,00			112,00		
		Cordoli isole spartitraffico P.zza della Stazione (Lunghezza = 16+10,5)			26,50			26,50		
		Cordoli isole spartitraffico viale della Pace (Lunghezza = 22,5+30)			52,50			52,50		
		Cordoli rotonde (Lunghezza = 34,5+29,9)			64,40			64,40		
		Cordoli aiuole tra rotonde			42,70			42,70		
		Cordoli area verde lato ovest (Lunghezza = 49,5+48,4)			97,90			97,90		
		Cordoli parcheggio moto viale della Pace			174,80			174,80		
Cordoli marciapiede via Gozzi		30,10			30,10					
Cordoli interveriti isole spartitraffico via Gozzi		35,50			35,50					
		Totale	m				636,40	7,20	4.582,08	
2537	ZZ.NP.OC.007	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Transenne e delimitatori (Lunghezza = 12+212+6)			230,00			230,00		
		Totale	m				230,00	12,80	2.944,00	
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
2538	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Banchine P.zza Stazione			175,00		0,30	52,50		
		Totale	m³					52,50	194,42	10.207,05
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2539	F.02.015.a	consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1) Totale	m <sup>2</sup>		6.487,40			6.487,40 6.487,40	4,82	31.269,27
2540	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1) Totale	m <sup>2</sup>		6.487,40		7,00	45.411,80 45.411,80	0,82	37.237,68
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
2541	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Pavimentazione tra i binari Rimozione pavimentazione future aree verdi (Lunghezza = 250+220+65+70) Rimozione pavimentazione futura sosta motocicli e bici Totale	m <sup>2</sup>		488,00 605,00 253,00			488,00 605,00 253,00 1.346,00	4,45	5.989,70
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
2542	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1)			6.487,40		0,10	648,74		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2543	ZZ.NP.OC.009	Trasporto di pavimentazioni extrasede (Lunghezza = 488+605+253)	m³		1.346,00		0,10	134,60	3,78	2.961,03
		Totale						783,34		
2544	ZZ.NP.OC.008	Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.	m²		120,00			120,00	12,26	1.471,20
		Totale						120,00		
2545	ZZ.NP.OC.082	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....anza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.	Cadauno	1,00				1,00	534,85	534,85
		Totale						1,00		
2546	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m³	1,00			20,00	20,00	6,49	129,80
		Totale						20,00		
2547	ZZ.NP.OC.084	Legname	ton		648,70		2,20	1.427,14	10,37	14.799,44
		Totale						1.427,14		
2548	ZZ.NP.OC.010	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton		134,60		2,20	296,12	25,93	7.678,39
		Demolizioni di pavimentazioni extrasede						296,12		
		Totale								
		Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Smontaggio segnaletica verticale		55,00				55,00		
		Totale	Cadauno					55,00	15,33	843,15
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								214.115,13
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2549	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70		266,00		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70		273,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					539,00	6,84	3.686,76
2550	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70	0,55	146,30		
		Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	380,00		0,01	-22,80		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70	0,55	150,15		
		Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	390,00		0,01	-23,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					250,25	119,69	29.952,42
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
2551	E.08.003.00	Cavidotti			218,33			218,33		
		Totale	m <sup>3</sup>					218,33	7,81	1.705,16
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2552	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Cavidotti	kg		218,333		80,000	17.466,640	1,31	22.881,30
		Totale								
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
2553	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m <sup>2</sup>					304,00	20,93	12.892,88
		Totale						2,00		
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
2554	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m					2.280,00	9,68	44.721,60
		Totale						6,00		
2555	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						30,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2556	ZZ.NP.OC.005	Totale Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno					30,00	312,67	9.380,10
				10,00				10,00		
2557	ZZ.NP.OC.034	Totale Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm. Caditoie da rimuovere Caditoie da spostare	Cadauno					10,00	479,95	4.799,50
				3,00				3,00		
				19,00				19,00		
2558	ZZ.NP.OC.033	Totale Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.	Cadauno					22,00	54,65	1.202,30
				15,00				15,00		
2559	ZZ.NP.OC.032	Totale Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Caditoie da spostare Nuove caditoie	Cadauno					15,00	100,86	1.512,90
					75,00			75,00		
					132,00			132,00		
2560	ZZ.NP.OC.036	Totale Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	m					207,00	365,40	75.637,80
				20,00				20,00		
								20,00	200,36	4.007,20
	H.02.018	Totale OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati	Cadauno							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2561	H.02.018.a	e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede			27,00			27,00		
		Totale	m					27,00	34,46	930,42
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								213.310,34
	F.13.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2562	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70	0,20	53,20		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70	0,20	54,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					107,80	50,64	5.458,99
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strado di base								
2563	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70		266,00		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70		273,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					539,00	2,95	1.590,05
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di collegamento binder								
2564	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70		266,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70		273,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					539,00	11,05	5.955,95
2565	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Cavidotto binario dx			380,00	0,70		266,00		
		Cavidotto binario sx			390,00	0,70		273,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					539,00	11,31	6.096,09
2566	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								
	F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								
		Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 3539+488,3+2460,1)			6.487,40			6.487,40		
		Detrazione Superfici demolite (Lunghezza = 488+355+253)			-1,00	1.096,00		-1.096,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.391,40	1,95	10.513,23
2567	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base								
	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
		Pavimentazione tra i binari			517,00			517,00		
		Tratti di allargamento sede su aree verdi (Lunghezza = 130+95)			225,00			225,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					742,00	2,95	2.188,90
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2568	F.13.010.b	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Pavimentazione extra sede (Lunghezza = 2908+522+566) Pavimentazione tra i binari Pista ciclabile			3.996,00 517,00 573,00			3.996,00 517,00 573,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.086,00	11,05	56.200,30
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
2569	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Pavimentazione extra sede (Lunghezza = 2908+522+566) Pavimentazione tra i binari			3.996,00 517,00			3.996,00 517,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					4.513,00	11,31	51.042,03
2570	ZZ.NP.OC.003	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm. Pista ciclabile			573,00			573,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					573,00	21,36	12.239,28
	F.05.005	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
2571	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N Percorsi pedonali via della Pace - via Tommaseo Percorsi pedonali via della Gozzi			423,00 248,10		0,15 0,15	63,45 37,22		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.05.027	Marcia piede SSE	m <sup>3</sup>		160,00		0,15	24,00	134,09	25.915,57
		Isola spartitraffico p.zza Stazione (Lunghezza = 21+133)			154,00		0,15	23,10		
		Marcia piede Biglietteria p.zza Stazione			25,00		0,15	3,75		
		Parcheggio bici via della Pace (Lunghezza = 253,4+24,9)			278,30		0,15	41,75		
		Totale					193,27			
2572	F.05.027.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".	kg	1,050	1.122,400		3,000	3.535,560	1,26	4.454,81
		Reti D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 423+248,1+127+21+25+278,3)						3.535,560		
2573	F.13.016.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No	m <sup>2</sup>						8,26	6.864,89
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
		Percorsi pedonali via della Pace - via Tommaseo						423,00		
		Percorsi pedonali via della Gozzi						248,10		
		Marcia piede SSE			160,00		160,00			
		Totale					831,10			
2574	E.14.016.00	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
		Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.11.001	vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Isola spartitraffico p.zza Stazione (Lunghezza = 21+133) Marciapiede Biglietteria p.zza Stazione Parcheeggio bici via della Pace (Lunghezza = 253,4+24,9) <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>		154,00 25,00 278,30			154,00 25,00 278,30 <u>457,30</u>	29,10	13.307,43
2575	F.11.001.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de Area verde SSE Aiuola via della Pace <p align="right">Totale</p>	m		79,00 12,00		79,00 12,00 <u>91,00</u>	26,30	2.393,30	
2576	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de Isole spartitraffico p.zza della Stazione (Lunghezza = 15+71+119) Marciapiedi e pista ciclabile ingresso Biglietteria (Lunghezza = 92+53) Area verde SSE Area verde rotatorie e isole spartitraffico viale della Pace (Lunghezza = 137+27,5+30+127) Pista ciclabile via Tommaseo (Lunghezza = 206+175) Marciapiedi via Tommaseo (Lunghezza = 200+7,5) Marciapiedi via Gozzi <p align="right">Totale</p>	m		205,00 145,00 72,00 321,50 381,00 207,50 80,00		205,00 145,00 72,00 321,50 381,00 207,50 80,00 <u>1.412,00</u>	29,09	41.075,08	
2577	ZZ.NP.OC.011	Guide di traffico componibili in gomma Fornitura e posa in opera di delimitatore in gomma costituito da elementi aventi la..... riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica.								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2578	F.11.004	Piazzale della stazione Via Tommaseo	m		100,00			100,00	107,65	21.530,00
		Totale			100,00			100,00		
								200,00		
2579	F.15.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d	m²		7,50			7,50	43,81	328,58
		Totale						7,50		
2580	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti	m³		135,00		0,40	54,00	19,36	7.736,26
				110,00		0,20	22,00			
				438,00		0,60	262,80			
		Aiuole via della Pace Aiuola SSE Rotatorie via della Pace Aiuole via Gozzi		152,00		0,40	60,80			
		Totale					399,60			
		OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera								
		Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.15.008	Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 54+22+262,8+60,8)	m <sup>3</sup>		399,60			399,60	19,89	7.948,04
		Totale						399,60		
2581	F.15.008.00	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s								
	F.14.036	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Aiuole (Lunghezza = 135+110+438+152)	m <sup>2</sup>		835,00			835,00	0,49	409,15
		Totale						835,00		
2582	F.14.036.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
	F.14.038	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Piazzale della stazione (Lunghezza = 372+822+502) Rotatoria viale della Pace (Lunghezza = 1251+236) Viale della Pace Via Tommaseo (Lunghezza = 1122+1400)	m		2.522,00			1.696,00	0,34	2.051,90
		Totale						6.035,00		
2583	F.14.038.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi Piazzale della stazione (Lunghezza = 4,5+6,5+10+70+6,5+8,5+25)			131,00			131,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2584	F.14.041	Rotatoria viale della Pace (Lunghezza = 42,5+35+9,5+3,5+8,5)	m <sup>2</sup>					99,00	4,17	1.438,65
		Via Tommaseo (Lunghezza = 26,5+7+42,5+30+9)						115,00		
		Totale						345,00		
2585	F.14.044	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se	n		18,00			18,00	1,57	28,26
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se						18,00		
		Totale						18,00		
2586	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di freccie direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti	n		3,00			3,00	5,22	15,66
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di freccie direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti						3,00		
		Totale						3,00		
2586	F.14.045.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di freccie direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti	n		16,00			16,00	10,97	175,52
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di freccie direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti						16,00		
		Totale						16,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaleta								
2587	F.14.047.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaleta								
		Totale	n	2,00				2,00		
								2,00	16,18	32,36
2588	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Scritte (Lunghezza = 21*1,5) Simboli								
		Totale	m²		31,50 23,00			31,50 23,00		
								54,50	3,87	210,92
2589	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.								
		Totale	Cadauno	60,00				60,00		
								60,00	159,15	9.549,00
	L.01.029	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio Ø 80 mm e traverse in tubo quadro sezione mm 40 x 40. Elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciai								
2590	L.01.029.00	Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio Ø 80 mm e traverse in tubo quadro sezione mm 40 x 40. Elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciai								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00		
								20,00	256,26	5.125,20
	L.01.019	OPERE ARREDO URBANO ARREDO								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2591	L.01.019.00	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio O 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindric								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro						6,00	302,38	
		<b>Totale RI01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE Euro</b>							1.814,28	
									303.689,68	
		<b>Totale RI01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE Euro</b>							<b>961.745,92</b>	
		<b>RI02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b>								
		<b>RI020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
2592	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		Totale	m²		2.648,00			2.648,00		
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro						2.648,00	0,64	
									1.694,72	
									1.694,72	
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2593	F.03.009.a	qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		343,00 345,00	2,20 2,20	0,20 0,20	150,92 151,80 302,72	10,52	3.184,61
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
2594	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Sede Tramviaria (Lunghezza = 150,92+151,8)  Totale	m <sup>3</sup>		302,72			302,72 302,72	3,78	1.144,28
2595	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 150,92+151,8)  Totale	m <sup>3</sup>	0,30	302,72			90,82 90,82	9,34	848,26
2596	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 150,92+151,8)  Totale	m <sup>3</sup>	0,70	302,72			211,90 211,90	23,35	4.947,87
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2597	F.04.010.a	a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		343,00 345,00	2,20 2,20		754,60 759,00 1.513,60	3,53	5.343,01
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2598	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		343,00 345,00	2,20 2,20	0,15 0,15	113,19 113,85 227,04	50,64	11.497,31
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2599	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		343,00 345,00	0,70 0,70	0,60 0,60	144,06 144,90 288,96	10,52	3.039,86
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2600	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Scavo Cavidotti (Lunghezza = 144,06+144,9) Totale	m <sup>3</sup>		288,96			288,96 288,96	3,78	1.092,27
2601	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 144,06+144,9) Totale	m <sup>3</sup>	0,30	288,96			86,69 86,69	9,34	809,68
2602	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 144,06+144,9) Totale	m <sup>3</sup>	0,70	288,96			202,27 202,27	23,35	4.723,00
	E.03.005	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
2603	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx Totale	m <sup>3</sup>		343,00 345,00	0,10 0,10	0,40 0,40	13,72 13,80 27,52	3,14	86,41
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2604	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Scavo extra sede			1.018,00		0,20	203,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					203,60	10,52	2.141,87
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2605	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km			1.018,00		0,20	203,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					203,60	3,78	769,61
2606	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	1.018,00			305,40		
								305,40	9,34	2.852,44
2607	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	1.018,00			712,60		
								712,60	23,35	16.639,21
	F.13.005	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2608	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.41.015	Pavimentazione tra i binari	m <sup>3</sup>		561,00		0,20	112,20	50,64	10.310,30
		Pavimentazione esterna sede			457,00		0,20	91,40		
		Totale					203,60			
2609	E.41.015.00	OPERE EDILI	m <sup>3</sup>						2,03	1.614,42
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 150,92+151,8+144,06+144,9+203,6)			795,28			795,28		
		Totale					795,28			
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								71.044,41
2610	ZZ.NP.ARM.001	RI6 - Piattaforma ferroviaria								
		F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.								
		Binario dx			343,00	2,20	0,25	188,65	186,23	70.469,43
		Binario sx			345,00	2,20	0,25	189,75		
		Totale	m <sup>3</sup>					378,40		
2611	E.08.002.I	OPERE EDILI	m <sup>3</sup>						5,42	2.050,93
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75)			378,40			378,40		
		Totale						378,40		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2612	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75)			378,40			378,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					378,40	6,54	2.474,74
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
2613	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75)			378,40			378,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					378,40	7,81	2.955,30
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
2614	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Sede Tramviaria (Lunghezza = 188,65+189,75)			378,400		100,000	37.840,000		
		Totale	kg					37.840,000	1,31	49.570,40
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
2615	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx Binario sx Inserito rotaie (Lunghezza = 343+345)		2,00 2,00 2,00	343,00 345,00 688,00		0,25 0,25 0,10	171,50 172,50 137,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					481,60	20,93	10.079,89

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.16.010	OPERE EDILI								
		IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
2616	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		17,00	2,20	0,30	3,00	33,66		
		Giunti trasversali binario sx		17,00	2,20	0,30	3,00	33,66		
		Totale	m <sup>2</sup>					67,32	5,10	343,33
2617	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti								
		quantità di cui alla voce E.16.010.a					67,32	67,32		
		Totale	m <sup>2</sup>					67,32	2,51	168,97
2618	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.								
		Giunti trasversali		34,00	2,20			74,80		
		Totale	m					74,80	3,58	267,78
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								138.380,77
	F.02.008	RI9 - Demolizioni OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
2619	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2620	F.02.008.b	Binario dx	m	2,00	343,00			686,00	3,65	5.022,40
		Binario sx		2,00	345,00			690,00		
		Totale						1.376,00		
2621	F.02.015	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m						0,53	729,28
		Binario dx		2,00	343,00			686,00		
		Binario sx		2,00	345,00			690,00		
		Totale						1.376,00		
2622	F.02.015.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						4,82	7.295,55
		Binario dx			343,00	2,20		754,60		
		Binario sx		345,00	2,20			759,00		
		Totale						1.513,60		
2623	E.05.004	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						0,82	8.688,06
		Binario dx			343,00	2,20	7,00	5.282,20		
		Binario sx		345,00	2,20	7,00		5.313,00		
		Totale						10.595,20		
2623	E.05.004.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>						0,82	8.688,06
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Binario dx			343,00	2,20	754,60			
		Binario sx			345,00	2,20	759,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				1.513,60	4,45	6.735,52	
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2624	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 754,6+759)			1.513,60	0,10	151,36			
		Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 754,6+759)			1.513,60	0,10	151,36			
		Totale	m <sup>3</sup>				302,72	3,78	1.144,28	
2625	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = (754,6+759)*0,1)			151,36	2,20	332,99			
		Totale	ton				332,99	10,37	3.453,11	
2626	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = (754,6+759)*0,1)			151,36	2,20	332,99			
		Totale	ton				332,99	25,93	8.634,43	
	F.02.008	OPERE STRADALI								
		DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
2627	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2628	F.02.008.b	scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m						3,65	2.511,20
		Cavidotto binario dx			343,00			343,00		
		Cavidotto binario sx			345,00			345,00		
		Totale					688,00			
2629	F.02.015	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m						0,53	5.469,60
		Cavidotto binario dx			343,00		15,00	5.145,00		
		Cavidotto binario sx			345,00		15,00	5.175,00		
		Totale					10.320,00			
2629	F.02.015.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI	m <sup>2</sup>						4,82	2.321,31
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Cavidotto binario dx			343,00	0,70		240,10		
		Cavidotto binario sx		345,00	0,70		241,50			
		Totale					481,60			
2630	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						0,82	2.764,38
		Cavidotto binario dx			343,00	0,70	7,00	1.680,70		
		Cavidotto binario sx			345,00	0,70	7,00	1.690,50		
		Totale					3.371,20			
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2631	E.05.004.b	sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m <sup>2</sup>		343,00	0,70		240,10	4,45	2.143,12
					345,00	0,70		241,50		
		Totale					481,60			
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>						3,78	364,09
2632	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 240,1+241,5) Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 240,1+241,5)			481,60		0,10	48,16		
		Totale		481,60		0,10	48,16			
							96,32			
2633	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (240,1+241,5)*0,1)	ton		48,16		2,20	105,95	10,37	1.098,70
		Totale						105,95		
2634	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni Cavidotti (Lunghezza = (240,1+241,5)*0,1)	ton		48,16		2,20	105,95	25,93	2.747,28
		Totale						105,95		
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2635	F.02.008.a	salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio			346,00			346,00		
		Totale	m				346,00	3,65	1.262,90	
2636	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio			346,00		15,00	5.190,00		
		Totale	m				5.190,00	0,53	2.750,70	
2637	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere. Cordoli (Lunghezza = 65+51)			116,00			116,00		
		Totale	m				116,00	7,20	835,20	
2638	ZZ.NP.OC.007	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Transenne e delimitatori			16,00			16,00		
		Totale	m				16,00	12,80	204,80	
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
2639	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2809+53)			2.862,00			2.862,00		
		Totale	m²				2.862,00	4,82	13.794,84	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2640	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede	m <sup>2</sup>		2.809,00		7,00	19.663,00	0,82	16.123,66
		Totale						19.663,00		
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
2641	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Pavimentazione esterna sede	m <sup>2</sup>		1.018,00			1.018,00	4,45	4.530,10
		Totale						1.018,00		
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2642	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto del fresato extra sede Trasporto di pavimentazioni extrasede	m <sup>3</sup>		2.809,00	1.018,00		0,10	3,78	1.446,61
		Totale						280,90		
								101,80		
								382,70		
2643	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Fresatura extra sede (Lunghezza = 2809*0,1)	ton		280,90		2,20	617,98	10,37	6.408,45
		Totale						617,98		
2644	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2645	ZZ.NP.OC.010	conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni di pavimentazioni extrasede (Lunghezza = 1018*0,1) Totale	ton		101,80		2,20	223,96	25,93	5.807,28
							223,96			
2645	F.05.009	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. Smontaggio segnaletica verticale Totale	Cadauno	18,00				18,00	15,33	275,94
		Totale RI9 - Demolizioni Euro					18,00			
		RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								114.562,79
2646	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2647	ZZ.NP.OC.001	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx Totale	m²		343,00 345,00	0,70 0,70		240,10 241,50	6,84	3.294,14
							481,60			
2647	E.08.003	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Cavidotto binario dx Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) Cavidotto binario sx Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) Totale	m³		343,00 343,00 345,00 345,00	0,70 0,70 0,70	0,55 0,01 0,55 0,01	132,06 -20,58 132,83 -20,70	119,69	26.763,88
							223,61			
		OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2648	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cavidotti	m <sup>3</sup>		232,73			232,73	7,81	1.817,62
		Totale					232,73			
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2649	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Cavidotti	kg		232,730		80,000	18.618,400	1,31	24.390,10
		Totale					18.618,400			
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2650	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m <sup>2</sup>	2,00	343,00		0,40	274,40	20,93	11.519,87
		Totale		2,00	345,00		0,40	276,00		
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo						550,40		
2651	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Cavidotto binario dx		6,00	343,00			2.058,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2652	ZZ.NP.OC.004	Cavidotto binario sx	m	6,00	345,00			2.070,00	9,68	39.959,04
		Totale						4.128,00		
2653	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	28,00				28,00	312,67	8.754,76
		Totale						28,00		
2654	ZZ.NP.OC.032	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	9,00				9,00	479,95	4.319,55
		Totale						9,00		
2655	ZZ.NP.OC.036	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.	m					30,00	365,40	13.519,80
		Nuove caditoie						7,00		
2656	H.02.018	Allacciamenti drenaggi rotaia	m					37,00	200,36	1.803,24
		Totale						37,00		
2656	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	9,00				9,00	34,46	103,38
		Totale						9,00		
2656	H.02.018.a	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI	m					3,00	34,46	103,38
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a						3,00		
		Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede								
		Totale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro							136.245,38	
	F.13.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2657	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Cavidotto binario dx			343,00	0,70	0,20	48,02		
		Cavidotto binario sx			345,00	0,70	0,20	48,30		
		Totale	m <sup>3</sup>					96,32	50,64	
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strado di base								
2658	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
		Cavidotto binario dx			343,00	0,70		240,10		
		Cavidotto binario sx			345,00	0,70		241,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					481,60	2,95	
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di collegamento binder								
2659	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
		Cavidotto binario dx			343,00	0,70		240,10		
		Cavidotto binario sx			345,00	0,70		241,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					481,60	11,05	
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2660	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		343,00 345,00	0,70 0,70		240,10 241,50 481,60	11,31	5.446,90
	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								
2661	F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Viabilità esterna alla sede  Totale	m <sup>2</sup>		2.809,00			2.809,00 2.809,00	1,95	5.477,55
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base								
2662	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM Pavimentazione tra i binari Pavimentazione esterna sede  Totale	m <sup>2</sup>		561,00 457,00			561,00 457,00 1.018,00	2,95	3.003,10
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder								
2663	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Pavimentazione extra sede  Totale	m <sup>2</sup>		2.635,00			2.635,00 2.635,00	11,05	29.116,75
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2664	F.13.015.b	USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Pavimentazione extra sede			2.635,00			2.635,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					2.635,00	11,31	29.801,85
	F.05.005	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
2665	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N Percorsi pedonali via della Gozzi Percorsi pedonali via Rezzonico Isola spartitraffico fermata Gozzi			98,00 134,00 4,00		0,15 0,15 0,15	14,70 20,10 0,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					35,40	134,09	4.746,79
	F.05.027	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".								
2666	F.05.027.b	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 98+134+4)		1,050	236,000		3,000	743,400		
		Totale	kg					743,400	1,26	936,68
	F.13.016	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2667	F.13.016.b	13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Percorsi pedonali via Gozzi (Lunghezza = 98+134+4)  Totale	m <sup>2</sup>		236,00			236,00	8,26	1.949,36
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de					236,00			
2668	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de  Isole spartitraffico incrocio via Tommaseo Marciapiedi fermata Pace A Marciapiedi intersezione via Rezzonico Isole spartitraffico fermata Gozzi  Totale	m		19,00 28,00 34,00 7,00			19,00 28,00 34,00 7,00	29,09	2.559,92
	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti					88,00			
2669	F.15.001.00	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti  Aiuole via Gozzi  Totale	m <sup>3</sup>		53,00		0,40	21,20	19,36	410,43
	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivato per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera					21,20			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2670	F.15.002.b	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI	m <sup>3</sup>		53,00		0,40	21,20	19,89	421,67
		Riferimento voce F.15.001.00						21,20		
	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s								
		Totale								
2671	F.15.008.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s	m <sup>2</sup>		53,00			53,00	0,49	25,97
		Aiuole						53,00		
	F.14.036	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
2672	F.14.036.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di	m		1.776,00			1.776,00	0,34	603,84
		Via Gozzi (Lunghezza = 105+630+770+271)						1.776,00		
	F.14.038	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
2673	F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2674	F.14.041	Fermata Pace (Lunghezza = 30+25)	m <sup>2</sup>		55,00			55,00	4,17	675,54
		Intersezione via Rezzonico			26,50			26,50		
		Fermata Gozzi (Lunghezza = 16,5+30+16,5+17,5)			80,50			80,50		
		Totale					162,00			
2675	F.14.044	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se	n	8,00				8,00	1,57	12,56
							8,00			
							8,00			
		Totale					8,00			
2676	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli	n	1,00				1,00	5,22	5,22
							1,00			
							1,00			
		Totale					1,00			
2676	F.14.045.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti	n	6,00				6,00	10,97	65,82
							6,00			
							6,00			
		Totale					6,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2677	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti	n	1,00					16,18	16,18
	F.14.047.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti						1,00		
		Totale						1,00		
2678	F.14.039	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere	n	1,00					21,92	21,92
	F.14.039.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI						1,00		
		Totale						1,00		
2679	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Scritte Simboli	m²					10,00	3,87	116,10
								20,00		
		Totale						30,00		
2680	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.	Cadauno	45,00				45,00	159,15	7.161,75
								45,00		
		Totale						45,00		
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								104.195,94

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale RI02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI Euro</b>							<b>566.124,01</b>	
		<b>RI03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI</b>								
		<b>RI03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
2681	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		(Lunghezza = 562+1652)						2.214,00		
		(Lunghezza = 239+1576)						1.815,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					4.029,00	0,64	
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							2.578,56	
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2682	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binario dx			623,00		0,20	124,60		
		Binario sx			608,00		0,20	121,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					246,20	10,52	
									2.590,02	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2683	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Binario dx			623,00		0,20	124,60		
		Binario sx			608,00		0,20	121,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					246,20	3,78	
2684	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Binario dx		0,30	623,00		0,20	37,38		
		Binario sx		0,30	608,00		0,20	36,48		
		Totale	m <sup>3</sup>					73,86	9,34	
2685	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Binario dx		0,70	623,00		0,20	87,22		
		Binario sx		0,70	608,00		0,20	85,12		
		Totale	m <sup>3</sup>					172,34	23,35	
	F.04.010	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
2686	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binario dx			623,00	2,20		1.370,60		
		Binario sx			608,00	2,20		1.337,60		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					2.708,20	3,53	9.559,95
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2687	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binario dx		623,00	2,20	0,15	205,59			
		Binario sx		608,00	2,20	0,15	200,64			
		Totale	m <sup>3</sup>					406,23	50,64	20.571,49
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2688	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx		623,00	0,70	0,60	261,66			
		Cavidotto binario sx		608,00	0,70	0,60	255,36			
		Totale	m <sup>3</sup>					517,02	10,52	5.439,05
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2689	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Scavo Cavidotti binario dx		623,00	0,70	0,60	261,66			
		Scavo Cavidotti binario sx		608,00	0,70	0,60	255,36			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2690	ZZ.NP.OC.085	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti binario dx Scavo Cavidotti binario sx	m <sup>3</sup>					517,02	3,78	1.954,34
				0,30	623,00	0,70	0,60	78,50		
				0,30	608,00	0,70	0,60	76,61		
2691	ZZ.NP.OC.086	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti binario dx Scavo Cavidotti binario sx	m <sup>3</sup>					155,11	9,34	1.448,73
				0,70	623,00	0,70	0,60	183,16		
				0,70	608,00	0,70	0,60	178,75		
2692	E.03.005 E.03.005.a	Totale OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m <sup>3</sup>					361,91	23,35	8.450,60
					623,00	0,10	0,40	24,92		
					608,00	0,10	0,40	24,32		
2693	F.03.009 F.03.009.a	Totale OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Extra sede corsia dx (Lunghezza = 231+158+697+22)	m <sup>3</sup>					49,24	3,14	154,61
					1.108,00		0,20	221,60		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.06.002	Extra sede corsia sx (Lunghezza = 60+121,5+303+13+38,5)	m <sup>3</sup>		536,00		0,20	107,20	10,52	3.652,54
		Scavo isola spartiraffico Ponte Milani			46,00		0,40	18,40		
		Totale					347,20			
2694	E.06.002.00	OPERE EDILI	m <sup>3</sup>						3,78	1.312,42
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 221,6+18,4)			240,00			240,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx			107,20			107,20		
		Totale						347,20		
2695	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>						9,34	972,85
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 221,6+18,4)		0,30	240,00			72,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx		0,30	107,20			32,16		
		Totale						104,16		
2696	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>						23,35	5.674,98
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 221,6+18,4)		0,70	240,00			168,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx		0,70	107,20			75,04		
		Totale						243,04		
2697	F.04.011.a	OPERE STRADALI	m <sup>3</sup>						23,35	5.674,98
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Isola spartiraffico Ponte Milani			158,00		0,30	47,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					47,40	9,02	427,55
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2698	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 209+697+22)			928,00		0,20	185,60		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 369+13)			382,00		0,20	76,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					262,00	50,64	13.267,68
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
2699	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 124,6+261,66+221,6+18,4)			626,26			626,26		
		Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 121,6+255,36+107,2)			484,16			484,16		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.110,42	2,03	2.254,15
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								83.375,59
		RI6 - Piattaforma ferroviaria								
2700	ZZ.NP.ARM.001	F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur.... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binario dx Binario sx  Totale			623,00 608,00	2,20 2,20	0,25 0,25	342,65 334,40 677,05	186,23	126.087,02
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
2701	E.08.002.l	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Binario dx Binario sx  Totale			623,00 608,00	2,20 2,20	0,25 0,25	342,65 334,40 677,05	5,42	3.669,61
2702	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Binario dx Binario sx  Totale			623,00 608,00	2,20 2,20	0,25 0,25	342,65 334,40 677,05	6,54	4.427,91
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
2703	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Binario dx Binario sx  Totale			623,00 608,00	2,20 2,20	0,25 0,25	342,65 334,40 677,05	7,81	5.287,76
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2704	F.05.025.00	event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Binario dx Binario sx  Totale	kg		342,650 334,400		100,000 100,000	34.265,000 33.440,000 67.705,000	1,31	88.693,55
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2705	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx Binario sx Inserto rotaie Inserto rotaie  Totale	m <sup>2</sup>	2,00 2,00 2,00 2,00	623,00 608,00 623,00 608,00		0,25 0,25 0,10 0,10	311,50 304,00 124,60 121,60 861,70	20,93	18.035,38
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscalfici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
2706	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscalfici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx  Totale	m <sup>2</sup>	29,00 29,00	2,20 2,20	0,30 0,30	3,00 3,00	57,42 57,42 114,84	5,10	585,68
2707	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiscalfici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx		29,00	2,20	0,30	3,00	57,42		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2708	ZZ.NP.OC.002	Giunti trasversali binario sx	m <sup>2</sup>	29,00	2,20	0,30	3,00	57,42	2,51	288,25
		Totale						114,84		
		Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.								
		Giunti trasversali binario dx	29,00	2,20			63,80			
		Giunti trasversali binario sx		29,00	2,20			63,80		
		Totale	m					127,60	3,58	456,81
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								247.531,97
	F.02.007	RI9 - Demolizioni OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
2709	F.02.007.00	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I								
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I								
		Pavimentazione attraversamenti			3,10			6,82		
		Pavimentazione attraversamenti			3,10			6,82		
		Totale	mq					13,64	5,88	80,20
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
2710	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx		2,00	623,00			1.246,00		
		Binario sx		2,00	608,00			1.216,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					2.462,00	3,65	8.986,30
2711	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx		2,00	623,00			15,00	18.690,00	
		Binario sx		2,00	608,00			15,00	18.240,00	
		Totale	m					36.930,00	0,53	19.572,90
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
2712	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Binario dx			623,00	2,20			1.370,60	
		Binario sx			608,00	2,20			1.337,60	
		Detrazione attraversamenti		-1,00	3,10	2,20			-6,82	
		Detrazione attraversamenti		-1,00	3,10	2,20			-6,82	
		Totale	m <sup>2</sup>					2.694,56	4,82	12.987,78
2713	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Binario dx			623,00	2,20	7,00		9.594,20	
		Binario sx			608,00	2,20	7,00		9.363,20	
		Detrazione attraversamenti		-1,00	3,10	2,20	7,00		-47,74	
		Detrazione attraversamenti		-1,00	3,10	2,20	7,00		-47,74	
		Totale	m <sup>2</sup>					18.861,92	0,82	15.466,77
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2714	E.05.004.b	pubbliche discariche Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Binario dx Binario sx Detrazione attraversamenti Detrazione attraversamenti  Totale	m <sup>2</sup>		623,00 608,00 3,10 3,10	2,20 2,20 2,20 2,20		1.370,60 1.337,60 -6,82 -6,82  2.694,56	4,45	11.990,79
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
2715	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 1370,6-6,82) Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 1337,6-6,82) Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 1370,6-6,82) Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 1337,6-6,82)  Totale	m <sup>3</sup>		1.363,78 1.330,78 1.363,78 1.330,78	0,10 0,10 0,10 0,10	136,38 133,08 136,38 133,08  538,92	3,78	2.037,12	
2716	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Pavimentazione attraversamenti Pavimentazione attraversamenti  Totale	m <sup>3</sup>		6,82 6,82	0,20 0,20	1,36 1,36  2,72	6,49	17,65	
2717	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Binario dx			136,38	2,20	300,04			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2718	ZZ.NP.OC.084	Binario sx	ton		133,08		2,20	292,78	10,37	6.147,54
		Totale						592,82		
2719	F.02.008	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton		133,08		2,20	300,04	25,93	15.371,82
		Binario dx						136,38		
		Binario sx			133,08		2,20	292,78		
		Totale						592,82		
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Cavidotto binario dx		2,00	623,00			1.246,00		
		Cavidotto binario sx		2,00	608,00			1.216,00		
		Totale	m					2.462,00	3,65	8.986,30
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Cavidotto binario dx		2,00	623,00		15,00	18.690,00		
		Cavidotto binario sx		2,00	608,00		15,00	18.240,00		
		Totale	m					36.930,00	0,53	19.572,90
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2722	F.02.015.b	d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						4,82	4.153,39
		Cavidotto binario dx			623,00	0,70		436,10		
		Cavidotto binario sx			608,00	0,70		425,60		
		Totale					861,70			
2722	E.05.004	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						0,82	4.946,16
		Cavidotto binario dx			623,00	0,70	7,00	3.052,70		
		Cavidotto binario sx			608,00	0,70	7,00	2.979,20		
		Totale					6.031,90			
2723	E.05.004.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>						4,45	3.834,57
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Cavidotto binario dx			623,00	0,70		436,10		
		Cavidotto binario sx		608,00	0,70		425,60			
		Totale					861,70			
2724	E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>2</sup>						4,45	3.834,57
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Trasporto del fresato per cavidotti			623,00	0,70	0,10	43,61		
		Trasporto del fresato per cavidotti		608,00	0,70	0,10	42,56			
		Trasporto di pavimentazioni per cavidotti		623,00	0,70	0,10	43,61			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2725	ZZ.NP.OC.083	Trasporto di pavimentazioni per cavidotti	m³		608,00	0,70	0,10	42,56	3,78	651,45
		Totale						172,34		
2726	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton					95,94	10,37	1.965,84
		Demolizioni Cavidotti binario dx						43,61		
		Demolizioni Cavidotti binario sx						93,63		
		Totale						189,57		
2727	F.02.007	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton					95,94	25,93	4.915,55
		Demolizioni Cavidotti binario dx						43,61		
		Demolizioni Cavidotti binario sx						93,63		
		Totale						189,57		
2728	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI	mq					22,00	5,88	432,18
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I						51,50		
		Attraversamenti corsia dx						22,00		
		Pavimentazione porfido corsia sx (Lunghezza = 13+38,5)						51,50		
		Totale						73,50		
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2729	F.02.008.b	salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Corsia dx (Lunghezza = 250+409+30) Corsia sx (Lunghezza = 411+55+30) Totale	m		689,00 496,00			689,00 496,00 1.185,00	3,65	4.325,25
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Corsia dx (Lunghezza = 250+409+30) Corsia sx (Lunghezza = 411+55+30) Totale			689,00 496,00	15,00 15,00	10.335,00 7.440,00 17.775,00			
2730	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere. Cordoli via Gozzi (Lunghezza = 19+57) Cordoli via Gozzi Cordoli via Morgani (Lunghezza = 25,5+38) Cordoli via S.Eufemia Totale	m		76,00 169,00 63,50 25,50			76,00 169,00 63,50 25,50 334,00	7,20	2.404,80
2731	ZZ.NP.OC.007	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Transenne e delimitatori Totale	m		39,00			39,00 39,00	12,80	499,20
2732	F.02.015.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2733	F.02.015.b	Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 1001+2365+106+112)	m <sup>2</sup>		3.584,00			3.584,00	4,82	32.506,08
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 942+1989+197+32)			3.160,00			3.160,00		
		Totale					6.744,00			
2734	E.05.004	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						0,82	36.787,66
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 1001+2365+112)			3.478,00		7,00	24.346,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 942+1989)			2.931,00		7,00	20.517,00		
		Totale					44.863,00			
2734	E.05.004.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>						4,45	6.401,33
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
2735	E.06.002	Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 231+82+697+48,5+112)	m <sup>2</sup>		1.170,50			1.170,50	4,45	6.401,33
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 60+48+121,5+38,5)			268,00			268,00		
		Totale					1.438,50			
2735	E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>2</sup>						4,45	6.401,33
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = (1001+2365+106+112)*0,03+(1001+2365+112)*0,07)			350,98			350,98		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = (942+1989+197+32)*0,03+(942+1989)*0,07)			299,97			299,97		
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 231+82+697+48,5+112)			1.170,50		0,10	117,05		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 60+48+121,5+38,5)			268,00		0,10	26,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2736	ZZ.NP.OC.008	Totale Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.	m <sup>3</sup>					794,80	3,78	3.004,34
				1,00				1,00		
2737	ZZ.NP.OC.082	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	Cadauno					1,00	534,85	534,85
		Legname		1,00			15,00	15,00		
2738	ZZ.NP.OC.083	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>					15,00	6,49	97,35
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = (1001+2365+106+112)*0,03+(1001+2365+112)*0,07)			350,98		2,20	772,16		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = (942+1989+197+32)*0,03+(942+1989)*0,07)			299,97		2,20	659,93		
2739	ZZ.NP.OC.084	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton					1.432,09	10,37	14.850,77
		Viabilità esterna alla sede corsia dx			117,05		2,20	257,51		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx			26,80		2,20	58,96		
2740	ZZ.NP.OC.010	Totale Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.	ton					316,47	25,93	8.206,07
		Smontaggio segnaletica verticale		18,00				18,00		
		Smontaggio segnaletica verticale (Simili = 41+15)		56,00				56,00		
		Totale	Cadauno					74,00	15,33	1.134,42

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale RI9 - Demolizioni Euro							262.290,08	
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2741	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx			623,00 608,00	0,70 0,70		436,10 425,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					861,70	6,84	5.894,03
2742	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Cavidotto binario dx Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) Cavidotto binario sx Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)			623,00 623,00 608,00 608,00	0,70 0,70 0,70 0,70		239,86 <b>-37,38</b> 234,08 <b>-36,48</b>		
		Totale	m <sup>3</sup>					400,08	119,69	47.885,58
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
2743	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cavidotto binario dx (Lunghezza = 239,86-45,85) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 234,08-44,75)			194,01 189,33			194,01 189,33		
		Totale	m <sup>3</sup>					383,34	7,81	2.993,89
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2744	F.05.025.00	controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Cavidotto binario dx (Lunghezza = 239,86-45,85) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 234,08-44,75)			194,010		80,000	15.520,800		
					189,330		80,000	15.146,400		
		Totale	kg					30.667,200	1,31	40.174,03
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2745	F.05.018.a	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx		2,00	623,00		0,40	498,40		
				2,00	608,00		0,40	486,40		
		Totale	m²					984,80	20,93	20.611,86
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
2746	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx		6,00	623,00			3.738,00		
				6,00	608,00			3.648,00		
		Totale	m					7.386,00	9,68	71.496,48
2747	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Cavidotto binario dx								
				20,00				20,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2748	ZZ.NP.OC.005	Cavidotto binario sx	Cadauno	20,00				20,00	312,67	12.506,80
		Totale					40,00			
2749	ZZ.NP.OC.033	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno						479,95	6.719,30
		Cavidotto binario dx		7,00				7,00		
		Cavidotto binario sx		7,00				7,00		
		Totale					14,00			
2750	ZZ.NP.OC.032	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.	Cadauno						100,86	4.236,12
		Totale		21,00				21,00		
				21,00				42,00		
2751	ZZ.NP.OC.036	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.	m						365,40	36.357,30
		Nuove caditoie			21,50			21,50		
		Nuove caditoie			47,00			47,00		
		Allacciamenti drenaggi rotaia			13,00			13,00		
		Allacciamenti drenaggi rotaia			18,00			18,00		
Totale					99,50					
2751	ZZ.NP.OC.036	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno						200,36	1.202,16
				3,00				3,00		
		Totale			3,00			6,00		
	F.13.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI								250.077,55
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2752	F.13.005.00	PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		623,00 608,00	0,70 0,70	0,20 0,20	87,22 85,12 172,34	50,64	8.727,30
2753	F.13.009 F.13.009.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		623,00 608,00	0,70 0,70		436,10 425,60 861,70	2,95	2.542,02
2754	F.13.010 F.13.010.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		623,00 608,00	0,70 0,70		436,10 425,60 861,70	11,05	9.521,79
2755	F.13.015 F.13.015.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx			623,00 608,00	0,70 0,70		436,10 425,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					861,70	11,31	9.745,83
	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								
2756	F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 1001+2365+112)			3.478,00			3.478,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 942+1989)			2.931,00			2.931,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					6.409,00	1,95	12.497,55
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strado di base								
2757	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 209+697+22)			928,00			928,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 369+13)			382,00			382,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.310,00	2,95	3.864,50
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di collegamento binder								
2758	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 625+138+3800,5)			4.563,50			4.563,50		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 577,2+116,3+3744,5)			4.438,00			4.438,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					9.001,50	11,05	99.466,58
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2759	F.13.015.b	<p>indicate nelle Norme Tecniche di Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di</p> <p>Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 625+138+3800,5) Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 577,2+116,3+3744,5+121,5)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>		4.563,50 4.559,50			4.563,50 4.559,50 9.123,00	11,31	103.181,13
	F.05.005	<p>OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N</p>								
2760	F.05.005.a	<p>Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N</p> <p>Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 9+184,6) Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 197+121,5+34,5)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		193,60 353,00		0,15 0,15	29,04 52,95 81,99	134,09	10.994,04
	F.05.027	<p>OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".</p>								
2761	F.05.027.b	<p>Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac</p> <p>Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 9+184,6) Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 197+121,5+34,5)</p> <p align="right">Totale</p>	kg	1,050 1,050	193,600 353,000		3,000 3,000	609,840 1.111,950 1.721,790	1,26	2.169,46
	F.13.016	<p>OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2762	F.13.016.b	13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Marciapiedi esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 9+184,6) Marciapiedi esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 197+121,5)  Totale	m <sup>2</sup>		193,60 318,50			193,60 318,50 512,10	8,26	4.229,95
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
2763	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de Viabilità esterna alla sede corsia dx (Lunghezza = 62+28+10+18+26) Viabilità esterna alla sede corsia sx (Lunghezza = 106+68+8+55)  Totale	m		144,00 237,00			144,00 237,00 381,00	29,09	11.083,29
	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
2764	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d Viabilità esterna alla sede corsia dx Viabilità esterna alla sede corsia sx  Totale	m <sup>2</sup>		8,00 4,00			8,00 4,00 12,00	43,81	525,72
	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2765	F.15.001.00	aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti Aiuola ponte Omizzolo Aiuola Largo Egidio Aiuole Morgagni Totale	m³		144,00		0,40	57,60	19,36	1.405,54
					22,00		0,40	8,80		
					15,50		0,40	6,20		
								72,60		
2766	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 144+22+15,5) Totale	m³		181,50		0,40	72,60	19,89	1.444,01
								72,60		
2767	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Aiuole (Lunghezza = 144+22+15,5) Totale	m²		181,50			181,50	0,49	88,94
								181,50		
2768	F.14.036.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
		Via Gozzi e ponte Omizzolo		0,50	755,00			377,50		
		Via Gozzi e ponte Omizzolo		0,50	755,00			377,50		
		Viale Morgagni (Lunghezza = 230+2072+178)		0,50	2.480,00			1.240,00		
		Viale Morgagni (Lunghezza = 230+2072+178)		0,50	2.480,00			1.240,00		
		Totale	m					3.235,00	0,34	1.099,90
	F.14.038	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
2769	F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
		(Lunghezza = (40+12+72+62)*0,5+38)			131,00			131,00		
		(Lunghezza = (40+12+72+62)*0,5)			93,00			93,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					224,00	4,17	934,08
	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
2770	F.14.045.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
				4,00				4,00		
				2,00				2,00		
		Totale	n					6,00	10,97	65,82
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2771	F.14.047.a	compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica		1,00 3,00				1,00 3,00		
		Totale	n					4,00	16,18	64,72
2772	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			6,00 6,00			6,00 6,00		
		Totale	m²					12,00	3,87	46,44
2773	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.		33,00 32,00				33,00 32,00		
		Totale	Cadauno					65,00	159,15	10.344,75
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								294.043,36
		<b>RI03B - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia sinistra</b>								
		RI9 - Demolizioni								
		OPERE EDILI								
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
2774	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Banchina fermata bus Largo Egidio			121,50		0,30	36,45		
		Totale	m <sup>3</sup>					36,45	194,42	7.086,61
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								7.086,61
2775	ZZ.NP.OC.037	RIA - Opere di finitura di linea Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	632,00	1.264,00
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								1.264,00
	E.14.016	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
2776	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
		Banchina fermata bus Largo Egidio			121,50			121,50		
		Isola spartitraffico via S.Eufemia			34,10			34,10		
		Totale	m <sup>2</sup>					155,60	29,10	4.527,96
	F.14.039	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere								
2777	F.14.039.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI		1,00				1,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n					1,00	21,92	21,92
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								4.549,88
		<b>Totale RI03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI Euro</b>								<b>1.152.797,60</b>
		<b>RI04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		<b>RI040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
2778	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		(Lunghezza = 120+4057)								
		Totale	m <sup>2</sup>		4.177,00			4.177,00		
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							0,64	2.673,28
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2779	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binario dx			508,00	2,20	0,20	223,52		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binario sx Incremento scavo area verde roatoria			521,00	2,20	0,20	229,24		
		Totale	m <sup>3</sup>		30,00		0,20	6,00		
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA						458,76	10,52	4.826,16
2780	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 223,52+229,24+6)			458,76			458,76		
		Totale	m <sup>3</sup>					458,76	3,78	1.734,11
2781	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 223,52+229,24+6)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	458,76			137,63		
2782	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 223,52+229,24+6)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	458,76			321,13	9,34	1.285,46
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE								
2783	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binario dx			508,00	2,20		1.117,60		
		Binario sx			521,00	2,20		1.146,20		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					2.263,80	3,53	7.991,21
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
2784	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Sede in area verde roatoria		1,10	30,00			33,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					33,00	4,45	146,85
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
2785	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Sede in area verde roatoria			30,00			4,50		
		Totale	m <sup>3</sup>				0,15	4,50	27,21	122,45
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
2786	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Sede in area verde roatoria			30,00			30,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					30,00	2,58	77,40
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2787	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binario dx		508,00	2,20	0,15	167,64			
		Binario sx		521,00	2,20	0,15	171,93			
		Totale	m <sup>3</sup>				339,57	50,64	17.195,82	
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2788	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx		508,00	0,70	0,60	213,36			
		Cavidotto binario sx		521,00	0,70	0,60	218,82			
		Totale	m <sup>3</sup>				432,18	10,52	4.546,53	
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2789	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 213,36+218,82)		432,18			432,18			
		Totale	m <sup>3</sup>				432,18	3,78	1.633,64	
2790	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2791	ZZ.NP.OC.086	scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 213,36+218,82)  Totale	m <sup>3</sup>	0,30	432,18			129,65	9,34	1.210,93
		129,65								
2792	E.03.005	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 213,36+218,82)  Totale	m <sup>3</sup>	0,70	432,18			302,53	23,35	7.064,08
		302,53								
2792	E.03.005.a	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
2793	F.03.009	Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		508,00 521,00	0,10 0,10	0,40 0,40	20,32 20,84	3,14	129,24
		41,16								
2793	F.03.009.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2793	E.06.002	Scavo extra sede Scavo in aree verdi Rotoria Isole spartitraffico (Lunghezza = 30+11)  Totale	m <sup>3</sup>		1.653,00 46,00 54,00 41,00		0,20 0,60 0,60 0,20	330,60 27,60 32,40 8,20	10,52	4.195,38
		398,80								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2794	E.06.002.00	<p>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km</p> <p>(Lunghezza = 330,6+27,6+32,4+8,2)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		398,80			398,80	3,78	1.507,46
							398,80			
2795	ZZ.NP.OC.085	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,30	398,80			119,64	9,34	1.117,44
							119,64			
2796	ZZ.NP.OC.086	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,70	398,80			279,16	23,35	6.518,39
							279,16			
	F.04.010	<p>OPERE STRADALI</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE</p> <p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella</p>								
2797	F.04.010.a	<p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella</p> <p>Viabilità esterna alla sede</p> <p>Rotoria e isole spartitraffico (Lunghezza = 54+41)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>		1.653,00			1.653,00	3,53	6.170,44
					95,00			95,00		
	F.04.009	<p>OPERE STRADALI</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE</p> <p>Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti</p>						1.748,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2798	F.04.009.f	stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Rotoria e aree verdi (Lunghezza = 55+10)  Totale	m <sup>2</sup>	1,10	65,00			71,50 71,50	4,45	318,18
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
2799	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Strada in area verde e roatoria (Lunghezza = 55+10)  Totale	m <sup>3</sup>		65,00		0,15	9,75 9,75	27,21	265,30
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
2800	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Strada in area verde e roatoria (Lunghezza = 55+10)  Totale	m <sup>2</sup>		65,00			65,00 65,00	2,58	167,70
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2801	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.41.015	cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Viabilità esterna alla sede Strada in area verde e roatoria (Lunghezza = 55+10)  Totale	m³		1.653,00 65,00		0,20 0,20	330,60 13,00	50,64	17.399,90
							343,60			
2802	E.41.015.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 223,52+229,24+6+213,36+218,82+330,6+27,6+32,4+8,2)  Totale	m³		1.289,74			1.289,74	2,03	2.618,17
							1.289,74			
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								95.740,63
2803	ZZ.NP.ARM.001	RI6 - Piattaforma ferroviaria F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45. Binario dx Binario sx  Totale	m³		508,00 521,00	2,20 2,20	0,25 0,25	279,40 286,55	186,23	105.396,87
							565,95			
2804	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m³							



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2805	E.08.002.n	Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55)	m <sup>3</sup>		565,95			565,95	5,42	3.067,45
		Totale						565,95		
2806	E.08.003	Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55)	m <sup>3</sup>		565,95			565,95	6,54	3.701,31
		Totale						565,95		
2807	F.05.025	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>		565,95			565,95	7,81	4.420,07
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55)						565,95		
2808	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg		565,950		100,000	56.595,000	1,31	74.139,45
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 279,4+286,55)						56.595,000		
	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Binario dx		2,00	508,00		0,25	254,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binario sx		2,00	521,00		0,25	260,50		
		Inserito rotaie (Lunghezza = 508+521)		2,00	1.029,00		0,10	205,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					720,30	20,93	15.075,88
	E.16.010	OPERE EDILI								
		IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
2809	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		26,00	2,20	0,30	3,00	51,48		
		Giunti trasversali binario sx		26,00	2,20	0,30	3,00	51,48		
		Totale	m <sup>2</sup>					102,96	5,10	525,10
2810	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		26,00	2,20	0,30	3,00	51,48		
		Giunti trasversali binario sx		26,00	2,20	0,30	3,00	51,48		
		Totale	m <sup>2</sup>					102,96	2,51	258,43
2811	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.								
		Giunti trasversali		52,00	2,20			114,40		
		Totale	m					114,40	3,58	409,55
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								206.994,11
		RI9 - Demolizioni								
	E.05.023	OPERE EDILI								
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
2812	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Pavimentazione			48,00		0,20	9,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					9,60	47,00	451,20
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
2813	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx		2,00	508,00			1.016,00		
		Binario sx		2,00	521,00			1.042,00		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-4,00	21,50			-86,00		
		Totale	m					1.972,00	3,65	7.197,80
2814	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx		2,00	508,00		15,00	15.240,00		
		Binario sx		2,00	521,00		15,00	15.630,00		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-4,00	21,50		15,00	-1.290,00		
		Totale	m					29.580,00	0,53	15.677,40
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
2815	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2816	F.02.015.b	Binario dx	m <sup>2</sup>		508,00	2,20		1.117,60	4,82	10.683,53
		Binario sx			521,00	2,20		1.146,20		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-1,00	21,50	2,20		-47,30		
		Totale						2.216,50		
2817	E.05.004	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						0,82	12.722,71
		Binario dx			508,00	2,20	7,00	7.823,20		
		Binario sx			521,00	2,20	7,00	8.023,40		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-1,00	21,50	2,20	7,00	-331,10		
Totale						15.515,50				
2818	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>						4,45	9.863,43
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Binario dx			508,00	2,20		1.117,60		
		Binario sx			521,00	2,20		1.146,20		
Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni	-1,00	21,50	2,20		-47,30					
Totale						2.216,50				
2818	E.05.011.00	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri	m <sup>3</sup>						194,42	1.166,52
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Fodazione pavimentazione rotatoria			30,00		0,20	6,00		
		Totale						6,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
2819	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 1117,6+1146,2-47,3) Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 1117,6+1146,2-47,3) Totale	m <sup>3</sup>		2.216,50 2.216,50		0,10 0,10	221,65 221,65 443,30	3,78	1.675,67
2820	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Pavimentazioni Totale	m <sup>3</sup>		48,00		0,20	9,60 9,60	6,49	62,30
2821	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria Totale	ton		221,65		2,20	487,63 487,63	10,37	5.056,72
2822	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria Totale	ton		221,65		2,20	487,63 487,63	25,93	12.644,25
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2823	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m		508,00 521,00			508,00 521,00 1.029,00	3,65	3.755,85
2824	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m		508,00 521,00		15,00 15,00	7.620,00 7.815,00 15.435,00	0,53	8.180,55
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
2825	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		508,00 521,00	0,70 0,70		355,60 364,70 720,30	4,82	3.471,85
2826	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		508,00 521,00	0,70 0,70	7,00 7,00	2.489,20 2.552,90 5.042,10	0,82	4.134,52
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2827	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx			508,00 521,00	0,70 0,70		355,60 364,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					720,30	4,45	3.205,34
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
2828	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 355,6+364,7) Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 355,6+364,7)			720,30 720,30		0,10 0,10	72,03 72,03		
		Totale	m <sup>3</sup>					144,06	3,78	544,55
2829	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni Cavidotti			72,03		2,20	158,47		
		Totale	ton					158,47	10,37	1.643,33
2830	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni Cavidotti			72,03		2,20	158,47		
		Totale	ton					158,47	25,93	4.109,13
	E.05.023	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2831	E.05.023.b	demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Attraversamenti pedonali e rotonda			125,00		0,20	25,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					25,00	47,00	1.175,00
	F.02.007	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I								
2832	F.02.007.00	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I								
		Rotoria			70,00			70,00		
		Banchina di fermata Ospedale			55,00			55,00		
		Totale	mq					125,00	5,88	735,00
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
2833	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Banchina di fermata Ospedale			55,00		0,20	11,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					11,00	194,42	2.138,62
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio;								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2834	F.02.008.a	salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio  Interventi esterni alla sede (Lunghezza = 30+27+90+335+250) Isole spartitraffico (Lunghezza = 70+75) Interventi in rotatoria  Totale	m		732,00 145,00 80,00			732,00 145,00 80,00 957,00	3,65	3.493,05
2835	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio  (Lunghezza = 732+145+80)  Totale	m		957,00		15,00	14.355,00 14.355,00	0,53	7.608,15
2836	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.  Cordoli intersezione via S. Eufemia Cordoli rotatoria dell'ospedale Cordoli isole e aiuole rotatoria dell'ospedale Cordoli spartitraffico via Giustiniani Cordoli fermata ospedale (Lunghezza = 53+80,5)  Totale	m		93,00 69,00 111,00 46,00 133,50			93,00 69,00 111,00 46,00 133,50 452,50	7,20	3.258,00
2837	ZZ.NP.OC.014	Rimozione di pali per l'illuminazione pubblica e dell'armatura compresi gli accessori elettrici e lo sfilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  Totale	Cadauno	2,00				2,00 2,00	597,75	1.195,50
	E.05.007	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2838	E.05.007.c	telaio, ante di oscu Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscu Pensilina di fermata ospedale Pensilina di fermata piazzetta Ippolito Totale	m <sup>2</sup>		43,80 20,00			43,80 20,00 63,80	18,29	1.166,90
2839	ZZ.NP.OC.007	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Transenne e delimitatori Totale	m		5,00			5,00 5,00	12,80	64,00
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
2840	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2965+75+790+142+1337+195) Totale	m <sup>2</sup>		5.504,00			5.504,00 5.504,00	4,82	26.529,28
2841	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2965+790+1337) Totale	m <sup>2</sup>		5.092,00		7,00	35.644,00 35.644,00	0,82	29.228,08
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
2842	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Viabilità esterna alla sede Piste cicabili e marciapiedi (Lunghezza = 30+11)  Totale	m <sup>2</sup>		1.653,00 41,00			1.653,00 41,00 1.694,00	4,45	7.538,30
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2843	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = 2965+75+790+142+1337+195)			5.504,00		0,10	550,40		
		Trasporto di pavimentazioni extrasede  Totale	m <sup>3</sup>		1.653,00		0,10	165,30 715,70	3,78	2.705,35
2844	ZZ.NP.OC.009	Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.  Rotoria  Totale	m <sup>2</sup>		54,00			54,00 54,00	12,26	662,04
2845	ZZ.NP.OC.008	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.  Totale	Cadauno	5,00				5,00 5,00	534,85	2.674,25
2846	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.  Legname  Totale	m <sup>3</sup>	5,00			20,00	100,00 100,00	6,49	649,00

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2847	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Fresatura extra sede  Totale	ton		550,40		2,20	1.210,88 1.210,88	10,37	12.556,83
2848	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni di pavimentazioni extrasede  Totale	ton		165,30		2,20	363,66 363,66	25,93	9.429,70
2849	ZZ.NP.OC.010	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. Smontaggio segnaletica verticale  Totale	Cadauno	82,00				82,00 82,00	15,33	1.257,06
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								220.310,76
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2850	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m²		508,00 521,00	0,70 0,70		355,60 364,70 720,30	6,84	4.926,85
2851	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		max e/c=0,6								
		Cavidotto binario dx			508,00	0,70	0,55	195,58		
		Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	508,00		0,01	-30,48		
		Cavidotto binario sx			521,00	0,70	0,55	200,59		
		Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	521,00		0,01	-31,26		
		Totale	m³					334,43	119,69	40.027,93
	E.08.003	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
2852	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Cavidotti			320,44			320,44		
		Totale	m³					320,44	7,81	2.502,64
	F.05.025	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2853	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
		Cavidotti			320,440		80,000	25.635,200		
		Totale	kg					25.635,200	1,31	33.582,11
	F.05.018	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2854	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Cavidotto binario dx		2,00	508,00		0,40	406,40		
		Cavidotto binario sx		2,00	521,00		0,40	416,80		
		Totale	m²					823,20	20,93	17.229,58

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
2855	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx								
		Totale	m							
				6,00	508,00			3.048,00		
				6,00	521,00			3.126,00		
								6.174,00	9,68	59.764,32
2856	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	40,00				40,00		
								40,00	312,67	12.506,80
2857	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
								14,00	479,95	6.719,30
2858	ZZ.NP.OC.034	Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm. Caditoie da spostare Caditoie a bocca di lupo da rimuovere								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00		
				15,00				15,00		
								27,00	54,65	1.475,55
2859	ZZ.NP.OC.033	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.								
				16,00				16,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2860	ZZ.NP.OC.032	Totale Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Caditoie da spostare Nuove caditoie Allacciamenti drenaggi rotaia	Cadauno					16,00	100,86	1.613,76
					26,00			26,00		
					9,00			9,00		
					5,00			5,00		
2861	ZZ.NP.OC.036	Totale Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	m					40,00	365,40	14.616,00
				16,00				16,00		
2862	H.02.018	Totale OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	Cadauno					16,00	200,36	3.205,76
2862	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede						20,00		
		Totale	m		20,00			20,00	34,46	689,20
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								198.859,80
	F.13.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
2863	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Cavidotto binario dx			508,00	0,70	0,20	71,12		
		Cavidotto binario sx			521,00	0,70	0,20	72,94		
		Totale	m <sup>3</sup>					144,06	50,64	7.295,20
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.009.b	Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
2864		Cavidotto binario dx			508,00	0,70		355,60		
		Cavidotto binario sx			521,00	0,70		364,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					720,30	2,95	2.124,89
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.010.b	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
2865		Cavidotto binario dx			508,00	0,70		355,60		
		Cavidotto binario sx			521,00	0,70		364,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					720,30	11,05	7.959,32
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
2866		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Cavidotto binario dx			508,00	0,70		355,60		
		Cavidotto binario sx			521,00	0,70		364,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					720,30	11,31	8.146,59
	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2867	F.13.007.00	m Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Viabilità esterna alla sede			5.109,00			5.109,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.109,00	1,95	9.962,55
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
2868	F.13.009.b	Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM Viabilità esterna alla sede Strada in area verde e roatoria (Lunghezza = 55+10)			1.653,00 65,00			1.653,00 65,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.718,00	2,95	5.068,10
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
2869	F.13.010.b	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Viabilità esterna alla sede Pista ciclabile (Lunghezza = 107,2+66,3)			5.109,00 173,50			5.109,00 173,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.282,50	11,05	58.371,63
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
2870	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Viabilità esterna alla sede			5.109,00			5.109,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.109,00	11,31	57.782,79
2871	ZZ.NP.OC.003	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.05.005	Pista ciclabile (Lunghezza = 107,2+66,3)	m <sup>2</sup>		173,50			173,50	21,36	3.705,96
		Totale						173,50		
2872	F.05.005.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
		Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
		Marciaiedi e isole spartitraffico (Lunghezza = 184,6+66+4,1+46,6+86,2+14,5+8,7)			410,70		0,15	61,61		
		Totale	m <sup>3</sup>					61,61	134,09	8.261,28
2873	F.05.027.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA " .								
		Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA " . RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac								
		Rete D6 maglia 15x15		1,050	410,700		3,000	1.293,705		
		Totale	kg					1.293,705	1,26	1.630,07
2874	F.13.016.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
		Marciaiedi (Lunghezza = 184,6+66+46,6+86,2+14,5+8,7)			406,60			406,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					406,60	8,26	3.358,52

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2875	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent	m <sup>2</sup>		4,10			4,10	29,10	119,31
	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Isola spartitraffico Totale						4,10		
2876	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de	m					85,00	29,09	9.032,45
	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de Marciapiedi fernata Morgagni (Lunghezza = 71,4+13,6) Marciapiedi e aiuole via del'Ospedale (Lunghezza = 7,5+10+119) Marciapiedi fernata Ospedale (Lunghezza = 32,5+49,5+7) Totale						136,50 89,00 310,50		
2877	ZZ.NP.OC.011	Guide di traffico componibili in gomma Fornitura e posa in opera di delimitatore in gomma costituito da elementi aventi la.... riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. Fernata Morgagni Totale	m		25,00			25,00	107,65	2.691,25
	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d						25,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2878	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
		Passi carrai			25,00			25,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					25,00	43,81	1.095,25
	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE								
		Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti								
2879	F.15.001.00	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti								
		Area verde piazzetta Ippolito			40,00		0,20	8,00		
		Aiuola via S Massimo			47,00		0,20	9,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					17,40	19,36	336,86
	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE								
		Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera								
2880	F.15.002.b	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera								
		SISTEMAZIONE DI								
		Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 8+9,4)			17,40			17,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					17,40	19,89	346,09
	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE								
		Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s								
2881	F.15.008.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.14.036	Aiuole (Lunghezza = 40+47)	m <sup>2</sup>		87,00			87,00	0,49	42,63
		Totale						87,00		
2882	F.14.036.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di						1.953,00	0,34	967,30
		Via Falloppio Via Giustiniano						892,00		
		Totale	m					2.845,00		
2883	F.14.038.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi	m <sup>2</sup>					117,50	4,17	842,34
		Via Falloppio (Lunghezza = 10+7,5+10+90) Via Giustiniano (Lunghezza = 49+35,5)						84,50		
		Totale						202,00		
2884	F.14.041.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se	n	5,00				5,00	1,57	7,85
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se						5,00		
		Totale								
	F.14.044	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2885	F.14.044.a	BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli	n	1,00				1,00	5,22	5,22
		Totale						1,00		
2886	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet	n	3,00				3,00	10,97	32,91
		Totale						3,00		
2887	F.14.047.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet	n	1,00				1,00	16,18	16,18
		Totale						1,00		
	F.14.039	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2888	F.14.039.a	tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI								
		Totale	n	1,00				1,00		
								1,00	21,92	21,92
2889	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Scritte Simboli								
		Totale	m²		4,50			4,50		
					7,50			7,50		
								12,00	3,87	46,44
2890	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.								
		Totale	Cadauno	95,00				95,00		
								95,00	159,15	15.119,25
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								204.390,15
		<b>Totale RI04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE Euro</b>								<b>928.968,73</b>
		<b>RI05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI</b> <b>RI05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra</b> RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
2891	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,			703,00			703,00		
					769,00			769,00		
					1.430,00			1.430,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					2.902,00	0,36	1.044,72
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								1.044,72
	F.03.009	RI4 - Movimenti di terra OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
2892	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binario dx via Giustiniani			165,80	2,20	0,20	72,95		
		Incremento scavo in are verde			15,50	2,20	0,20	6,82		
		Binario sx via Giustiniani			168,30	2,20	0,20	74,05		
		Incremento scavo in are verde			17,90	2,20	0,20	7,88		
		Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			332,90	2,20	0,20	146,48		
		Totale	m <sup>3</sup>					308,18	10,52	3.242,05
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2893	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Binario dx via Giustiniani (Lunghezza = 72,95+6,82)			79,77			79,77		
		Binario sx via Giustiniani (Lunghezza = 74,05+7,88)			81,93			81,93		
		Binari via Sografi			146,48			146,48		
		Totale	m <sup>3</sup>					308,18	3,78	1.164,92



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2894	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Binario dx via Giustiniani (Lunghezza = 72,95+6,82) Binario sx via Giustiniani (Lunghezza = 74,05+7,88) Binari via Sografi Totale	m <sup>3</sup>	0,30 0,30 0,30	79,77 81,93 146,48			23,93 24,58 43,94 92,45	9,34	863,48
2895	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Binario dx via Giustiniani (Lunghezza = 72,95+6,82) Binario sx via Giustiniani (Lunghezza = 74,05+7,88) Binari via Sografi Totale	m <sup>3</sup>	0,70 0,70 0,70	79,77 81,93 146,48			55,84 57,35 102,54 215,73	23,35	5.037,30
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
2896	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Binario dx via Giustiniani Binario sx via Giustiniani Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) Totale	m <sup>2</sup>		165,80 168,30 332,90	2,20 2,20 2,20		364,76 370,26 732,38 1.467,40	3,53	5.179,92
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2897	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binario dx via Giustiniani			165,80	2,20	0,15	54,71		
		Binario sx via Giustiniani			168,30	2,20	0,15	55,54		
		Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			332,90	2,20	0,15	109,86		
		Totale	m <sup>3</sup>					220,11	50,64	11.146,37
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
2898	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx via Giustiniani			165,80	0,70	0,60	69,64		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani			168,30	0,70	0,60	70,69		
		Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			332,90	0,70	0,60	139,82		
		Totale	m <sup>3</sup>					280,15	10,52	2.947,18
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2899	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Scavo cavidotto binario dx via Giustiniani			165,80	0,70	0,60	69,64		
		Scavo cavidotto binario sx via Giustiniani			168,30	0,70	0,60	70,69		
		Scavo cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			332,90	0,70	0,60	139,82		
		Totale	m <sup>3</sup>					280,15	3,78	1.058,97
2900	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2901	ZZ.NP.OC.086	Scavo cavidotto binario dx via Giustiniani	m <sup>3</sup>	0,30	165,80	0,70	0,60	20,89	9,34	785,03
		Scavo cavidotto binario sx via Giustiniani		0,30	168,30	0,70	0,60	21,21		
		Scavo cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)		0,30	332,90	0,70	0,60	41,95		
		Totale						84,05		
2901	E.03.005	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>						23,35	4.578,94
		Scavo cavidotto binario dx via Giustiniani		0,70	165,80	0,70	0,60	48,75		
		Scavo cavidotto binario sx via Giustiniani		0,70	168,30	0,70	0,60	49,48		
		Scavo cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)		0,70	332,90	0,70	0,60	97,87		
		Totale					196,10			
2902	E.03.005.a	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato	m <sup>3</sup>						3,14	83,78
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Cavidotto binario dx via Giustiniani			165,80	0,10	0,40	6,63		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani			168,30	0,10	0,40	6,73		
		Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)		332,90	0,10	0,40	13,32			
		Totale					26,68			
2903	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m <sup>3</sup>						3,14	83,78
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78)			154,00		0,20	30,80		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48)			118,00		0,20	23,60		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2904	E.06.002	Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11)	m <sup>3</sup>		471,00		0,20	94,20	10,52	2.825,67
		Rotatoria Gattamelata e aiuole (Lunghezza = 156+44)			200,00		0,60	120,00		
		Totale					268,60			
2905	ZZ.NP.OC.085	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>						3,78	1.015,31
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani			30,80		30,80			
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani			23,60		23,60			
		Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 94,2+120)			214,20		214,20			
		Totale					268,60			
2906	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>						9,34	752,62
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani		0,30	30,80		9,24			
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani		0,30	23,60		7,08			
		Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 94,2+120)		0,30	214,20		64,26			
		Totale					80,58			
2906	F.04.010	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>						23,35	4.390,27
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani		0,70	30,80		21,56			
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani		0,70	23,60		16,52			
		Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 94,2+120)		0,70	214,20		149,94			
		Totale					188,02			
		OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2907	F.04.010.a	trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Viabilita` esterna alla sede corsia dx via Gustiniani Viabilita` esterna alla sede corsia sx via Gustiniani Viabilita` esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 471+200)	m <sup>2</sup>		154,00			154,00	3,53	3.328,79
					118,00			118,00		
					671,00			671,00		
				Totale				943,00		
2908	F.13.005 F.13.005.00	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Viabilita` esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78) Viabilita` esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48) Viabilita` esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11+156+44)	m <sup>3</sup>		154,00		0,20	30,80	50,64	9.550,70
					118,00		0,20	23,60		
					671,00		0,20	134,20		
				Totale				188,60		
2909	E.41.015 E.41.015.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimita` o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimita` o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 72,95+6,82+69,64+30,8) Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 74,05+7,88+70,69+23,6) Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 146,78+139,82+94,2+120)	m <sup>3</sup>		180,21			180,21	2,03	1.740,18
					176,22			176,22		
					500,80			500,80		
				Totale				857,23		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro							59.691,48	
2910	ZZ.NP.ARM.001	RI6 - Piattaforma ferroviaria F.p.o. di conglomerato cementizio fibrinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur.... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45. Binario dx via Giustiniani Binario sx via Giustiniani Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			165,80 168,30 332,90	2,20 2,20 2,20	0,25 0,25 0,25	91,19 92,57 183,10		
	E.08.002	Totale	m <sup>3</sup>					366,86	186,23	68.320,34
2911	E.08.002.l	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Binario dx via Giustiniani Binario sx via Giustiniani Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			165,80 168,30 332,90	2,20 2,20 2,20	0,25 0,25 0,25	91,19 92,57 183,10		
	E.08.002.n	Totale	m <sup>3</sup>					366,86	5,42	1.988,38
2912	E.08.002.n	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Binario dx via Giustiniani Binario sx via Giustiniani Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			165,80 168,30 332,90	2,20 2,20 2,20	0,25 0,25 0,25	91,19 92,57 183,10		
	E.08.003	Totale	m <sup>3</sup>					366,86	6,54	2.399,26

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2913	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Binario dx via Giustiniani Binario sx via Giustiniani Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			165,80 168,30 332,90	2,20 2,20 2,20	0,25 0,25 0,25	91,19 92,57 183,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					366,86	7,81	2.865,18
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
2914	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Binario dx via Giustiniani Binario sx via Giustiniani Binari via Sografi			91,190 92,565 183,095		100,000 100,000 100,000	9.119,000 9.256,500 18.309,500		
		Totale	kg					36.685,000	1,31	48.057,35
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
2915	F.05.018.a	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx via Giustiniani Binario sx via Giustiniani Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7) Inserito rotaie Inserito rotaie Inserito rotaie (Lunghezza = 167,2+165,7)			2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	165,80 168,30 332,90 165,80 168,30 332,90	0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10	82,90 84,15 66,58 33,16 33,66 66,58		
		Totale	m <sup>2</sup>					367,03	20,93	7.681,94
	E.16.010	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2916	E.16.010.a	<p>IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI</p> <p>Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti</p> <p>Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti</p> <p>Giunti trasversali binario dx</p> <p>Giunti trasversali binario sx</p> <p>Giunti trasversali binario sx</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>	9,00	2,20	0,30	3,00	17,82	5,10	343,33
				9,00	2,20	0,30	3,00	17,82		
				16,00	2,20	0,30	3,00	31,68		
								67,32		
2917	E.16.010.d	<p>Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti</p> <p>Giunti trasversali binario dx</p> <p>Giunti trasversali binario sx</p> <p>Giunti trasversali binario sx</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>	9,00	2,20	0,30	3,00	17,82	2,51	168,97
				9,00	2,20	0,30	3,00	17,82		
				16,00	2,20	0,30	3,00	31,68		
								67,32		
2918	ZZ.NP.OC.002	<p>Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.</p> <p>Giunti trasversali binario dx</p> <p>Giunti trasversali binario sx</p> <p>Giunti trasversali binario sx</p> <p align="right">Totale</p>	m	9,00	2,20			19,80	3,58	267,78
				9,00	2,20			19,80		
				16,00	2,20			35,20		
								74,80		
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								
										132.092,53
		RI9 - Demolizioni								
		OPERE STRADALI								
		DEMOLIZIONI								
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del								
2919	F.02.007.00	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		dimensione, comunque fino alla sottostante massiciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I								
		Rotatoria Gatamelata biario dx		2,00	2,50	2,20	11,00			
		Rotatoria Gatamelata biario sx		2,00	2,50	2,20	11,00			
		Totale	mq				22,00	5,88	129,36	
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
2920	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx via Giustiniani		2,00	150,20		300,40			
		Binario sx via Giustiniani		2,00	150,10		300,20			
		Binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)		2,00	333,50		667,00			
		Totale	m				1.267,60	3,65	4.626,74	
2921	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx via Giustiniani		2,00	150,20	15,00	4.506,00			
		Binario sx via Giustiniani		2,00	150,10	15,00	4.503,00			
		Binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)		2,00	333,50	15,00	10.005,00			
		Totale	m				19.014,00	0,53	10.077,42	
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
2922	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		compreso								
		Binario dx via Giustiniani			150,20	2,20		330,44		
		Binario sx via Giustiniani			150,10	2,20		330,22		
		Binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)			333,50	2,20		733,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.394,36	4,82	6.720,82
2923	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Binario dx via Giustiniani			150,20	2,20	7,00	2.313,08		
		Binario sx via Giustiniani			150,10	2,20	7,00	2.311,54		
		Binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)			333,50	2,20	7,00	5.135,90		
		Totale	m <sup>2</sup>					9.760,52	0,82	8.003,63
	E.05.004	OPERE EDILI								
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
2924	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Binario dx via Giustiniani			150,20	2,20		330,44		
		Binario sx via Giustiniani			150,10	2,20		330,22		
		Binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)			333,50	2,20		733,70		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.394,36	4,45	6.204,90
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
2925	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Fresatura binario dx via Giustiniani			330,44		0,10	33,04		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
2926	ZZ.NP.OC.082	Fresatura binario dx via Giustiniani	m <sup>3</sup>		330,22		0,10	33,02	3,78	1.054,09		
		Fresatura binari via Sografi			733,70		0,10	73,37				
		Sottofondo binario dx via Giustiniani			330,44		0,10	33,04				
		Sottofondo binario dx via Giustiniani			330,22		0,10	33,02				
		Sottofondo binari via Sografi			733,70		0,10	73,37				
		Totale					278,86					
2927	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali. Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>						6,49	28,56		
		Pavimentazione rotonda binario dx			11,00		0,20	2,20				
		Pavimentazione rotonda binario sx			11,00		0,20	2,20				
											4,40	
					Totale							
2928	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton						10,37	3.180,89		
		Binario dx via Giustiniani			33,04		2,20	72,69				
		Binario sx via Giustiniani			33,02		2,20	72,64				
		Binari via Sografi			73,37		2,20	161,41				
					Totale							306,74
2928	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton						25,93	7.953,77		
		Binario dx via Giustiniani			33,04		2,20	72,69				
		Binario sx via Giustiniani			33,02		2,20	72,64				
		Binari via Sografi			73,37		2,20	161,41				
					Totale							306,74
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio										

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2929	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Cavidotto binario dx via Giustiniani Cavidotto binario sx via Giustiniani Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) <p align="right">Totale</p>	m							
				2,00	150,20			300,40		
				2,00	150,10			300,20		
				2,00	333,50			667,00		
								1.267,60	3,65	4.626,74
2930	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Cavidotto binario dx via Giustiniani Cavidotto binario sx via Giustiniani Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) <p align="right">Totale</p>	m							
				2,00	150,20		15,00	4.506,00		
				2,00	150,10		15,00	4.503,00		
				2,00	333,50		15,00	10.005,00		
								19.014,00	0,53	10.077,42
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
2931	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Cavidotto binario dx via Giustiniani Cavidotto binario sx via Giustiniani Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5) <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>							
					150,20	0,70		105,14		
					150,10	0,70		105,07		
					333,50	0,70		233,45		
								443,66	4,82	2.138,44
2932	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Cavidotto binario dx via Giustiniani Cavidotto binario sx via Giustiniani								
					150,20	0,70	7,00	735,98		
					150,10	0,70	7,00	735,49		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2933	E.05.004	Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)	m <sup>2</sup>		333,50	0,70	7,00	1.634,15	0,82	2.546,61
		Totale						3.105,62		
2934	E.05.004.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>		150,20	0,70		105,14	4,45	1.974,29
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso						105,07		
2934	E.06.002	Cavidotto binario dx via Giustiniani	m <sup>2</sup>		150,10	0,70		105,07	4,45	1.974,29
		Cavidotto binario sx via Giustiniani						233,45		
2934	E.06.002.00	Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)	m <sup>2</sup>		333,50	0,70		443,66	4,45	1.974,29
		Totale						443,66		
2935	ZZ.NP.OC.083	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>		150,20	0,70	0,10	10,51	3,78	335,44
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km						10,51		
2935	ZZ.NP.OC.083	Fresato per cavidotti binario dx via Giustiniani	m <sup>3</sup>		150,10	0,70	0,10	10,51	3,78	335,44
		Trasporto del fresato per cavidotti binario sx via Giustiniani						23,35		
2935	ZZ.NP.OC.083	Trasporto del fresato per cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)	m <sup>3</sup>		333,50	0,70	0,10	23,35	3,78	335,44
		Pavimentazioni per cavidotti binario dx via Giustiniani						88,74		
2935	ZZ.NP.OC.083	Pavimentazioni per cavidotti binario sx via Giustiniani	m <sup>3</sup>		150,20	0,70	0,10	10,51	3,78	335,44
		Pavimentazioni per cavidotti binario sx via Giustiniani						10,51		
2935	ZZ.NP.OC.083	Pavimentazioni per cavidotti binari via Sografi (Lunghezza = 166+167,5)	m <sup>3</sup>		333,50	0,70	0,10	23,35	3,78	335,44
		Totale						88,74		
2935	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>		10,51		2,20	23,12	3,78	335,44
		Demolizioni cavidotti binario dx						23,12		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2936	ZZ.NP.OC.084	Demolizioni cavidotti binario sx	ton		10,51		2,20	23,12	10,37	1.012,22
		Demolizioni cavidotti via Sografi			23,35		2,20	51,37		
		Totale						97,61		
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Demolizioni cavidotti binario dx	ton		10,51		2,20	23,12	25,93	2.531,03
		Demolizioni cavidotti binario sx			10,51		2,20	23,12		
		Demolizioni cavidotti via Sografi			23,35		2,20	51,37		
		Totale						97,61		
	F.02.007	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massiciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I								
2937	F.02.007.00	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massiciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del I								
		Rotatoria Gatamelata corsia dx	mq		70,00			70,00	5,88	846,72
		Rotatoria Gatamelata corsia sx			74,00			74,00		
		Totale						144,00		
	E.05.023	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
2938	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Attraversamenti via Gatamelata corsia dx	m³		76,00		0,20	15,20	47,00	1.269,00
		Attraversamenti via Gatamelata corsia sx (Lunghezza = 48+11)			59,00		0,20	11,80		
		Totale						27,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
2939	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio  Via Giustiniani (Lunghezza = 135+32+58) via Sografi (Lunghezza = 14+166+13)  Totale	m		225,00 193,00			225,00 193,00 418,00	3,65	1.525,70
2940	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio  Via Giustiniani (Lunghezza = 135+32+58) via Sografi (Lunghezza = 14+166+13)  Totale	m		225,00 193,00		15,00 15,00	3.375,00 2.895,00 6.270,00	0,53	3.323,10
2941	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.  Cordoli esterna alla sede corsia dx via Gustiniani Cordoli esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 5,5+78,5) Cordoli via Sografi (Lunghezza = 8,5+162,5)  Totale	m		79,00 84,00 171,00			79,00 84,00 171,00 334,00	7,20	2.404,80
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
2942	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso  Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2943	F.02.015.b	Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani	m <sup>2</sup>		1.288,00			1.288,00	4,82	17.689,40
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani			1.295,00			1.295,00		
		Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 849+238)			1.087,00			1.087,00		
		Totale						3.670,00		
	E.05.004	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>						0,82	21.065,80
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani			1.288,00		7,00	9.016,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani			1.295,00		7,00	9.065,00		
		Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 849+238)			1.087,00		7,00	7.609,00		
		Totale								25.690,00
2944	E.05.004.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>						4,45	3.306,35
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78)			154,00			154,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48)			118,00			118,00		
		Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11)		471,00			471,00			
		Totale								743,00
2945	E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>2</sup>						4,45	3.306,35
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 1288*0,1+154*0,1)			144,20			144,20		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 1295*0,1+154*0,1)		141,30			141,30			



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2946	ZZ.NP.OC.008	118*0,1) Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 1087*0,1+471*0,1)  Totale	m³		155,80			155,80	3,78	1.668,11
		441,30								
2947	ZZ.NP.OC.082	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.  Totale	Cadauno	6,00				6,00	534,85	3.209,10
		6,00								
2948	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Legname  Totale	m³	6,00			20,00	120,00	6,49	778,80
		120,00								
2949	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede via Sografi  Totale	ton		128,80 129,50 108,70		2,20 2,20 2,20	283,36 284,90 239,14	10,37	8.372,74
		807,40								
2950	ZZ.NP.OC.010	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede via Sografi  Totale	ton		15,40 11,80 47,10		2,20 2,20 2,20	33,88 25,96 103,62	25,93	4.238,52
		163,46								
		Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani		13,00				13,00		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani		11,00				11,00		
		Viabilità esterna alla sede via Sografi		11,00				11,00		
		Totale	Cadauno					35,00	15,33	536,55
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								143.457,06
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
2951	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
		Cavidotto binario dx via Giustiniani			165,80	0,70		116,06		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani			168,30	0,70		117,81		
		Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			332,90	0,70		233,03		
		Totale	m²					466,90	6,84	3.193,60
2952	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6								
		Cavidotto binario dx			165,80	0,70	0,55	63,83		
		Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	165,80		0,01	-9,95		
		Cavidotto binario sx			168,30	0,70	0,55	64,80		
		Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	168,30		0,01	-10,10		
		Cavidotto binari via Sografi			332,90	0,70	0,55	128,17		
		Detrazioni tubazioni binari via Sografi (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	332,90		0,01	-19,97		
		Totale	m³					216,78	119,69	25.946,40
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
2953	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2954	F.05.025	POMPA AUTOCARRATA	m <sup>3</sup>						7,81	1.622,22
		Cavidotto binario dx via Giustiniani			51,63			51,63		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani			52,41			52,41		
		Cavidotto binari via Sografi			103,67			103,67		
		Totale								
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
		Cavidotto binario dx via Giustiniani			51,630		80,000	4.130,400		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani			52,410		80,000	4.192,800		
		Cavidotto binari via Sografi			103,670		80,000	8.293,600		
		Totale						16.616,800	1,31	21.768,01
		OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Cavidotto binario dx via Giustiniani		2,00	165,80		0,40	132,64		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani		2,00	168,30		0,40	134,64		
		Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)		2,00	332,90		0,40	266,32		
		Totale						533,60	20,93	11.168,25
		OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
		Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di								
2956	F.10.018.b									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2957	ZZ.NP.OC.004	giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo	m						9,68	38.739,36
		Cavidotto binario dx via Giustiniani		6,00	165,80			994,80		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani		6,00	168,30			1.009,80		
		Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)		6,00	332,90			1.997,40		
		Totale					4.002,00			
2958	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno						312,67	8.129,42
		Cavidotto binario dx via Giustiniani		6,00				6,00		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani		6,00				6,00		
		Cavidotto binari via Sografi		14,00				14,00		
		Totale					26,00			
2959	ZZ.NP.OC.034	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno						479,95	4.319,55
		Cavidotto binario dx via Giustiniani		2,00				2,00		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani		2,00				2,00		
		Cavidotto binari via Sografi		5,00				5,00		
		Totale					9,00			
2960	ZZ.NP.OC.033	Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm.	Cadauno						54,65	218,60
		Caditoie da spostare		1,00				1,00		
		Caditoie a bocca di lupo da rimuovere		3,00				3,00		
								4,00		
		Totale								
		Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.		5,00				5,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2961	ZZ.NP.OC.032	Totale	Cadauno	5,00 13,00				5,00 13,00 23,00	100,86	2.319,78
		Alacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.								
		Caditoie da spostare			3,00			3,00		
		Nuove caditoie			4,00			4,00		
		Nuove caditoie			23,00			23,00		
		Totale	m					30,00	365,40	10.962,00
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								128.387,19
	F.13.005	RIB - Opere di finitura extra linea								
		OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
2962	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Cavidotto binario dx via Giustiniani			165,80	0,70	0,20	23,21		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani			168,30	0,70	0,20	23,56		
		Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			332,90	0,70	0,20	46,61		
		Totale	m <sup>3</sup>					93,38	50,64	4.728,76
	F.13.009	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		Strado di base								
		Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
		Cavidotto binario dx via Giustiniani			165,80	0,70		116,06		
		Cavidotto binario sx via Giustiniani			168,30	0,70		117,81		
		Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			332,90	0,70		233,03		
2963	F.13.009.b	Totale	m <sup>2</sup>					466,90	2,95	1.377,36

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2964	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m <sup>2</sup>							
	F.13.010.b	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Cavidotto binario dx via Giustiniani Cavidotto binario sx via Giustiniani Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			165,80	0,70	116,06			
					168,30	0,70	117,81			
					332,90	0,70	233,03			
		Totale				466,90	11,05	5.159,25		
2965	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m <sup>2</sup>							
	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Cavidotto binario dx via Giustiniani Cavidotto binario sx via Giustiniani Cavidotto binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)			165,80	0,70	116,06			
					168,30	0,70	117,81			
					332,90	0,70	233,03			
		Totale				466,90	11,31	5.280,64		
2966	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m <sup>2</sup>							
	F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede via Sografi Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81)								
					1.298,00		1.298,00			
					1.457,00		1.457,00			
				887,00		887,00				
				238,00		238,00				

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					3.880,00	1,95	7.566,00
2967	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base								
	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 76+78) Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 70+48) Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 350+110+11+156+44) Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81)						154,00 118,00 671,00 238,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.181,00	2,95	3.483,95
2968	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder								
	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede via Sografi Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81)						1.298,00 1.457,00 887,00 238,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					3.880,00	11,05	42.874,00
2969	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani Viabilità esterna alla sede via Sografi						1.298,00 1.457,00 887,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					3.642,00	11,31	41.191,02
	F.05.005	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2970	F.05.005.a	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 32+68) Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 5+71) Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede via Sografi  Totale	m <sup>3</sup>		100,00 76,00 13,00		0,15 0,15 0,15	15,00 11,40 1,95 28,35	134,09	3.801,45
2971	F.05.027  F.05.027.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx (Lunghezza = 32+68) Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 5+71) Marciapiedi e isole pedonali esterni alla sede via Sografi  Totale	kg	1,050 1,050 1,050	100,000 76,000 13,000		3,000 3,000 3,000	315,000 239,400 40,950 595,350	1,26	750,14
2972	F.13.016  F.13.016.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Marciapiedi corsia dx Marciapiedi corsia sx			32,00 5,00			32,00 5,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Marciapiedi via Sografi			13,00			13,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					50,00	8,26	413,00
2973	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
		Attraversamenti corsia dx			68,00			68,00		
		Attraversamenti corsia sx			71,00			71,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					139,00	29,10	4.044,90
2974	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
		Viabilità esterna alla sede corsia dx via Gustiniani (Lunghezza = 7,5+27)			34,50			34,50		
		Viabilità esterna alla sede corsia sx via Gustiniani (Lunghezza = 6+29)			35,00			35,00		
		Viabilità esterna alla sede via Sografi (Lunghezza = 26+39+31+41)			137,00			137,00		
		Totale	m					206,50	29,09	6.007,09
2975	F.14.036	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
	F.14.036.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
		Via Giustiniano (Lunghezza = 358+194)			552,00			552,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.14.038	Via Giustiniano (Lunghezza = 358+216)	m		574,00			574,00	0,34	558,62
		Via Sografi			517,00			517,00		
		Totale					1.643,00			
2976	F.14.038.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi	m <sup>2</sup>						4,17	800,64
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
		Via Giustiniano (Lunghezza = 26+33)			59,00			59,00		
		Via Giustiniano (Lunghezza = 26+47,5)			73,50			73,50		
		Via Sografi (Lunghezza = 14,5+4,5+15,5+25)			59,50			59,50		
		Totale						192,00		
2977	F.14.045.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet	n						10,97	76,79
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
		Via Giustiniano		3,00				3,00		
		Via Giustiniano		2,00				2,00		
		Via Sografi		2,00				2,00		
		Totale						7,00		
2978	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilit� in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.								
				15,00				15,00		
				15,00				15,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	20,00				20,00		
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro						50,00	159,15	7.957,50
										136.071,11
		<b>RI05B - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia sinistra</b>								
		RIA - Opere di finitura di linea								
2979	ZZ.NP.OC.036	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
				1,00				1,00		
				5,00				5,00		
		Totale	Cadauno					6,00	200,36	1.202,16
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								1.202,16
		RIB - Opere di finitura extra linea								
2980	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Via Giustiniano			13,50			13,50		
		Via Sografi			6,50			6,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					20,00	3,87	77,40
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								77,40
		<b>RI05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI</b>								
		RI4 - Movimenti di terra								
		OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE								
		Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
2981	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Rotoria e aree verdi		1,10	200,00			220,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					220,00	4,45	979,00
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
2982	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Strada in area verde e roatoria			200,00		0,15	30,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					30,00	27,21	816,30
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
2983	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
		Strada in area verde e roatoria			200,00			200,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					200,00	2,58	516,00
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								2.311,30
	E.05.011	RI9 - Demolizioni OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
2984	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2985	ZZ.NP.OC.007	forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri	m <sup>3</sup>		53,00		0,30		194,42	3.091,28
		Isole spartitraffico (Lunghezza = 43+10)						15,90		
		Totale					15,90			
2986	H.02.018	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	m		6,00				12,80	76,80
		Transenne e delimitatori						6,00		
		Totale					6,00			
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								3.168,08
2986	H.02.018.a	RIA - Opere di finitura di linea OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m		10,00				34,46	344,60
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a						10,00		
		Drenaggi rotaia con scavi compresi in interventi sede								
		Totale					10,00			
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								344,60
2987	ZZ.NP.OC.003	RIB - Opere di finitura extra linea Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.	m <sup>2</sup>		238,00				21,36	5.083,68
		Percorsi ciclabili via Sografi (Lunghezza = 157+81)						238,00		
		Totale					238,00			
	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2988	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
		Totale	m <sup>2</sup>		8,00			8,00		
	F.14.044	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli						8,00	43,81	350,48
2989	F.14.044.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli Via Sografi			2,00			2,00		
		Totale	n					2,00	5,22	10,44
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti								
2990	F.14.047.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti Via Sografi			1,00			1,00		
		Totale	n					1,00	16,18	16,18
	F.14.041	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se								
2991	F.14.041.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Sografi		8,00				8,00		
		Totale	n					8,00	1,57	12,56
	F.14.039	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere								
2992	F.14.039.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI								
		Via Sografi		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	21,92	43,84
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								5.517,18
		<b>Totale RI05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI Euro</b>								<b>613.364,81</b>
		<b>RI06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>								
		<b>RI060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
2993	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, (Lunghezza = 953+152)			1.105,00			1.105,00		
		Totale	m²					1.105,00	0,36	397,80
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2994	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm (Lunghezza = 2709+953+152)			3.814,00			3.814,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					3.814,00	0,64	2.440,96
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
2995	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione			152,00			152,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					152,00	8,05	1.223,60
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								4.062,36
	F.03.009	RI4 - Movimenti di terra OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
2996	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Binario dx Binario sx Incremento scavo area verde (Lunghezza = 41+23)			410,00 446,00 64,00	2,20 2,20 2,20	0,20 0,20 0,20	180,40 196,24 28,16		
		Totale	m <sup>3</sup>					404,80	10,52	4.258,50
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2997	E.06.002.00	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km</p> <p>Sede Tramviaria (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		404,80			404,80	3,78	1.530,14
							404,80			
2998	ZZ.NP.OC.085	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Sede Tramviaria (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,30	404,80			121,44	9,34	1.134,25
							121,44			
2999	ZZ.NP.OC.086	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Sede Tramviaria (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,70	404,80			283,36	23,35	6.616,46
							283,36			
	F.04.010	<p>OPERE STRADALI</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE</p> <p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella</p>								
3000	F.04.010.a	<p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella</p> <p>Binario dx</p> <p>Binario sx</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>		410,00	2,20		902,00	3,53	6.647,70
					446,00	2,20		981,20		
								1.883,20		
	F.04.009	<p>OPERE STRADALI</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE</p> <p>Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3001	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Sede in area verde (Lunghezza = 41+23)	m <sup>2</sup>	1,10	64,00	2,20		154,88	4,45	689,22
		Totale						154,88		
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
3002	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Sede in area verde (Lunghezza = 41+23)	m <sup>3</sup>		64,00		0,15	9,60	27,21	261,22
		Totale						9,60		
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
3003	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Sede in area verde (Lunghezza = 41+23)	m <sup>2</sup>		64,00			64,00	2,58	165,12
		Totale						64,00		
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3004	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Norme Tec								
		Binario dx			410,00	2,20	0,15	135,30		
		Binario sx			446,00	2,20	0,15	147,18		
		Totale	m <sup>3</sup>					282,48	50,64	14.304,79
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3005	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx			430,00	0,70	0,60	180,60		
		Cavidotto binario sx			475,00	0,70	0,60	199,50		
		Totale	m <sup>3</sup>					380,10	10,52	3.998,65
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3006	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 180,6+199,5)			380,10			380,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					380,10	3,78	1.436,78
3007	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 180,6+199,5)			380,10			114,03		
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30				114,03	9,34	1.065,04
3008	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
3009	E.03.005	scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 180,6+199,5)	m <sup>3</sup>	0,70	380,10			266,07	23,35	6.212,73	
		Totale						266,07			
	E.03.005.a	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato	m <sup>3</sup>						17,20	3,14	113,67
		Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx							430,00 475,00		
3010	F.03.009.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligatoria eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m <sup>3</sup>					36,20	10,52	6.831,69	
		Scavo di fondazione a sezione obbligatoria eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c									
3011	E.06.002.00	Scavo extra sede Scavo in aree verdi per lavori di linea Scavo in aree verdi percorsi parco e SSE	m <sup>3</sup>					251,00 93,60 304,80			
		Totale						762,00			0,40

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3012	ZZ.NP.OC.085	(Lunghezza = 251+93,6+457,2) Totale	m <sup>3</sup>		801,80			801,80	3,78	3.030,80
		801,80								
3013	ZZ.NP.OC.086	(Lunghezza = 251+93,6+457,2) Totale	m <sup>3</sup>	0,30	801,80			240,54	9,34	2.246,64
		240,54								
3014	F.04.010	(Lunghezza = 251+93,6+457,2) Totale	m <sup>3</sup>	0,70	801,80			561,26	23,35	13.105,42
		561,26								
3014	F.04.010.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella	m <sup>2</sup>		156,00			156,00	3,53	3.448,81
		Viabilità esterna alla sede Percorsi parco e SSE (Lunghezza = 116+421+284) Totale						821,00		
3015	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea	m <sup>2</sup>		470,00			517,00	4,45	2.300,65
		Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Percorsi parco (Lunghezza = 116+70+284) Totale						517,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO						
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.									
3016	F.04.011	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto	m <sup>3</sup>		116,00		0,40	46,40	9,02	418,53						
	F.04.011.a	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Area verde lungo linea														
		Totale													46,40	
3017	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto	m <sup>3</sup>						27,21	4.795,76						
	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Strada in area verde e percorsi parco (Lunghezza = 116+70+284) Area SSE														
		Totale											470,00	235,00	0,15	70,50
3018	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin	m <sup>2</sup>		705,00			705,00	2,58	1.818,90						
	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Strada in area verde e roatoria (Lunghezza = 470+235)														
		Totale														
	F.13.005	OPERE STRADALI														

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3019	F.13.005.00	PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Percorsi parco (Lunghezza = 116+70+284) Area SSE  Totale	m <sup>3</sup>		470,00 235,00		0,20 0,20	94,00 47,00 141,00	50,64	7.140,24
3020	E.41.015 E.41.015.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 180,4+196,24+28,16+180,6+199,5+251+93,6+304,8)  Totale  Totale RI4 - Movimenti di terra Euro	m <sup>3</sup>		1.434,30			1.434,30 1.434,30	2,03	2.911,63 96.483,34
3021	ZZ.NP.ARM.001 E.08.002	RI6 - Piattaforma ferroviaria F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45. Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		410,00 446,00	2,20 2,20	0,25 0,25	225,50 245,30 470,80	186,23	87.677,08

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3022	E.08.002.l	aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3)			470,80					
		Totale	m <sup>3</sup>				470,80	5,42	2.551,74	
3023	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3)			470,80					
		Totale	m <sup>3</sup>				470,80	6,54	3.079,03	
3024	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
3024	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3)			470,80					
		Totale	m <sup>3</sup>				470,80	7,81	3.676,95	
3025	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
3025	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Sede Tramviaria (Lunghezza = 225,5+245,3)			470,800		100,000			
		Totale	kg				47.080,000	1,31	61.674,80	
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3026	F.05.018.a	voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx Binario sx Inserito rotaie (Lunghezza = 410+446)								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	410,00		0,25	205,00		
				2,00	446,00		0,25	223,00		
				2,00	856,00		0,10	171,20		
								599,20	20,93	12.541,26
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
3027	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx								
		Totale	m <sup>2</sup>	21,00	2,20	0,30	3,00	41,58		
				21,00	2,20	0,30	3,00	41,58		
								83,16	5,10	424,12
3028	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx								
		Totale	m <sup>2</sup>	21,00	2,20	0,30	3,00	41,58		
				21,00	2,20	0,30	3,00	41,58		
								83,16	2,51	208,73
3029	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa. Giunti trasversali								
		Totale	m	42,00	2,20			92,40		
								92,40	3,58	330,79
		Totale R16 - Piattaforma ferroviaria Euro								172.164,50
	E.05.023	RI9 - Demolizioni OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3030	E.05.023.b	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere Pavimentazione marciapiede via Forcellini								
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	2,40	2,20	0,20	2,11		
								2,11	47,00	99,17
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
3031	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Binario dx Binario sx escluso tratti in area verdi Detrazione tratti in pavientazione								
		Totale	m	2,00	410,00			820,00		
				2,00	405,00			810,00		
				-4,00	2,40			-9,60		
								1.620,40	3,65	5.914,46
3032	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Binario dx Binario sx escluso tratti in area verdi Detrazione tratti in pavientazione								
		Totale	m	2,00	410,00		15,00	12.300,00		
				2,00	405,00		15,00	12.150,00		
				-4,00	2,40		15,00	-144,00		
								24.306,00	0,53	12.882,18
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3033	F.02.015.a	d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Binario dx Binario sx escluso tratti in area verdi Detrazione tratti in pavientazione e verde Totale	m <sup>2</sup>	-1,00	410,00 405,00 2,40	2,20 2,20 2,20		902,00 891,00 -5,28 1.787,72	4,82	8.616,81
3034	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Binario dx Binario sx Detrazione tratti in pavientazione e verde Totale	m <sup>2</sup>	-1,00	410,00 405,00 2,40	2,20 2,20 2,20	7,00 7,00 7,00	6.314,00 6.237,00 -36,96 12.514,04	0,82	10.261,51
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
3035	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Binario dx Binario sx Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni Totale	m <sup>2</sup>	-1,00	410,00 405,00 2,40	2,20 2,20 2,20		902,00 891,00 -5,28 1.787,72	4,45	7.955,35
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3036	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Fodazione pavimentazione marciapiede via Forcellini			2,40	2,20	0,20	1,06		
		Totale	m <sup>3</sup>				1,06	194,42	206,09	
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3037	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 902+891-5,28) Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 902+891-5,28)			1.787,72		0,10	178,77		
					1.787,72		0,10	178,77		
		Totale	m <sup>3</sup>					357,54	3,78	1.351,50
3038	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Pavimentazioni			2,40	2,20	0,20	1,06		
		Totale	m <sup>3</sup>					1,06	6,49	6,88
3039	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria			178,77		2,20	393,29		
		Totale	ton					393,29	10,37	4.078,42
3040	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria			178,77		2,20	393,29		
		Totale	ton					393,29	25,93	10.198,01

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
3041	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m		430,00 415,00			430,00 415,00 <u>845,00</u>	3,65	3.084,25
3042	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m		430,00 415,00		15,00 15,00	6.450,00 6.225,00 <u>12.675,00</u>	0,53	6.717,75
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
3043	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		430,00 415,00	0,70 0,70		301,00 290,50 <u>591,50</u>	4,82	2.851,03
3044	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3045	E.05.004	Cavidotto binario dx	m <sup>2</sup>		430,00	0,70	7,00	2.107,00	0,82	3.395,21
		Cavidotto binario sx			415,00	0,70	7,00	2.033,50		
		Totale					4.140,50			
3046	E.05.004.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>						4,45	2.632,18
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Cavidotto binario dx		430,00	0,70		301,00			
		Cavidotto binario sx		415,00	0,70		290,50			
		Totale					591,50			
3046	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>						3,78	447,17
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 301+290+0,5)		591,50		0,10	59,15			
		Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 301+290+0,5)		591,50		0,10	59,15			
		Totale					118,30			
3047	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Demolizioni Cavidotti		59,15		2,20	130,13			
		Totale					130,13	10,37	1.349,45	
3048	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.05.023	Demolizioni Cavidotti	ton		59,15		2,20	130,13	25,93	3.374,27
		Totale						130,13		
3049	E.05.023.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Pavimentazione marciapiede via Forcellini			28,00		0,20	5,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					5,60	47,00	263,20
3050	E.05.011.00	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Isola spartitraffico e marciapiedi via forcellini (Lunghezza = 28+12)			40,00		0,20	8,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					8,00	194,42	1.555,36
3051	F.02.008.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Interventi esterni alla sede (Lunghezza = 37+146+358+137+38+40)			756,00			756,00		
		Totale	m					756,00	3,65	2.759,40

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3052	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio (Lunghezza = 37+146+358+137+38+40)  Totale	m		756,00		15,00	11.340,00 11.340,00	0,53	6.010,20
3053	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp.... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere. Cordoli intersezione via Forcellini (Lunghezza = 18,5+54,5+43) Cordoli via Sografi (Lunghezza = 14+44,5)  Totale	m		116,00 58,50			116,00 58,50 174,50	7,20	1.256,40
3054	ZZ.NP.OC.014	Rimozione di pali per l'illuminazione pubblica e dell'armatura compresi gli accessori elettrici e lo sfilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  Totale	Cadauno	3,00				3,00 3,00	597,75	1.793,25
3055	ZZ.NP.OC.007	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Transenne e delimitatori  Totale	m		27,00			27,00 27,00	12,80	345,60
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
3056	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2305+20+24+12)  Totale	m²		2.361,00			2.361,00 2.361,00	4,82	11.380,02
3057	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.05.004	consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>		2.305,00		7,00	16.135,00	0,82	13.230,70
		Viabilità esterna alla sede						16.135,00		
		Totale								
3058	E.05.004.b	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche	m <sup>2</sup>		1.255,00			1.255,00	4,45	5.833,95
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso						56,00		
		Viabilità esterna alla sede Piste cicabili e marciapiedi (Lunghezza = 20+24+12)					1.311,00			
		Totale								
3059	E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>		232,18		0,10	232,18	3,78	1.352,03
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km						125,50		
		Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = 2305*0,1+(20+24+12)*0,03) Trasporto di pavimentazioni extrasede			1.255,00		357,68			
		Totale								
3060	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Fresatura extra sede			232,18		2,20	510,80		
		Totale						510,80	10,37	5.297,00
3061	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3062	ZZ.NP.OC.010	conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni di pavimentazioni extrasede	ton		125,50		2,20	276,10	25,93	7.159,27
		Totale					276,10			
3062	ZZ.NP.OC.010	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. Smontaggio segnaletica verticale	Cadauno	18,00				18,00	15,33	275,94
		Totale					18,00			
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								143.934,01
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3063	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
3064	ZZ.NP.OC.001	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m²		430,00	0,70		301,00	6,84	4.333,14
		Totale			475,00	0,70		332,50		
								633,50		
3064	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Cavidotto binario dx Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) Cavidotto binario sx Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)	m³		430,00	0,70	0,55	165,55	119,69	35.204,42
		Totale			475,00	0,70	0,01	-25,80		
								182,88		
								-28,50		
								294,13		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3065	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cavidotti	m <sup>3</sup>		281,82			281,82	7,81	2.201,01
		Totale					281,82			
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
3066	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Cavidotti	kg		281,823		80,000	22.545,840	1,31	29.535,05
		Totale					22.545,840			
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
3067	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m <sup>2</sup>	2,00	430,00		0,40	344,00	20,93	15.153,32
		Totale		2,00	475,00		0,40	380,00		
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo						724,00		
3068	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Cavidotto binario dx		6,00	430,00			2.580,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3069	ZZ.NP.OC.004	Cavidotto binario sx	m	6,00	475,00			2.850,00	9,68	52.562,40
		Totale						5.430,00		
3070	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	35,00				35,00	312,67	10.943,45
		Totale						35,00		
3071	ZZ.NP.OC.034	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	12,00				12,00	479,95	5.759,40
		Totale						12,00		
3072	ZZ.NP.OC.033	Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm.	Cadauno	8,00				8,00	54,65	437,20
		Caditoie a bocca di lupo da rimuovere						8,00		
3073	ZZ.NP.OC.032	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.	Cadauno	7,00				7,00	100,86	706,02
		Totale						7,00		
3074	ZZ.NP.OC.036	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.	m					23,50	365,40	22.837,50
		Nuove caditoie						23,50		
		Allacciamenti drenaggi rotaia						19,00		
		Allacciamenti nuova fogna						20,00		
		Totale						62,50		
		Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3075	ZZ.NP.OC.037	griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	21,00				21,00	200,36	4.407,92
		Bordo strada Sede tram Totale		1,00				1,00		
							22,00			
		Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	1,00				1,00	632,00	632,00
		Totale					1,00			
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
3076	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo	n	1,00				1,00	497,70	497,70
		Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for Sede tram Totale					1,00			
							1,00			
3077	ZZ.NP.OC.031	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero	Cadauno	1,00				1,00	568,11	568,11
		Totale					1,00			
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
3078	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	Cadauno	13,00				13,00		
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					13,00	34,46	447,98
	H.01.007	OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA								
3079	H.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup> Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup> Tubazioni d≤250 Tubazioni d≤500			9,00 25,00	0,50 1,05	0,50 1,10	2,25 28,88		
		Totale	m <sup>3</sup>					31,13	14,47	450,45
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
3080	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 2,25+28,88)			31,13			31,13		
		Totale	m <sup>3</sup>					31,13	2,03	63,19
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
3081	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo (Lunghezza = 2,25+28,88)			31,13			31,13		
		Totale	m <sup>3</sup>					31,13	3,78	117,67
3082	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3083	ZZ.NP.OC.086	terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m³	0,70	31,13			21,79	9,34	203,52
		Totale						21,79		
3084	E.03.005	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m³	0,30	31,13			9,34	23,35	218,09
		Totale						9,34		
3084	E.03.005.a	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato	m³						3,14	81,48
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
3085	E.03.008	Scavi	m³					31,13	3,14	81,48
		Detrazione tubi d160						-1,00		
3085	E.03.008.00	Detrazione tubi d500	m³					-1,00	3,14	81,48
		Totale						25,00		
3085	E.03.008.00	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura	m³						59,72	183,94
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
3085	E.03.008.00	Piano di posa delle tubazioni d160	m³					0,45	59,72	183,94
		Piano di posa delle tubazioni d500						25,00		
3085	H.02.018	Totale	m³					3,08	59,72	183,94
		OPERE FOGNARIE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3086	H.02.018.b	TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Totale	m		9,00			9,00		
								9,00	36,38	327,42
	H.02.009	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
3087	H.02.009.c	Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di a								
		Totale	m		25,00			25,00		
								25,00	83,34	2.083,50
3088	ZZ.NP.OC.035	Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD microfessurato diam. 250, rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte								
		Totale	m		29,00			29,00		
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro						29,00	110,00	3.190,00
		RIB - Opere di finitura extra linea								193.145,88
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
3089	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3090	F.13.009	Cavidotto binario dx ripristino viabilità esistente	m <sup>3</sup>		357,00	0,70	0,20	49,98	50,64	5.076,15
		Cavidotto binario sx ripristino viabilità esistente			359,00	0,70	0,20	50,26		
	Totale					100,24				
	F.13.009.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
3091	F.13.010	Cavidotto binario dx	m <sup>2</sup>		357,00	0,70		249,90	2,95	1.478,54
		Cavidotto binario sx			359,00	0,70		251,30		
	Totale					501,20				
	F.13.010.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
3092	F.13.015	Cavidotto binario dx	m <sup>2</sup>		357,00	0,70		249,90	11,05	5.538,26
		Cavidotto binario sx			359,00	0,70		251,30		
	Totale					501,20				
	F.13.015.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
F.13.007		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Cavidotto binario dx		357,00	0,70		249,90			
		Cavidotto binario sx		359,00	0,70		251,30			
Totale						501,20	11,31	5.668,57		
F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3093	F.13.007.00	m Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Viabilità esterna alla sede								
		Totale	m <sup>2</sup>		2.238,00			2.238,00		
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strado di base								
3094	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM Viabilità esterna alla sede								
		Totale	m <sup>2</sup>		1.255,00			1.255,00		
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di collegamento binder								
3095	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Viabilità esterna alla sede								
		Pista ciclabile Sografi						2.238,00		
		Totale	m <sup>2</sup>		20,00			20,00		
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
3096	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Viabilità esterna alla sede								
		Totale	m <sup>2</sup>		2.238,00			2.238,00		
								2.258,00	11,05	24.950,90
3097	ZZ.NP.OC.003	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm. Pista ciclabile Sografi								
					20,00			20,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Pista ciclabile parco			162,00			162,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					182,00	21,36	3.887,52
3098	F.05.005	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
		Marciapiedi e spartitraffico via Sografi (Lunghezza = 54+17)			71,00		0,15	10,65		
		Percorsi pedonali e pista ciclabile parco (Lunghezza = 151+162+122)			435,00		0,15	65,25		
		Area SSE			235,00		0,15	35,25		
		Totale	m <sup>3</sup>					111,15	134,09	14.904,10
3099	F.05.027	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".								
	F.05.027.b	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac								
		Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 71+435+235)		1,050	741,000		3,000	2.334,150		
		Totale	kg					2.334,150	1,26	2.941,03
3100	F.13.016	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
	F.13.016.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
		Marciapiedi (Lunghezza = 54+17+122)			193,00			193,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					193,00	8,26	1.594,18
	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
		Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
3101	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
		Percorsi pedonali e area SSE (Lunghezza = 151+235)			386,00			386,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					386,00	29,10	11.232,60
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
		Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
3102	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
		Marciaipiedi via Sografi (Lunghezza = 15,5+47+39+11,6+18)			131,10			131,10		
		Percorsi pedonali e pista ciclabile parco			133,00			133,00		
		Totale	m					264,10	29,09	7.682,67
	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
		Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
3103	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
		Passi carrai			35,00			35,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					35,00	43,81	1.533,35

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3104	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti	m <sup>3</sup>		115,00		0,20		19,36	445,28
	F.15.001.00	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti Area verde lungo linea Totale						23,00		
3105	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera	m <sup>3</sup>		115,00				19,89	2.287,35
	F.15.002.b	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI Riferimento voce F.15.001.00 Totale						115,00		
3106	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s	m <sup>2</sup>		115,00				0,49	56,35
	F.15.008.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Area verde lungo linea Totale						115,00		
	F.14.036	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3107	F.14.036.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di (Lunghezza = 683+693)	m		1.376,00			1.376,00	0,34	467,84
		Totale						1.376,00		
	F.14.038	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
3108	F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi	m <sup>2</sup>					44,00	4,17	831,92
		Intersezione via Leva						44,00		
		Intersezione via Nazaret						45,50		
		Tratto da via Rosmini a via Forcellini (Lunghezza = 26+5+20+29+30)						110,00		
		Totale	199,50							
	F.14.041	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se								
3109	F.14.041.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se	n		26,00			26,00	1,57	40,82
		Totale						26,00		
	F.14.044	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli								
3110	F.14.044.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		della puli								
	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI	n	4,00				4,00	5,22	20,88
		Totale						4,00		
3111	F.14.045.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti								
			n	3,00				3,00	10,97	32,91
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
		Totale						3,00		
3112	F.14.047.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti								
			n					0,00	16,18	0,00
3113	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Scritte			3,00			3,00		
		Simboli			6,00			6,00		
		Totale						9,00	3,87	34,83
3114	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.	m²	25,00				25,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					25,00	159,15	3.978,75
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								128.062,93
		<b>Totale RI06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI Euro</b>								<b>737.853,02</b>
		<b>RI07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>								
		<b>RI070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
3115	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,						5.497,00		
		Totale	m <sup>2</sup>		5.497,00			5.497,00	0,36	1.978,92
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
3116	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm						5.497,00		
		Totale	m <sup>2</sup>		5.497,00			5.497,00	0,64	3.518,08
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								5.497,00
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3117	F.03.009.a	SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binario dx		296,00	2,20	0,60	390,72			
		Binario sx		260,00	2,20	0,60	343,20			
		Totale	m <sup>3</sup>				733,92	10,52	7.720,84	
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3118	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 390,72+343,2)			733,92		733,92			
		Totale	m <sup>3</sup>				733,92	3,78	2.774,22	
3119	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 390,72+343,2)		0,30	733,92		220,18			
		Totale	m <sup>3</sup>				220,18	9,34	2.056,48	
3120	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 390,72+343,2)		0,70	733,92		513,74			
		Totale	m <sup>3</sup>				513,74	23,35	11.995,83	
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3121	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binario dx			296,00	2,20	651,20			
		Binario sx			260,00	2,20	572,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				1.223,20	3,53	4.317,90	
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
3122	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Binario dx		1,10	296,00	2,20	716,32			
		Binario sx		1,10	260,00	2,20	629,20			
		Totale	m <sup>2</sup>				1.345,52	4,45	5.987,56	
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
3123	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Binario dx			296,00	2,20	0,15	97,68		
		Binario sx			260,00	2,20	0,15	85,80		
		Totale	m <sup>3</sup>				183,48	27,21	4.992,49	
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3124	F.04.012.00	le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		296,00 260,00	2,20 2,20		651,20 572,00 1.223,20	2,58	3.155,86
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3125	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		296,00 260,00	2,20 2,20	0,15 0,15	97,68 85,80 183,48	50,64	9.291,43
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3126	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		296,00 260,00	0,70 0,70	0,80 0,80	165,76 145,60 311,36	10,52	3.275,51
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3127	E.06.002.00	bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) Totale	m <sup>3</sup>		311,36			311,36 311,36	3,78	1.176,94
3128	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) Totale	m <sup>3</sup>	0,30	311,36			93,41 93,41	9,34	872,45
3129	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6) Totale	m <sup>3</sup>	0,70	311,36			217,95 217,95	23,35	5.089,13
	E.03.005	OPERE EDILI REINTERRI								
3130	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Cavidotto binario dx Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx Cavidotto binario sx Totale	m <sup>3</sup>					11,84 72,80 10,40 72,80 167,84	3,14	527,02
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3131	F.03.009.a	qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo lungo linea extra sede Scavo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36)								
		Totale	m <sup>3</sup>		591,00 1.750,00		0,60 0,40	354,60 700,00	10,52	11.094,39
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
3132	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km (Lunghezza = 354,6+700)								
		Totale	m <sup>3</sup>		1.054,60			1.054,60	3,78	3.986,39
3133	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. (Lunghezza = 354,6+700)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	1.054,60			316,38	9,34	2.954,99
3134	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. (Lunghezza = 354,6+700)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	1.054,60			738,22	23,35	17.237,44
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3135	F.04.010.a	a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) Totale	m <sup>2</sup>		978,00 1.750,00			978,00 1.750,00 2.728,00	3,53	9.629,84
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
3136	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) Totale	m <sup>2</sup>	1,10 1,10	978,00 1.750,00			1.075,80 1.925,00 3.000,80	4,45	13.353,56
	F.04.011	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
3137	F.04.011.a	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) Totale	m <sup>3</sup>		978,00		0,20	195,60 195,60	9,02	1.764,31
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
3138	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.04.012	granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) Totale	m <sup>3</sup>		978,00 1.750,00		0,20 0,20	195,60 350,00 545,60	27,21	14.845,78
3139	F.04.012.00	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Lungo linea extra sede (Lunghezza = 525+152+278+10+13) Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 59+170+1428+57+36) Totale	m <sup>2</sup>		978,00 1.750,00			978,00 1.750,00 2.728,00	2,58	7.038,24
3140	E.41.015.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 390,72+343,2+165,76+145,6+354,6+700) Totale	m <sup>3</sup>		2.099,88			2.099,88 2.099,88	2,03	4.262,76
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								149.401,36
3141	ZZ.NP.ARM.001	RI6 - Piattaforma ferroviaria F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur.... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		296,00 260,00	2,20 2,20	0,25 0,25	162,80 143,00 305,80	186,23	56.949,13
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
3142	E.08.002.l	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143)  Totale	m <sup>3</sup>		305,80			305,80 305,80	5,42	1.657,44
	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143)  Totale	m <sup>3</sup>		305,80			305,80 305,80	6,54	1.999,93
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
3144	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143)  Totale	m <sup>3</sup>		305,80			305,80 305,80	7,81	2.388,30
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
3145	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		event								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 162,8+143)			305,800		100,000	30.580,000		
		Totale	kg					30.580,000	1,31	40.059,80
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
3146	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Binario dx		2,00	296,00		0,25	148,00		
		Binario sx		2,00	260,00		0,25	130,00		
		Inserto rotaie (Lunghezza = 296+260)		2,00	556,00		0,10	111,20		
		Totale	m²					389,20	20,93	8.145,96
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
3147	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		15,00	2,20	0,30	3,00	29,70		
		Giunti trasversali binario sx		15,00	2,20	0,30	3,00	29,70		
		Totale	m²					59,40	5,10	302,94
3148	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		15,00	2,20	0,30	3,00	29,70		
		Giunti trasversali binario sx		15,00	2,20	0,30	3,00	29,70		
		Totale	m²					59,40	2,51	149,09
3149	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Giunti trasversali		30,00	2,20			66,00		
		Totale	m					66,00	3,58	236,28
		Totale R16 - Piattaforma ferroviaria Euro								111.888,87
3150	ZZ.NP.OC.006	RI9 - Demolizioni Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere. Cordoli intersezione via Forcellini			101,50			101,50		
		Totale	m					101,50	7,20	730,80
3151	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Muro vasca parcheggio S.Antonio			56,30		0,70	39,41		
		Recinzioni su via Rossato			39,50		0,40	15,80		
		Totale	m <sup>3</sup>					55,21	194,42	10.733,93
3152	E.05.025	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile								
	E.05.025.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile								
		Recinzioni su via Rossato			39,50		1,80	71,10		
		Recinzioni parcheggio S.Antonio			31,70		1,80	57,06		
		Totale	m <sup>2</sup>					128,16	11,17	1.431,55
3153	ZZ.NP.OC.014	Rimozione di pali per l'illuminazione pubblica e dell'armatura compresi gli accessori elettrici e lo sfilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3154	ZZ.NP.OC.007	regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	8,00				8,00	597,75	4.782,00
		Totale						8,00		
3155	F.02.015	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	m		40,00			40,00	12,80	512,00
		Transenne e delimitatori						40,00		
3155	F.02.015.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI	m <sup>2</sup>		1.004,00			1.004,00	4,82	4.839,28
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso						1.004,00		
3156	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>		1.004,00	7,00		7.028,00	0,82	5.762,96
		Pavimentazione percorso ciclabile						7.028,00		
3157	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI	m <sup>2</sup>		1.004,00			1.004,00		
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche						1.004,00		
3157	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche						1.004,00		
		DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso						1.004,00		
		Pavimentazione percorso ciclabile			1.004,00					

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					1.004,00	4,45	4.467,80
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3158	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Trasporto del fresato extra sede			1.004,00		0,10	100,40		
		Trasporto di pavimentazioni extrasede			1.004,00		0,10	100,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					200,80	3,78	759,02
3159	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Fresatura			100,40		2,20	220,88		
		Totale	ton					220,88	10,37	2.290,53
3160	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Demolizioni di pavimentazioni			100,40		2,20	220,88		
		Totale	ton					220,88	25,93	5.727,42
3161	ZZ.NP.OC.010	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.								
		Smontaggio segnaletica verticale		5,00				5,00		
		Totale	Cadauno					5,00	15,33	76,65
3162	ZZ.NP.OC.008	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.								
								10,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3163	ZZ.NP.OC.082	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Legname	Cadauno					10,00	534,85	5.348,50
		Totale	m <sup>3</sup>	10,00			20,00	200,00	6,49	1.298,00
		Totale RI9 - Demolizioni Euro						200,00		48.760,44
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3164	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
		Cavidotto binario dx			296,00	0,70		207,20		
		Cavidotto binario sx			260,00	0,70		182,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					389,20	6,84	2.662,13
3165	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6								
		Cavidotto binario dx			296,00	0,70	0,55	113,96		
		Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	296,00		0,01	-17,76		
		Cavidotto binario sx			260,00	0,70	0,55	100,10		
		Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	260,00		0,01	-15,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					180,70	119,69	21.627,98
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
3166	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.05.025	POMPA AUTOCARRATA	m <sup>3</sup>		173,14			173,14	7,81	1.352,22
		Cavidotti						173,14		
		Totale								
3167	F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg		173,142		80,000	13.851,360	1,31	18.145,28
		Cavidotti						13.851,360		
		Totale								
3168	F.05.018.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin	m <sup>2</sup>					236,80	20,93	9.309,66
		Cavidotto binario dx						208,00		
		Totale								
3169	F.10.018.b	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo	m					1.776,00	9,68	32.292,48
		Cavidotto binario dx						1.560,00		
		Totale								
								3.336,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3170	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	25,00				25,00		
								25,00	312,67	7.816,75
3171	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
								7,00	479,95	3.359,65
3172	ZZ.NP.OC.036	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Esterno sede		18,00				18,00		
		Sede tram		9,00				9,00		
		Totale	Cadauno					27,00	200,36	5.409,72
3173	ZZ.NP.OC.037	Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	632,00	1.264,00
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI								
3174	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for								
		Sede tram		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	497,70	995,40
3175	ZZ.NP.OC.031	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	H.02.018	demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero  Totale	Cadauno	3,00						
	H.02.018.a	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiat e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede  Totale	m		3,00				568,11	1.704,33
3176	H.01.007	OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup> Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup> Tubazioni d≤160 Tubazioni d≤160 Tubazioni d≤250 (Lunghezza = 18+12+18+6) Tubazioni d≤500  Totale	m <sup>3</sup>						34,46	103,38
3177	H.01.007.a									
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta  Totale	m <sup>3</sup>						14,47	1.156,88
3178	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.06.002	presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 27+14,4+27+11,55) Totale	m <sup>3</sup>		79,95			79,95	2,03	162,30
		OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato					79,95			
3179	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo (Lunghezza = 27+14,4+27+11,55) Totale	m <sup>3</sup>		79,95			79,95	3,78	302,21
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo		0,70	79,95		55,97			
3180	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>		79,95			55,97	9,34	522,76
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo		0,30	79,95		23,99			
3181	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo	m <sup>3</sup>		79,95			23,99	23,35	560,17
		OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
3182	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Scavi	m <sup>3</sup>		79,95			79,95		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Detrazione tubi d160		-1,00	108,00		0,02	-2,16		
		Detrazione tubi d250		-1,00	54,00		0,05	-2,70		
		Detrazione tubi d500		-1,00	10,00		0,20	-2,00		
		Totale	m³					73,09	3,14	229,50
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI								
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
3183	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								
		Piano di posa delle tubazioni d≤250 (Lunghezza = 108+54)			162,00	0,50	0,10	8,10		
		Piano di posa delle tubazioni d≤500			10,00	1,05	0,10	1,05		
		Totale	m³					9,15	59,72	546,44
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
3184	H.02.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a			108,00			108,00		
		Totale	m					108,00	36,38	3.929,04
3185	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a			54,00			54,00		
		Totale	m					54,00	51,84	2.799,36
	H.02.009	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di a								
3186	H.02.009.c	Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3187	ZZ.NP.OC.038	con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa di a	m		10,00			10,00	83,34	833,40
		Totale						10,00		
3188	ZZ.NP.OC.035	Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno per tubazioni diam. mm.250 in PVC rigido per condotte di scarico inter.....guarnizione per il collegamento alla tubazione il e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte	Cadauno	1,00				1,00	357,55	357,55
		Totale						1,00		
3189	F.05.005	Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD microfessurato diam. 250,rivestito di ....si gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte (Lunghezza = 29+4*30+2*27+2*23+24+35)	m		308,00			308,00	110,00	33.880,00
		Totale						308,00		
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								151.322,59
	F.05.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3189	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N						145,65	134,09	27.615,84
		Pista ciclabile parco						60,30		
		Percorsi pedonali (Lunghezza = 59+303+40)			971,00			0,15		
		Totale	m <sup>3</sup>		402,00			0,15		
	F.05.027	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".						205,95		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3190	F.05.027.b	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 971+402)	kg	1,050	1.373,000		3,000	4.324,950	1,26	5.449,44
		Totale						4.324,950		
	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m	m <sup>2</sup>		1.373,00			1.373,00	1,95	2.677,35
3191	F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m (Lunghezza = 971+402)						Totale		
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder	m <sup>2</sup>					0,00	11,05	0,00
3192	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Viabilità esterna alla sede Pista ciclabile Sografi						Totale		
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di	m <sup>2</sup>					0,00	11,31	0,00
3193	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Viabilità esterna alla sede						Totale		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3194	ZZ.NP.OC.003	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm. Pista ciclabile parco	m <sup>2</sup>		971,00				21,36	20.740,56
		Totale						971,00		
	F.13.016	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
3195	F.13.016.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Marciapiedi	m <sup>2</sup>		59,00				8,26	487,34
		Totale						59,00		
	E.14.016	OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
3196	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Percorsi pedonali (Lunghezza = 303+40)	m <sup>2</sup>		343,00				29,10	9.981,30
		Totale						343,00		
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
3197	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.11.004	Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 76+380+407+53+63)	m		979,00			979,00	29,09	28.479,11
		Totale						979,00		
3198	F.11.004.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d	m <sup>2</sup>		15,00			15,00	43,81	657,15
		Accessi a percorsi pedonali						15,00		
3199	F.15.001.00	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti	m <sup>3</sup>		3.548,50		0,20	709,70	19,36	13.739,79
		Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti						709,70		
3200	F.15.002.b	Aree verdi (Lunghezza = 464+1566+467+298+24+35+94+121,5+105+43,5+26+26+136+75,5+67)	m <sup>3</sup>		3.548,50			3.548,50	19,89	70.579,67
		Totale						3.548,50		
	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivato per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera Sistemazione di terreno coltivato per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI Riferimento voce F.15.001.00	m <sup>3</sup>							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3201	F.15.008.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s	m <sup>2</sup>		3.548,50			3.548,50	0,49	1.738,77
		Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s						Totale		
3202	F.14.036	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di	m		314,00			314,00	0,34	106,76
	F.14.036.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di						Totale		
3203	F.14.038	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi	m <sup>2</sup>		55,00			55,00	4,17	229,35
	F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi (Lunghezza = 17+26+12)						Totale		
3204	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	m <sup>2</sup>		10,00			10,00	3,87	38,70
		Simboli (Lunghezza = 3+6+1)						Totale		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3205	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00		
	L.01.044	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse						12,00	159,15	
3206	L.01.044.00	Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse  (Lunghezza = 136+105+40+203)						242,00		
		Totale	Cadauno	0,50	484,00			242,00	104,55	
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								
		<b>Totale RI07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO Euro</b>								
		<b>RI08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b> <b>RI080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b> RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
3207	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,						5.169,00		
					5.169,00			5.169,00		
									209.732,03	
									<b>676.602,29</b>	



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					5.169,00	0,36	1.860,84
3208	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm			5.169,00			5.169,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.169,00	0,64	3.308,16
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								5.169,00
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3209	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binario dx			308,00	2,20	0,60	406,56		
		Binario sx			310,00	2,20	0,60	409,20		
		Totale	m <sup>3</sup>					815,76	10,52	8.581,80
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3210	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 406,56+409,2)			815,76			815,76		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3211	ZZ.NP.OC.085	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 406,56+409,2)	m <sup>3</sup>					815,76	3,78	3.083,57
				0,30	815,76			244,73		
3212	ZZ.NP.OC.086	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 406,56+409,2)	m <sup>3</sup>					244,73	9,34	2.285,78
				0,70	815,76			571,03		
	F.04.010	Totale OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE	m <sup>3</sup>					571,03	23,35	13.333,55
3213	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binario dx			308,00	2,20		677,60		
		Binario sx			310,00	2,20		682,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.359,60	3,53	4.799,39
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
3214	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Binario dx		1,10	308,00	2,20		745,36		
		Binario sx		1,10	310,00	2,20		750,20		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.495,56	4,45	6.655,24

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3215	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto	m <sup>3</sup>							
	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Binario dx Binario sx			308,00 310,00	2,20 2,20	0,15 0,15	101,64 102,30		
		Totale						203,94	27,21	5.549,21
3216	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin	m <sup>2</sup>							
	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Binario dx Binario sx			308,00 310,00	2,20 2,20		677,60 682,00		
		Totale						1.359,60	2,58	3.507,77
3217	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Binario dx Binario sx			308,00 310,00	2,20 2,20	0,15 0,15	101,64 102,30		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					203,94	50,64	10.327,52
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3218	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx			308,00	0,70	0,80	172,48		
		Cavidotto binario sx			310,00	0,70	0,80	173,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					346,08	10,52	3.640,76
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3219	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6)			311,36			311,36		
		Totale	m <sup>3</sup>					311,36	3,78	1.176,94
3220	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	311,36			93,41		
								93,41	9,34	872,45
3221	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 165,76+145,6)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	311,36			217,95		
								217,95	23,35	5.089,13

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO				
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.							
3222	E.03.005	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>						3,14	620,97				
	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato												
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato												
		Cavidotto binario dx									308,00	0,10	0,40	12,32
		Cavidotto binario dx									308,00	0,70	0,40	86,24
		Cavidotto binario sx	310,00	0,10	0,40	12,40								
		Cavidotto binario sx	310,00	0,70	0,40	86,80								
		Totale					197,76							
3223	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI	m <sup>3</sup>						10,52	14.067,34				
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c												
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c												
		Scavo lungo linea extra sede									1.360,00	0,60	816,00	
		Scavo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 1129+174)	1.303,00	0,40	521,20									
		Totale					1.337,20							
3224	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	m <sup>3</sup>						3,78	5.054,62				
	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato												
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km												
		(Lunghezza = 816+521,2)	1.337,20			1.337,20								
		Totale					1.337,20							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3225	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. (Lunghezza = 816+528)  Totale	m <sup>3</sup>	0,30	1.344,00			403,20 403,20	9,34	3.765,89
3226	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. (Lunghezza = 816+528)  Totale	m <sup>3</sup>	0,70	1.344,00			940,80 940,80	23,35	21.967,68
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
3227	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella  Lungo linea extra sede Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 816+528)  Totale	m <sup>2</sup>		804,00 1.344,00			804,00 1.344,00 2.148,00	3,53	7.582,44
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
3228	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea  Lungo linea extra sede Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 816+528)  Totale	m <sup>2</sup>	1,10 1,10	804,00 1.344,00			884,40 1.478,40 2.362,80	4,45	10.514,46
	F.04.011	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3229	F.04.011.a	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto	m <sup>3</sup>						9,02	3.487,13
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Lungo linea extra sede			804,00		0,20	160,80		
		Percorsi pedonali in terra stabbiizzata			1.129,00		0,20	225,80		
		Totale					386,60			
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
3230	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto	m <sup>3</sup>						27,21	11.558,81
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Lungo linea extra sede			804,00		0,20	160,80		
		Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 191+1129)			1.320,00		0,20	264,00		
		Totale					424,80			
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
3231	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin	m <sup>2</sup>						2,58	5.479,92
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
		Lungo linea extra sede			804,00			804,00		
		Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali (Lunghezza = 191+1129)			1.320,00			1.320,00		
		Totale					2.124,00			
	E.41.015	OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3232	E.41.015.00	<p>OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2</p> <p>Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta</p> <p>Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta</p> <p>Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 406,56+409,2+172,48+173,6+816+521,2+521,2)</p> <p align="right">Totale</p> <p align="right">Totale RI4 - Movimenti di terra Euro</p>	m <sup>3</sup>		3.020,24			3.020,24	2,03	6.131,09
							3.020,24			
3233	ZZ.NP.ARM.001	<p>RI6 - Piattaforma ferroviaria</p> <p>F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur.... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.</p> <p>Binario dx</p> <p>Binario sx</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		308,00	2,20	0,25	169,40	186,23	63.299,58
					310,00	2,20	0,25	170,50		
	E.08.002	<p>OPERE EDILI</p> <p>CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI</p> <p>Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d</p>								
3234	E.08.002.I	<p>Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d</p> <p>Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		339,90			339,90	5,42	1.842,26
							339,90			
3235	E.08.002.n	<p>Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d</p>								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3236	E.08.003	Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5) <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		339,90			339,90	6,54	2.222,95
	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5) <p align="right">Totale</p>			339,90			339,90		
3237	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	m <sup>3</sup>		339,90			339,90	7,81	2.654,62
	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Sede Tramviaria (Lunghezza = 169,4+170,5) <p align="right">Totale</p>			339,90			339,90		
3238	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin	kg		339,900		100,000	33.990,000	1,31	44.526,90
	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx Binario sx Inserito rotaie (Lunghezza = 308+310) <p align="right">Totale</p>			339,900		100,000	33.990,000		
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il	m <sup>2</sup>	2,00	308,00		0,25	154,00	20,93	9.054,32
				2,00	310,00		0,25	155,00		
				2,00	618,00		0,10	123,60		
								432,60		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3239	E.16.010.a	massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti  Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx  Totale	m <sup>2</sup>	15,00 15,00	2,20 2,20	0,30 0,30	3,00 3,00	29,70 29,70 59,40	5,10	302,94
3240	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti  Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx  Totale	m <sup>2</sup>	15,00 15,00	2,20 2,20	0,30 0,30	3,00 3,00	29,70 29,70 59,40	2,51	149,09
3241	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.  Giunti trasversali  Totale	m	30,00	2,20			66,00 66,00	3,58	236,28
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								124.288,94
	E.05.025	RI9 - Demolizioni OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile								
3242	E.05.025.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile  Recinzioni  Totale	m <sup>2</sup>		211,00		1,80	379,80 379,80	11,17	4.242,37
3243	ZZ.NP.OC.014	Rimozione di pali per l'illuminazione pubblica e dell'armatura compresi gli accessori elettrici e lo sfilamento dei cavi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		3,00				3,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					3,00	597,75	1.793,25
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
3244	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Pavimentazione percorso ciclabile			175,00			175,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					175,00	4,82	843,50
3245	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Pavimentazione percorso ciclabile			175,00			1.225,00		
		Totale	m <sup>2</sup>			7,00		1.225,00	0,82	1.004,50
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
3246	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Pavimentazione percorso ciclabile			175,00			175,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					175,00	4,45	778,75
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3247	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3248	ZZ.NP.OC.083	DISCARICA FINO A km	m <sup>3</sup>							
		Trasporto del fresato extra sede			175,00		0,10	17,50		
		Trasporto di pavimentazioni extrasede			175,00		0,10	17,50		
		Totale						35,00	3,78	132,30
3249	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton							
		Fresatura			17,50		2,20	38,50		
		Totale						38,50	10,37	399,25
3250	ZZ.NP.OC.010	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton							
		Demolizioni di pavimentazioni			17,50		2,20	38,50		
		Totale						38,50	25,93	998,31
3251	ZZ.NP.OC.008	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.	Cadauno							
		Smontaggio segnaletica verticale		1,00				1,00		
		Totale						1,00	15,33	15,33
3252	ZZ.NP.OC.082	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.	Cadauno							
				5,00				5,00		
		Totale						5,00	534,85	2.674,25
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>							
		Legname		5,00			20,00	100,00		
		Totale						100,00	6,49	649,00
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								13.530,81

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
3253	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx  Totale	m <sup>2</sup>		308,00 310,00	0,70 0,70		215,60 217,00 432,60	6,84	2.958,98
3254	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Cavidotto binario dx Detrazioni tubazioni binario dx Cavidotto binario sx Detrazioni tubazioni binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		308,00 308,00 310,00 310,00	0,70 0,01 0,70 0,01	0,55 0,01 0,55 0,01	118,58 -18,48 119,35 -18,60 200,85	119,69	24.039,74
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
3255	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cavidotti  Totale	m <sup>3</sup>		192,45			192,45 192,45	7,81	1.503,03
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3256	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Cavidotti	kg		192,449		80,000	15.395,920	1,31	20.168,66
		Totale						15.395,920		
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
3257	F.05.018.a	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m²	2,00	308,00		0,40	246,40	20,93	10.347,79
				2,00	310,00		0,40	248,00		
		Totale						494,40		
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
3258	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx	m	6,00	308,00			1.848,00	9,68	35.893,44
				6,00	310,00			1.860,00		
		Totale						3.708,00		
3259	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	25,00				25,00	312,67	7.816,75
		Totale						25,00		
3260	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		lavorative.								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
3261	ZZ.NP.OC.036	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						7,00	479,95	
		Sede tram		6,00				6,00		
		Ciclabile		9,00				9,00		
		Totale	Cadauno					15,00	200,36	
3262	ZZ.NP.OC.037	Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI						2,00	632,00	
3263	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for								
		Sede tram		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	497,70	
3264	ZZ.NP.OC.031	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	568,11	
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3265	H.02.018.a	rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Drenaggi rotaia con scavi compresi in interventi sede			3,00			3,00		
		Totale	m					3,00	34,46	103,38
	H.01.007	OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
3266	H.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup> Tubazioni d≤160 Tubazioni d≤250			57,00 40,00	0,50 0,50	0,50 1,00	14,25 20,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					34,25	14,47	495,60
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
3267	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 14,25+42)			56,25			56,25		
		Totale	m <sup>3</sup>					56,25	2,03	114,19
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3268	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3269	ZZ.NP.OC.085	spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km	m <sup>3</sup>					56,25	3,78	212,63
		Materiali da scavo (Lunghezza = 14,25+42)						56,25		
		Totale								
3270	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>	0,70	56,25			39,38	9,34	367,81
		Materiali da scavo						39,38		
		Totale								
3271	E.03.005	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>	0,30	56,25			16,88	23,35	394,15
		Materiali da scavo						16,88		
		Totale								
3271	E.03.005.a	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>						3,14	166,77
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Scavi			56,25			56,25		
		Detrazione tubi d160			-1,00		0,02	-1,14		
		Detrazione tubi d250			-1,00		0,05	-2,00		
		Totale						53,11		
3272	E.03.008.00	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>						3,14	166,77
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
		FORNITURA E ST								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Piano di posa delle tubazioni d160 Piano di posa delle tubazioni d250			57,00 40,00	0,50 0,50	0,10 0,10	2,85 2,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					4,85	59,72	289,64
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
3273	H.02.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a			57,00			57,00		
		Totale	m					57,00	36,38	2.073,66
3274	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a			40,00			40,00		
		Totale	m					40,00	51,84	2.073,60
3275	ZZ.NP.OC.035	Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD microfessurato diam. 250, rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte  (Lunghezza = 3*35+40+5*34)			315,00			315,00		
		Totale	m					315,00	110,00	34.650,00
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								153.430,49
	F.05.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
3276	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3277	F.05.027	Pista ciclabile parco	m <sup>3</sup>		191,00		0,15	28,65	134,09	3.841,68
		Totale						28,65		
3278	F.05.027.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA " .	kg	1,050	191,000		3,000	601,650	1,26	758,08
		RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac						601,650		
3278	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m	m <sup>2</sup>		191,00			191,00	1,95	372,45
		RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac						191,00		
3279	F.13.007.00	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m	m <sup>2</sup>		191,00			191,00	21,36	4.079,76
		RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac						191,00		
3279	ZZ.NP.OC.003	Pista ciclabile parco	m <sup>2</sup>		191,00			191,00	1,95	372,45
		Totale						191,00		
3280	F.11.001	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.	m <sup>2</sup>		191,00			191,00	21,36	4.079,76
		Pista ciclabile parco						191,00		
3280	F.11.001.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita	m <sup>2</sup>		191,00			191,00	21,36	4.079,76
		Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita						191,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.15.001	fondazione de Pista ciclabile parco	m		96,00			96,00	29,09	2.792,64
		Totale						96,00		
3281	F.15.001.00	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti	m³		2.388,00		0,20	477,60	19,36	9.246,34
		Totale						477,60		
3282	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera	m³		2.388,00			2.388,00	19,89	47.497,32
		Totale						2.388,00		
3283	F.15.008.00	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI Riferimento voce F.15.001.00	m³		2.388,00			2.388,00	0,49	1.170,12
		Totale						2.388,00		
	F.14.036	OPERE STRADALI	m²		2.388,00					

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3284	F.14.036.a	BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Nuova pista ciclabile Pista ciclabile esistente  Totale	m		55,00 269,00			55,00 269,00 324,00	0,34	110,16
3285	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Simboli  Totale	m <sup>2</sup>		5,00			5,00 5,00	3,87	19,35
3286	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.  Totale	Cadauno		3,00			3,00 3,00	159,15	477,45
3287	L.01.044 L.01.044.00	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse (Lunghezza = 290+286)  Totale	Cadauno		0,50			288,00 288,00	104,55	30.110,40
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								100.475,75

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale RI08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS Euro</b>							<b>556.028,45</b>	
		<b>RI09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>								
		<b>RI090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
3288	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, (Lunghezza = 2170+2744)					4.914,00			
		Totale	m <sup>2</sup>		4.914,00		4.914,00	0,36	1.769,04	
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
3289	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm (Lunghezza = 2170+2744)					4.914,00			
		Totale	m <sup>2</sup>		4.914,00		4.914,00	0,64	3.144,96	
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro							4.914,00	
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI								
		SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3290	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Binario dx Binario sx  Totale	m <sup>3</sup>		449,00	2,20	0,60	592,68	10,52	12.456,10
					448,00	2,20	0,60	591,36		
								1.184,04		
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3291	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Sede Tramviaria (Lunghezza = 592,68+591,36)  Totale	m <sup>3</sup>		1.184,04			1.184,04	3,78	4.475,67
								1.184,04		
3292	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 592,68+591,36)  Totale	m <sup>3</sup>	0,30	1.184,04			355,21	9,34	3.317,66
								355,21		
3293	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria (Lunghezza = 592,68+591,36)  Totale	m <sup>3</sup>	0,70	1.184,04			828,83	23,35	19.353,18
								828,83		
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
3294	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		a raggiungere in ogni punto un valore della densità` non minore del 95% di quella								
		Binario dx			449,00	2,20	987,80			
		Binario sx			448,00	2,20	985,60			
		Totale	m <sup>2</sup>				1.973,40	3,53	6.966,10	
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
3295	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Binario dx		1,10	449,00	2,20	1.086,58			
		Binario sx		1,10	448,00	2,20	1.084,16			
		Totale	m <sup>2</sup>				2.170,74	4,45	9.659,79	
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
3296	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Binario dx			449,00	2,20	0,15	148,17		
		Binario sx			448,00	2,20	0,15	147,84		
		Totale	m <sup>3</sup>				296,01	27,21	8.054,43	
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
3297	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		idonee macchin								
		Binario dx			449,00	2,20		987,80		
		Binario sx			448,00	2,20		985,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.973,40	2,58	5.091,37
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3298	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binario dx			449,00	2,20	0,15	148,17		
		Binario sx			448,00	2,20	0,15	147,84		
		Totale	m <sup>3</sup>					296,01	50,64	14.989,95
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3299	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx			449,00	0,70	0,80	251,44		
		Cavidotto binario sx			448,00	0,70	0,80	250,88		
		Totale	m <sup>3</sup>					502,32	10,52	5.284,41
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3300	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3301	ZZ.NP.OC.085	DISCARICA FINO A km Scavo Cavidotti (Lunghezza = 251,44+250,88)	m <sup>3</sup>		502,32			502,32	3,78	1.898,77
		Totale						502,32		
3302	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 251,44+250,88)	m <sup>3</sup>	0,30	502,32			150,70	9,34	1.407,54
		Totale						150,70		
3303	E.03.005 E.03.005.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 251,44+250,88)	m <sup>3</sup>	0,70	502,32			351,62	23,35	8.210,33
		Totale						351,62		
3304	F.03.009 F.03.009.a	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato	m <sup>3</sup>					17,96	3,14	901,31
		Cavidotto binario dx						449,00		
		Cavidotto binario dx						17,92		
		Cavidotto binario sx						125,44		
		Cavidotto binario sx						287,04		
		Totale								
		OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Scavo lungo linea extra sede			1.975,00		0,60	1.185,00		
		Scavo aree centro sportivo (Lunghezza = 450+700)			1.150,00		0,40	460,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.645,00	10,52	17.305,40
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3305	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		(Lunghezza = 1185+460)			1.645,00			1.645,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.645,00	3,78	6.218,10
3306	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,30	1.645,00			493,50		
								493,50	9,34	4.609,29
3307	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	1.645,00			1.151,50		
								1.151,50	23,35	26.887,53
	F.04.010	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
3308	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.04.009	Lungo linea extra sede (Lunghezza = 96+952+37)	m <sup>2</sup>		1.085,00			1.085,00	3,53	3.830,05
		Totale						1.085,00		
3309	F.04.009.f	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea	m <sup>2</sup>	1,10	1.085,00			1.193,50	4,45	5.311,08
		Totale						1.193,50		
3310	E.03.002	OPERE EDILI REINTERRI Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la pre	m <sup>2</sup>					1.193,50	4,45	5.311,08
		Totale						1.193,50		
3311	F.04.011	Nuove aree verdi ex centro sportivo (Lunghezza = 450+700)	m <sup>3</sup>		1.150,00		0,30	345,00	10,80	3.726,00
		Totale						345,00		
3311	F.04.011.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto	m <sup>3</sup>		1.085,00		0,20	217,00	9,02	1.957,34
		Totale						217,00		
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato	m <sup>3</sup>							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3312	F.04.012.00	giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 457+31+105)			593,00			593,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					593,00	2,58	1.529,94
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
3313	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 592,68+591,36+251,44+250,88+1185+460)			3.331,36			3.331,36		
		Totale	m <sup>3</sup>					3.331,36	2,03	6.762,66
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								180.204,00
		RI6 - Piattaforma ferroviaria								
3314	ZZ.NP.ARM.001	F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45. Binario dx Binario sx			449,00 448,00	2,20 2,20	0,25 0,25	246,95 246,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					493,35	186,23	91.876,57
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
3315	E.08.002.I	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3316	E.08.002.n	aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 246,95+246,4) Totale	m <sup>3</sup>		493,35			493,35	5,42	2.673,96
		493,35								
3317	E.08.003	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 246,95+246,4) Totale	m <sup>3</sup>		493,35			493,35	6,54	3.226,51
		493,35								
3317	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Sede Tramviaria (Lunghezza = 246,95+246,4) Totale	m <sup>3</sup>		493,35			493,35	7,81	3.853,06
		493,35								
3318	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg		493,350		100,000	49.335,000	1,31	64.628,85
		49.335,000								
3319	F.05.018.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		artificiali o per gli imbrocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Binario dx		2,00	449,00		0,25	224,50		
		Binario sx		2,00	448,00		0,25	224,00		
		Inserto rotaie (Lunghezza = 449+448)		2,00	897,00		0,10	179,40		
		Totale	m <sup>2</sup>					627,90	20,93	13.141,95
	E.16.010	OPERE EDILI								
		IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
3320	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		39,00	2,20	0,30	3,00	77,22		
		Giunti trasversali binario sx		39,00	2,20	0,30	3,00	77,22		
		Totale	m <sup>2</sup>					154,44	5,10	787,64
3321	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		39,00	2,20	0,30	3,00	77,22		
		Giunti trasversali binario sx		39,00	2,20	0,30	3,00	77,22		
		Totale	m <sup>2</sup>					154,44	2,51	387,64
3322	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.								
		Giunti trasversali		78,00	2,20			171,60		
		Totale	m					171,60	3,58	614,33
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								181.190,51
	E.05.023	RI9 - Demolizioni								
		OPERE EDILI								
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3323	E.05.023.b	necessarie opere Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere Campo calcetto Bocciofila e spogliatoi  Totale	m <sup>3</sup>		600,00 755,00		0,20 0,20	120,00 151,00 271,00	47,00	12.737,00
3324	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasparenze di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere. Cordoli intersezione via Canestrini (Lunghezza = 26+7,5+35) Cordoli Bocciofila  Totale	m		68,50 11,00			68,50 11,00 79,50	7,20	572,40
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
3325	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Fondazione campo calcetto Muro recinzione Liceo Cornaro  Totale	m <sup>3</sup>		600,00 23,10		0,15 0,60	90,00 13,86 103,86	194,42	20.192,46
	E.05.010	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
3326	E.05.010.e	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro Recinzione intersezione via Canestrini  Totale	m <sup>3</sup>		9,70	0,25	0,60	1,46 1,46	86,10	125,71



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3327	E.05.025	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile	m <sup>2</sup>							
	E.05.025.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile								
		Recinzione intersezione via Canestrini			53,50		1,80	96,30		
		Recinzione intersezione via Canestrini			9,70		1,10	10,67		
		Area Sportiva (Lunghezza = 203,5+170) Campo calcetto			373,50 103,00		1,80 6,00	672,30 618,00		
		Totale					1.397,27	11,17	15.607,51	
3328	F.02.002	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto	m <sup>3</sup>							
	F.02.002.00	Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto								
		Bocciofila			32,80	22,00	4,70	3.391,52		
		Spogliatoi bocciofila			13,50	4,00	2,50	135,00		
		Totale					3.526,52	19,17	67.603,39	
3329	ZZ.NP.OC.007	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Transenne e delimitatori	m		2,00					
		Totale					2,00	2,00	12,80	25,60
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3330	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sar� computato solamente il primo taglio Ingresso liceo Cornaro  Totale	m	4,00	22,00			88,00 88,00	3,65	321,20
3331	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sar� computato solamente il primo taglio Ingresso liceo Cornaro  Totale	m	4,00	22,00		15,00	1.320,00 1.320,00	0,53	699,60
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
3332	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 104+264+112) Bocciofila e spogliatoi  Totale	m <sup>2</sup>		480,00 66,00			480,00 66,00 546,00	4,82	2.631,72
3333	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 104+264) Bocciofila e spogliatoi  Totale	m <sup>2</sup>		368,00 66,00		7,00 7,00	2.576,00 462,00 3.038,00	0,82	2.491,16
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3334	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 139+104) Bocciofila e spogliatoi  Totale	m <sup>2</sup>		243,00 66,00			243,00 66,00 309,00	4,45	1.375,05
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3335	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto del fresato extra sede (Lunghezza = (104+264)*0,1+112*0,03) Trasporto di pavimentazioni extrasede  Totale	m <sup>3</sup>		40,16 243,00		0,10	40,16 24,30 64,46	3,78	243,66
3336	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Fresatura  Totale	ton		40,16		2,20	88,35 88,35	10,37	916,19
3337	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni di pavimentazioni  Totale	ton		24,30		2,20	53,46 53,46	25,93	1.386,22
3338	ZZ.NP.OC.010	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. Smontaggio segnaletica verticale  Totale	Cadauno	19,00				19,00 19,00	15,33	291,27

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3339	ZZ.NP.OC.008	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.								
		Totale	Cadauno	25,00				25,00		
								25,00	534,85	
3340	ZZ.NP.OC.009	Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.								
		Siepi area sportiva			44,00	2,00		88,00		
		Totale	m²					88,00	12,26	
3341	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Legname		10,00			20,00	200,00		
		Vegetazione arbustiva			88,00		0,50	44,00		
		Totale	m³					244,00	6,49	
		Totale RI9 - Demolizioni Euro							143.253,83	
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
3342	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
		Cavidotto binario dx			449,00	0,70		314,30		
		Cavidotto binario sx			448,00	0,70		313,60		
		Totale	m²					627,90	6,84	
3343	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6								
		Cavidotto binario dx			449,00	0,70	0,55	172,87		
		Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	449,00		0,01	-26,94		
		Cavidotto binario sx			448,00	0,70	0,55	172,48		
		Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	448,00		0,01	-26,88		
		Totale	m³					291,53	119,69	34.893,23
	E.08.003	OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
3344	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								
		Cavidotti			279,33			279,33		
		Totale	m³					279,33	7,81	2.181,57
	F.05.025	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
3345	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
		Cavidotti			279,331		80,000	22.346,480		
		Totale	kg					22.346,480	1,31	29.273,89
	F.05.018	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
3346	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Cavidotto binario dx		2,00	449,00		0,40	359,20		
		Cavidotto binario sx		2,00	448,00		0,40	358,40		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					717,60	20,93	15.019,37
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
3347	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx		6,00	449,00			2.694,00		
				6,00	448,00			2.688,00		
		Totale	m					5.382,00	9,68	52.097,76
3348	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	36,00				36,00		
3349	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00		
3350	ZZ.NP.OC.034	Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm.								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	479,95	5.759,40
3351	ZZ.NP.OC.033	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.								
		Totale	Cadauno					4,00	54,65	218,60
				8,00				8,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					8,00	100,86	806,88
3352	ZZ.NP.OC.032	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Nuove caditoie Nuovo pozzetto fogna esistente via Canestrini			3,00			3,00		
		Totale	m		3,00			6,00	365,40	2.192,40
3353	ZZ.NP.OC.036	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sede tram Ciclabile			9,00			9,00		
		Totale	Cadauno		13,00			13,00		
3354	ZZ.NP.OC.037	Fornitura e posa in opera pozzetto di ispezione 80x80 con coperchio in ghisa D400. Pozzetto di ispezione 80x80 in calcestr.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						22,00	200,36	4.407,92
		Totale	Cadauno					2,00		
	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI						2,00	632,00	1.264,00
3355	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for			4,00			4,00		
		Totale	n					4,00	497,70	1.990,80
3356	ZZ.NP.OC.031	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero						3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	568,11	1.704,33

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
3357	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a	m		12,00				34,46	413,52			
	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Drenaggi rotaia con scavi compresi in inteventi sede						12,00					
	Totale							12,00					
3358	H.01.007	OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>						14,47	957,91			
	H.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup> Tubazioni d≤160 Tubazioni d≤250						59,00 49,00			0,50 1,05	0,50 1,00	14,75 51,45
	Totale											66,20	
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2 Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta											
3359	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta Vedi voce H.01.007.a (Lunghezza = 14,75+51,45)	m <sup>3</sup>		66,20			66,20	2,03	134,39			
	Totale											66,20	
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se											



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3360	E.06.002.00	bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Materiali da scavo (Lunghezza = 14,75+51,45) Totale	m <sup>3</sup>		66,20			66,20 66,20	3,78	250,24
3361	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	0,70	66,20			46,34 46,34	9,34	432,82
3362	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Materiali da scavo Totale	m <sup>3</sup>	0,30	66,20			19,86 19,86	23,35	463,73
	E.03.005	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
3363	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Scavi Detrazione tubi d160 Detrazione tubi d250 Totale	m <sup>3</sup>		66,20 59,00 49,00		0,02 0,05	66,20 -1,18 -2,45 62,57	3,14	196,47
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3364	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST  Piano di posa delle tubazioni d160 Piano di posa delle tubazioni d250  Totale	m <sup>3</sup>		59,00 49,00	0,50 0,50	0,10 0,10	2,95 2,45 5,40	59,72	322,49
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
3365	H.02.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a  Totale	m		59,00			59,00 59,00	36,38	2.146,42
3366	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a  Totale	m		49,00			49,00 49,00	51,84	2.540,16
3367	ZZ.NP.OC.035	Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD microfessurato diam. 250, rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte  (Lunghezza = 36+3*32+2*30+5*34+42)  Totale	m		404,00			404,00 404,00	110,00	44.440,00
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								219.659,26
	F.05.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3368	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N Pista ciclabile via Canestrini Percorsi pedonali  Totale	m³		105,00 31,00		0,15 0,15	15,75 4,65 20,40	134,09	2.735,44
	F.05.027	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA " .								
3369	F.05.027.b	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Rete D6 maglia 15x15 (Lunghezza = 105+31)  Totale	kg	1,050	136,000		3,000	428,400 428,400	1,26	539,78
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3370	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Intersezione con via Canestrini  Totale	m³		139,00		0,20	27,80 27,80	50,64	1.407,79
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
3371	F.13.009.b	Intersezione con via Canestrini  Totale	m²		139,00			139,00 139,00	2,95	410,05
	F.13.007	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3372	F.13.007.00	PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Intersezione con via Canestrini (Lunghezza = 105+457) Totale	m <sup>2</sup>		562,00			562,00 562,00	1,95	1.095,90
3373	F.13.010 F.13.010.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Intersezione con via Canestrini Totale	m <sup>2</sup>		457,00			457,00 457,00	11,05	5.049,85
3374	F.13.015 F.13.015.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Intersezione con via Canestrini Totale	m <sup>2</sup>		457,00			457,00 457,00	11,31	5.168,67
3375	ZZ.NP.OC.003 E.14.016	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm. Pista ciclabile via Canestrini Totale OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a	m <sup>2</sup>		105,00			105,00 105,00	21,36	2.242,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3376	E.14.016.00	scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent Percorsi pedonali								
		Totale	m <sup>2</sup>		31,00			31,00		
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allestiti con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
3377	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allestiti con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de Lungo nuovi percorsi ciclo-pedonali								
		Totale	m		175,00			175,00		
	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
3378	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d Accessi a percorsi pedonali								
		Totale	m <sup>2</sup>		20,00			20,00		
	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti								
3379	F.15.001.00	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di								
								20,00	43,81	876,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3380	F.15.002	aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti Aree verdi (Lunghezza = 30+33+26,5+323,5+323+305,5+7+452,5+792,5+447+67,5) Totale	m³		2.808,00		0,20	561,60	19,36	10.872,58
							561,60			
3381	F.15.002.b	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI Riferimento voce F.15.001.00 Totale	m³		2.808,00			2.808,00	19,89	55.851,12
		F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Aree verdi Totale					2.808,00		
3382	F.14.036	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Interzezione via Canestrini Pista ciclabile esistente	m²		2.808,00			2.808,00	0,49	1.375,92
		F.14.036.a					234,00	234,00		
								344,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					578,00	0,34	196,52
	F.14.038	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
3383	F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi (Lunghezza = 12+48)			60,00			60,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					60,00	4,17	250,20
3384	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Simboli			5,00			5,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5,00	3,87	19,35
3385	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.		25,00				25,00		
		Totale	Cadauno					25,00	159,15	3.978,75
	L.01.044	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse								
3386	L.01.044.00	Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo O 12 cm, due traverse		0,50	714,00			357,00		
		Totale	Cadauno					357,00	104,55	37.324,35
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								135.388,12

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale RI09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO Euro</b>							<b>864.609,72</b>	
		<b>RI10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI</b>								
		<b>RI10A - Da fermata CORNARO a VI01</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
	P.01.001	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,								
3387	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, (Lunghezza = 8217+254) (Lunghezza = 254+5041+89+110+1298)								
		Totale	m <sup>2</sup>		8.471,00 6.792,00			8.471,00 6.792,00	0,36	5.494,68
	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
3388	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm (Lunghezza = 8217+254) (Lunghezza = 5041+89+567+110+1298+902+290+118+254)								
		Totale	m <sup>2</sup>		8.471,00 8.669,00			8.471,00 8.669,00	0,64	10.969,60
	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI								
		BONIFICA ORDIGNI BELLICI								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione								
								17.140,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3389	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione			254,00			254,00		
					254,00			254,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					508,00	8,05	4.089,40
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								20.553,68
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3390	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binari da pk 3+620 a pk 3+951			1.434,00		0,60	860,40		
		Lungargine Terranegra		2,00	11,50		0,20	4,60		
		Lungargine Sabbionari		2,00	8,30		0,20	3,32		
		Binari da pk 4+382 a pk4+451			304,00		0,60	182,40		
		Binari da pk 4+500 a pk 4+600			440,00		0,60	264,00		
		Biari via Michiel e parcheggio via Zacco			607,00		0,20	121,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.436,12	10,52	15.107,98
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3391	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Binari da pk 3+620 a pk 3+951 (Lunghezza = 860+4,6)			864,60			864,60		
		Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 3,32+182,4+264+121,4)			571,12			571,12		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					1.435,72	3,78	5.427,02
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
3392	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Binari da pk 3+620 a pk 3+951 (Lunghezza = 1434+2*11,5) Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 2*8,3+304+440+607)			1.457,00			1.457,00		
		Totale			1.367,60			1.367,60		
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE	m <sup>2</sup>					2.824,60	3,53	9.970,84
3393	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Binari da pk 3+620 a pk 3+951 Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 304+440)			1.434,00			1.434,00		
		Totale			744,00			744,00		
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI	m <sup>2</sup>					2.178,00	4,45	9.692,10
3394	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Binari da pk 3+620 a pk 3+951 Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 304+440)			1.434,00		0,15	215,10		
		Totale			744,00		0,15	111,60		
			m <sup>3</sup>					326,70	27,21	8.889,51

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3395	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin	m <sup>2</sup>						2,58	5.619,24
	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Binari da pk 3+620 a pk 3+951 Binari da pk 4+382 a pk4+702 (Lunghezza = 304+440)			1.434,00			1.434,00		
		Totale			744,00			744,00		
3396	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec	m <sup>3</sup>						50,64	32.989,93
	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1)			1.010,60	2,20	0,15	333,50		
		Totale			963,50	2,20	0,15	317,96		
3397	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m <sup>3</sup>						50,64	32.989,93
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1)			1.010,60	0,70	0,60	424,45		
					963,50	0,70	0,60	404,67		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					829,12	10,52	8.722,34
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3398	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			424,45			424,45		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702			404,60			404,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					829,05	3,78	3.133,81
3399	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125		0,30	424,45			127,34		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702		0,30	404,60			121,38		
		Totale	m <sup>3</sup>					248,72	9,34	2.323,04
3400	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125		0,70	424,45			297,12		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702		0,70	404,60			283,22		
		Totale	m <sup>3</sup>					580,34	23,35	13.550,94
	E.03.005	OPERE EDILI								
		REINTERRI								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
3401	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506)			1.010,60	0,10	0,40	40,42		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
	F.03.009	Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1)	m <sup>3</sup>		963,50	0,10	0,40	38,54	3,14	247,93		
		Totale						78,96				
3402	F.03.009.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c							10,52	18.691,94		
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c										
		Sede in area verde						782,00			0,60	469,20
		Pista ciclabile						407,00			0,20	81,40
		Rilevato Lungargine Sabbionari						433,00			0,20	86,60
		Sede in area verde (Lunghezza = 411+80+208)						699,00			0,60	419,40
		Sede sterro						355,00				355,00
		Sede in area verde (Lunghezza = 270+304+60)						634,00			0,30	190,20
		Parcheggio via Zacco (Lunghezza = 123+76+150)						349,00			0,20	69,80
		Via Michiel e via Nani (Lunghezza = 60+91+148+227)						526,00			0,20	105,20
		Totale	m <sup>3</sup>				1.776,80					
3403	F.03.002.00	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole							7,04	12.624,13		
		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole										
		Parcheggio Liceo Cornaro						2.463,00			0,20	492,60
		Rilevato Lungargine Terranegra						3.538,00			0,20	707,60
		Rilevato Lungargine Sabbionari						2.965,00			0,20	593,00
		Totale	m <sup>3</sup>				1.793,20					
	E.06.002	OPERE EDILI										

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3404	E.06.002.00	<p>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato</p> <p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km</p> <p>Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 492,6+469,2+789)</p> <p>Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 679,6+419,4+190,2+69,8+105,2)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		1.750,80			1.750,80	3,78	12.152,70
					1.464,20			1.464,20		
								3.215,00		
3405	ZZ.NP.OC.085	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Da pk 3+620 a pk 4+125</p> <p>Da pk 4+217 a pk 4+702</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,30	1.750,80			525,24	9,34	9.008,43
				0,30	1.464,20			439,26		
								964,50		
3406	ZZ.NP.OC.086	<p>COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.</p> <p>Da pk 3+620 a pk 4+125</p> <p>Da pk 4+217 a pk 4+702</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,70	1.750,80			1.225,56	23,35	52.549,18
				0,70	1.464,20			1.024,94		
								2.250,50		
	F.04.010	<p>OPERE STRADALI</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE</p> <p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella</p>								
3407	F.04.010.a	<p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella</p> <p>Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 2643+272+3945)</p> <p>Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 3398+699+349+526)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>		6.860,00			6.860,00	3,53	41.766,96
					4.972,00			4.972,00		
								11.832,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3408	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea	m <sup>2</sup>							
	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea  Tratti di allargamento sede su aree verdi Tratti di allargamento sede su aree verdi		1,10	6.860,00			7.546,00		
				1,10	4.972,00			5.469,20		
		Totale						13.015,20	4,45	57.917,64
3409	F.04.005	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat	m <sup>3</sup>							
	F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat  Rampa accesso a ponte lato Terranegra (Lunghezza = 3630+797+1574+105+68+145)			6.319,00			6.319,00		
		Rampa accesso a ponte lato Sabbionari (Lunghezza = 98+124+105+4210+1345+1612)			7.494,00			7.494,00		
		Totale						13.813,00	19,64	271.287,32
3410	F.04.011	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
	F.04.011.a	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto  Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 782+1907)			2.689,00		0,15	403,35		
		Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1424+433+109+648+304+227)			3.145,00		0,15	471,75		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					875,10	9,02	7.893,40
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
3411	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
		Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 782+1907)			2.689,00			2.689,00		
		Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1424+433+109+648+304+227)			3.145,00			3.145,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					5.834,00	2,58	15.051,72
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3412	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 782+1345)			2.127,00		0,20	425,40		
		Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1158+123+80+76+208+60+60+91+148+227)			2.231,00		0,20	446,20		
		Totale	m <sup>3</sup>					871,60	50,64	44.137,82
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
3413	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3414	ZZ.NP.ARM.001	Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 860,4+4,6+424,45+469,2+81,4)	m <sup>3</sup>		1.840,05			1.840,05	2,03	11.845,54
		Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 3,32+182,4+264+121,4+404,67+86,6+419,4+355+190,2+69,8+105,2)			2.201,99			2.201,99		
		Vedi voce F.03.002.00 (Lunghezza = 492,6+707,6)			1.200,20			1.200,20		
		Vedi voce F.03.002.00			593,00			593,00		
		Totale					5.835,24			
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro							670.601,46	
		RI6 - Piattaforma ferroviaria								
3415	E.08.002	F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.	m <sup>3</sup>		1.010,60	2,20	0,25	555,83	186,23	202.201,08
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506)			963,50	2,20	0,25	529,93		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1)								
		Totale						1.085,76		
		OPERE EDILI								
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			555,83			555,83		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702			529,93			529,93		
		Totale						1.085,76	5,42	5.884,82
3416	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>		555,83			555,83	6,54	7.100,87
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			529,93			529,93		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702								
		Totale						1.085,76		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3417	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>						7,81	8.479,79
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Binari da pk 3+620 a pk 4+125 Binari da pk 4+217 a pk 4+702			555,83			555,83		
		Totale			529,93			529,93		
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3418	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Binari da pk 3+620 a pk 4+125 Binari da pk 4+217 a pk 4+702	kg		555,830		100,000	55.583,000	1,31	142.234,56
		Totale			529,930		100,000	52.993,000		
								108.576,000		
3419	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) Scambi Inserito rotaie (Lunghezza = 504,6+506) Inserito rotaie ponte Inserito rotaie (Lunghezza = 484,4+479,1)		2,00	1.010,60		0,25	505,30	20,93	29.424,23
				2,00	963,50		0,25	481,75		
	Totale		2,00	963,50		0,10	192,70			
								1.405,84		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.16.010	OPERE EDILI								
		IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
3420	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125		50,00	2,20	0,30	3,00	99,00		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702		50,00	2,20	0,30	3,00	99,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					198,00	5,10	1.009,80
3421	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125		50,00	2,20	0,30	3,00	99,00		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702		50,00	2,20	0,30	3,00	99,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					198,00	2,51	496,98
3422	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa.								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125		50,00	2,20			110,00		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702		50,00	2,20			110,00		
		Totale	m					220,00	3,58	787,60
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								397.619,73
		RI9 - Demolizioni								
	F.02.008	OPERE STRADALI								
		DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
3423	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3424	F.02.008.b	Lungargine Terranegra	m	2,00	11,50			23,00	3,65	1.827,19
		Lungargine Sabbionari		2,00	8,30			16,60		
		Via Zacco e parcheggio (Lunghezza = 30+10,5)		2,00	40,50			81,00		
		Via Michiel		2,00	190,00			380,00		
		Totale						500,60		
3425	F.02.015	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m						0,53	3.979,77
		Lungargine Terranegra		2,00	11,50		15,00	345,00		
		(Lunghezza = 8,3+30+10,5+190)		2,00	238,80		15,00	7.164,00		
	Totale					7.509,00				
3426	F.02.015.a	OPERE STRADALI	m <sup>2</sup>						4,82	2.654,18
		DEMOLIZIONI								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Lungargine Terranegra			11,50	2,20		25,30		
		Lungargine Sabbionari			8,30	2,20		18,26		
3426	F.02.015.b	Via Zacco e parcheggio (Lunghezza = 30+10,5)	m <sup>2</sup>		40,50	2,20		89,10	0,82	3.160,79
		Via Michiel			190,00	2,20		418,00		
		Totale						550,66		
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Lungargine Terranegra			11,50	2,20	7,00	177,10		
3426	E.05.004	(Lunghezza = 8,3+30+10,5+190)	m <sup>2</sup>		238,80	2,20	7,00	3.677,52	0,82	3.160,79
		Totale						3.854,62		
		OPERE EDILI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3427	E.05.004.b	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Lungargine Terranegra (Lunghezza = 8,3+30+10,5+190)			11,50 238,80	2,20 2,20	25,30 525,36			
		Totale	m <sup>2</sup>				550,66	4,45	2.450,44	
3428	E.06.002 E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto a discarica della fresatura Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 18,26+89,1+418) Trasporto di pavimentazioni bituminose Trasporto di pavimentazioni bituminose			25,30 525,36 25,30 525,36	0,10 0,10 0,10 0,10	2,53 52,54 2,53 52,54			
		Totale	m <sup>3</sup>				110,14	3,78	416,33	
3429	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria Sede Tramviaria			2,53 52,54	2,20 2,20	5,57 115,59			
		Totale	ton				121,16	10,37	1.256,43	
3430	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria			2,53	2,20	5,57			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Sede Tramviaria			52,54		2,20	115,59		
		Totale	ton					121,16	25,93	3.141,68
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
3431	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Lungargine Terranegra		4,00	11,50			46,00		
		Lungargine Sabbionari		4,00	8,30			33,20		
		Via Zacco e parcheggio (Lunghezza = 30+10,5)		4,00	40,50			162,00		
		Via Michiel		4,00	190,00			760,00		
		Totale	m					1.001,20	3,65	3.654,38
3432	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			46,00		15,00	690,00		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 33,2+162+760)			955,20		15,00	14.328,00		
		Totale	m					15.018,00	0,53	7.959,54
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
3433	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			11,50	0,70		8,05		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 8,3+40,5+190)			238,80	0,70		167,16		
		Totale	m²					175,21	4,82	844,51

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
3434	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Binari da pk 3+620 a pk 4+125 Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 8,3+40,5+190)	m <sup>2</sup>		11,50	0,70	7,00	56,35	0,82	1.005,71	
		Totale			238,80	0,70	7,00	1.170,12			
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche									1.226,47
3435	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Binari da pk 3+620 a pk 4+125 Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 8,3+40,5+190)	m <sup>2</sup>		11,50	0,70		8,05	4,45	779,68	
		Totale			238,80	0,70		167,16			
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato									175,21
3436	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto del fresato per cavidotti Trasporto del fresato per cavidotti Trasporto di pavimentazioni per cavidotti Trasporto di pavimentazioni per cavidotti	m <sup>3</sup>						3,78	132,53	
						8,05		0,10			0,81
						167,16		0,10			16,72
						8,05		0,10			0,81
						167,16		0,10			16,72
	Totale						35,06				
3437	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3438	ZZ.NP.OC.084	Binari da pk 3+620 a pk 4+125 Binari da pk 4+217 a pk 4+702  Totale	ton		0,81 16,72		2,20 2,20	1,78 36,78 <u>38,56</u>	10,37	399,87
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
3439	F.02.008	Binari da pk 3+620 a pk 4+125 Binari da pk 4+217 a pk 4+702  Totale	ton		0,81 16,72		2,20 2,20	1,78 36,78 <u>38,56</u>	25,93	999,86
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
3439	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Parcheeggio Liceo Cornaro Via Michiel  Totale	m		97,00 70,00			97,00 70,00 <u>167,00</u>	3,65	609,55
3440	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Parcheeggio Liceo Cornaro Via Michiel  Totale	m		97,00 70,00		15,00 15,00	1.455,00 1.050,00 <u>2.505,00</u>	0,53	1.327,65
3441	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere.								
		Cordoli Accesso liceo Cornaro Pista ciclabile rampa accesso Lungargine Terranegra			237,00 358,00			237,00 358,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.05.011	Cordoli via Michiel (Lunghezza = 60+39,5+24+51,5+18,5)	m		193,50			193,50	7,20	5.677,20
		Totale					788,50			
3442	E.05.011.00	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Muro recinzione Liceo Cornaro			109,00		0,70	76,30		
		Recinzioni tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 35+12)			47,00		0,40	18,80		
		Recinzioni Via Michiel (Lunghezza = 33+31)			64,00		0,40	25,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					120,70	194,42	23.466,49
3443	E.05.025.a	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile								
		Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile								
		Barriere lungargine Terranegra			98,00		1,10	107,80		
		Recinzioni tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 40+35+12)			87,00		1,40	121,80		
		Recinzioni Via Michiel (Lunghezza = 33+31)			64,00		1,40	89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					319,20	11,17	3.565,46
3444	ZZ.NP.OC.007	Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 7+4+30,5)			41,50			41,50		
		Lungargine Sabbionari			16,00			16,00		
		Tratto tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 5+5+14)			24,00			24,00		
		Totale	m					81,50	12,80	1.043,20
	F.02.015	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3445	F.02.015.a	<p>DEMOLIZIONI</p> <p>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso</p> <p>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso</p> <p>Parcheggio Liceo Cornaro (Lunghezza = 2463+180) 2.643,00</p> <p>Lungargine Terranegra e pista ciclabile (Lunghezza = 508+808) 1.316,00</p> <p>Lungargine Sabbionari 586,00</p> <p>Parcheggio via Zacco 708,00</p> <p>Via Michiel e via Nani (Lunghezza = 721+77+275) 1.073,00</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>					6.326,00	4,82	30.491,32
3446	F.02.015.b	<p>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso</p> <p>Viabilità esterna alla sede da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 2643+1316) 3.959,00</p> <p>Viabilità esterna alla sede da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 586+708+1073) 2.367,00</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>				7,00	44.282,00	0,82	36.311,24
3447	E.05.004	<p>OPERE EDILI</p> <p>DEMOLIZIONI - RIMOZIONI</p> <p>Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche</p>								
	E.05.004.b	<p>Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso</p> <p>Viabilità esterna alla sede da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 2643+407) 3.050,00</p> <p>Viabilità esterna alla sede da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 433+123+76+60+91+148+227) 1.158,00</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>				7,00	4.208,00	4,45	18.725,60
	E.06.002	<p>OPERE EDILI</p> <p>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
3448	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato									
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km									
		Viabilità esterna alla sede da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = (2643+1316)*0,1+3050*0,1)			700,90				700,90		
		Viabilità esterna alla sede da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = (586+708+1073)*0,1+1158*0,1)					352,50				
		Totale	m <sup>3</sup>				1.053,40		3,78	3.981,85	
3449	ZZ.NP.OC.009	Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.									
		Da pk 3+620 a pk 4+125					3.580,00				
		Da pk 4+217 a pk 4+702					1.440,00				
		Totale	m <sup>2</sup>				5.020,00		12,26	61.545,20	
3450	ZZ.NP.OC.008	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti .....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.									
		Da pk 3+620 a pk 4+125					55,00				
		Da pk 4+217 a pk 4+702					5,00				
		Totale	Cadauno				60,00		534,85	32.091,00	
3451	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.									
		Alberature					55,00	20,00	1.100,00		
		Vegetazione arbustiva (Lunghezza = 3580+112,5)							0,50	1.846,25	
		Alberature					5,00	20,00	100,00		
		Vegetazione arbustiva (Lunghezza = 1440+49,5)							0,50	744,75	
		Totale	m <sup>3</sup>					3.791,00	6,49	24.603,59	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3452	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = (2643+1316)*0,1) Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = (586+708+1073)*0,1) <p align="right">Totale</p>	ton		395,90 236,70		2,20 2,20	870,98 520,74 <u>1.391,72</u>	10,37	14.432,14
3453	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 3050*0,1) Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1158*0,1) <p align="right">Totale</p>	ton		305,00 115,80		2,20 2,20	671,00 254,76 <u>925,76</u>	25,93	24.004,96
3454	ZZ.NP.OC.010	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. Da pk 3+620 a pk 4+125 Da pk 4+217 a pk 4+702 <p align="right">Totale</p>	Cadauno	11,00 23,00				11,00 23,00 <u>34,00</u>	15,33	521,22
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								317.060,56
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
3455	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506) Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1) <p align="right">Totale</p>	m²		1.010,60 963,50	0,70 0,70		707,42 674,45 <u>1.381,87</u>	6,84	9.451,99

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3456	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6  Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 Detrazioni tubazioni (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)  Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702 Detrazioni tubazioni (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)			1.010,60 1.010,60 963,50 963,50	0,70  0,70	0,55 0,01 0,55 0,01	389,08 <b>-60,64</b> 370,95 <b>-57,81</b>		
		Totale	m <sup>3</sup>					641,58	119,69	76.790,71
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
3457	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA  Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702			314,71 300,04			314,71 300,04		
		Totale	m <sup>3</sup>					614,75	7,81	4.801,20
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3458	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondit� compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event  Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125 Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702			314,710 300,040		80,000 80,000	25.176,800 24.003,200		
		Totale	kg					49.180,000	1,31	64.425,80
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3459	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin  Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		artificiali o per gli imbrocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125		2,00	1.010,60		0,40	808,48		
		Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702		2,00	963,50		0,40	770,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.579,28	20,93	33.054,33
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
3460	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
		Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125		6,00	1.010,60			6.063,60		
		Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702		6,00	963,50			5.781,00		
		Totale	m					11.844,60	9,68	114.655,73
3461	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125		40,00				40,00		
		Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702		13,00				13,00		
		Totale	Cadauno					53,00	312,67	16.571,51
3462	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.								
		Cavidotto binari da pk 3+620 a pk 4+125		38,00				38,00		
		Cavidotto binari da pk 4+217 a pk 4+702		12,00				12,00		
		Totale	Cadauno					50,00	479,95	23.997,50
3463	ZZ.NP.OC.034	Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm.								
		Caditoie da spostare		1,00				1,00		
		Caditoie da rimuovere		1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3464	ZZ.NP.OC.033	Caditoie da spostare	Cadauno	6,00				6,00	54,65	437,20
		Totale					8,00			
3465	ZZ.NP.OC.032	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.	Cadauno	7,00				7,00	100,86	1.512,90
		Totale		8,00			15,00			
3466	ZZ.NP.OC.031	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.	m						365,40	17.721,90
		Caditoie da spostare			2,00			2,00		
		Caditoie da spostare						16,50		
		Allacciamenti nuova fogna						12,00		
		Allacciamenti nuova fogna						18,00		
		Totale						48,50		
3467	ZZ.NP.OC.036	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente, compresi: la demolizione in breccia della muratura della c.....elle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero	Cadauno	2,00				2,00	568,11	3.408,66
		Totale		4,00			6,00			
3468	ZZ.NP.OC.037	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno						200,36	13.824,84
		Sede tram (Simili = 28+7)			35,00			35,00		
		Sede tram						34,00		
		Totale						69,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3469	H.03.016	OPERE FOGNARIE POZZETTI	Cadauno	6,00				6,00	632,00	8.216,00
				7,00				7,00		
		Totale						13,00		
	H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti- intasamento con apposito imbuto in polietilene, di fo								
		Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di for								
		Sede tram		2,00				2,00		
		Totale	n					2,00	497,70	995,40
3470	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI	m						34,46	1.240,56
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
	H.02.018.a	Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede			3,00			3,00		
		Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede			33,00			33,00		
		Totale	m					36,00		
3471	H.01.007	OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA	m						34,46	1.240,56
		Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
		Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
	H.01.007.a	Tubazioni d≤160 (Lunghezza = 55+16)			71,00	0,50	0,50	17,75		
		Tubazioni d≤250			8,00	0,50	0,50	2,00		
		Tubazioni d≤250			42,00	0,50	1,50	31,50		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
3472	E.41.015	Tubazioni d≤315	m³		10,00	0,85	1,00	8,50	14,47	7.338,03		
		Fossi			297,00	0,70	0,50	103,95				
		Tubazioni d≤160			87,00	0,50	0,50	21,75				
		Tubazioni d≤250			30,00	0,50	1,00	15,00				
		Tubazioni d≤250			12,00	0,50	0,50	3,00				
		Tubazioni d≤315 (Lunghezza = 44+112)			156,00	0,85	1,20	159,12				
		Fossi			413,00	0,70	0,50	144,55				
		Totale									507,12	
					OPERE EDILI							
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2										
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta										
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta										
		Vedi voce H.01.007.a		163,70			163,70					
		Vedi voce H.01.007.a		343,42			343,42					
		Totale					507,12					
		OPERE EDILI										
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA										
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato										
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km										
		Materiali da scavo		163,70			163,70					
		Materiali da scavo		343,42			343,42					
		Totale					507,12					
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.										
3474	ZZ.NP.OC.085		m³					2,03	1.029,45			
								3,78	1.916,91			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3475	ZZ.NP.OC.086	Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,70	163,70			114,59	9,34	3.315,51
		Materiali da scavo		0,70	343,42			240,39		
		Totale						354,98		
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Materiali da scavo	m <sup>3</sup>	0,30	163,70			49,11	23,35	3.552,47
		Materiali da scavo		0,30	343,42			103,03		
		Totale						152,14		
	E.03.005	OPERE EDILI REINTERRI								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
3476	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Scavi escluso fossi (Lunghezza = 17,75+2+31,5+8,5)			59,75			59,75		
		Detrazione tubi d160		-1,00	71,00		0,02	-1,42		
		Detrazione tubi d250 (Lunghezza = 8+42)		-1,00	50,00		0,03	-1,50		
		Detrazione tubi d315		-1,00	10,00		0,08	-0,80		
		Scavi escluso fossi (Lunghezza = 21,75+15+3)		-1,00	39,75			-39,75		
		Detrazione tubi d160		-1,00	87,00		0,02	-1,74		
		Detrazione tubi d250 (Lunghezza = 30+12)		-1,00	42,00		0,03	-1,26		
		Detrazione tubi d315		-1,00	156,00		0,08	-12,48		
		Totale	m <sup>3</sup>					0,80	3,14	2,51
	E.03.008	OPERE EDILI REINTERRI								
		Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura								
3477	E.03.008.00	Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E ST								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Piano di posa delle tubazioni d≤250 (Lunghezza = 71+50)	m³		121,00	0,50	0,10	6,05	59,72	1.589,15
		Piano di posa delle tubazioni d≤315			10,00	0,85	0,10	0,85		
		Piano di posa delle tubazioni d≤250 (Lunghezza = 87+42)			129,00	0,50	0,10	6,45		
		Piano di posa delle tubazioni d≤315			156,00	0,85	0,10	13,26		
		Totale					26,61			
	H.02.018	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
3478	H.02.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a			71,00			71,00		
		Totale	m		87,00			87,00	36,38	5.748,04
3479	H.02.018.d	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Totale	m		50,00			50,00		
					42,00			42,00		
		Totale	m					92,00	51,84	4.769,28
	H.02.027	OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
3480	H.02.027.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione								
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione			10,00			10,00		
		Totale	m		156,00			156,00		
								166,00	68,54	11.377,64
3481	ZZ.NP.OC.035	Fornitura e posa in opera di fognatura in aree a parco, con tubo drenante in PEAD microfessurato diam. 250, rivestito di .....si gli eventuali oneri di smaltimento dei								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		rifiuti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a corretta regola d'arte (Lunghezza = 6*32+2*38)			268,00			268,00		
		Totale	m					268,00	110,00	29.480,00
	F.11.002	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
		Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50- 39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle								
3482	F.11.002.a	Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle p								
		Totale	m		105,00 115,00			105,00 115,00	32,11	7.064,20
3483	F.11.002.b	Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle p								
		Totale	n	16,00 21,00				16,00 21,00	55,34	2.047,58
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro						37,00		470.337,00
	F.13.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3484	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			11,50	0,70	0,20	1,61		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702			238,80	0,70	0,20	33,43		
		Totale	m <sup>3</sup>					35,04	50,64	1.774,43
3485	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.009.b	Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			11,50	0,70		8,05		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702			238,80	0,70		167,16		
		Totale	m <sup>2</sup>					175,21	2,95	516,87
3486	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.010.b	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			11,50	0,70		8,05		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702			238,80	0,70		167,16		
		Totale	m <sup>2</sup>					175,21	11,05	1.936,07
3487	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Binari da pk 3+620 a pk 4+125			11,50	0,70		8,05		
		Binari da pk 4+217 a pk 4+702			238,80	0,70		167,16		
		Totale	m <sup>2</sup>					175,21	11,31	1.981,63
	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3488	F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m  Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+215,5+130+457+141+423+511+127) Pavimentazione impalcato ponte (Lunghezza = 135+364+142) Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+411+1604+60+304+254)  Totale	m <sup>2</sup>		3.841,50  641,00 3.734,00			3.841,50  641,00 3.734,00 <u>8.216,50</u>	1,95	16.022,18
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base								
3489	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM  Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+130+457+141+511) Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+1604)  Totale	m <sup>2</sup>		3.076,00 2.705,00			3.076,00 2.705,00 <u>5.781,00</u>	2,95	17.053,95
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder								
3490	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm  Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+130+457+141+511) Pavimentazione impalcato ponte Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+1604)  Totale	m <sup>2</sup>		3.076,00 364,00 2.705,00			3.076,00 364,00 2.705,00 <u>6.145,00</u>	11,05	67.902,25
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
3491	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di  Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 1230+407+200+130+457+141+511)			3.076,00			3.076,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3492	ZZ.NP.OC.003	Pavimentazione impalcato ponte Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 512+589+1604)	m <sup>2</sup>		364,00			364,00	11,31	69.499,95
		Totale			2.705,00			2.705,00		
							6.145,00			
3492	F.05.005	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm. Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 215,5+423+127)	m <sup>2</sup>		765,50			765,50	21,36	19.234,68
		Totale			135,00			135,00		
							900,50			
3493	F.05.005.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N	m <sup>3</sup>						134,09	46.965,02
		Totale								
							350,25			
3493	F.05.027	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".	m <sup>3</sup>		940,00		0,15	141,00	134,09	46.965,02
		Totale			277,00		0,15	41,55		
					1.118,00		0,15	167,70		
3494	F.05.027.b	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 215,5+174,5+423+127)	kg		1,050	940,000	3,000	2.961,000	1,26	9.267,62
		Totale			1,050	277,000	3,000	872,550		
					1,050	1.118,000	3,000	3.521,700		
							7.355,250			
	F.13.016	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3495	F.13.016.b	PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
		Da pk 3+620 a pk 4+125			174,50			174,50		
		Marcia piede ponte			142,00			142,00		
		Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 411+60+89+304+254)			1.118,00			1.118,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.434,50	8,26	11.848,97
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
3496	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
		Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
		Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 125,5+15+991)			1.131,50			1.131,50		
		Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 950+50+21+173,5+195+102+158,5+60)			1.710,00			1.710,00		
		Totale	m					2.841,50	29,09	82.659,24
	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI								
3497	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
		Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d								
		Da pk 3+620 a pk 4+125			10,00			10,00		
		Da pk 4+217 a pk 4+702			65,00			65,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					75,00	43,81	3.285,75
	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE								
		Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti								
3498	F.15.001.00	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 755,5+85+43,5+1625) Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1765+270+183)			2.509,00		0,20	501,80		
					2.218,00		0,20	443,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					945,40	19,36	18.302,94
	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE								
		Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di airole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera								
3499	F.15.002.b	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di airole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI								
		Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 755,5+85+43,5+1625)			2.509,00		0,20	501,80		
		Riferimento voce F.15.001.00 (Lunghezza = 1765+270+183)			2.218,00		0,20	443,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					945,40	19,89	18.804,01
	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE								
		Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s								
3500	F.15.008.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 755,5+85+43,5+1625) Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 1765+270+183)			2.509,00		0,20	501,80		
					2.218,00		0,20	443,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					945,40	0,49	463,25

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3501	F.14.036	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di	m							
	F.14.036.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
		Accesso e parcheggio Liceo Cornaro			234,00			234,00		
		Pista ciclabile esistente			264,00			264,00		
		Lungargine Terranegra			150,00			150,00		
	Lungargine Sabbionari		150,00			150,00				
	Via Michiel		994,00			994,00				
		Totale					1.792,00	0,34	609,28	
3502	F.14.038	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi	m <sup>2</sup>							
	F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
		Da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 12+35)			47,00			47,00		
		Da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 12+35+23,5+8,5+9,5+31,5+12+9,5+23,5)			165,00			165,00		
		Totale					212,00	4,17	884,04	
3503	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaleti								
	F.14.045.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaleti								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3504	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	n	3,00				3,00	10,97	109,70
				7,00				7,00		
				Totale				10,00		
3505	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto. Da pk 3+620 a pk 4+125 Da pk 4+217 a pk 4+702	m²		5,00			5,00	3,87	30,96
					3,00			3,00		
				Totale				8,00		
3506	L.01.044	OPERE ARREDO URBANO ARREDO Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse	Cadauno	15,00				15,00	159,15	7.161,75
				30,00				30,00		
				Totale				45,00		
3506	L.01.044.00	Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo e costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo O 12 cm, due traverse	Cadauno	0,50	518,00			259,00	104,55	27.078,45
				Totale				259,00		
				Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro						
3507	ZZ.NP.OC.085	<b>RI10B - Da VI01 a Fermata NANI</b> RI4 - Movimenti di terra COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo							423.392,99	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3508	ZZ.NP.OC.086	scarico del materiale.	m <sup>3</sup>							
		Binari da pk 3+620 a pk 3+951		0,30	864,60			259,38		
		Binari da pk 4+382 a pk4+702		0,30	571,12			171,34		
		Totale						430,72	9,34	4.022,92
3508	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>							
		Binari da pk 3+620 a pk 3+951		0,70	864,60			605,22		
		Binari da pk 4+382 a pk4+702		0,70	571,12			399,78		
		Totale						1.005,00	23,35	23.466,75
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro							27.489,67	
3509	E.05.023	RI9 - Demolizioni	m <sup>3</sup>							
		OPERE EDILI								
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
3509	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere	m <sup>3</sup>							
		Pavimentazione parcheggio via Nani			133,00		0,20	26,60		
		Totale						26,60	47,00	1.250,20
3510	E.05.011	OPERE EDILI	m <sup>3</sup>							
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
3510	E.05.011.00	Marciapiede via Nani	m <sup>3</sup>		77,00		0,15	11,55		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3511	ZZ.NP.OC.082	Totale COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Pavimentazione parcheggio via Nani	m <sup>3</sup>					11,55	194,42	2.245,55
	F.02.002	Totale OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto	m <sup>3</sup>		26,60			26,60	6,49	172,63
3512	F.02.002.00	Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto Capanno rampa lato Sabbionari			11,00	5,00	2,60	143,00		
3513	ZZ.NP.OC.009	Totale Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Recinzioni tra via Zacco e via Mocenigo (Lunghezza = 40+35) Recinzioni Via Michiel	m <sup>3</sup>					143,00	19,17	2.741,31
	F.14.041	Totale RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se	m <sup>2</sup>		75,00	1,50		112,50		
3514	F.14.041.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se			33,00	1,50		49,50		
		Totale RI9 - Demolizioni Euro						162,00	12,26	1.986,12
										8.395,81

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n	10,00				10,00		
	F.14.044	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI						10,00	1,57	15,70
3515	F.14.044.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli								
		Totale	n	2,00				2,00		
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI						2,00	5,22	10,44
3516	F.14.047.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
		Totale	n	7,00				7,00		
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro							16,18	113,26
		<b>Totale RI10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI Euro</b>								<b>139,40</b>
		<b>RI11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE</b>								
		<b>RI11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese</b>								
		RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche								
		<b>Totale RI10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI Euro</b>								<b>2.335.590,30</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3517	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI	m <sup>2</sup>							
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm								
		Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm (Lunghezza = 273+1353)			1.626,00			1.626,00		
		Totale			1.936,00			1.936,00	0,64	2.279,68
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro					3.562,00		2.279,68	
3518	F.03.009	RI4 - Movimenti di terra OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI	m <sup>3</sup>							
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c			396,00	2,20	0,20	174,24		
		Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	2,20	0,20	186,56		
		Totale					360,80	10,52	3.795,62	
3519	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Binario dx via Piovese		174,24			174,24			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3520	ZZ.NP.OC.085	Binario sx via Zeno / via Michiel	m <sup>3</sup>		186,56			186,56	3,78	1.363,82
		Totale						360,80		
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Binario dx via Piovese		0,30	174,24			52,27		
		Binario sx via Zeno / via Michiel		0,30	186,56			55,97		
3521	ZZ.NP.OC.086	Binario dx via Piovese	m <sup>3</sup>					108,24	9,34	1.010,96
		Totale						108,24		
		COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Binario dx via Piovese		0,70	174,24			121,97		
		Binario sx via Zeno / via Michiel		0,70	186,56			130,59		
3522	F.04.010	OPERE STRADALI	m <sup>3</sup>					252,56	23,35	5.897,28
		Totale						252,56		
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binario dx via Piovese			396,00	2,20		871,20		
		Binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	2,20		932,80		
3523	F.13.005	OPERE STRADALI	m <sup>2</sup>					1.804,00	3,53	6.368,12
		Totale						1.804,00		
		PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		396,00 424,00	2,20 2,20	0,15 0,15	130,68 139,92 270,60	50,64	13.703,18
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3524	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		396,00 424,00	0,70 0,70	0,60 0,60	166,32 178,08 344,40	10,52	3.623,09
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3525	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		396,00 424,00	0,70 0,70	0,60 0,60	166,32 178,08 344,40	3,78	1.301,83
3526	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>	0,30 0,30	396,00 424,00	0,70 0,70	0,60 0,60	49,90 53,42 103,32	9,34	965,01
3527	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.03.005	terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>							
		Cavidotto binario dx via Piovese		0,70	396,00	0,70	0,60	116,42		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel		0,70	424,00	0,70	0,60	124,66		
		Totale					241,08	23,35	5.629,22	
3528	E.03.005.a	OPERE EDILI REINTERRI	m <sup>3</sup>							
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato								
		Cavidotto binario dx via Piovese		396,00	0,10	0,40	15,84			
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel		424,00	0,10	0,40	16,96			
		Totale					32,80	3,14	102,99	
3529	F.03.009.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI	m <sup>3</sup>							
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Via Nani		150,00		0,40	60,00			
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese		530,00		0,20	106,00			
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel		1.057,00		0,20	211,40			
		Totale					377,40	10,52	3.970,25	
3530	E.06.002.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	m <sup>3</sup>							
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3531	ZZ.NP.OC.085	bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+106) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel Totale	m <sup>3</sup>		166,00			166,00	3,78	1.426,57
				211,40			211,40			
							377,40			
3532	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+106) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel Totale	m <sup>3</sup>		166,00			49,80	9,34	1.057,47
				211,40			63,42			
							113,22			
3533	F.04.010	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+106) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel Totale	m <sup>3</sup>		166,00			116,20	23,35	6.168,60
				211,40			147,98			
							264,18			
3533	F.04.010.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 150+530) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel Totale	m <sup>2</sup>		680,00			680,00	3,53	6.131,61
				1.057,00			1.057,00			
							1.737,00			
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3534	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Via Nani								
		Totale	m <sup>2</sup>	1,10	150,00			165,00		
	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto						165,00	4,45	734,25
3535	F.13.003.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Via Nani								
		Totale	m <sup>3</sup>		150,00		0,15	22,50		
	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAIE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin						22,50	27,21	612,23
3536	F.04.012.00	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Via Nani								
		Totale	m <sup>2</sup>		150,00			150,00		
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec						150,00	2,58	387,00
3537	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3538	E.41.015	Norme Tec	m <sup>3</sup>							
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 150+530)		680,00			0,20	136,00		
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel		1.057,00			0,20	211,40		
		Totale						347,40	50,64	17.592,34
3538	E.41.015.00	OPERE EDILI	m <sup>3</sup>							
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 174,24+166,32+60+106)		506,56				506,56		
		Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 186,56+178,08+211,4)		576,04				576,04		
		Totale						1.082,60	2,03	2.197,68
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								84.039,12
3539	ZZ.NP.ARM.001	RI6 - Piattaforma ferroviaria	m <sup>3</sup>							
		F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.								
		Binario dx via Piovese		396,00		2,20	0,25	217,80		
		Binario sx via Zeno / via Michiel		424,00		2,20	0,25	233,20		
		Totale						451,00	186,23	83.989,73
3540	E.08.002.I	OPERE EDILI	m <sup>3</sup>							
		CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3541	E.08.002.n	Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel	m <sup>3</sup>		396,00	2,20	0,25	217,80	5,42	2.444,42
		Totale			424,00	2,20	0,25	233,20		
							451,00			
3542	E.08.003	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>		396,00	2,20	0,25	217,80	6,54	2.949,54
		Totale			424,00	2,20	0,25	233,20		
							451,00			
3543	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m <sup>3</sup>		396,00	2,20	0,25	217,80	7,81	3.522,31
		Totale			424,00	2,20	0,25	233,20		
							451,00			
3543	F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg		217,800		100,000	21.780,000	1,31	59.081,00
		Totale			233,200		100,000	23.320,000		
							45.100,000			
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3544	F.05.018.a	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx via Piovese Inserito rotaie Binario sx via Zeno / via Michiel Inserito rotaie								
		Totale	m <sup>2</sup>	2,00	396,00		0,25	198,00		
				2,00	396,00		0,10	79,20		
				2,00	424,00		0,10	84,80		
				2,00	424,00		0,10	84,80		
								446,80	20,93	9.351,52
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
		Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
3545	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx								
		Totale	m <sup>2</sup>	20,00	2,20	0,30	3,00	39,60		
				18,00	2,20	0,30	3,00	35,64		
								75,24	5,10	383,72
3546	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx								
		Totale	m <sup>2</sup>	20,00	2,20	0,30	3,00	39,60		
				18,00	2,20	0,30	3,00	35,64		
								75,24	2,51	188,85
3547	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa. Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx								
		Totale	m	20,00	2,20			44,00		
				18,00	2,20			39,60		
								83,60	3,58	299,29
		Totale R16 - Piattaforma ferroviaria Euro								162.210,38
		RI9 - Demolizioni								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3548	E.05.023	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere	m <sup>3</sup>							
	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere  Pavimentazione parcheggio via Nani Rampe via Zeno			191,00		0,20	38,20		
					6,00		0,20	1,20		
		Totale						39,40	47,00	1.851,80
3549	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m							
	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio  Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel		2,00	396,00			792,00		
				2,00	424,00			848,00		
		Totale						1.640,00	3,65	5.986,00
3550	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio  Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel	m							
				2,00	396,00		15,00	11.880,00		
				2,00	424,00		15,00	12.720,00		
		Totale						24.600,00	0,53	13.038,00
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro,								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3551	F.02.015.a	compreso Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel  Totale	m <sup>2</sup>		396,00 424,00	2,20 2,20		871,20 932,80 1.804,00	4,82	8.695,28
3552	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel  Totale	m <sup>2</sup>		396,00 424,00	2,20 2,20	7,00 7,00	6.098,40 6.529,60 12.628,00	0,82	10.354,96
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
3553	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel  Totale	m <sup>2</sup>		396,00 424,00	2,20 2,20		871,20 932,80 1.804,00	4,45	8.027,80
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3554	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto a discarica della fresatura			871,20		0,10	87,12		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3555	ZZ.NP.OC.082	Trasporto a discarica della fresatura	m <sup>3</sup>		932,80		0,10	93,28	3,78	1.363,82
		Trasporto di pavimentazioni bituminose			871,20		0,10	87,12		
		Trasporto di pavimentazioni bituminose			932,80		0,10	93,28		
		Totale					360,80			
3556	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>						6,49	255,71
		Pavimentazione parcheggio via Nani			191,00		0,20	38,20		
		Rampe via Zeno			6,00		0,20	1,20		
		Totale					39,40			
3557	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton						10,37	4.115,65
		Binario dx via Piovese			87,12		2,20	191,66		
		Binario sx via Zeno / via Michiel			93,28		2,20	205,22		
		Totale					396,88			
3558	F.02.008 F.02.008.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton						25,93	10.291,10
		Binario dx via Piovese			87,12		2,20	191,66		
		Binario sx via Zeno / via Michiel			93,28		2,20	205,22		
		Totale					396,88			
		OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Cavidotto binario dx via Piovese		2,00	396,00			792,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3559	F.02.008.b	Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel	m	2,00	424,00			848,00	3,65	5.986,00
		Totale						1.640,00		
	F.02.015	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio	m					11.880,00	0,53	13.038,00
		Cavidotto binario dx via Piovese						2,00		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel		2,00	424,00			24.600,00		
		Totale								
3560	F.02.015.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI	m <sup>2</sup>						4,82	2.766,68
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Cavidotto binario dx via Piovese			396,00	0,70		277,20		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	0,70		296,80		
		Totale						574,00		
3561	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>					1.940,40	0,82	3.294,76
		Cavidotto binario dx via Piovese						396,00		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	0,70	7,00	4.018,00		
		Totale								
3562	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI	m <sup>2</sup>						0,82	3.294,76
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
		DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		conglomerato bituminoso								
		Cavidotto binario dx via Piovese			396,00	0,70		277,20		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	0,70		296,80		
		Totale	m <sup>2</sup>					574,00	4,45	2.554,30
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3563	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Fresato per cavidotti binario dx			277,20		0,10	27,72		
		Fresato per cavidotti binario sx			296,80		0,10	29,68		
		Pavimentazioni per cavidotti binario dx			277,20		0,10	27,72		
		Pavimentazioni per cavidotti binario sx			296,80		0,10	29,68		
		Totale	m <sup>3</sup>					114,80	3,78	433,94
3564	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Cavidotto binario dx via Piovese			27,72		2,20	60,98		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			29,68		2,20	65,30		
		Totale	ton					126,28	10,37	1.309,52
3565	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Cavidotto binario dx via Piovese			27,72		2,20	60,98		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			29,68		2,20	65,30		
		Totale	ton					126,28	25,93	3.274,44
	E.05.011	OPERE EDILI								
		DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3566	E.05.011.00	forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Marciapiedi Parcheggio Nani MarciapiEDE via Zeno  Totale	m <sup>3</sup>		64,00 18,00		0,15 0,15	9,60 2,70 12,30	194,42	2.391,37
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
3567	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 78+357) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 90+225)  Totale	m		435,00 315,00			435,00 315,00 750,00	3,65	2.737,50
3568	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 78+357) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 90+225)  Totale	m		435,00 315,00		15,00 15,00	6.525,00 4.725,00 11.250,00	0,53	5.962,50
3569	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp.... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere. Via Nani e parcheggio (Lunghezza = 51,5+17,5+75+64,5+3,5) Via Giardinetto Via Zeno (Lunghezza = 12+105,5+5+123)			212,00 98,00 245,50			212,00 98,00 245,50		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3570	ZZ.NP.OC.007	Totale Rimozione di profilati metallici La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in fu.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Transenne e delimitatori	m					555,50	7,20	3.999,60
	F.02.015	Totale OPERE STRADALI DEMOLIZIONI	m		8,00			8,00	12,80	102,40
3571	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 64+106+3492)			3.662,00			3.662,00		
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 572+2393+18)			2.983,00			2.983,00		
3572	F.02.015.b	Totale Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso	m <sup>2</sup>					6.645,00	4,82	32.028,90
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese			3.492,00		7,00	24.444,00		
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel			2.393,00		7,00	16.751,00		
3573	E.05.004	Totale OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI	m <sup>2</sup>					41.195,00	0,82	33.779,90
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 86+530)			616,00			616,00		
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel			1.057,00			1.057,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					1.673,00	4,45	7.444,85
	E.06.002	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3574	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = (64+106)*0,03+3492*0,1+616*0,1)			415,90			415,90		
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = (572+18)*0,03+2393*0,1+1057*0,1)			362,70			362,70		
		Totale	m <sup>3</sup>					778,60	3,78	2.943,11
3575	ZZ.NP.OC.008	Abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze oltre 12 ml fino a 16 ml. Abbattimento di alberi adulti ....tanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.								
		Via Nani		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	534,85	1.069,70
3576	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Legname		2,00			20,00	40,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					40,00	6,49	259,60
3577	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = (64+106)*0,03+3492*0,1)			354,30		2,20	779,46		
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = (572+18)*0,03+2393*0,1)			257,00		2,20	565,40		
		Totale	ton					1.344,86	10,37	13.946,20
3578	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
3579	ZZ.NP.OC.010	per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	ton						25,93	9.543,80	
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 616*0,1)			61,60			2,20			135,52
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 1057*0,1)			105,70			2,20	232,54		
		Totale							368,06		
3579	ZZ.NP.OC.010	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.	Cadauno							15,33	567,21
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese		23,00				23,00			
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel		14,00					14,00		
		Totale							37,00		
		Totale RI9 - Demolizioni Euro									213.414,40
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.									
3580	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1									
3580	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1	m <sup>2</sup>							6,84	3.926,16
		Cavidotto binario dx via Piovese			396,00	0,70			277,20		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	0,70			296,80		
		Totale							574,00		
3581	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6									
		Cavidotto binario dx via Piovese			396,00	0,70	0,55		152,46		
		Detrazioni tubazioni binario dx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	396,00		0,01		-23,76		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00		0,55		233,20		
		Detrazioni tubazioni binario sx (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)		-6,00	424,00		0,01		-25,44		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					336,46	119,69	40.270,90
3582	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cavidotto binario dx via Piovese (Lunghezza = 152,46-29,14) Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 233,2-31,2)			123,32 202,00			123,32 202,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					325,32	7,81	2.540,75
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3583	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Cavidotto binario dx via Piovese (Lunghezza = 152,46-29,14) Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 233,2-31,2)			123,320 202,000		80,000 80,000	9.865,600 16.160,000		
		Totale	kg					26.025,600	1,31	34.093,54
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3584	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			2,00 2,00	396,00 424,00	0,40 0,40	316,80 339,20		
		Totale	m <sup>2</sup>					656,00	20,93	13.730,08
	F.10.018	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
		Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3585	F.10.018.b	compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel  Totale	m	6,00 6,00	396,00 424,00			2.376,00 2.544,00 4.920,00	9,68	47.625,60
3586	ZZ.NP.OC.004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 50x50 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel  Totale	Cadauno	15,00 15,00				15,00 15,00 30,00	312,67	9.380,10
3587	ZZ.NP.OC.005	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel  Totale	Cadauno	5,00 5,00				5,00 5,00 10,00	479,95	4.799,50
3588	ZZ.NP.OC.034	Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm. Caditoie da spostare Caditoie da rimuovere Caditoie a bocca di lupo da rimuovere Caditoie da spostare  Totale	Cadauno	5,00 2,00 3,00 13,00				5,00 2,00 3,00 13,00 23,00	54,65	1.256,95
3589	ZZ.NP.OC.033	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.		30,00				30,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	13,00				13,00		
3590	ZZ.NP.OC.032	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Caditoie da spostare Caditoie da spostare Allacciamenti drenaggi rotaia Allacciamenti drenaggi rotaia			14,00 24,50 10,00 6,00			14,00 24,50 10,00 6,00	100,86	4.336,98
		Totale	m					54,50	365,40	19.914,30
3591	ZZ.NP.OC.036	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	200,36	601,08
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								182.475,94
	F.13.005	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
3592	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec Cavidotto binario dx via Piovese Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			396,00 424,00	0,70 0,70	0,20 0,20	55,44 59,36		
		Totale	m <sup>3</sup>					114,80	50,64	5.813,47
3593	F.13.009.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3594	F.13.010	Cavidotto binario dx via Piovese	m <sup>2</sup>		396,00	0,70		277,20	2,95	1.693,30
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	0,70		296,80		
		Totale						574,00		
3594	F.13.010.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder	m <sup>2</sup>						11,05	6.342,70
		Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm								
		Cavidotto binario dx via Piovese			396,00	0,70		277,20		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	0,70		296,80		
		Totale						574,00		
3595	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di	m <sup>2</sup>						11,31	6.491,94
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Cavidotto binario dx via Piovese			396,00	0,70		277,20		
		Cavidotto binario sx via Zeno / via Michiel			424,00	0,70		296,80		
		Totale						574,00		
3596	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m	m <sup>2</sup>						11,31	6.491,94
		Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 153+232+3628)			4.013,00			4.013,00		
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 2289+101+97+200+247+65)			2.999,00			2.999,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					7.012,00	1,95	13.673,40
3597	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base								
	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 150+530) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel			680,00 1.057,00			680,00 1.057,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.737,00	2,95	5.124,15
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di collegamento binder								
3598	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 153+3628) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel			3.781,00 2.289,00			3.781,00 2.289,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					6.070,00	11,05	67.073,50
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
3599	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 153+3628) Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel			3.781,00 2.289,00			3.781,00 2.289,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					6.070,00	11,31	68.651,70
	F.05.005	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
3600	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3601	F.05.027	Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx (Lunghezza = 101+97+200+247+65) Totale	m <sup>3</sup>		232,00 710,00		0,15 0,15	34,80 106,50	134,09	18.946,92
	F.05.027.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia dx Marciapiedi attraversamenti esterni alla sede corsia sx Totale		1,050 1,050	232,000 710,000	3,000 3,000	730,800 2.236,500	2.967,300		
3602	F.13.016	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No	m <sup>2</sup>		232,00 710,00			232,00 710,00	8,26	7.780,92
F.13.016.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Marciapiedi corsia dx Marciapiedi corsia sx Totale					942,00				
3603	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de	m <sup>2</sup>							
F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3604	F.11.004	rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allestiti con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de	m							
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese (Lunghezza = 60+66,5+81,5+47)			255,00				255,00	
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel (Lunghezza = 60,3+51,7+9,5+105,5+124+42,5+28,5)			422,00				422,00	
		Totale						677,00	29,09	19.693,93
3604	F.11.004.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm <sup>2</sup> di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d	m <sup>2</sup>							
		Viabilità esterna al binario dx via Piovese			20,00				20,00	
		Viabilità esterna al binario sx via Zeno / via Michiel			85,00				85,00	
		Totale						105,00	43,81	4.600,05
3605	F.14.036.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di	m							
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
		Via Nani - Via Piovese (Lunghezza = 452+409+1003)			1.864,00				1.864,00	
		Via Michiel - Via Zeno (Lunghezza = 295+658)			953,00				953,00	
		Totale						2.817,00	0,34	957,78
3606	F.14.038.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi	m							
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
3607	F.14.041	d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi	m <sup>2</sup>								
		Via Nani - Via Piovese (Lunghezza = 11+47+28+51,5+25,5)			163,00				163,00		
		Via Michiel - Via Zeno (Lunghezza = 6,5+39)			45,50				45,50		
		Totale						208,50	4,17	869,45	
3607	F.14.041.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se	n								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se			8,00				8,00		
		Via Nani - Via Piovese Via Michiel - Via Zeno (Lunghezza = 8+4)			12,00				12,00		
		Totale						20,00	1,57	31,40	
3608	F.14.044.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli	n								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli			2,00				2,00		
		Via Nani - Via Piovese Via Michiel - Via Zeno			3,00				3,00		
		Totale						5,00	5,22	26,10	
3609	F.14.045.a	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet	n								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495),									



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica Via Nani - Via Piovese Via Michiel - Via Zeno Totale	n		8,00 2,00			8,00 2,00 10,00	10,97	109,70
	F.14.039	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere								
3610	F.14.039.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI Via Nani Totale	n		1,00			1,00 1,00	21,92	21,92
3611	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Via Michiel - Via Zeno Via Nani - Via Piovese Totale	m <sup>2</sup>		12,00 2,00			12,00 2,00 14,00	3,87	54,18
3612	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto. Binario dx via Piovese Binario sx via Zeno / via Michiel Totale	Cadauno		30,00 20,00			30,00 20,00 50,00	159,15	7.957,50
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								239.652,81
	E.05.010	<b>RI11B - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Zeno</b> RI9 - Demolizioni OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3613	E.05.010.e	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di pro Recinzione intersezione via Michiel-via Nani			3,80	0,25	0,40	0,38		
		Totale	m <sup>3</sup>				0,38		86,10	32,72
	E.05.025	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile								
3614	E.05.025.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile Recinzione intersezione via Michiel-via Nani			59,70		1,80	107,46		
		Totale	m <sup>2</sup>				107,46		11,17	1.200,33
3615	ZZ.NP.OC.009	Pulizia di aree dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbu.....operazioni lavorative. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Siepe intersezione via Michiel-via Nani			59,70	2,00		119,40		
		Totale	m <sup>2</sup>				119,40		12,26	1.463,84
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								2.696,89
	H.02.018	RIA - Opere di finitura di linea OPERE FOGNARIE TUBAZIONI								
3616	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede			2,00			2,00		
		Totale	m				2,00		34,46	68,92

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro							68,92	
	E.14.016	RIB - Opere di finitura extra linea OPERE EDILI PAVIMENTI FREDDI								
3617	E.14.016.00	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie corrent								
		Marciapiede via Zeno			10,00			10,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					10,00		
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
3618	F.14.047.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletti								
		Via Michiel - Via Zeno			4,00			4,00		
		Totale	n					4,00		
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								
		<b>Totale RI11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE Euro</b>						16,18	64,72	
									355,72	
		<b>Totale RI12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>								
		<b>RI120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>								
									<b>887.193,86</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3619	P.01.001	RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili,	m <sup>2</sup>						0,36	1.605,96
	P.01.001.00	Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, Sede Tramviaria (Lunghezza = 218+115+2064) Deposito			2.397,00			2.397,00		
		Totale			2.064,00			2.064,00		
								4.461,00		
3620	P.01.002	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm	m <sup>2</sup>						0,64	5.019,52
	P.01.002.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasm Sede Tramviaria (Lunghezza = 555+1790+115+2064) Deposito (Lunghezza = 2064+1255)			4.524,00			4.524,00		
		Totale			3.319,00			3.319,00		
								7.843,00		
3621	P.01.003	BONIFICA SITI CONTAMINATI BONIFICA ORDIGNI BELLICI Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione	m <sup>2</sup>						8,05	10.102,75
	P.01.003.00	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione Deposito			1.255,00			1.255,00		
		Totale						1.255,00		
		Totale RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche Euro								
		RI4 - Movimenti di terra								16.728,23

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3622	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c	m <sup>3</sup>							
	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binario dx lungo via Piovese			250,00	2,20	0,20	110,00		
		Binario sx lungo via Piovese			183,00	2,20	0,20	80,52		
		Binario dx esterno a via Piovese			121,00	2,20	0,50	133,10		
		Binario dx esterno a via Piovese			40,00	2,20	0,30	26,40		
		Binario sx esterno a via Piovese			121,00	2,20	0,50	133,10		
		Binario sx esterno a via Piovese		40,00	2,20	0,30	26,40			
		Totale					509,52	10,52	5.360,15	
3623	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato	m <sup>3</sup>							
	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Sede Tramviaria (Lunghezza = 110+80,52+133,1+26,4+132+26,4)			508,42			508,42		
		Totale					508,42	3,78	1.921,83	
3624	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria	m <sup>3</sup>	0,30	508,42					
		Totale					152,53			
							152,53	9,34	1.424,63	
3625	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	508,42			355,89		
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE						355,89	23,35	8.310,03
3626	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binario dx			411,00	2,20		904,20		
		Binario sx			343,00	2,20		754,60		
		Scambi		2,00	3,20	14,00		89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.748,40	3,53	6.171,85
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
3627	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Binario dx esterno a via Piovese		1,10	161,00	2,20		389,62		
		Binario sx esterno a via Piovese		1,10	161,00	2,20		389,62		
		Scambi		2,00	3,20	14,00		89,60		
		Totale	m <sup>2</sup>					868,84	4,45	3.866,34
	F.04.005	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat								
3628	F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.13.003	Binario dx esterno a via Piovese (Lunghezza = 18+6+22)	m <sup>3</sup>		46,00			46,00	19,64	1.492,64
		Binario sx esterno a via Piovese (Lunghezza = 9+7+14)			30,00			30,00		
		Totale					76,00			
3629	F.13.003.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto	m <sup>3</sup>						27,21	3.257,04
		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		Binario dx			161,00	2,20	0,15	53,13		
		Binario sx			161,00	2,20	0,15	53,13		
		Scambi		2,00	3,20	14,00	0,15	13,44		
		Totale						119,70		
3630	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin	m <sup>3</sup>						2,58	2.058,84
		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin								
		Binario dx			161,00	2,20		354,20		
		Binario sx			161,00	2,20		354,20		
		Scambi		2,00	3,20	14,00		89,60		
		Totale						798,00		
3631	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec	m <sup>2</sup>						2,58	2.058,84
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binario dx			411,00	2,20	0,15	135,63		
		Binario sx			343,00	2,20	0,15	113,19		
		Scambi						13,44		
		Totale	m <sup>3</sup>	2,00	3,20	14,00	0,15	262,26	50,64	13.280,85
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3632	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100)			511,00	0,70	0,60	214,62		
		Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100)			443,00	0,70	0,60	186,06		
		Totale	m <sup>3</sup>					400,68	10,52	4.215,15
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3633	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 214,62+186,06)			400,68			400,68		
		Totale	m <sup>3</sup>					400,68	3,78	1.514,57
3634	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Scavo Cavidotti (Lunghezza = 214,62+186,06)		0,30	400,68			120,20		
		Totale	m <sup>3</sup>					120,20	9,34	1.122,67



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3635	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Scavo Cavidotti (Lunghezza = 214,62+186,06)								
		Totale	m <sup>3</sup>	0,70	400,68			280,48		
	E.03.005	OPERE EDILI REINTERRI Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato						280,48	23,35	6.549,21
3636	E.03.005.a	Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100)			511,00	0,10	0,40	20,44		
					443,00	0,10	0,40	17,72		
		Totale	m <sup>3</sup>					38,16	3,14	119,82
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3637	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c Scavo extra sede su via Piovese (Lunghezza = 532+81+337) Scavo extra sede in aree verdi Rotoria e nuova viabilità su aree verdi Area verde parcheggio via Balestra			950,00		0,20	190,00		
					1.437,00		0,50	718,50		
					203,00		0,60	121,80		
					168,00		0,30	50,40		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.080,70	10,52	11.368,96
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3638	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km  Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 190+718,5+121,8+50,4)  Totale	m <sup>3</sup>		1.080,70			1.080,70 1.080,70	3,78	4.085,05
3639	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.  Totale	m <sup>3</sup>	0,30	1.080,70			324,21 324,21	9,34	3.028,12
3640	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.  Totale	m <sup>3</sup>	0,70	1.080,70			756,49 756,49	23,35	17.664,04
	F.04.010	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
3641	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella  Viabilità esterna alla sede Area extra sede in aree verdi Rotoria e nuova viabiità su aree verdi  Totale	m <sup>2</sup>		532,00 1.437,00 450,00			532,00 1.437,00 450,00 2.419,00	3,53	8.539,07
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
3642	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.04.005	stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Vedi voce F.04.010.a (Lunghezza = 532+1437+450) <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>	1,10	2.419,00			2.660,90	4,45	11.841,01
		2.660,90								
3643	F.04.005.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat Area extra sede in aree verdi (Lunghezza = 70,5+24,5+88) <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		183,00			183,00	19,64	3.594,12
		183,00								
3644	F.13.003	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto Strada in area verde e roatoria (Lunghezza = 1437+203) <p align="right">Totale</p>	m <sup>3</sup>		1.640,00		0,15	246,00	27,21	6.693,66
		246,00								
3645	F.04.012	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchin Strada in area verde e roatoria			1.640,00			1.640,00		
		1.640,00								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					1.640,00	2,58	4.231,20
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3646	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Viabilità esterna alla sede e roatoria (Lunghezza = 532+450)			982,00			0,20	196,40	
		Strada in area verde			1.437,00			0,20	287,40	
		Totale	m <sup>3</sup>					483,80	50,64	24.499,63
	E.41.015	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
3647	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		Vedi voce F.03.009.a (Lunghezza = 110+80,52+133,1+26,4+133,1+26,4+214,62+186,06+190+718,5+121,8+50,4)			1.990,90			1.990,90		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.990,90	2,03	4.041,53
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								160.252,01
		RI6 - Piattaforma ferroviaria								
3648	ZZ.NP.ARM.001	F.p.o. di conglomerato cementizio fibrinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur..... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.								
		Binario dx			411,00	2,20		0,25	226,05	
		Binario sx			343,00	2,20		0,25	188,65	
		Scambi		2,00	3,20	14,00		0,25	22,40	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					437,10	186,23	81.401,13
	E.08.002	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
3649	E.08.002.l	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria (Lunghezza = 226,05+188,65+22,4)			437,10			437,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					437,10	5,42	2.369,08
3650	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d Sede Tramviaria			437,10			437,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					437,10	6,54	2.858,63
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
		Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata								
3651	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Sede Tramviaria			437,10			437,10		
		Totale	m <sup>3</sup>					437,10	7,81	3.413,75
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
3652	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Sede Tramviaria			437,100		100,000	43.710,000		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					43.710,000	1,31	57.260,10
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
3653	F.05.018.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binario dx Binario sx Scambi Inserito rotaie (Lunghezza = 411+343+2*15,3)		2,00	411,00			205,50		
				2,00	343,00			171,50		
				4,00	3,20			3,20		
				2,00	784,60			156,92		
		Totale	m <sup>2</sup>					537,12	20,93	11.241,92
	E.16.010	OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI								
3654	E.16.010.a	Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti								
		Giunti trasversali binario dx		23,00	2,20	0,30		45,54		
		Giunti trasversali binario sx		21,00	2,20	0,30		41,58		
		Totale	m <sup>2</sup>					87,12	5,10	444,31
3655	E.16.010.d	Lastra di polistirene estruso autoestingente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento ti Giunti trasversali binario dx Giunti trasversali binario sx		23,00	2,20	0,30		45,54		
				21,00	2,20	0,30		41,58		
		Totale	m <sup>2</sup>					87,12	2,51	218,67
3656	ZZ.NP.OC.002	Sigillatura dei giunti con bitume elastomerico. Sigillatura dei giunti su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra.....ulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti del giunto con lancia termica ad aria compressa. Giunti trasversali		44,00	2,20			96,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					96,80	3,58	346,54
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								159.554,13
	E.05.023	RI9 - Demolizioni OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
3657	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Pavimentazione attraversamenti		4,00	11,50	2,20	0,20	20,24		
		Totale	m <sup>3</sup>					20,24	47,00	951,28
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
3658	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx		2,00	250,00			500,00		
		Binario sx		2,00	183,00			366,00		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-8,00	11,50			-92,00		
		Totale	m					774,00	3,65	2.825,10
3659	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Binario dx		2,00	250,00		15,00	7.500,00		
		Binario sx		2,00	183,00		15,00	5.490,00		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-8,00	11,50		15,00	-1.380,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					11.610,00	0,53	6.153,30
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
3660	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Binario dx			250,00	2,20		550,00		
		Binario sx			183,00	2,20		402,60		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-4,00	11,50	2,20		-101,20		
		Totale	m²					851,40	4,82	4.103,75
3661	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso								
		Binario dx			250,00	2,20	7,00	3.850,00		
		Binario sx			183,00	2,20	7,00	2.818,20		
		Detrazione tratti in pavientazione e verde		-4,00	11,50	2,20	7,00	-708,40		
		Totale	m²					5.959,80	0,82	4.887,04
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
3662	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso								
		Binario dx			250,00	2,20		550,00		
		Binario sx			183,00	2,20		402,60		
		Detrazioni soletta, aiuole e pavimentazioni		-4,00	11,50	2,20		-101,20		
		Totale	m²					851,40	4,45	3.788,73



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
3663	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
		Fodazione pavimentazione attraversamenti		4,00	11,50	2,20	0,20	20,24		
		Totale	m <sup>3</sup>					20,24	194,42	3.935,06
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
3664	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Trasporto a discarica della fresatura (Lunghezza = 550+402,6-101,2)			851,40		0,10	85,14		
		Trasporto di pavimentazioni bituminose (Lunghezza = 550+402,6-101,2)			851,40		0,10	85,14		
		Totale	m <sup>3</sup>					170,28	3,78	643,66
3665	ZZ.NP.OC.082	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali Compenso per lo smalti.....derivante da demolizioni ad esclusione di rifiuti speciali. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Pavimentazioni			20,24			20,24		
		Totale	m <sup>3</sup>					20,24	6,49	131,36
3666	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.								
		Sede Tramviaria			85,14		2,20	187,31		
		Totale	ton					187,31	10,37	1.942,40
3667	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Sede Tramviaria								
	F.02.008	Totale	ton		85,14		2,20	187,31		
								187,31	25,93	4.856,95
	F.02.008.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
3668	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5)			227,00			227,00		
		Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5)			160,00			160,00		
		Totale	m					387,00	3,65	1.412,55
3669	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5)			227,00		15,00	3.405,00		
		Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5)			160,00		15,00	2.400,00		
		Totale	m					5.805,00	0,53	3.076,65
	E.05.023	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
3670	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
		Pavimentazione attraversamenti		2,00	11,50	0,70	0,20	3,22		
		Totale	m³					3,22	47,00	151,34

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.02.015	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI								
3671	F.02.015.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5)			227,00 160,00	0,70 0,70	158,90 112,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				270,90	4,82	1.305,74	
3672	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5)			227,00 160,00	0,70 0,70	7,00 7,00	1.112,30 784,00		
		Totale	m <sup>2</sup>				1.896,30	0,82	1.554,97	
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
3673	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Cavidotto binario dx (Lunghezza = 250-2*11,5) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 183-2*11,5)			227,00 160,00	0,70 0,70	158,90 112,00			
		Totale	m <sup>2</sup>				270,90	4,45	1.205,51	
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3674	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto del fresato per cavidotti (Lunghezza = 158,9+112) Trasporto di pavimentazioni per cavidotti (Lunghezza = 158,9+112) Totale	m <sup>3</sup>		270,90 270,90		0,10 0,10	27,09 27,09 54,18	3,78	204,80
3675	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni Cavidotti Totale	ton		27,09		2,20	59,60 59,60	10,37	618,05
3676	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni Cavidotti Totale	ton		27,09		2,20	59,60 59,60	25,93	1.545,43
	E.05.023	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere								
3677	E.05.023.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere Attraversamenti pedonali e rotonde (Lunghezza = 127,4+38,4) Totale	m <sup>3</sup>		165,80		0,20	33,16 33,16	47,00	1.558,52
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3678	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Isole spartitraffico e marciapiedi (Lunghezza = 388+81+18+875+17,5) Totale	m <sup>3</sup>		1.379,50		0,20	275,90 275,90	194,42	53.640,48
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
3679	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio Interventi esterni alla sede Isole spartitraffico e rotatoria Totale	m		250,00 115,00			250,00 115,00 365,00	3,65	1.332,25
3680	F.02.008.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio (Lunghezza = 250+115) Totale	m		365,00		15,00	5.475,00 5.475,00	0,53	2.901,75
3681	ZZ.NP.OC.006	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento, fino a 25 cm di larghezza, eseguita con mezzi meccanici con trasp..... di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile all'interno del cantiere. Cordoli via Piovese (Lunghezza = 44,2+49,1+55,7+73+67,3+21,2+176,4+13+6) Cordoli isole spartitraffico (Lunghezza = 11,2+5+10,4+18,2) Cordoli rotatoria (Lunghezza = 53,4+58,3+32,1+25,2+50,5) Cordoli aiuole Totale	m		505,90 44,80 219,50 8,10			505,90 44,80 219,50 8,10 778,30	7,20	5.603,76
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3682	E.05.011.00	forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri Muretti recinzione intersezione via Zeno-via Piovese Muretti recinzione intersezione via Zeno-via Piovese Totale	m <sup>3</sup>		36,80 10,00		0,39 0,45	14,35 4,50 18,85	194,42	3.664,82
3683	E.05.025 E.05.025.a	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile Recinzione intersezione via Zeno-via Piovese Recinzione via Piovese accesso al parcheggio Totale	m <sup>2</sup>		36,80 26,00		1,40 1,80	51,52 46,80 98,32	11,17	1.098,23
3684	F.02.015 F.02.015.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 2637+18+388+875) Totale	m <sup>2</sup>		3.918,00			3.918,00 3.918,00	4,82	18.884,76
3685	F.02.015.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcato di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso Viabilità esterna alla sede			2.637,00		7,00	18.459,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					18.459,00	0,82	15.136,38
	E.05.004	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
		Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche								
3686	E.05.004.b	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato bituminoso Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 1018+337)			1.355,00			1.355,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.355,00	4,45	6.029,75
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3687	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km Trasporto del fresato extra sede Trasporto di pavimentazioni extrasede			3.918,00		0,10	391,80		
					1.355,00		0,10	135,50		
		Totale	m <sup>3</sup>					527,30	3,78	1.993,19
3688	ZZ.NP.OC.083	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fres.....n discarica autorizzata di conglomerato bituminoso fresato. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Fresatura extra sede			391,80		2,20	861,96		
		Totale	ton					861,96	10,37	8.938,53
3689	ZZ.NP.OC.084	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in c.....discarica autorizzata di conglomerato bituminoso in croste. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale. Demolizioni di pavimentazioni extrasede			135,50		2,20	298,10		
		Totale	ton					298,10	25,93	7.729,73

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3690	ZZ.NP.OC.010	Rimozione segnaletica verticale di segnale esistente compreso sostegno, compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. Smontaggio segnaletica verticale	Cadauno	51,00				51,00	15,33	781,83
		Totale						51,00		
		Totale RI9 - Demolizioni Euro								174.587,65
	F.05.009	RIA - Opere di finitura di linea OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
3691	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1 Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100)	m²		511,00	0,70		357,70	6,84	4.567,75
					443,00	0,70		310,10		
		Totale						667,80		
3692	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100) Detrazioni tubazioni binario dx (Lunghezza = 411+100) * (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4) Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100) Detrazioni tubazioni binario sx (Lunghezza = 343+100) * (Altezza = 0,125*0,125*3,14/4)	m³		511,00	0,70	0,55	196,74	119,69	37.111,08
					-6,00	511,00	0,01	-30,66		
					443,00	0,70	0,55	170,56		
					-6,00	443,00	0,01	-26,58		
		Totale						310,06		
	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI								
3693	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	F.05.025	Cavidotti	m <sup>3</sup>		297,08			297,08	7,81	2.320,19
		Totale						297,08		
3694	F.05.025.00	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg		297,082		80,000	23.766,560	1,31	31.134,19
		Totale						23.766,560		
3695	F.05.018.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin	m <sup>2</sup>					763,20	20,93	15.973,78
		Totale						763,20		
3696	F.10.018.b	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin						408,80		
		Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100)						2,00		
		Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100)						0,40		
		Totale						763,20		
3697	ZZ.NP.OC.004	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo	m					3.066,00	9,68	55.408,32
		Cavidotto binario dx (Lunghezza = 411+100)						6,00		
		Cavidotto binario sx (Lunghezza = 343+100)						6,00		
		Totale						5.724,00		
		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato -								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3698	ZZ.NP.OC.005	dimensioni 50x50 cm h=50 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	40,00				40,00	312,67	12.506,80
		Totale						40,00		
3699	ZZ.NP.OC.034	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato - dimensioni 90x90 cm h=90 cm, completo di chi.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	Cadauno	14,00				14,00	479,95	6.719,30
		Totale						14,00		
3700	ZZ.NP.OC.033	Demolizione delle caditoie con le le griglie Compresi: rimozione del telaio e della griglia con trasporto a magazzino o a .....no con piastra vibrante, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm, dello strato di usura di spessore 040 mm.	Cadauno	24,00				24,00	54,65	1.366,25
		Caditoie da spostare						1,00		
3701	ZZ.NP.OC.032	Caditoie da rimuovere	Cadauno	1,00				1,00	100,86	1.109,46
		Totale						25,00		
3702	ZZ.NP.OC.036	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e.....ca, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.	m	11,00				11,00	365,40	29.232,00
		Totale						11,00		
3702	ZZ.NP.OC.036	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastrutt.....anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Compresi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.	m		65,00			65,00	365,40	29.232,00
		Nuove caditoie						15,00		
3702	ZZ.NP.OC.036	Allacciamenti nuova fogna	m		15,00			15,00	365,40	29.232,00
		Totale						80,00		
3702	ZZ.NP.OC.036	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40x40 completa di pozzetto e griglia in ghisa. Caditoia stradale 40x40x4.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	m					4,00	365,40	29.232,00
		Bordo strada						4,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					4,00	200,36	801,44
	H.02.018	OPERE FOGNARIE								
		TUBAZIONI								
		Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
3703	H.02.018.a	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a								
		Drenaggi rotaia con scavi compresi in intreventi sede			6,00			6,00		
		Totale	m					6,00	34,46	206,76
		Totale RIA - Opere di finitura di linea Euro								198.457,32
		RIB - Opere di finitura extra linea								
	F.13.005	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3704	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Cavidotto binario dx			250,00	0,70	0,20	35,00		
		Cavidotto binario sx			183,00	0,70	0,20	25,62		
		Totale	m <sup>3</sup>					60,62	50,64	3.069,80
	F.13.009	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		Strado di base								
3705	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM								
		Cavidotto binario dx			250,00	0,70		175,00		
		Cavidotto binario sx			183,00	0,70		128,10		
		Totale	m <sup>2</sup>					303,10	2,95	894,15
	F.13.010	OPERE STRADALI								
		PAVIMENTAZIONI								
		Strato di collegamento binder								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3706	F.13.010.b	Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx			250,00 183,00	0,70 0,70		175,00 128,10		
		Totale	m <sup>2</sup>				303,10		11,05	3.349,26
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
3707	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Cavidotto binario dx Cavidotto binario sx			250,00 183,00	0,70 0,70		175,00 128,10		
		Totale	m <sup>2</sup>				303,10		11,31	3.428,06
	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m								
3708	F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al m Viabilità esterna alla sede (Lunghezza = 1072,5+1018,5+900) Percorsi ciclabili (Lunghezza = 302+166,5+305,5+124,5+69,5) Percorsi pedonali (Lunghezza = 34,1+103,6+221,5+153,5+77,3+212)			2.991,00 968,00 802,00			2.991,00 968,00 802,00		
		Totale	m <sup>2</sup>				4.761,00		1,95	9.283,95
	F.13.009	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strado di base								
3709	F.13.009.b	Strado di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM Viabilità esterna alla sede e roatoria (Lunghezza = 532+450)			982,00			982,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Strada in area verde			1.437,00			1.437,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					2.419,00	2,95	7.136,05
3710	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.010.b	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compressore di 70 mm			2.991,00			2.991,00		
		Viabilità esterna alla sede			968,00			968,00		
		Pista ciclabile								
		Totale	m <sup>2</sup>					3.959,00	11,05	43.746,95
3711	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
	F.13.015.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di			2.991,00			2.991,00		
		Viabilità esterna alla sede								
		Totale	m <sup>2</sup>					2.991,00	11,31	33.828,21
3712	ZZ.NP.OC.003	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm.								
		Pista ciclabile			968,00			968,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					968,00	21,36	20.676,48
3713	F.05.005	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
	F.05.005.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N								
		Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle N			802,00					
		Percorsi pedonali					0,15	120,30		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					120,30	134,09	16.131,03
	F.05.027	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".								
3714	F.05.027.b	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac Rete D6 maglia 15x15		1,050	802,000		3,000	2.526,300		
		Totale	kg					2.526,300	1,26	3.183,14
	F.13.016	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
3715	F.13.016.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No Percorsi pedonali			802,00			802,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					802,00	8,26	6.624,52
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
3716	F.11.001.d	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de Marciapiedi via Piovese (Lunghezza = 86,5+53+20,5+40+114,5+84+27,5+26+10) Banchina fermata BUS			462,00			462,00		
					216,50			216,50		
		Totale	m					678,50	29,09	19.737,57

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3717	F.11.004	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d	m <sup>2</sup>		180,00			180,00	43,81	7.885,80
	F.11.004.b	Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione d						180,00		
		Totale								
3718	F.15.001	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti	m <sup>3</sup>		494,50		0,20	98,90	19,36	1.914,70
	F.15.001.00	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti Area rotatoria via Balestra						98,90		
		Totale								
3719	F.15.002	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera	m <sup>3</sup>		494,50			494,50	19,89	9.835,61
	F.15.002.b	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI Riferimento voce F.15.001.00						494,50		
		Totale								
	F.15.008	OPERE STRADALI OPERE IN VERDE Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3720	F.15.008.00	400 di s Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di s Riferimento voce F.15.001.00			494,50			494,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					494,50	0,49	242,31
	F.14.036	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di								
3721	F.14.036.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di Via Piovese (Lunghezza = 1150+300)			1.450,00			1.450,00		
		Totale	m					1.450,00	0,34	493,00
	F.14.038	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi								
3722	F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impi Via Piovese (Lunghezza = 118,5+75+4)			197,50			197,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					197,50	4,17	823,58
	F.14.041	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se								
3723	F.14.041.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della se						10,00		
								10,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	n					10,00	1,57	15,70
	F.14.044	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
3724	F.14.044.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della puli						3,00		
		Totale	n	3,00				3,00	5,22	15,66
	F.14.045	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
3725	F.14.045.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet						3,00		
		Totale	n	3,00				3,00	10,97	32,91
	F.14.047	OPERE STRADALI BARRIERE STRADALI								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
3726	F.14.047.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet								
		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnalet						2,00		
		Totale	n	2,00				2,00	16,18	32,36
	F.14.039	OPERE STRADALI								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3727	F.14.039.a	BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI	n	1,00				1,00	21,92	21,92
		Totale					1,00			
3728	ZZ.NP.OC.012	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da q.....i e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. (Lunghezza = 5,5+5)	m <sup>2</sup>		10,50			10,50	3,87	40,64
		Totale					10,50			
3729	ZZ.NP.OC.013	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale classe R2 completa di sostegno e plinto di fondazione. I prodotti utili..... di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto.	Cadauno	60,00				60,00	159,15	9.549,00
		Totale					60,00			
		Totale RIB - Opere di finitura extra linea Euro								201.992,36
		<b>Totale RI12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO Euro</b>								<b>911.571,70</b>
	F.04.010	<b>RI13 - Deposito Voltabarozzo</b> <b>RI130 - Deposito Voltabarozzo</b> RI2 - Consolidamenti e bonifica terre OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3730	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella Binari esterni fabbricato			434,72			434,72		
		Totale	m <sup>2</sup>					434,72	3,53	1.534,56
	F.04.009	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
3731	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea Binari esterni fabbricato			434,72			434,72		
		Totale	m <sup>2</sup>					434,72	4,45	1.934,50
	E.03.011	OPERE EDILI REINTERRI Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione								
3732	E.03.011.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MIST Binari esterni fabbricato			247,00	2,20	0,40	217,36		
		Totale	m <sup>3</sup>					217,36	25,59	5.562,24
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3733	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binari esterni fabbricato			247,00	2,20	0,15	81,51		
		Totale	m <sup>3</sup>					81,51	50,64	4.127,67
		Totale RI2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro								13.158,97
	F.03.009	RI4 - Movimenti di terra OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3734	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binari esterni fabbricato			247,00	2,20	0,80	434,72		
		Totale	m <sup>3</sup>					434,72	10,52	4.573,25
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3735	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								
		Binari esterni fabbricato			247,00	2,20	0,80	434,72		
		Totale	m <sup>3</sup>					434,72	3,78	1.643,24
3736	ZZ.NP.OC.085	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.  Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce E.06.002.00 (Simili = 70%)		0,70			434,72	304,30		
		Totale	m <sup>3</sup>					304,30	9,34	2.842,16
3737	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3738	ZZ.NP.ARM.001	terra e roccia da scavo in tabella B. Compenso per lo sm....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>	0,30			434,72	130,42	23,35	3.045,31
		Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce E.06.002.00 (Simili = 30%) Totale						130,42		
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								12.103,96
3739	E.08.002	RI6 - Piattaforma ferroviaria F.p.o. di conglomerato cementizio fibrorinforzato C35/45, classe esposizione XC4, XD3, XF4 per sede tram. Conglomerato dur.... di resistenza C 35/45, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, XD3, XF4, rapporto max e/c=0,45.	m <sup>3</sup>	247,00	2,20	0,25	135,85	186,23	25.299,35	
		Binari esterni fabbricato Totale					135,85			
3739	E.08.002.I	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>				135,85	5,42	736,31	
		Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 Totale					135,85			
3740	E.08.002.n	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>				135,85	6,54	888,46	
		Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001 Totale					135,85			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3741	E.08.003	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	m <sup>3</sup>				135,85		7,81	1.060,99
	E.08.003.00	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001  Totale								
3742	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	kg	100,000			135,850		1,31	17.796,35
	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Binari esterni fabbricato Incidenza kg/mc 100.00 - quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001  Totale								
3743	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin	m <sup>2</sup>		247,00		0,25		20,93	1.292,43
	F.05.018.a	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binari esterni fabbricato  Totale								
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								47.073,89

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale RI13 - Deposito Voltabarozzo Euro</b>							<b>72.336,82</b>	
		<b>RI14 - Deposito Guizza</b>								
		<b>RI140 - Deposito Guizza</b>								
		RI2 - Consolidamenti e bonifica terre								
	F.04.010	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
3744	F.04.010.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella								
		Binari esterni fabbricato								
		Totale	m <sup>2</sup>		1.056,00			1.056,00		
								1.056,00	3,53	
	F.04.009	OPERE STRADALI								
		FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE								
		Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
3745	F.04.009.f	Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea								
		Binari esterni fabbricato								
		Totale	m <sup>2</sup>		1.056,00			1.056,00		
								1.056,00	4,45	
	E.03.011	OPERE EDILI								
		REINTERRI								
		Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione								
3746	E.03.011.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MIST								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Binari esterni fabbricato			600,00	2,20	0,40	528,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					528,00	25,59	13.511,52
	F.13.005	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
3747	F.13.005.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m <sup>3</sup> , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tec								
		Binari esterni fabbricato			600,00	2,20	0,15	198,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					198,00	50,64	10.026,72
		Totale RI2 - Consolidamenti e bonifica terre Euro								31.965,12
		RI4 - Movimenti di terra								
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI								
		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
3748	F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
		Binari esterni fabbricato			600,00	2,20	0,80	1.056,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					1.056,00	10,52	11.109,12
	E.06.002	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato								
3749	E.06.002.00	Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3750	ZZ.NP.OC.085	Binari esterni fabbricato	m <sup>3</sup>		600,00	2,20	0,80	1.056,00	3,78	3.991,68
		Totale						1.056,00		
3751	ZZ.NP.OC.086	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A. Compenso per lo sm.....el 20% rispetto alla configurazione originale indisturbata. Sono computati a parte il trasporto e lo scarico del materiale.	m <sup>3</sup>	0,70			1.056,00	739,20	9,34	6.904,13
		Totale						739,20		
3752	ZZ.NP.ARM.001	Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce E.06.002.00 (Simili = 70%)	m <sup>3</sup>	0,30			1.056,00	316,80	23,35	7.397,28
		Totale						316,80		
		Totale RI4 - Movimenti di terra Euro								29.402,21
3752	ZZ.NP.ARM.001	RI6 - Piattaforma ferroviaria	m <sup>3</sup>					330,00	186,23	61.455,90
		Totale						330,00		
3753	E.08.002.I	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI	m <sup>3</sup>							
		Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d								
3753	E.08.002.I	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3754	E.08.002.n	Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001	m <sup>3</sup>				330,00	330,00	5,42	1.788,60
		Totale						330,00		
3755	E.08.003	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti d	m <sup>3</sup>				330,00	330,00	6,54	2.158,20
		Totale						330,00		
3755	E.08.003.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m <sup>3</sup>				330,00	330,00	7,81	2.577,30
		Totale						330,00		
3756	F.05.025.00	Binari esterni fabbricato - quantità di cui alla voce ZZ.NP.ARM.001	kg	100,000			330,000	33.000,000	1,31	43.230,00
		Totale						33.000,000		
	F.05.018	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**RI - Rilevati**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3757	F.05.018.a	voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin Binari esterni fabbricato			600,00		0,25	150,00		
		Totale	m²					150,00	20,93	3.139,50
		Totale RI6 - Piattaforma ferroviaria Euro								114.349,50
		<b>Totale RI14 - Deposito Guizza Euro</b>								<b>175.716,83</b>
		<b>Totale RI - Rilevati Euro</b>								<b>11.440.504,06</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3758	VA.NP00.A01.18.0003	<b>SE01 - SSE Viale della Pace</b> <b>SE010 - SSE Viale della Pace</b> SE1 - Fabbriato - Celle prefabbricate 750Vcc Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella alimentatore extrarapido 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A Totale	Cadauno	3,00				3,00	60.257,16	180.771,48
3759	VA.NP00.A01.18.0004	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc con VLD avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella specifica tecnica iNP0000D18KPSE0000001A Totale	Cadauno	1,00				1,00	80.302,43	80.302,43
3760	VA.NP00.A01.18.0006	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A Totale	Cadauno	3,00				3,00	25.393,71	76.181,13
3761	VA.NP00.A01.18.0007	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore seconda fila 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A Totale	Cadauno	2,00				2,00	25.393,71	50.787,42
3762	VA.NP00.A01.18.0967	FORNITURA BACHELITE Totale	m <sup>2</sup>	26,40				26,40	169,46	4.473,74
3763	VA.NP00.A01.18.0968	POSA BACHELITE Totale	m <sup>2</sup>	26,40				26,40	55,17	1.456,49
		Totale SE1 - Fabbriato - Celle prefabbricate 750Vcc Euro								393.972,69

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3764	VA.NP00.A01.18.0002	SE2 - Fabbriato - Gruppi Raddrizzatori fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di gruppo raddrizzatore in quadro da 1500kW – 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE000001A								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	119.954,79	119.954,79
		Totale SE2 - Fabbriato - Gruppi Raddrizzatori Euro								119.954,79
3765	VA.NP00.A01.18.0400	SE3 - Fabbriato - Comando e diagnostica di sottostazione Fornitura e posa in opera di RELE'DIRETTO DI MASSA DA 50A A 75A								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	939,55	939,55
3766	VA.NP00.A01.18.0928	Fornitura di armadio per quadro di comando con due portine posteriori e della larghezza di cm 100								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	1.165,40	2.330,80
3767	VA.NP00.A01.18.0933	Fornitura e posa di manipolatore mignon da quadro con mostrina tonda per sezionatori con apertura a diseccitazione.								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	58,34	233,36
3768	VA.NP00.A01.18.0934	Fornitura e posa di commutatore voltmetrico da quadro per la misura delle tensioni concatenate.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	20,75	20,75
3769	VA.NP00.A01.18.0936	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	42,15	84,30
3770	VA.NP00.A01.18.0937	Fornitura e posa di amperometro da quadro scala 50 - 0 - 150 A c.c.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	84,29	84,29

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3771	VA.NP00.A01.18.0935	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 200 V.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	55,10	55,10
3772	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
								7,00	19,48	136,36
3773	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	6,12	36,72
3774	VA.NP00.A01.18.0918	Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia RS485								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	497,95	995,90
3775	VA.NP00.A01.18.0917	trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di barra passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6 VA								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	14,28	42,84
3776	VA.NP00.A01.18.0919	Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3 fasi di un circuito trifase								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	130,83	392,49
3777	VA.NP00.A01.18.0920	Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	134,55	403,65
3778	VA.NP00.A01.18.0900	Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA								
		Totale	Cadauno	5,00				5,00		
								5,00	238,18	1.190,90
3779	VA.NP00.A01.18.0901	Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione tetrapolare, applicato alla voce EI.AC.A.1 01.B								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3780	VA.NP00.A01.18.0904	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A	Cadauno	3,00				3,00	64,30	192,90
		Totale						3,00		
3781	VA.NP00.A01.18.0903	Fornitura di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 100A sino a 160A	Cadauno	5,00				5,00	86,05	430,25
		Totale						5,00		
3782	VA.NP00.A01.18.0907	Posa in opera di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati	Cadauno	2,00				2,00	325,17	650,34
		Totale						2,00		
3783	VA.NP00.A01.18.0938	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e tensione nominale di 660 V c.a.	Cadauno	2,00				2,00	14,67	29,34
		Totale						2,00		
3784	VA.NP00.A01.18.0939	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e tensione nominale 660 V c.a.: sovrapprezzo per blocco meccanico	Cadauno	4,00				4,00	226,88	907,52
		Totale						4,00		
3785	VA.NP00.A01.18.0941	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 40 A alla tensione di 660 V c.a.	Cadauno	4,00				4,00	14,26	57,04
		Totale						4,00		
3786	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.	Cadauno	8,00				8,00	84,29	674,32
		Totale						8,00		
3787	VA.NP00.A01.18.0832	Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: - Un 230V, 1 contatto NA	Cadauno	20,00				20,00	55,10	1.102,00
		Totale						20,00		
				20,00				20,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					20,00	30,60	612,00
3788	VA.NP00.A01.18.0960	30639 INT.SEZIONATORE PER NS160 160A 4P SCHNEIDER ELECTRIC								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	505,86	1.011,72
3789	VA.NP00.A01.18.0905	Posa in opera di sezionatori 160-250 A								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	53,79	107,58
3790	VA.NP00.A01.18.0908	Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00	50,48	353,36
3791	VA.NP00.A01.18.0909	Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00	84,13	504,78
3792	VA.NP00.A01.18.0929	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. bipolare fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	13,00				13,00	38,89	505,57
3793	VA.NP00.A01.18.0930	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00	56,41	676,92
3794	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso								
		Totale	Cadauno	38,00				38,00	16,03	609,14
3795	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN								
		Totale	Cadauno	51,00				51,00	6,60	336,60
3796	VA.NP00.A01.18.0931	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a 220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	39,00				39,00		
3797	VA.NP00.A01.18.0932	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. : sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari						39,00	45,39	1.770,21
		Totale	Cadauno	39,00				39,00		
3798	VA.NP00.A01.18.0971	Fornitura a pie d'opera di inverter DC/AC 2,25 kVA.						39,00	5,06	197,34
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3799	VA.NP00.A01.18.0948	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per elettroaspiratori						1,00	2.031,00	2.031,00
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
3800	VA.NP00.A01.18.0944	Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza per SSE con un gruppo di conversione						7,00	397,08	2.779,56
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3801	VA.NP00.A01.18.0945	Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza: sovrapprezzo per ogni gruppo in più oltre il primo						1,00	648,73	648,73
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3802	VA.NP00.A01.18.0949	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazione per commutazione automatica S.A. in c.a.						1,00	200,51	200,51
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3803	VA.NP00.A01.18.0950	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuiti di emergenza e distribuzioni S.A. in c.a. e c.c.						1,00	2.286,20	2.286,20
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3804	VA.NP00.A01.18.0942	Fornitura e posa di tromba con suono grave o acuto.						1,00	1.440,90	1.440,90
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					1,00	77,80	77,80
3805	VA.NP00.A01.18.0947	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per il primo gruppo raddrizzatore al silicio fino a 3,6 MW		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	1.465,99	1.465,99
3806	VA.NP00.A01.18.0951	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature per telecomando per un gruppo		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	993,71	993,71
3807	VA.NP00.A01.18.0580	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	28,56	57,12
3808	VA.NP00.A01.18.0921	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello anteriore di superficie sino a 10 dm <sup>2</sup>		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	29,64	59,28
3809	VA.NP00.A01.18.0934	Fornitura e posa di commutatore voltmetrico da quadro per la misura delle tensioni concatenate.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	20,75	20,75
3810	VA.NP00.A01.18.0936	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	42,15	42,15
3811	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	19,48	38,96
3812	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	6,12	18,36

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3813	VA.NP00.A01.18.0919	Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3 fasi di un circuito trifase								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	130,83	130,83
3814	VA.NP00.A01.18.0920	Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	134,55	134,55
3815	VA.NP00.A01.18.0908	Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	50,48	201,92
3816	VA.NP00.A01.18.0902	Sezionatore tripolare con portata da 63 A								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	22,09	66,27
3817	VA.NP00.A01.18.0906	Posa in opera di sezionatori sino a 125 A								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	43,02	129,06
3818	VA.NP00.A01.18.0929	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. bipolare fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	38,89	77,78
3819	VA.NP00.A01.18.0930	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	56,41	112,82
3820	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00	16,03	224,42
3821	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
3822	VA.NP00.A01.18.0931	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a 220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata						18,00	6,60	118,80
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
3823	VA.NP00.A01.18.0932	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. : sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari						14,00	45,39	635,46
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
3824	VA.NP00.A01.18.0940	Fornitura e posa di contattore tripolare per corrente nominale di 20 A alla tensione di 250 V c.c.						14,00	5,06	70,84
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3825	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.						2,00	77,80	155,60
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3826	VA.NP00.A01.18.0606	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm <sup>2</sup>						60,00		
		Totale	Cadauno	60,00				60,00	0,27	16,20
3827	VA.NP00.A01.18.0607	Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm <sup>2</sup>						30,00		
		Totale	Cadauno	30,00				30,00	0,37	11,10
3828	VA.NP00.A01.18.0911	Morsetti componibili su guida per conduttori di 10 mm <sup>2</sup>						10,00		
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	0,46	4,60
3829	VA.NP00.A01.18.0608	Posa in opera di morsetti combinabili						100,00		
		Totale	Cadauno	100,00				100,00	1,85	185,00
3830	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.								
		Totale	Cadauno	100,00				100,00		
3831	VA.NP00.A01.18.0922	Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore.						100,00	0,94	
		Totale	Cadauno	100,00				100,00	38,00	
3832	VA.NP00.A01.18.0952	Fornitura e posa in opera di ogni batteria di accumulatori 110Vcc -300Ah.						100,00	0,38	
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	11.358,06	
3833	VA.NP00.A01.18.0924	Fornitura a piè d'opera di Alimentatore stabilizzato 110 Vcc						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	11.281,89	
3834	VA.NP00.A01.18.0925	Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GAL aggiuntivo						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	1.903,70	
3835	VA.NP00.A01.18.0926	Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GCB aggiuntivo						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	1.903,70	
3836	VA.NP00.A01.18.0946	Realizzazione del complesso per l'alimentazione ausiliaria della SSE a 110 V c.c.						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	1.177,48	
3837	VA.NP00.A01.18.0008	fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) del sistema di Automazione e diagnostica SAD della SSE Viale della Pace, come da schema a blocchi e caratteristiche indicate nella spec. Tecnica N						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	494.456,88	
		Totale SE3 - Fabbriato - Comando e diagnostica di sottostazione Euro								
		SE4 - Fabbriato - Impianti LFM,TLC e IT								
									554.436,12	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3838	VA.NP00.A01.18.0834	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,....equipaggiata con - lunghezza bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lunghezza 690 mm								
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
								18,00	135,75	2.443,50
3839	VA.NP00.A01.18.0833	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,.....quipaggiata con - lunghezza mono lampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm								
		Totale	Cadauno	11,00				11,00		
								11,00	96,80	1.064,80
3840	VA.NP00.A01.18.0854	Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza.I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frig								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	2.597,83	2.597,83
3841	VA.NP00.A01.18.0957	Torrino di estrazione aria a getto orizzontale, con girante centrifuga e motore direttamente accoppiato, realizzato con basam, Portata 4000 ÷ 5000 mc/h, p								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	1.108,50	2.217,00
3842	VA.NP00.A01.18.0923	Fornitura e posa in opera di elettroaspiratore della portata di 52 m³/min alla pressione di 5 mm di colonna d'acqua e della potenza superior								
		Totale	Cadauno	5,00				5,00		
								5,00	634,24	3.171,20
3843	VA.NP00.A01.18.0822	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico.....								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00		
								8,00	413,51	3.308,08
3844	VA.NP00.A01.18.0855	Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente a 2 stadi								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	94,71	378,84

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3845	VA.NP00.A01.18.0819	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente.....punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	57,19	171,57
3846	VA.NP00.A01.18.0820	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente.....punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione								
		Totale	Cadauno	26,00				26,00		
								26,00	26,88	698,88
3847	VA.NP00.A01.18.0821	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente....presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	51,24	153,72
3848	VA.NP00.A01.18.0823	Derivazione per impianti di energia....alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	146,83	293,66
3849	VA.NP00.A01.18.0824	Derivazione per impianti di energia....alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
								7,00	182,15	1.275,05
3850	VA.NP00.A01.18.0825	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale....alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto t								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	155,18	155,18
3851	VA.NP00.A01.18.0844	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3852	VA.NP00.A01.18.0845	centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1	Cadauno	1,00				1,00	1.603,16	1.603,16
		Totale						1,00		
3853	VA.NP00.A01.18.0846	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1	Cadauno	1,00				1,00	374,63	374,63
		Totale						1,00		
3854	VA.NP00.A01.18.0847	pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale...e dedicata RS485 di 32 elementi	Cadauno	1,00				1,00	921,50	921,50
		Totale						1,00		
3855	VA.NP00.A01.18.0848	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione	Cadauno	12,00				12,00	133,58	1.602,96
		Totale						12,00		
3856	VA.NP00.A01.18.0849	Basi ed accessori: - controbase in plastica con ingresso tubi	Cadauno	12,00				12,00	16,31	195,72
		Totale						12,00		
3857	VA.NP00.A01.18.0850	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test.....	Cadauno	1,00				1,00	114,59	114,59
		Totale						1,00		
3858	VA.NP00.A01.18.0851	Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60	Cadauno	2,00				2,00	75,28	150,56
		Totale						2,00		
3858	VA.NP00.A01.18.0851	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
SE - Sottostazioni Elettriche

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1 mmq								
		Totale	m	100,00				100,00		
3859	VA.NP00.A01.18.0852	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a rel						100,00	2,63	263,00
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3860	VA.NP00.A01.18.0853	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V - 7,2Ah.						1,00	514,40	514,40
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	36,34	72,68
3861	VA.NP00.A01.18.0835	Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato e via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori (op								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3862	VA.NP00.A01.18.0836	TASTIERE E ORGANI DI COMANDO - Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a parete in contanitore da incasso						1,00	632,95	632,95
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	129,10	129,10
3863	VA.NP00.A01.18.0837	Lettole remoto nelle seguenti tipologie :- di tessere di prossimità in policarbonato ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure all'ingresso del concentratore p								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	403,54	807,08
3864	VA.NP00.A01.18.0838	Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 10 pezzi. La tessera può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	108,97	217,94

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3865	VA.NP00.A01.18.0839	Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua....								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	147,11	294,22
3866	VA.NP00.A01.18.0840	Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	133,75	133,75
3867	VA.NP00.A01.18.0841	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. pr								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	761,88	761,88
3868	VA.NP00.A01.18.0842	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	38,68	77,36
3869	VA.NP00.A01.18.0843	Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,50+2x0,22								
		Totale	Cadauno	100,00				100,00		
								100,00	3,95	395,00
3870	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².								
		Totale	m	200,00				200,00		
								200,00	0,82	164,00
3871	VA.NP00.A01.18.0927	Fornitura e posa in opera di targhe monitorie normalizzate								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00		
								20,00	11,07	221,40
3872	VA.NP00.A01.18.0800	Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: - 18								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Kg, cl								
		Totale		3,00				3,00		
3873	VA.NP00.A01.18.0401	Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature di manutenzione per SSE/ Cabina TE.						3,00	414,88	1.244,64
		Totale	a corpo	1,00				1,00		
3874	VA.NP00.A01.18.0953	Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore bianco, posto in - Sospeso con scarico a parete a sifone incorporato a						1,00	2.163,58	2.163,58
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3875	VA.NP00.A01.18.0964	Lavabi in porcellana vetrificata in opera, delle dimensioni di circa 48x62 cm						1,00	423,84	423,84
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3876	VA.NP00.A01.18.0956	Fornitura e posa in opera di scaldia acqua ad accumulo elettrico verticale coibentato internamente e - Litri 100.						1,00	192,26	192,26
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3877	VA.NP00.A01.18.0955	Cassetta di scarico di porcellana dura (vetro-china) modello piccolo, per installazione alta, con co - Cassetta di scarico di porcellana dura (vetrochina)						1,00	299,72	299,72
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3878	VA.NP00.A01.18.0958	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido conforme alla norma - diametro esterno 50 - spessore 1,6 mm.						1,00	130,83	130,83
		Totale	m	20,00				20,00		
3879	VA.NP00.A01.18.0959	Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in polipropilene PP autoestinguente - diametro esterno 110 mm.						20,00	6,87	137,40
		Totale	m	20,00				20,00		
3880	VA.NP00.A01.18.0954	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: - Normale.						20,00	14,46	289,20
								20,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3881	VA.NP00.A01.18.0965	Impianto di distribuzione idro-sanitario, realizzato con tubazioni in: polietilene						1,00	141,60	141,60
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3882	VA.NP00.A01.18.0966	Rete di scarico per impianti idro-sanitari, realizzato con tubazioni in: polietilene						1,00	51,80	51,80
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3883	VA.NP00.A01.18.0801	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - 20 mm						1,00	45,63	45,63
		Totale	Cadauno	8,00				8,00		
3884	VA.NP00.A01.18.0802	Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8-10 mm, nei diametri: - 20 mm						8,00	50,78	406,24
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
3885	VA.NP00.A01.18.0914	Fornitura in opera di pozzetti adatti per prese di terra delle dimensioni interne di cm 45x45x30 circa (senza fondo)						4,00	14,96	59,84
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
3886	VA.NP00.A01.18.0815	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: 70 mm²						100,00	33,73	134,92
		Totale	m	100,00				100,00		
3887	VA.NP00.A01.18.0816	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20 -38, CEI						250,00	11,07	1.107,00
				250,00				250,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3888	VA.NP00.A01.18.0915	Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi	m					250,00	16,48	4.120,00
		Totale		43,200				43,200		
3889	VA.NP00.A01.18.0775	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x25 mm²	kg					43,200	4,26	184,03
		Totale		43,20				43,20		
3890	VA.NP00.A01.18.0916	Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di messa a terra.	m					43,20	8,42	363,74
		Totale		104,000				104,000		
3891	VA.NP00.A01.18.0943	Posa in opera di corda nuda di rame interrata della sezione di mm² 120 alla profondità di cm 50	kg					104,000	3,26	339,04
		Totale		80,00				80,00		
3892	VA.NP00.A01.18.0831	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito , installato in quadro di emergenza stagno IP	m					80,00	4,09	327,20
		Totale		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	140,62	281,24
		Totale SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT Euro								40.020,94
		SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici								
3893	VA.NP00.A01.18.0818	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm²								
		Totale	m	120,00				120,00		
3894	VA.NP00.A01.18.0963	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale						120,00	18,79	2.254,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV copn								
		Totale	Cadauno	9,00				9,00		
								9,00	17,15	154,35
3895	VA.NP00.A01.18.0817	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x35 mm²								
		Totale	m	90,00				90,00		
								90,00	12,52	1.126,80
3896	VA.NP00.A01.18.0962	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00	16,24	97,44
3897	VA.NP00.A01.18.0104	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1								
		Totale	m	375,00				375,00		
								375,00	47,50	17.812,50
3898	VA.NP00.A01.18.0204	Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2								
		Totale	Cadauno	42,00				42,00		
								42,00	229,90	9.655,80
3899	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².								
		Totale	m	585,00				585,00		
								585,00	0,82	479,70
3900	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm².								
		Totale	m	9.800,00				9.800,00		
								9.800,00	0,09	882,00
3901	VA.NP00.A01.18.0805	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x1,5 mm²								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3902	VA.NP00.A01.18.0806	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	160,00				160,00	1,94	310,40
				Totale	160,00					
3903	VA.NP00.A01.18.0807	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x4 mm <sup>2</sup>	m	350,00				350,00	2,21	773,50
				Totale	350,00					
3904	VA.NP00.A01.18.0808	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x6 mm <sup>2</sup>	m	125,00				125,00	3,12	390,00
				Totale	125,00					
3905	VA.NP00.A01.18.0809	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x10 mm <sup>2</sup>	m	200,00				200,00	3,60	720,00
				Totale	200,00					
3906	VA.NP00.A01.18.0810	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	150,00				150,00	5,34	801,00
				Totale	150,00					
3907	VA.NP00.A01.18.0811	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	250,00				250,00	2,41	602,50
				Totale	250,00					
3908	VA.NP00.A01.18.0812	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla	m	150,00				150,00	2,76	414,00
				Totale	150,00					

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	150,00				150,00		
								150,00	3,31	496,50
3909	VA.NP00.A01.18.0813	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	150,00				150,00		
								150,00	4,26	639,00
3910	VA.NP00.A01.18.0814	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	50,00				50,00		
								50,00	10,86	543,00
3911	VA.NP00.A01.18.0803	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR....sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	60,00				60,00		
								60,00	5,71	342,60
3912	VA.NP00.A01.18.0804	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 95 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	80,00				80,00		
								80,00	11,96	956,80
3913	VA.NP00.A01.18.0961	Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossi								
		Totale	m	200,00				200,00		
								200,00	3,40	680,00
3914	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm <sup>2</sup> .								
								2.075,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					2.075,00	0,82	1.701,50
3915	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm <sup>2</sup> o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm <sup>2</sup> .		480,00				480,00		
		Totale	m					480,00	0,09	43,20
3916	VA.NP00.A01.18.0969	fornitura a piè d'opera di cavo a 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2		45,00				45,00		
		Totale	m					45,00	2,70	121,50
3917	VA.NP00.A01.18.0970	Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque numero di fibre direttamente nella posizione definitiva		45,00				45,00		
		Totale	m					45,00	2,09	94,05
3918	VA.NP00.A01.18.0972	Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 600		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	999,40	999,40
3919	VA.NP00.A01.18.0973	Fornitura in opera di subtelai con capacità di 8 connettori, da installare in armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	165,96	497,88
3920	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	636,30	1.908,90
3921	VA.NP00.A01.18.0912	passerella portacavi in acciaio zincato della larghezza da 250 a 300 mm, posta ad altezza dal piano di calpestio sino a 2,5 m		60,00				60,00		
		Totale	m					60,00	22,36	1.341,60
3922	VA.NP00.A01.18.0913	sovrapprezzo per posa passerella ad altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio		60,00				60,00		
		Totale	m					60,00	4,08	244,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici Euro							47.085,52	
3923	VA.NP00.A01.18.0402	SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT Trasformatore Mt/bt resina 100 kVA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	4.332,69	
3924	VA.NP00.A01.18.0910	Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 100 KVA e fino a 160 KVA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	557,77	
3925	VA.NP00.A01.18.0001	fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di un trasformatore per gruppo di conversione da 1620kVA – 20kV/ 590-590 V avente caratteristiche indicate nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE000000								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	59.177,91	
3926	VA.NP00.A01.18.0828	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria.....caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	6.764,37	
3927	VA.NP00.A01.18.0830	Quadro di Media Tensione normalizzato....completa di: sbarre in rame da 630A, divisori capacit,caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	3.133,74	
3928	VA.NP00.A01.18.0829	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto....caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate 400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	11.923,18	
3929	VA.NP00.A01.18.0826	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria...aratteristiche								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
		Totale SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT Euro						3,00	21.467,96	
									64.403,88	
									150.293,54	
		<b>Totale SE01 - SSE Viale della Pace Euro</b>							<b>1.305.763,60</b>	
		<b>SE02 - SSE Forcellini</b> <b>SE020 - SSE Forcellini</b> SE1 - Fabbriato - Celle prefabbricate 750Vcc								
3930	VA.NP00.A01.18.0003	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella alimentatore extrarapido 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	60.257,16	
3931	VA.NP00.A01.18.0004	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc con VLD avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella specifica tecnica iNP0000D18KPSE0000001A								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	80.302,43	
3932	VA.NP00.A01.18.0006	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	25.393,71	
3933	VA.NP00.A01.18.0007	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore seconda fila 750Vcc avente								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE000001A								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3934	VA.NP00.A01.18.0967	FORNITURA BACHELITE							25.393,71	25.393,71
		Totale	m²	23,10				23,10		
3935	VA.NP00.A01.18.0968	POSA BACHELITE							169,46	3.914,53
		Totale	m²	23,10				23,10		
		Totale SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc Euro								282.186,84
		SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori								
3936	VA.NP00.A01.18.0002	fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di gruppo raddrizzatore in quadro da 1500kW – 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE000001A								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori Euro							119.954,79	119.954,79
		SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione								
3937	VA.NP00.A01.18.0400	Fornitura e posa in opera di RELE'DIRETTO DI MASSA DA 50A A 75A								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3938	VA.NP00.A01.18.0928	Fornitura di armadio per quadro di comando con due portine posteriori e della larghezza di cm 100							939,55	939,55
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3939	VA.NP00.A01.18.0933	Fornitura e posa di manipolatore mignon da quadro con mostrina tonda per sezionatori con apertura a diseccitazione.								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	1.165,40	2.330,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					4,00	58,34	233,36
3940	VA.NP00.A01.18.0934	Fornitura e posa di commutatore voltmetrico da quadro per la misura delle tensioni concatenate.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	20,75	20,75
3941	VA.NP00.A01.18.0936	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	42,15	84,30
3942	VA.NP00.A01.18.0937	Fornitura e posa di amperometro da quadro scala 50 - 0 - 150 A c.c.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	84,29	84,29
3943	VA.NP00.A01.18.0935	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 200 V.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	55,10	55,10
3944	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.		7,00				7,00		
		Totale	Cadauno					7,00	19,48	136,36
3945	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	6,12	36,72
3946	VA.NP00.A01.18.0918	Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia RS485		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	497,95	995,90
3947	VA.NP00.A01.18.0917	trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di barra passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6 VA		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	14,28	42,84
3948	VA.NP00.A01.18.0919	Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		fasi di un circuito trifase								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
3949	VA.NP00.A01.18.0920	Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata						3,00	130,83	392,49
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
3950	VA.NP00.A01.18.0900	Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA						3,00	134,55	403,65
		Totale	Cadauno	5,00				5,00		
3951	VA.NP00.A01.18.0901	Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione tetrapolare, applicato alla voce EI.AC.A.1 01.B						5,00	238,18	1.190,90
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
3952	VA.NP00.A01.18.0904	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A						3,00	64,30	192,90
		Totale	Cadauno	5,00				5,00		
3953	VA.NP00.A01.18.0903	Fornitura di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 100A sino a 160A						5,00	86,05	430,25
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3954	VA.NP00.A01.18.0907	Posa in opera di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati						2,00	325,17	650,34
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3955	VA.NP00.A01.18.0938	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e tensione nominale di 660 V c.a.						2,00	14,67	29,34
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
3956	VA.NP00.A01.18.0939	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e tensione nominale 660 V c.a.: sovrapprezzo per blocco meccanico						4,00	226,88	907,52
		Totale	Cadauno					4,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
3957	VA.NP00.A01.18.0941	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 40 A alla tensione di 660 V c.a.						4,00	14,26	57,04
		Totale	Cadauno	8,00				8,00		
3958	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.						8,00	84,29	674,32
		Totale	Cadauno	20,00				20,00		
3959	VA.NP00.A01.18.0832	Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: - Un 230V, 1 contatto NA						20,00	55,10	1.102,00
		Totale	Cadauno	20,00				20,00		
3960	VA.NP00.A01.18.0960	30639 INT.SEZIONATORE PER NS160 160A 4P SCHNEIDER ELECTRIC						20,00	30,60	612,00
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3961	VA.NP00.A01.18.0905	Posa in opera di sezionatori 160-250 A						2,00	505,86	1.011,72
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3962	VA.NP00.A01.18.0908	Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.						2,00	53,79	107,58
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
3963	VA.NP00.A01.18.0909	Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A						7,00	50,48	353,36
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
3964	VA.NP00.A01.18.0929	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. bipolare fino a 32 A di portata						6,00	84,13	504,78
		Totale	Cadauno	13,00				13,00		
3965	VA.NP00.A01.18.0930	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a.						13,00	38,89	505,57

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00		
3966	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso						12,00	56,41	676,92
		Totale	Cadauno	38,00				38,00		
3967	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN						38,00	16,03	609,14
		Totale	Cadauno	51,00				51,00		
3968	VA.NP00.A01.18.0931	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a 220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata						51,00	6,60	336,60
		Totale	Cadauno	39,00				39,00		
3969	VA.NP00.A01.18.0932	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. : sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari						39,00	45,39	1.770,21
		Totale	Cadauno	39,00				39,00		
3970	VA.NP00.A01.18.0971	Fornitura a pie d'opera di inverter DC/AC 2,25 kVA.						39,00	5,06	197,34
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3971	VA.NP00.A01.18.0948	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per elettroaspiratori						1,00	2.031,00	2.031,00
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
3972	VA.NP00.A01.18.0944	Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza per SSE con un gruppo di conversione						7,00	397,08	2.779,56
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3973	VA.NP00.A01.18.0945	Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza: sovrapprezzo per ogni gruppo in più oltre il primo						1,00	648,73	648,73



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3974	VA.NP00.A01.18.0949	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazione per commutazione automatica S.A. in c.a.						1,00	200,51	200,51
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3975	VA.NP00.A01.18.0950	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuiti di emergenza e distribuzioni S.A. in c.a. e c.c.						1,00	2.286,20	2.286,20
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3976	VA.NP00.A01.18.0942	Fornitura e posa di tromba con suono grave o acuto.						1,00	1.440,90	1.440,90
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3977	VA.NP00.A01.18.0947	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per il primo gruppo raddrizzatore al silicio fino a 3,6 MW						1,00	77,80	77,80
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3978	VA.NP00.A01.18.0951	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature per telecomando per un gruppo						1,00	1.465,99	1.465,99
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
3979	VA.NP00.A01.18.0580	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti						1,00	993,71	993,71
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3980	VA.NP00.A01.18.0921	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello anteriore di superficie sino a 10 dm <sup>2</sup>						2,00	28,56	57,12
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3981	VA.NP00.A01.18.0934	Fornitura e posa di commutatore voltmetrico da quadro per la misura delle tensioni concatenate.						2,00	29,64	59,28
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					1,00	20,75	20,75
3982	VA.NP00.A01.18.0936	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	42,15	42,15
3983	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	19,48	38,96
3984	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	6,12	18,36
3985	VA.NP00.A01.18.0919	Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3 fasi di un circuito trifase								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	130,83	130,83
3986	VA.NP00.A01.18.0920	Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	134,55	134,55
3987	VA.NP00.A01.18.0908	Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	50,48	201,92
3988	VA.NP00.A01.18.0902	Sezionatore tripolare con portata da 63 A								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	22,09	66,27
3989	VA.NP00.A01.18.0906	Posa in opera di sezionatori sino a 125 A								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	43,02	129,06
3990	VA.NP00.A01.18.0929	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. bipolare fino a 32 A di portata								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3991	VA.NP00.A01.18.0930	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata						2,00	38,89	77,78
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3992	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso						2,00	56,41	112,82
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
3993	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN						14,00	16,03	224,42
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
3994	VA.NP00.A01.18.0931	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a 220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata						18,00	6,60	118,80
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
3995	VA.NP00.A01.18.0932	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. : sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari						14,00	45,39	635,46
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
3996	VA.NP00.A01.18.0940	Fornitura e posa di contattore tripolare per corrente nominale di 20 A alla tensione di 250 V c.c.						14,00	5,06	70,84
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3997	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.						2,00	77,80	155,60
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
3998	VA.NP00.A01.18.0606	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm <sup>2</sup>						2,00	55,10	110,20
				60,00				60,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					60,00	0,27	16,20
3999	VA.NP00.A01.18.0607	Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00	0,37	11,10
4000	VA.NP00.A01.18.0911	Morsetti componibili su guida per conduttori di 10 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00	0,46	4,60
4001	VA.NP00.A01.18.0608	Posa in opera di morsetti combinabili								
		Totale	Cadauno	100,00				100,00	1,85	185,00
4002	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.								
		Totale	Cadauno	100,00				100,00	0,94	94,00
4003	VA.NP00.A01.18.0922	Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	11.358,06	11.358,06
4004	VA.NP00.A01.18.0952	Fornitura e posa in opera di ogni batteria di accumulatori 110Vcc -300Ah.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	11.281,89	11.281,89
4005	VA.NP00.A01.18.0924	Fornitura a piè d'opera di Alimentatore stabilizzato 110 Vcc								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	1.903,70	1.903,70
4006	VA.NP00.A01.18.0925	Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GAL aggiuntivo								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4007	VA.NP00.A01.18.0926	Maggiorazione alla voce ES.IE.B.1114.A per modulo GCB aggiuntivo								
				1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4008	VA.NP00.A01.18.0946	Totale Realizzazione del complesso per l'alimentazione ausiliaria della SSE a 110 V c.c.	Cadauno					1,00	1.903,70	1.903,70
4009	VA.NP00.A01.18.0009	Totale fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) del sistema di Automazione e diagnostica SAD della SSE Forcellini, come da schema a blocchi e caratteristiche indicate nella spec. Tecnica NP0000D	Cadauno	1,00				1,00	1.177,48	1.177,48
4010	VA.NP00.A01.18.0834	Totale Totale SE3 - Fabbriato - Comando e diagnostica di sottostazione Euro SE4 - Fabbriato - Impianti LFM,TLC e IT Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,....equipaggiata con - lunghezza bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lunghezza 690 mm	Cadauno	1,00				1,00	461.545,37	461.545,37
4011	VA.NP00.A01.18.0833	Totale Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,.....quipaggiata con - lunghezza mono lampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm	Cadauno	16,00				16,00	135,75	2.172,00
4012	VA.NP00.A01.18.0854	Totale Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza.I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frig	Cadauno	11,00				11,00	96,80	1.064,80
4013	VA.NP00.A01.18.0957	Totale Torrino di estrazione aria a getto orizzontale, con girante centrifuga e motore direttamente accoppiato, realizzato con basam, Portata 4000 ÷ 5000 mc/h, p	Cadauno	1,00				1,00	2.597,83	2.597,83
				2,00				2,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					2,00	1.108,50	2.217,00
4014	VA.NP00.A01.18.0923	Fornitura e posa in opera di elettroaspiratore della portata di 52 m³/min alla pressione di 5 mm di colonna d'acqua e della potenza superior		5,00				5,00		
		Totale	Cadauno					5,00	634,24	3.171,20
4015	VA.NP00.A01.18.0822	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico.....		8,00				8,00		
		Totale	Cadauno					8,00	413,51	3.308,08
4016	VA.NP00.A01.18.0855	Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente a 2 stadi		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	94,71	378,84
4017	VA.NP00.A01.18.0819	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente.....punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V		3,00				3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	57,19	171,57
4018	VA.NP00.A01.18.0820	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente.....punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione		24,00				24,00		
		Totale	Cadauno					24,00	26,88	645,12
4019	VA.NP00.A01.18.0823	Derivazione per impianti di energia....alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	146,83	293,66
4020	VA.NP00.A01.18.0824	Derivazione per impianti di energia...alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione		7,00				7,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					7,00	182,15	1.275,05
4021	VA.NP00.A01.18.0825	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale....alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto t		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	155,18	155,18
4022	VA.NP00.A01.18.0844	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	1.603,16	1.603,16
4023	VA.NP00.A01.18.0845	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	374,63	374,63
4024	VA.NP00.A01.18.0846	pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale...e dedicata RS485 di 32 elementi		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	921,50	921,50
4025	VA.NP00.A01.18.0847	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione		12,00				12,00		
		Totale	Cadauno					12,00	133,58	1.602,96
4026	VA.NP00.A01.18.0848	Basi ed accessori: - controbasi in plastica con ingresso tubi		12,00				12,00		
		Totale	Cadauno					12,00	16,31	195,72
4027	VA.NP00.A01.18.0849	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test.....								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4028	VA.NP00.A01.18.0850	Totale	Cadauno	1,00				1,00	114,59	114,59
								1,00		
4029	VA.NP00.A01.18.0851	Totale	Cadauno	2,00				2,00	75,28	150,56
								2,00		
4030	VA.NP00.A01.18.0852	Totale	m	100,00				100,00	2,63	263,00
								100,00		
4031	VA.NP00.A01.18.0853	Totale	Cadauno	1,00				1,00	514,40	514,40
								1,00		
4032	VA.NP00.A01.18.0835	Totale	Cadauno	2,00				2,00	36,34	72,68
								2,00		
4033	VA.NP00.A01.18.0836	Totale	Cadauno	1,00				1,00	632,95	632,95
								1,00		
4034	VA.NP00.A01.18.0837	Totale	Cadauno	1,00				1,00	129,10	129,10
								1,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		p								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
4035	VA.NP00.A01.18.0838	Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 10 pezzi. La tessera può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata.						2,00	403,54	807,08
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
4036	VA.NP00.A01.18.0839	Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua....						2,00	108,97	217,94
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
4037	VA.NP00.A01.18.0840	Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione antischiama e doppio coperchio						2,00	147,11	294,22
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
4038	VA.NP00.A01.18.0841	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. pr						1,00	133,75	133,75
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4039	VA.NP00.A01.18.0842	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah.						1,00	761,88	761,88
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4040	VA.NP00.A01.18.0843	Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,50+2x0,22						2,00	38,68	77,36
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
4041	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².						100,00	3,95	395,00
		Totale	Cadauno	100,00				100,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m	200,00				200,00		
4042	VA.NP00.A01.18.0927	Fornitura e posa in opera di targhe monitorie normalizzate						200,00	0,82	164,00
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	11,07	221,40
4043	VA.NP00.A01.18.0800	Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: - 18 Kg, cl						20,00		
		Totale		3,00				3,00	414,88	1.244,64
4044	VA.NP00.A01.18.0401	Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature di manutenzione per SSE/ Cabina TE.						3,00		
		Totale	a corpo	1,00				1,00	2.163,58	2.163,58
4045	VA.NP00.A01.18.0953	Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore bianco, posto in - Sospeso con scarico a parete a sifone incorporato a						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	423,84	423,84
4046	VA.NP00.A01.18.0964	Lavabi in porcellana vetrificata in opera, delle dimensioni di circa 48x62 cm						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	192,26	192,26
4047	VA.NP00.A01.18.0956	Fornitura e posa in opera di scaldia acqua ad accumulo elettrico verticale coibentato internamente e - Litri 100.						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	299,72	299,72
4048	VA.NP00.A01.18.0955	Cassetta di scarico di porcellana dura (vetro-china) modello piccolo, per installazione alta, con co - Cassetta di scarico di porcellana dura (vetrochina)						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	130,83	130,83
4049	VA.NP00.A01.18.0958	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido conforme alla norma -								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		diametro esterno 50 - spessore 1,6 mm.								
		Totale	m	20,00				20,00		
4050	VA.NP00.A01.18.0959	Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in polipropilene PP autoestinguente - diametro esterno 110 mm.						20,00	6,87	137,40
		Totale	m	20,00				20,00		
4051	VA.NP00.A01.18.0954	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: - Normale.							14,46	289,20
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4052	VA.NP00.A01.18.0965	Impianto di distribuzione idro-sanitario, realizzato con tubazioni in: polietilene							141,60	141,60
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4053	VA.NP00.A01.18.0966	Rete di scarico per impianti idro-sanitari, realizzato con tubazioni in: polietilene							51,80	51,80
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4054	VA.NP00.A01.18.0801	Dispensore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - 20 mm							45,63	45,63
		Totale	Cadauno	8,00				8,00		
4055	VA.NP00.A01.18.0802	Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8-10 mm, nei diametri: - 20 mm							50,78	406,24
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
4056	VA.NP00.A01.18.0815	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: 70 mm²							14,96	59,84
		Totale	m	100,00				100,00		
								100,00	11,07	1.107,00

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4057	VA.NP00.A01.18.0816	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI								
		Totale	m	250,00				250,00		
								250,00	16,48	4.120,00
4058	VA.NP00.A01.18.0915	Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi								
		Totale	kg	43,200				43,200		
								43,200	4,26	184,03
4059	VA.NP00.A01.18.0775	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x25 mm²								
		Totale	m	43,20				43,20		
								43,20	8,42	363,74
4060	VA.NP00.A01.18.0916	Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di messa a terra.								
		Totale	kg	104,000				104,000		
								104,000	3,26	339,04
4061	VA.NP00.A01.18.0943	Posa in opera di corda nuda di rame interrata della sezione di mm² 120 alla profondità di cm 50								
		Totale	m	80,00				80,00		
								80,00	4,09	327,20
4062	VA.NP00.A01.18.0831	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito , installato in quadro di emergenza stagno IP								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	140,62	421,86
		Totale SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT Euro								39.547,66
		SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici								
4063	VA.NP00.A01.18.0818	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm²								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4064	VA.NP00.A01.18.0963	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV copn	m	120,00				120,00	18,79	2.254,80
								120,00		
4065	VA.NP00.A01.18.0817	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x35 mm²	Cadauno	9,00				9,00	17,15	154,35
								9,00		
4066	VA.NP00.A01.18.0962	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq	m	90,00				90,00	12,52	1.126,80
								90,00		
4067	VA.NP00.A01.18.0104	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1	Cadauno	6,00				6,00	16,24	97,44
								6,00		
4068	VA.NP00.A01.18.0204	Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2	m	300,00				300,00	47,50	14.250,00
								300,00		
4069	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².	Cadauno	32,00				32,00	229,90	7.356,80
								32,00		
4070	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm².	m	510,00				510,00	0,82	418,20
								510,00		
				7.950,00				7.950,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					7.950,00	0,09	715,50
4071	VA.NP00.A01.18.0805	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x1,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	160,00				160,00	1,94	310,40
4072	VA.NP00.A01.18.0806	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	350,00				350,00	2,21	773,50
4073	VA.NP00.A01.18.0807	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	125,00				125,00	3,12	390,00
4074	VA.NP00.A01.18.0808	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	200,00				200,00	3,60	720,00
4075	VA.NP00.A01.18.0809	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x10 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	150,00				150,00	5,34	801,00
4076	VA.NP00.A01.18.0810	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	250,00				250,00	2,41	602,50
4077	VA.NP00.A01.18.0811	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4078	VA.NP00.A01.18.0812	FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	150,00				150,00	2,76	414,00
		Totale						150,00		
4079	VA.NP00.A01.18.0813	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x2,5 mm <sup>2</sup>	m	150,00				150,00	3,31	496,50
		Totale						150,00		
4080	VA.NP00.A01.18.0814	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x4 mm <sup>2</sup>	m	150,00				150,00	4,26	639,00
		Totale						150,00		
4081	VA.NP00.A01.18.0803	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x6 mm <sup>2</sup>	m	50,00				50,00	10,86	543,00
		Totale						50,00		
4082	VA.NP00.A01.18.0804	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm <sup>2</sup>	m	60,00				60,00	5,71	342,60
		Totale						60,00		
4083	VA.NP00.A01.18.0961	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 95 mm <sup>2</sup>	m	80,00				80,00	11,96	956,80
		Totale						80,00		
		Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossi		200,00				200,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					200,00	3,40	680,00
4084	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm <sup>2</sup> .								
		Totale	m	2.075,00				2.075,00	0,82	1.701,50
4085	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm <sup>2</sup> o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm <sup>2</sup> .						2.075,00		
		Totale	m	480,00				480,00	0,09	43,20
4086	VA.NP00.A01.18.0969	fornitura a piè d'opera di cavo a 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2						480,00		
		Totale	m	45,00				45,00	2,70	121,50
4087	VA.NP00.A01.18.0970	Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque numero di fibre direttamente nella posizione definitiva						45,00		
		Totale	m	45,00				45,00	2,09	94,05
4088	VA.NP00.A01.18.0972	Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 600								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	999,40	999,40
4089	VA.NP00.A01.18.0973	Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 8 connettori, da installare in armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101						1,00		
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	165,96	497,88
4090	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)						3,00		
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	636,30	1.908,90
4091	VA.NP00.A01.18.0912	passerella portacavi in acciaio zincato della larghezza da 250 a 300 mm, posta ad altezza dal piano di calpestio sino a 2,5 m								
		Totale	m	60,00				60,00	22,36	1.341,60
								60,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4092	VA.NP00.A01.18.0913	sovrapprezzo per posa passerella ad altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio								
		Totale	m	60,00				60,00		
								60,00	4,08	
		Totale SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici Euro								
		SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT								
4093	VA.NP00.A01.18.0402	Trasformatore Mt/bt resina 100 kVA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	4.332,69	
		Totale							4.332,69	
4094	VA.NP00.A01.18.0910	Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 100 KVA e fino a 160 KVA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	557,77	
		Totale							557,77	
4095	VA.NP00.A01.18.0001	fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di un trasformatore per gruppo di conversione da 1620kVA – 20kV/ 590-590 V avente caratteristiche indicate nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE000000								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	59.177,91	
		Totale							59.177,91	
4096	VA.NP00.A01.18.0828	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria.....caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	6.764,37	
		Totale							6.764,37	
4097	VA.NP00.A01.18.0830	Quadro di Media Tensione normalizzato....completa di: sbarre in rame da 630A, divisori capacit,caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	3.133,74	
		Totale							3.133,74	
4098	VA.NP00.A01.18.0829	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto....caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate 400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		cresta) 40 kA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	11.923,18	
4099	VA.NP00.A01.18.0826	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria...aratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	21.467,96	
		Totale SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT Euro							150.293,54	
		<b>Totale SE02 - SSE Forcellini Euro</b>							<b>1.154.503,46</b>	
		<b>SE03 - SSE Voltabarozzo</b>								
		<b>SE030 - SSE Voltabarozzo</b>								
		SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc								
4100	VA.NP00.A01.18.0003	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella alimentatore extrarapido 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	60.257,16	
4101	VA.NP00.A01.18.0011	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella congiuntore avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	44.958,13	
4102	VA.NP00.A01.18.0004	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc con VLD avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella specifica tecnica iNP0000D18KPSE0000001A								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4103	VA.NP00.A01.18.0005	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella negativo 750Vcc senza VLD con caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A						1,00	80.302,43	80.302,43
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	45.619,20	91.238,40
4104	VA.NP00.A01.18.0006	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore prima fila 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A						3,00	25.393,71	76.181,13
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	25.393,71	76.181,13
4105	VA.NP00.A01.18.0007	Fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di una cella sezionatore seconda fila 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A						2,00	25.393,71	50.787,42
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	25.393,71	50.787,42
4106	VA.NP00.A01.18.0967	FORNITURA BACHELITE						33,00	169,46	5.592,18
		Totale	m <sup>2</sup>	33,00				33,00	169,46	5.592,18
4107	VA.NP00.A01.18.0968	POSA BACHELITE						33,00	55,17	1.820,61
		Totale	m <sup>2</sup>	33,00				33,00	55,17	1.820,61
		Totale SE1 - Fabbriato - Celle prefabbricate 750Vcc Euro								576.609,91
		SE2 - Fabbriato - Gruppi Raddrizzatori								
4108	VA.NP00.A01.18.0002	fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di gruppo raddrizzatore in quadro da 1500kW – 750Vcc avente apparecchiature e caratteristiche descritte nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE0000001A						2,00		
								2,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					2,00	119.954,79	239.909,58
		Totale SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori Euro								239.909,58
4109	VA.NP00.A01.18.0400	SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione Fornitura e posa in opera di RELE'DIRETTO DI MASSA DA 50A A 75A		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	939,55	939,55
4110	VA.NP00.A01.18.0928	Fornitura di armadio per quadro di comando con due portine posteriori e della larghezza di cm 100		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	1.165,40	2.330,80
4111	VA.NP00.A01.18.0933	Fornitura e posa di manipolatore mignon da quadro con mostrina tonda per sezionatori con apertura a diseccitazione.		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	58,34	233,36
4112	VA.NP00.A01.18.0934	Fornitura e posa di commutatore voltmetrico da quadro per la misura delle tensioni concatenate.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	20,75	20,75
4113	VA.NP00.A01.18.0936	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	42,15	84,30
4114	VA.NP00.A01.18.0937	Fornitura e posa di amperometro da quadro scala 50 - 0 - 150 A c.c.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	84,29	84,29
4115	VA.NP00.A01.18.0935	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 200 V.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	55,10	55,10
4116	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.		7,00				7,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4117	VA.NP00.A01.18.0587	portalampada spia completa di gemma colorata	Cadauno					7,00	19,48	136,36
		Totale		9,00				9,00		
4118	VA.NP00.A01.18.0918	Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia RS485	Cadauno					9,00	6,12	55,08
		Totale		2,00				2,00		
4119	VA.NP00.A01.18.0917	trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di barra passante 25x3 mm incorporata classe 0,5, 6 VA	Cadauno					2,00	497,95	995,90
		Totale		3,00				3,00		
4120	VA.NP00.A01.18.0919	Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3 fasi di un circuito trifase	Cadauno					3,00	14,28	42,84
		Totale		3,00				3,00		
4121	VA.NP00.A01.18.0920	Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata	Cadauno					3,00	130,83	392,49
		Totale		3,00				3,00		
4122	VA.NP00.A01.18.0900	Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA	Cadauno					3,00	134,55	403,65
		Totale		6,00				6,00		
4123	VA.NP00.A01.18.0901	Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione tetrapolare, applicato alla voce EI.AC.A.1 01.B	Cadauno					6,00	238,18	1.429,08
		Totale		4,00				4,00		
4124	VA.NP00.A01.18.0904	Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A	Cadauno					4,00	64,30	257,20
		Totale		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	86,05	516,30

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4125	VA.NP00.A01.18.0903	Fornitura di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 100A sino a 160A								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	325,17	975,51
4126	VA.NP00.A01.18.0907	Posa in opera di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	14,67	44,01
4127	VA.NP00.A01.18.0938	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e tensione nominale di 660 V c.a.								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00	226,88	1.361,28
4128	VA.NP00.A01.18.0939	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 140 A e tensione nominale 660 V c.a.: sovrapprezzo per blocco meccanico								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00	14,26	85,56
4129	VA.NP00.A01.18.0941	Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 40 A alla tensione di 660 V c.a.								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00	84,29	1.011,48
4130	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	55,10	1.102,00
4131	VA.NP00.A01.18.0832	Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: - Un 230V, 1 contatto NA								
		Totale	Cadauno	20,00				20,00	30,60	612,00
4132	VA.NP00.A01.18.0960	30639 INT.SEZIONATORE PER NS160 160A 4P SCHNEIDER ELECTRIC								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	505,86	1.011,72
4133	VA.NP00.A01.18.0905	Posa in opera di sezionatori 160-250 A								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
4134	VA.NP00.A01.18.0908	Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.						2,00	53,79	107,58
		Totale	Cadauno	11,00				11,00		
4135	VA.NP00.A01.18.0909	Differenziale alta sensibilità tetrapolare con portata fino a 32 A						11,00	50,48	555,28
		Totale	Cadauno	11,00				11,00		
4136	VA.NP00.A01.18.0929	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. bipolare fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	15,00				15,00	38,89	583,35
4137	VA.NP00.A01.18.0930	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	12,00				12,00	56,41	676,92
4138	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso								
		Totale	Cadauno	49,00				49,00	16,03	785,47
4139	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN								
		Totale	Cadauno	71,00				71,00	6,60	468,60
4140	VA.NP00.A01.18.0931	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a 220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	39,00				39,00	45,39	1.770,21
4141	VA.NP00.A01.18.0932	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. : sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari								
				39,00				39,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					39,00	5,06	197,34
4142	VA.NP00.A01.18.0971	Fornitura a pie d'opera di inverter DC/AC 2,25 kVA.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	2.031,00	2.031,00
4143	VA.NP00.A01.18.0948	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per elettroaspiratori		14,00				14,00		
		Totale	Cadauno					14,00	397,08	5.559,12
4144	VA.NP00.A01.18.0944	Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza per SSE con un gruppo di conversione		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	648,73	648,73
4145	VA.NP00.A01.18.0945	Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza: sovrapprezzo per ogni gruppo in più oltre il primo		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	200,51	200,51
4146	VA.NP00.A01.18.0949	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazione per commutazione automatica S.A. in c.a.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	2.286,20	2.286,20
4147	VA.NP00.A01.18.0950	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuiti di emergenza e distribuzioni S.A. in c.a. e c.c.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	1.440,90	1.440,90
4148	VA.NP00.A01.18.0942	Fornitura e posa di tromba con suono grave o acuto.		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	77,80	77,80
4149	VA.NP00.A01.18.0947	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per il primo gruppo raddrizzatore al silicio fino a 3,6 MW		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	1.465,99	1.465,99



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4150	VA.NP00.A01.18.0951	Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature per telecomando per un gruppo								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	993,71	993,71
4151	VA.NP00.A01.18.0580	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	28,56	57,12
4152	VA.NP00.A01.18.0921	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello anteriore di superficie sino a 10 dm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	29,64	59,28
4153	VA.NP00.A01.18.0934	Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la misura delle tensioni concatenate.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	20,75	20,75
4154	VA.NP00.A01.18.0936	Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	42,15	42,15
4155	VA.NP00.A01.18.0585	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	19,48	38,96
4156	VA.NP00.A01.18.0587	portalamпада spia completa di gemma colorata								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
								3,00	6,12	18,36
4157	VA.NP00.A01.18.0919	Fornitura di ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3 fasi di un circuito trifase								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	130,83	130,83
4158	VA.NP00.A01.18.0920	Fornitura di ogni relè di controllo della tensione di un circuito trifase on segnalazione del raggiungimento della soglia preselezionata								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4159	VA.NP00.A01.18.0908	Differenziale alta sensibilità bipolare con portata fino a 32 A.	Totale	Cadauno	1,00					
							1,00			
							1,00	134,55		134,55
4160	VA.NP00.A01.18.0902	Sezionatore tripolare con portata da 63 A	Totale	Cadauno	4,00					
							4,00			
							4,00	50,48		201,92
4161	VA.NP00.A01.18.0906	Posa in opera di sezionatori sino a 125 A	Totale	Cadauno	3,00					
							3,00			
							3,00	22,09		66,27
4162	VA.NP00.A01.18.0929	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. bipolare fino a 32 A di portata	Totale	Cadauno	3,00					
							3,00			
							3,00	43,02		129,06
4163	VA.NP00.A01.18.0930	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 440 V c.a. tripolare con neutro apribile fino a 32 A di portata	Totale	Cadauno	2,00					
							2,00			
							2,00	38,89		77,78
4164	VA.NP00.A01.18.0593	Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso	Totale	Cadauno	3,00					
							3,00			
							3,00	56,41		169,23
4165	VA.NP00.A01.18.0605	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	Totale	Cadauno	15,00					
							15,00			
							15,00	16,03		240,45
4166	VA.NP00.A01.18.0940	Fornitura e posa di contattore tripolare per corrente nominale di 20 A alla tensione di 250 V c.c.	Totale	Cadauno	19,00					
							19,00			
							19,00	6,60		125,40
							4,00			
							4,00	77,80		311,20

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4167	VA.NP00.A01.18.0599	Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
								4,00	55,10	220,40
4168	VA.NP00.A01.18.0931	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di esercizio fino a 220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata								
		Totale	Cadauno	22,00				22,00		
								22,00	45,39	998,58
4169	VA.NP00.A01.18.0932	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino a 220 V c.c. : sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti ausiliari								
		Totale	Cadauno	22,00				22,00		
								22,00	5,06	111,32
4170	VA.NP00.A01.18.0606	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	60,00				60,00		
								60,00	0,27	16,20
4171	VA.NP00.A01.18.0607	Morsetti componibili su guida per conduttori di 6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	30,00				30,00		
								30,00	0,37	11,10
4172	VA.NP00.A01.18.0911	Morsetti componibili su guida per conduttori di 10 mm <sup>2</sup>								
		Totale	Cadauno	10,00				10,00		
								10,00	0,46	4,60
4173	VA.NP00.A01.18.0608	Posa in opera di morsetti combinabili								
		Totale	Cadauno	100,00				100,00		
								100,00	1,85	185,00
4174	VA.NP00.A01.18.0609	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun conduttore.								
		Totale	Cadauno	100,00				100,00		
								100,00	0,94	94,00
4175	VA.NP00.A01.18.0922	Introduzione attestamento e allacciamento di conduttori di segnalazione e comando di qualunque sezione. Per cadaun conduttore.								
								100,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					100,00	0,38	38,00
4176	VA.NP00.A01.18.0952	Fornitura e posa in opera di ogni batteria di accumulatori 110Vcc -300Ah.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4177	VA.NP00.A01.18.0924	Fornitura a piè d'opera di Alimentatore stabilizzato 110 Vcc							11.358,06	11.358,06
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4178	VA.NP00.A01.18.0946	Realizzazione del complesso per l'alimentazione ausiliaria della SSE a 110 V c.c.							11.281,89	11.281,89
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4179	VA.NP00.A01.18.0010	fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) del sistema di Automazione e diagnostica SAD della SSE Voltabarozzo, come da schema a blocchi e caratteristiche indicate nella spec. Tecnica NP000							1.177,48	1.177,48
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4180	VA.NP00.A01.18.0957	Torrino di estrazione aria a getto orizzontale, con girante centrifuga e motore direttamente accoppiato, realizzato con basam, Portata 4000 ÷ 5000 mc/h, p							526.681,49	526.681,49
		Totale	Cadauno	4,00				4,00		
4181	VA.NP00.A01.18.0923	Fornitura e posa in opera di elettroaspiratore della portata di 52 m³/min alla pressione di 5 mm di colonna d'acqua e della potenza superior							1.108,50	4.434,00
		Totale	Cadauno	10,00				10,00		
4182	VA.NP00.A01.18.0823	Derivazione per impianti di energia...alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione							634,24	6.342,40
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
4183	VA.NP00.A01.18.0824	Derivazione per impianti di energia...alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione							146,83	293,66
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
4184	VA.NP00.A01.18.0825	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale....alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto t						7,00	182,15	1.275,05
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4185	VA.NP00.A01.18.0927	Fornitura e posa in opera di targhe monitorie normalizzate						1,00	155,18	155,18
		Totale	Cadauno	20,00				20,00		
4186	VA.NP00.A01.18.0800	Fornitura estintori carrellati omologati a biossido di carbonio, conforme direttiva 97/23/CE Ped e DM 06.03.1992; completi di manichetta e cono erogatore, con impugnatura dielettrica e valvola a sfera di intercettazione; capacità bombola: - 18 Kg, d						20,00	11,07	221,40
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
4187	VA.NP00.A01.18.0401	Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature di manutenzione per SSE/ Cabina TE.						3,00	414,88	1.244,64
		Totale	a corpo	1,00				1,00		
4188	VA.NP00.A01.18.0953	Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore bianco, posto in - Sospeso con scarico a parete a sifone incorporato a						1,00	2.163,58	2.163,58
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4189	VA.NP00.A01.18.0964	Lavabi in porcellana vetrificata in opera, delle dimensioni di circa 48x62 cm						1,00		
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4190	VA.NP00.A01.18.0956	Fornitura e posa in opera di scalda acqua ad accumulo elettrico verticale coibentato internamente e - Litri 100.						1,00	192,26	192,26
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	299,72	299,72

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4191	VA.NP00.A01.18.0955	Cassetta di scarico di porcellana dura (vetro-china) modello piccolo, per installazione alta, con co - Cassetta di scarico di porcellana dura (vetrochina)								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	130,83	130,83
4192	VA.NP00.A01.18.0958	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido conforme alla norma - diametro esterno 50 - spessore 1,6 mm.								
		Totale	m	20,00				20,00		
								20,00	6,87	137,40
4193	VA.NP00.A01.18.0959	Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in polipropilene PP autoestinguenta - diametro esterno 110 mm.								
		Totale	m	20,00				20,00		
								20,00	14,46	289,20
4194	VA.NP00.A01.18.0954	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: - Normale.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	141,60	141,60
4195	VA.NP00.A01.18.0965	Impianto di distribuzione idro-sanitario, realizzato con tubazioni in: polietilene								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	51,80	51,80
4196	VA.NP00.A01.18.0966	Rete di scarico per impianti idro-sanitari, realizzato con tubazioni in: polietilene								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	45,63	45,63
4197	VA.NP00.A01.18.0915	Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi								
		Totale	kg	55,200				55,200		
								55,200	4,26	235,15
4198	VA.NP00.A01.18.0775	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Co.....ualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x25 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	55,20				55,20		
								55,20	8,42	464,78
4199	VA.NP00.A01.18.0916	Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di messa a terra.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4200	VA.NP00.A01.18.0943	Posa in opera di corda nuda di rame interrata della sezione di mm <sup>2</sup> 120 alla profondità di cm 50	kg	130,000				130,000	3,26	423,80
								130,000		
		Totale		100,00				100,00	4,09	409,00
		Totale SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione Euro	m				100,00			
		SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT								
4201	VA.NP00.A01.18.0834	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,....equipaggiata con - lunghezza bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lunghezza 690 mm								608.331,10
		Totale	Cadauno	27,00				27,00	135,75	3.665,25
		Totale					27,00			
		Totale								
4202	VA.NP00.A01.18.0833	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21,.....quipaggiata con - lunghezza mono lampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm								
		Totale	Cadauno	21,00				21,00	96,80	2.032,80
		Totale					21,00			
		Totale								
4203	VA.NP00.A01.18.0854	Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da 'UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza.I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frig								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	2.597,83	2.597,83
		Totale					1,00			
		Totale								
4204	VA.NP00.A01.18.0822	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico.....								
		Totale	Cadauno	15,00				15,00	413,51	6.202,65
		Totale					15,00			
		Totale								
4205	VA.NP00.A01.18.0855	Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente a 2 stadi								
		Totale	Cadauno	9,00				9,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					9,00	94,71	852,39
4206	VA.NP00.A01.18.0819	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente.....punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V								
		Totale	Cadauno	5,00				5,00		
4207	VA.NP00.A01.18.0820	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente.....punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione						5,00	57,19	285,95
		Totale	Cadauno	43,00				43,00		
4208	VA.NP00.A01.18.0821	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente....presa di corrente 2x16 A + T, o bypass 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore						43,00	26,88	1.155,84
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
4209	VA.NP00.A01.18.0844	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1						3,00	51,24	153,72
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4210	VA.NP00.A01.18.0845	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale. Gestione di max. 128 indirizzi per singolo loop. La centrale dovrà disporre di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/1						1,00	1.603,16	1.603,16
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4211	VA.NP00.A01.18.0846	pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale...e dedicata RS485 di 32 elementi						1,00	374,63	374,63
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					1,00	921,50	921,50



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4212	VA.NP00.A01.18.0847	Rivelatori a basso profilo, tipologie:- sensore multicriterio ottico/termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnalazione								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
								14,00	133,58	1.870,12
4213	VA.NP00.A01.18.0848	Basi ed accessori: - controbasi in plastica con ingresso tubi								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
								14,00	16,31	228,34
4214	VA.NP00.A01.18.0849	Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test.....								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	114,59	229,18
4215	VA.NP00.A01.18.0850	Segnalatori ottico/acustici: - sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo. Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio. Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione da 17 a 60								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	75,28	150,56
4216	VA.NP00.A01.18.0851	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1 mmq								
		Totale	m	120,00				120,00		
								120,00	2,63	315,60
4217	VA.NP00.A01.18.0852	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per l'alloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a rel								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	514,40	514,40
4218	VA.NP00.A01.18.0853	Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- batteria 12 V - 7,2Ah.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00		
								2,00	36,34	72,68
4219	VA.NP00.A01.18.0835	Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		cablato e via radio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 64 tramite concentratori (op								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	632,95	632,95
4220	VA.NP00.A01.18.0836	TASTIERE E ORGANI DI COMANDO - Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a parete in contenitore da incasso								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	129,10	129,10
4221	VA.NP00.A01.18.0837	Letto remoto nelle seguenti tipologie :- di tessere di prossimità in policarbonato ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure all'ingresso del concentratore p								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	403,54	807,08
4222	VA.NP00.A01.18.0838	Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 10 pezzi. La tessera può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	108,97	217,94
4223	VA.NP00.A01.18.0839	Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua....								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	147,11	294,22
4224	VA.NP00.A01.18.0840	Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione antischiama e doppio coperchio								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	133,75	133,75
4225	VA.NP00.A01.18.0841	Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. pr								
				1,00				1,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					1,00	761,88	761,88
4226	VA.NP00.A01.18.0842	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie:- 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah.								
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	38,68	77,36
4227	VA.NP00.A01.18.0843	Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,50+2x0,22								
		Totale	Cadauno	120,00				120,00	3,95	474,00
4228	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².								
		Totale	m	240,00				240,00	0,82	196,80
4229	VA.NP00.A01.18.0801	Dispensore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - 20 mm								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00	50,78	406,24
4230	VA.NP00.A01.18.0802	Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8-10 mm, nei diametri: - 20 mm								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	14,96	59,84
4231	VA.NP00.A01.18.0815	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: 70 mm²								
		Totale	m	150,00				150,00	11,07	1.660,50
4232	VA.NP00.A01.18.0816	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20 -38, CEI								
				300,00				300,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m					300,00		4.944,00
4233	VA.NP00.A01.18.0831	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito , installato in quadro di emergenza stagno IP		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	140,62	562,48
4234	VA.NP00.A01.18.0961	Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norma CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossi		200,00				200,00		
		Totale	m					200,00	3,40	680,00
		Totale SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT Euro								35.264,74
		SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici								
4235	VA.NP00.A01.18.0818	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x95 mm²		240,00				240,00		
		Totale	m					240,00	18,79	4.509,60
4236	VA.NP00.A01.18.0963	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV copn		18,00				18,00		
		Totale	Cadauno					18,00	17,15	308,70
4237	VA.NP00.A01.18.0817	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: - 1x35 mm²		180,00				180,00		
		Totale	m					180,00	12,52	2.253,60
4238	VA.NP00.A01.18.0962	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno	12,00				12,00		
4239	VA.NP00.A01.18.0104	Fornitura cavi tipo RG16H1M16 3,6/6 kV 1X400 H95 Cca s1b-d1-a1						12,00	16,24	194,88
		Totale	m	585,00				585,00	47,50	27.787,50
4240	VA.NP00.A01.18.0204	Fornitura e posa in opera di TERMINALE DA INTERNO PER CAVO 1x400 mm2 3,6/6 kV con schermo da 95mm2						585,00		
		Totale	Cadauno	72,00				72,00	229,90	16.552,80
4241	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².						72,00		
		Totale	m	1.005,00				1.005,00	0,82	824,10
4242	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm².						1.005,00		
		Totale	m	15.530,00				15.530,00	0,09	1.397,70
4243	VA.NP00.A01.18.0805	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x1,5 mm²						15.530,00		
		Totale	m	180,00				180,00	1,94	349,20
4244	VA.NP00.A01.18.0806	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x2,5 mm²						180,00		
		Totale	m	380,00				380,00	2,21	839,80
4245	VA.NP00.A01.18.0807	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....igla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 2x4 mm²						380,00		
		Totale	m	150,00				150,00	3,12	468,00

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4246	VA.NP00.A01.18.0808	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x6 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	220,00				220,00		
								220,00	3,60	792,00
4247	VA.NP00.A01.18.0809	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 2x10 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	150,00				150,00		
								150,00	5,34	801,00
4248	VA.NP00.A01.18.0810	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	300,00				300,00		
								300,00	2,41	723,00
4249	VA.NP00.A01.18.0811	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	180,00				180,00		
								180,00	2,76	496,80
4250	VA.NP00.A01.18.0812	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x2,5 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	150,00				150,00		
								150,00	3,31	496,50
4251	VA.NP00.A01.18.0813	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x4 mm <sup>2</sup>								
		Totale	m	150,00				150,00		
								150,00	4,26	639,00
4252	VA.NP00.A01.18.0814	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR.....sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 4x6 mm <sup>2</sup>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m	50,00				50,00		
4253	VA.NP00.A01.18.0803	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR....sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 35 mm <sup>2</sup>						50,00	10,86	543,00
		Totale	m	60,00				60,00		
4254	VA.NP00.A01.18.0804	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 95 mm <sup>2</sup>						60,00	5,71	342,60
		Totale	m	80,00				80,00		
4255	VA.NP00.A01.18.0550	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm <sup>2</sup> .						80,00	11,96	956,80
		Totale	m	2.250,00				2.250,00		
4256	VA.NP00.A01.18.0551	sovrapprezzo per ogni 15 mm <sup>2</sup> o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm <sup>2</sup> .						2.250,00	0,82	1.845,00
		Totale	m	480,00				480,00		
4257	VA.NP00.A01.18.0969	fornitura a piè d'opera di cavo a 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2						480,00	0,09	43,20
		Totale	m	45,00				45,00		
4258	VA.NP00.A01.18.0970	Posa in opera di cavo a fibre ottiche con qualunque numero di fibre direttamente nella posizione definitiva						45,00	2,70	121,50
		Totale	m	45,00				45,00		
4259	VA.NP00.A01.18.0972	Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 600						45,00	2,09	94,05
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4260	VA.NP00.A01.18.0973	Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 8 connettori, da installare in						1,00	999,40	999,40

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
4261	VA.NP00.A01.18.0618	Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche)						3,00	165,96	497,88
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	636,30	1.908,90
4262	VA.NP00.A01.18.0912	passerella portacavi in acciaio zincato della larghezza da 250 a 300 mm, posta ad altezza dal piano di calpestio sino a 2,5 m								
		Totale	m	60,00				60,00	22,36	1.341,60
4263	VA.NP00.A01.18.0913	sovrapprezzo per posa passerella ad altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio								
		Totale	m	60,00				60,00	4,08	244,80
		Totale SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici Euro								68.372,91
		SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT								
4264	VA.NP00.A01.18.0402	Trasformatore Mt/bt resina 100 kVA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	4.332,69	4.332,69
4265	VA.NP00.A01.18.0910	Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 100 KVA e fino a 160 KVA								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	557,77	557,77
4266	VA.NP00.A01.18.0001	fornitura, trasporto in sito, installazione e la messa in servizio (incl. Prove in fabbrica ed in sito) di un trasformatore per gruppo di conversione da 1620kVA – 20kV/ 590-590 V avente caratteristiche indicate nella spec. Tecnica NP0000D18KPSE000000								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	59.177,91	59.177,91
4267	VA.NP00.A01.18.0828	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria.....caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
4268	VA.NP00.A01.18.0830	Quadro di Media Tensione normalizzato....completa di: sbarre in rame da 630A, divisori capacit,caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA						1,00	6.764,37	
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	6.764,37	
4269	VA.NP00.A01.18.0829	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto.....caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate 400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA						1,00	3.133,74	
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	3.133,74	
4270	VA.NP00.A01.18.0826	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria...aratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.						1,00	11.923,18	
		Totale	Cadauno	1,00				1,00	11.923,18	
4271	VA.NP00.A01.18.0827	Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria.....caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA.						4,00	21.467,96	
		Totale	Cadauno	4,00				4,00	85.871,84	
		Totale	Cadauno	2,00				2,00	7.669,29	
		Totale SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT Euro							187.100,08	
		<b>Totale SE03 - SSE Voltabarozzo Euro</b>							<b>1.715.588,32</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**SE - Sottostazioni Elettriche**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale SE - Sottostazioni Elettriche Euro</b>								<b>4.175.855,38</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4272	ZZ.NP.ARM.002	<b>SF01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b> <b>SF010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b> SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine. Binario dx Binario sx Scambi Totale	m		350,00 356,00 11,00			350,00 356,00 11,00 717,00	250,30	179.465,10
4273	ZZ.NP.ARM.003	Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche. Totale	Cadauno	4,00				4,00 4,00	1.500,00	6.000,00
4274	ZZ.NP.ARM.004	Fornitura e posa di scambi di direzione automatici. Totale	Cadauno	3,00				3,00 3,00	49.500,00	148.500,00
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro								333.965,10
		<b>Totale SF01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE Euro</b>								<b>333.965,10</b>
4275	ZZ.NP.ARM.002	<b>SF02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b> <b>SF020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b> SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine.								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4276	ZZ.NP.ARM.003	Binario dx	m		343,00			343,00	250,30	172.206,40
		Binario sx			345,00			345,00		
		Totale						688,00		
		Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.			4,00			4,00		
		Totale	Cadauno				4,00	1.500,00	6.000,00	
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro							178.206,40	
		<b>Totale SF02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI Euro</b>							<b>178.206,40</b>	
		<b>SF03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI</b>								
		<b>SF03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra</b>								
		SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4277	ZZ.NP.ARM.002	Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine.								
4278	ZZ.NP.ARM.003	Binario dx	m		623,00			623,00	250,30	308.119,30
		Binario sx			608,00			608,00		
		Totale						1.231,00		
		Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.								
		Totale	Cadauno				2,00			
							2,00			
		Totale					4,00	1.500,00	6.000,00	
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro							314.119,30	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale SF03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI Euro</b>							<b>314.119,30</b>	
		<b>SF04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		<b>SF040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4279	ZZ.NP.ARM.002	Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine. Binario dx Binario sx								
		Totale	m							
							508,00	508,00		
							521,00	521,00		
							1.029,00	250,30	257.558,70	
4280	ZZ.NP.ARM.003	Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....venti e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.								
		Totale	Cadauno	4,00			4,00			
							4,00	1.500,00	6.000,00	
4281	ZZ.NP.ARM.004	Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.								
		Totale	Cadauno	1,00			1,00			
							1,00	49.500,00	49.500,00	
4282	ZZ.NP.ARM.005	Fornitura e posa di giunti di dilatazione rotaia, per impalcati								
		Totale	Cadauno	4,00			4,00			
							4,00	18.000,00	72.000,00	
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro							385.058,70	
		<b>Totale SF04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE Euro</b>							<b>385.058,70</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4283	ZZ.NP.ARM.002	<p><b>SF05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI</b>  <b>SF05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra</b>                      SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia</p> <p>Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio &lt; 120 m e la sigillatura con resine.</p> <p>Binario dx via Giustiniani                      Binario sx via Giustiniani                      Binari via Sografi (Lunghezza = 167,2+165,7)</p> <p align="right">Totale</p> <p align="center">Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro</p>	m							
					165,80			165,80		
					168,30			168,30		
					332,90			332,90		
								667,00	250,30	166.950,10
										166.950,10
4284	ZZ.NP.ARM.003	<p><b>SF05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI</b>                      SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia</p> <p>Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.</p> <p align="right">Totale</p> <p align="center">Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro</p>	Cadauno		2,00					
								2,00		
								2,00	1.500,00	3.000,00
										3.000,00
		<p align="center"><b>Totale SF05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI Euro</b></p>								<b>169.950,10</b>
4285	ZZ.NP.ARM.002	<p><b>SF06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>  <b>SF060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>                      SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia</p> <p>Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4286	ZZ.NP.ARM.003	quota, il posizionamento, la formazione de....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine.	m					410,00	250,30	214.256,80
		Binario dx						410,00		
		Binario sx						446,00		
		Totale						856,00		
		Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.								
		Totale	Cadauno		4,00			4,00	1.500,00	6.000,00
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro						4,00		220.256,80
		<b>Totale SF06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI Euro</b>								<b>220.256,80</b>
		<b>SF07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>								
		<b>SF070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>								
		SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4287	ZZ.NP.ARM.002	Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine.								
		Binario dx						296,00		
		Binario sx						260,00		
		Totale	m					556,00	250,30	139.166,80
4288	ZZ.NP.ARM.003	Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.								
		Totale	Cadauno		2,00			2,00	1.500,00	3.000,00
								2,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4289	ZZ.NP.ARM.004	Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.  Totale Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro	Cadauno	1,00				1,00 1,00	49.500,00	49.500,00 191.666,80
		<b>Totale SF07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO Euro</b>								<b>191.666,80</b>
		<b>SF08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b> <b>SF080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b> SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4290	ZZ.NP.ARM.002	Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine. Binario dx Binario sx  Totale	m		308,00 310,00			308,00 310,00 618,00	250,30	154.685,40
4291	ZZ.NP.ARM.003	Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.  Totale Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro	Cadauno	2,00				2,00 2,00	1.500,00	3.000,00 157.685,40
		<b>Totale SF08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS Euro</b>								<b>157.685,40</b>



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4292	ZZ.NP.ARM.002	<p><b>SF09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>  <b>SF090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>                      SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia</p> <p>Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio &lt; 120 m e la sigillatura con resine.</p> <p>Binario dx                      Binario sx</p> <p align="right">Totale</p>	m							
					449,00			449,00		
					448,00			448,00	250,30	224.519,10
								897,00		
4293	ZZ.NP.ARM.003	<p>Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.</p> <p align="right">Totale</p> <p align="right">Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro</p> <p align="right"><b>Totale SF09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO Euro</b></p>	Cadauno							
				6,00				6,00		
								6,00	1.500,00	9.000,00
										233.519,10
										<b>233.519,10</b>
4294	ZZ.NP.ARM.002	<p><b>SF10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI</b>  <b>SF10A - Da fermata CORNARO a VI01</b>                      SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia</p> <p>Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio &lt; 120 m e la sigillatura con resine.</p> <p>Binari da pk 3+620 a pk 4+125 (Lunghezza = 504,6+506)                      Rotaie su ponte                      Binari da pk 4+217 a pk 4+702 (Lunghezza = 484,4+479,1)                      Scambio</p> <p align="right">Totale</p>	m							
						1.010,60		1.010,60		
				2,00	92,37			184,74		
					963,50			963,50		
					11,00			11,00		
								2.169,84	250,30	543.110,95

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4295	ZZ.NP.ARM.003	Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....venti e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acque meteoriche. Binari da pk 4+217 a pk 4+702 Binari da pk 3+620 a pk 4+125								
		Totale	Cadauno	2,00 4,00				2,00 4,00 <b>6,00</b>	1.500,00	9.000,00
4296	ZZ.NP.ARM.005	Fornitura e posa di giunti di dilatazione rotaia, per impalcato								
		Totale	Cadauno	4,00				4,00 <b>4,00</b>	18.000,00	72.000,00
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro								624.110,95
		<b>SF10B - Da VI01 a Fermata NANI</b> SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4297	ZZ.NP.ARM.004	Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00 <b>1,00</b>	49.500,00	49.500,00
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro								49.500,00
		<b>Totale SF10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI Euro</b>								<b>673.610,95</b>
		<b>SF11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE</b> <b>SF11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese</b> SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4298	ZZ.NP.ARM.002	Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione dell'asse della linea, le saldature alluminotermiche, la calandatura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine. Binario dx via Piovese								
					396,00			396,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
4299	ZZ.NP.ARM.003	Binario sx via Zeno / via Michiel	m		424,00			424,00	250,30	205.246,00	
		Totale					820,00				
		Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.									
		Binario dx via Piovese		2,00			2,00				
4300	ZZ.NP.ARM.002	Binario sx via Zeno / via Michiel	Cadauno					2,00	1.500,00	6.000,00	
		Totale					4,00				
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro									
		<b>Totale SF11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE Euro</b>									<b>211.246,00</b>
4301	ZZ.NP.ARM.003	<b>SF12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>	m						250,30	265.217,88	
		<b>SF120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>									
		SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia									
		Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine.									
4302	ZZ.NP.ARM.004	Binario dx	Cadauno		508,00			508,00	1.500,00	3.000,00	
		Binario sx			521,00		521,00				
		Scambi		2,00	15,30		30,60				
		Totale					1.059,60				
4301	ZZ.NP.ARM.003	Fornitura e posa del sistema di drenaggio della rotaia in riferimento agli elaborati di progetto, compreso gli oneri per i.....rventi e i materiali per collegare il sistema di drenaggio della rotaia all'impianto di smaltimento delle acqur meteotiche.	Cadauno					2,00	1.500,00	3.000,00	
		Totale					2,00				
		Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.									
				2,00			2,00				

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					2,00	49.500,00	99.000,00
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro								367.217,88
		<b>Totale SF12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO Euro</b>								<b>367.217,88</b>
		<b>SF13 - Deposito Voltabarozzo</b>								
		<b>SF130 - Deposito Voltabarozzo</b>								
		SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4303	ZZ.NP.ARM.002	Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in quota, il posizionamento, la formazione de....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine.								
		Rotaia esterna e interna fabbricato			337,00			337,00		
		Totale	m					337,00	250,30	84.351,10
4304	ZZ.NP.ARM.004	Fornitura e posa di scambi di direzione automatici.								
		Rotaia esterna e interna fabbricato						3,00		
		Totale	Cadauno					3,00	49.500,00	148.500,00
		Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro								232.851,10
		<b>Totale SF13 - Deposito Voltabarozzo Euro</b>								<b>232.851,10</b>
		<b>SF14 - Deposito Guizza</b>								
		<b>SF140 - Deposito Guizza</b>								
		SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia								
4305	ZZ.NP.ARM.002	Fornitura e posa di rotaia, compreso gli oneri per il tracciamento, la messa in								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SF - Sovrastruttura Ferroviaria**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
4306	ZZ.NP.ARM.004	quota, il posizionamento, la formazione de.....i linea, le saldature alluminotermiche, la calandratura nei tratti in curva con raggio < 120 m e la sigillatura con resine. Rotaia esterna e interna fabbricato	m		740,00			740,00	250,30	185.222,00	
		Totale						740,00			
		Fornitura e posa di scambi di direzione automatici. Rotaia esterna e interna fabbricato	Cadauno		8,00				8,00	49.500,00	396.000,00
		Totale							8,00		
Totale SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia Euro									581.222,00		
<b>Totale SF14 - Deposito Guizza Euro</b>									<b>581.222,00</b>		
<b>Totale SF - Sovrastruttura Ferroviaria Euro</b>									<b>4.250.575,63</b>		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4307	G.01.007	<b>SI01 - Reti idrica e fognaria</b> <b>SI01A - Rete idrica</b> SI2 - Opere preparatorie OPERE ACQUEDOTTISTICHE MOVIMENTI DI TERRA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
	G.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
		Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 9,6+30)			39,60			39,60		
		Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4)			45,00			45,00		
		Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 7,68+7,68+12)			27,36			27,36		
		Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 7,68+14,4)			22,08			22,08		
		Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 7,68+7,68+7,68+6+3,84+3,84+12)			48,72			48,72		
		Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*3,84+2*6+3,84+2*3,84+12+3,84+2*3,84)			54,72			54,72		
		Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 12+7,68+7,68+7,68+7,68+7,68+9,6+24)			84,00			84,00		
		Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 9,6+2*3,84+9,6+9,6+9,6+11,52)			57,60			57,60		
		Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 21,6+7,68+7,68+24+3,84)			64,80			64,80		
		Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 3,84+3,84+3,84+3,84)			15,36			15,36		
	Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 14,4+3,84+3,84+3,84+3,84+3,84+2*3,84+7,68)			48,96			48,96			
	Prese per Acquedotto						650,00			
	Totale		m <sup>3</sup>	130,00	5,00		1.158,20	14,47	16.759,15	
	G.01.028	OPERE ACQUEDOTTISTICHE MOVIMENTI DI TERRA Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4308	G.01.028.a	Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+1,6+1,6+3) Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+1,6+2*1,6+3+3+2*1,6) Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,8+7,2) Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4) Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6+1,6) Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6) Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2*1,6+3,2) Prese per Acquedotto Totale	m <sup>2</sup>	130,00	3,00			390,00	2,41	1.442,87
							598,70			
4309	G.01.028.b	Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8) Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+1,6+1,6+3) Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+1,6+2*1,6+3+3+2*1,6) Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,8+7,2)								
							7,00	145,60		
							7,00	115,50		
							7,00	72,80		
							7,00	84,00		
							7,00	124,60		
							7,00	148,40		
							7,00	224,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		3,2+3,2+4,8+7,2)								
		Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)			28,80		7,00	201,60		
		Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6+1,6)			23,60		7,00	165,20		
		Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6)			6,40		7,00	44,80		
		Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6+1,6+2*1,6+3,2)			19,20		7,00	134,40		
		Prese per Acquedotto								
		Totale		130,00	3,00		7,00	2.730,00		
								4.190,90	0,79	
	G.01.010	OPERE ACQUEDOTTISTICHE								
		MOVIMENTI DI TERRA								
		Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della pres								
4310	G.01.010.00	Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della pres								
		Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16)		30,00	20,80	0,12	2,00	149,76		
		Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4)		30,00	16,50	0,12	2,00	118,80		
		Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4)		30,00	10,40	0,12	2,00	74,88		
		Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8)		30,00	12,00	0,12	2,00	86,40		
		Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+1,6+1,6+3)		30,00	17,80	0,12	2,00	128,16		
		Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)		30,00	21,20	0,12	2,00	152,64		
		Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,8+7,2)		30,00	32,00	0,12	2,00	230,40		
		Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)		30,00	28,80	0,12	2,00	207,36		
		Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6+1,6)		30,00	23,60	0,12	2,00	169,92		
		Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6)		30,00	6,40	0,12	2,00	46,08		
		Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6+1,6+2*1,6+3,2)		30,00	19,20	0,12	2,00	138,24		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Prese per Acquedotto (Lunghezza = 130*3)		30,00	390,00	0,12	2,00	2.808,00		
		Totale	t/km					4.310,64	0,19	819,02
	G.01.011	OPERE ACQUEDOTTISTICHE MOVIMENTI DI TERRA								
		Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto di								
4311	G.01.011.00	Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto di								
		Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16)			20,80	0,12		2,50		
		Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4)			16,50	0,12		1,98		
		Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4)			10,40	0,12		1,25		
		Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8)			12,00	0,12		1,44		
		Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+1,6+1,6+3)			17,80	0,12		2,14		
		Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)			21,20	0,12		2,54		
		Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,8+7,2)			32,00	0,12		3,84		
		Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)			28,80	0,12		3,46		
		Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6+1,6)			23,60	0,12		2,83		
		Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6)			6,40	0,12		0,77		
		Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2*1,6+3,2)			19,20	0,12		2,30		
		Prese per Acquedotto (Lunghezza = 130*3)			390,00	0,12		46,80		
		Totale	m³					71,85	6,40	459,84
	G.02.038	OPERE ACQUEDOTTISTICHE TUBAZIONI E ACCESSORI								
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di m								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4312	G.02.038.e	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di m Acquedotto Piazzale della Stazione Acquedotto Via Gozzi Acquedotto Via Morgagni (Lunghezza = 8+15) Acquedotto Via Falloppio (Lunghezza = 8+8+8+4+4) Acquedotto Via Giustiniani (Lunghezza = 2*4+4+2*4+2*4) Acquedotto Via Sografi (Lunghezza = 8+8+8+8+10) Acquedotto Parco Iris/Canestrini (Lunghezza = 10+2*4+10+10+12) Acquedotto Voltabarozzo (Lunghezza = 8+8+4) Acquedotto Via Zeno (Lunghezza = 4+4+4+4) Acquedotto Via Piovese (Lunghezza = 4+4+4+4+4+2*4+8) Prese per Acquedotto  Totale	m	130,00	10,00 8,00 23,00 32,00 28,00 50,00 50,00 20,00 16,00 36,00 10,00			10,00 8,00 23,00 32,00 28,00 50,00 50,00 20,00 16,00 36,00 1.300,00 1.573,00	58,99	92.791,27
4313	G.02.038.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di m Acquedotto Via Gozzi Acquedotto Parco Iris/Canestrini  Totale	m		8,00 10,00			8,00 10,00 18,00	77,79	1.400,22
4314	G.02.038.g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di m Acquedotto Via Gozzi Acquedotto Via Falloppio Acquedotto Via Giustiniani (Lunghezza = 2*4) Acquedotto Via Sografi  Totale	m		8,00 4,00 8,00 8,00			8,00 4,00 8,00 8,00 28,00	96,12	2.691,36
4315	G.02.038.h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4316	G.02.038.m	a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di m Acquedotto Piazzale della Stazione	m		20,00			20,00	119,67	2.393,40
		Totale					20,00			
4317	ZZ.NP.SI.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate internamente ed esternamente a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di m Acquedotto Via Sografi	m		10,00			10,00	181,25	5.075,00
		Acquedotto Voltabarozzo			12,00			12,00		
		Acquedotto Via Piovese			6,00			6,00		
		Totale					28,00			
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI 6363/84, bitumate dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA DN 600 mm Acquedotto Via Tommaseo			15,00			15,00		
Acquedotto Via Falloppio		4,00			4,00					
Acquedotto Via Giustiniani (Lunghezza = 4+4)		8,00			8,00					
Acquedotto Voltabarozzo		8,00			8,00					
Totale					35,00	249,00	8.715,00			
4318	ZZ.NP.SI.013	Predisposizione per spostamento di saracinesca Lavori preparatori per lo per spostamento di saracinesca, fino ad una distanza.....i interventi per la disattivazione e sostituzione della saracinesca esistente che rimane in carico al gestore del servizio. Via Forcellini (intervento n. 8)	Cadauno		1,00			1,00	735,00	1.470,00
		Via Piovese (intervento n. 9)			1,00			1,00		
Totale							2,00			
		Totale SI2 - Opere preparatorie Euro								137.327,94
	G.04.004	SI4 - Opere di finitura OPERE ACQUEDOTTISTICHE RIPRISTINI Formazione di cassetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato, proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4319	G.04.004.00	costipato a fondo Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato, proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurita, a granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e costipato a fondo Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 8+20) 28,00 28,00 Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 22,50 22,50 Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 6,4+6,4+8) 20,80 20,80 Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 6,4+12) 18,40 18,40 Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 6,4+6,4+6,4+4+3,2+3,2+6) 35,60 35,60 Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*3,2+2*4+3,2+2*3,2+6+6+2*3,2) 42,40 42,40 Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 8+6,4+6,4+6,4+6,4+6,4+8+12) 60,00 60,00 Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 8+2*3,2+8+8+8+9,6) 48,00 48,00 Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 14,4+6,4+6,4+12+3,2) 42,40 42,40 Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+3,2) 12,80 12,80 Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 7,2+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+2*3,2+6,4) 36,00 36,00 Prese per Acquedotto Totale	m <sup>2</sup>	130,00	5,00			650,00	8,52	8.663,99
	G.04.005	OPERE ACQUEDOTTISTICHE RIPRISTINI Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindra								
4320	G.04.005.a	Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindra Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16) 20,80 20,80 Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4) 16,50 16,50 Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4) 10,40 10,40								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8)			12,00			12,00		
		Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+1,6+1,6+3)			17,80			17,80		
		Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)			21,20			21,20		
		Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,8+7,2)			32,00			32,00		
		Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)			28,80			28,80		
		Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6+1,6)			23,60			23,60		
		Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6)			6,40			6,40		
		Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2*1,6+3,2)			19,20			19,20		
		Prese per Acquedotto								
		Totale						390,00		
			m <sup>2</sup>	130,00	3,00			598,70	11,20	6.705,44
4321	G.04.005.b	Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindra								
		Acquedotto Piazzale della Stazione (interventi A1 e A2) (Lunghezza = 4,8+16)			20,80		7,00	145,60		
		Acquedotto Via Tommaseo (interventi A3 e A4)			16,50		7,00	115,50		
		Acquedotto Via Gozzi (interventi A5 e A6) (Lunghezza = 3,2+3,2+4)			10,40		7,00	72,80		
		Acquedotto Via Morgagni (interventi da A7 a A8) (Lunghezza = 3,2+8,8)			12,00		7,00	84,00		
		Acquedotto Via Falloppio (interventi da A9 e A12) (Lunghezza = 3,2+3,2+3,2+2+1,6+1,6+3)			17,80		7,00	124,60		
		Acquedotto Via Giustiniani (interventi da A13 a A19) (Lunghezza = 2*1,6+2*2+1,6+2*1,6+3+3+2*1,6)			21,20		7,00	148,40		
		Acquedotto Via Sografi (interventi da A20 a A30) (Lunghezza = 4+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,8+7,2)			32,00		7,00	224,00		
		Acquedotto Parco Iris/Canestrini (interventi da A31 a A34) (Lunghezza = 4,8+2*1,6+4,8+4,8+4,8+6,4)			28,80		7,00	201,60		
		Acquedotto Voltabarozzo (interventi da A35 a A39) (Lunghezza = 9,6+3,2+3,2+6+1,6)			23,60		7,00	165,20		
		Acquedotto Via Zeno (interventi A40 e A41) (Lunghezza = 1,6+1,6+1,6+1,6)			6,40		7,00	44,80		
		Acquedotto Via Piovese (interventi da A42 a A44) (Lunghezza = 4,8+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2*1,6+3,2)			19,20		7,00	134,40		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Prese per Acquedotto		130,00	3,00		7,00	2.730,00		
		Totale	m²					4.190,90	2,00	8.381,80
		Totale SI4 - Opere di finitura Euro								23.751,23
		<b>SI01B - Rete fognaria</b> SI2 - Opere preparatorie								
4322	ZZ.NP.SI.005	Costruzione di cameretta d'ispezione per condotte posate in sede stradale, dimensioni 1,70x1,20x2,00 m Costruzione eseguit.....lo scavo, l'allontanamento e gli oneri di discarica delle terre, il rinterro e il ripristino della pavimentazione stradale.								
		Sostituzione parte terminale del pozzetto Piazzale della Stazione		3,00				3,00		
		Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Tommaseo		2,00				2,00		
		Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Gozzi		1,00				1,00		
		Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Morgagni		2,00				2,00		
		Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Giustiniani		1,00				1,00		
		Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Sografi		3,00				3,00		
		Sostituzione parte terminale del pozzetto via Michiel		1,00				1,00		
		Sostituzione parte terminale del pozzetto Via Zeno		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					14,00	16.957,47	237.404,58
4323	ZZ.NP.SI.007	Modifica all'imboccatura di un pozzetto Modifica dall'imboccatura di un pozzetto da eseguirsi contestualmente ai lavori di.....o dell'imboccatura del pozzetto, il rimontaggio del coperchio e la fornitura del materiale per l'adeguamento del coperchio.								
		Modifica pozzetti Via Morgagni		1,00				1,00		
		Modifica pozzetti Via Falloppio		1,00				1,00		
		Modifica pozzetti Via Sografi		3,00				3,00		
		Modifica pozzetti via Canestrini		1,00				1,00		
		Modifica pozzetto rampa lato Argine Terranegra		1,00				1,00		
		Modifica pozzetti via Giardinetto		1,00				1,00		
		Modifica pozzetti Via Zeno		5,00				5,00		
		Totale	Cadauno					13,00	638,55	8.301,15
4324	ZZ.NP.SI.008	Spostamento di caditoia stradale Spostamento di caditoia stradale fino ad una								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
4325	ZZ.NP.SI.009	distanza massima di 4 metri da caditoia esis.....su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2.	Cadauno								
		Piazzale della Stazione		3,00				3,00			
		Via Tommaseo		1,00				1,00			
		Via Giustiniani		7,00				7,00			
		Parco Iris		1,00				1,00			
		Via Michiel		5,00				5,00			
		Via Nani		1,00				1,00			
		Via Piovese		1,00				1,00			
		Totale							19,00	940,00	17.860,00
					Spostamento di pozzetto stradale Spostamento di pozzetto di qualunque dimensione, fino ad una distanza massima di 5 metri,.....su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2.						
		Via Gozzi		1,00			1,00				
		Via Giustiniani		2,00			2,00				
		Passeggiata Lazzari		5,00			5,00				
		Via Michiel		4,00			4,00				
		Via Giardinetto		4,00			4,00				
		Via Zeno		6,00			6,00				
		Totale	Cadauno					22,00	880,00	19.360,00	
	F.02.008	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI									
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio									
4326	F.02.008.a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio									
		Via Morgagni (intervento F1)		2,00	10,00			20,00			
		Via Falloppio (interventi F2 e F3)		4,00	10,00			40,00			
		Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)		2,00	50,00			100,00			
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)		2,00	40,00			80,00			

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4327	F.02.008.b	Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)	m	2,00	44,00			88,00	3,65	1.883,40
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15)		4,00	11,00			44,00		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17)		4,00	11,00			44,00		
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20)		6,00	5,00			30,00		
		Via Zeno (interventi F21 e F22)		2,00	5,00			10,00		
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)		2,00	30,00			60,00		
		Totale						516,00		
		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio								
		Via Morgagni (intervento F1)		2,00	10,00		7,00	140,00		
		Via Falloppio (interventi F2 e F3)		4,00	10,00		7,00	280,00		
4328	H.01.007	Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)	m	2,00	50,00		7,00	700,00	0,53	1.914,36
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)		2,00	40,00		7,00	560,00		
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)		2,00	44,00		7,00	616,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15)		4,00	11,00		7,00	308,00		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17)		4,00	11,00		7,00	308,00		
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20)		6,00	5,00		7,00	210,00		
		Via Zeno (interventi F21 e F22)		2,00	5,00		7,00	70,00		
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)		2,00	30,00		7,00	420,00		
		Totale						3.612,00		
		4328		H.01.007.a	OPERE FOGNARIE	m				
MOVIMENTI TERRA										
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>										
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>										
4328	H.01.007.a	Via Morgagni (intervento F1)	m		10,00	1,50	0,40	6,00	0,53	1.914,36
		Via Falloppio (interventi F2 e F3)		2,00	10,00	1,50	0,40	12,00		
		Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)			50,00	1,50	0,40	30,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)			40,00	1,50	0,40	24,00		
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)			44,00	1,50	0,40	26,40		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15)		2,00	11,00	1,50	0,40	13,20		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17)		2,00	11,00	1,50	0,40	13,20		
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20)		3,00	5,00	1,50	0,40	9,00		
		Via Zeno (interventi F21 e F22)			5,00	1,50	0,40	3,00		
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)			30,00	1,50	0,40	18,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					154,80	14,47	2.239,96
	H.01.028	OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA								
		Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale								
4329	H.01.028.a	Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale								
		Via Morgagni (intervento F1)			10,00	1,50		15,00		
		Via Falloppio (interventi F2 e F3)		2,00	10,00	1,50		30,00		
		Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)			50,00	1,50		75,00		
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)			40,00	1,50		60,00		
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)			44,00	1,50		66,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15)		2,00	11,00	1,50		33,00		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17)		2,00	11,00	1,50		33,00		
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20)		3,00	5,00	1,50		22,50		
		Via Zeno (interventi F21 e F22)			5,00	1,50		7,50		
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)			30,00	1,50		45,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					387,00	2,41	932,67
4330	H.01.028.b	Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale								
		Via Morgagni (intervento F1)			10,00	1,50	7,00	105,00		
		Via Falloppio (interventi F2 e F3)		2,00	10,00	1,50	7,00	210,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
	H.01.010	Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)	m <sup>2</sup>		50,00	1,50	7,00	525,00	0,79	2.140,11	
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)			40,00	1,50	7,00	420,00			
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)			44,00	1,50	7,00	462,00			
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15)		2,00	11,00	1,50	7,00	231,00			
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17)		2,00	11,00	1,50	7,00	231,00			
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20)		3,00	5,00	1,50	7,00	157,50			
		Via Zeno (interventi F21 e F22)			5,00	1,50	7,00	52,50			
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)			30,00	1,50	7,00	315,00			
		Totale									2.709,00
					OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA						
4331	H.01.010.00	Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della pres									
		Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della pres									
		Via Morgagni (intervento F1)	33,00	3,00			99,00				
		Via Falloppio (interventi F2 e F3)	33,00	12,00			396,00				
		Via Giustiniani (interventi da F4 a F7)	33,00	30,00			990,00				
		Via Sografi (interventi F8 e F9)	33,00	24,00			792,00				
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13)	33,00	26,40			871,20				
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15)	33,00	13,20			435,60				
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17)	33,00	13,20			435,60				
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20)	33,00	9,00			297,00				
Via Zeno (interventi F21 e F22)	33,00	3,00			99,00						
Via Piovese (interventi da F23 a F26)	33,00	18,00			594,00						
		Totale	t/km				5.009,40	0,19	951,79		
		OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA									
		Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientra									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4332	H.01.011.d	Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientra Via Morgagni (intervento F1) Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) Via Zeno (interventi F21 e F22) Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)  Totale	ton							
				2,20	10,00	1,50	0,12	3,96		
				2,20	20,00	1,50	0,12	7,92		
				2,20	50,00	1,50	0,12	19,80		
				2,20	40,00	1,50	0,12	15,84		
				2,20	44,00	1,50	0,12	17,42		
				2,20	22,00	1,50	0,12	8,71		
				2,20	22,00	1,50	0,12	8,71		
				2,20	15,00	1,50	0,12	5,94		
				2,20	5,00	1,50	0,12	1,98		
				2,20	30,00	1,50	0,12	11,88		
								102,16	10,23	1.045,10
4333	H.01.011.g	Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientra Via Morgagni (intervento F1) Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) Via Zeno (interventi F21 e F22) Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)  Totale	m³							
					10,00	1,50	0,28	4,20		
					20,00	1,50	0,28	8,40		
					50,00	1,50	0,28	21,00		
					40,00	1,50	0,28	16,80		
					44,00	1,50	0,28	18,48		
					22,00	1,50	0,28	9,24		
					22,00	1,50	0,28	9,24		
					15,00	1,50	0,28	6,30		
					5,00	1,50	0,28	2,10		
					30,00	1,50	0,28	12,60		
								108,36	19,18	2.078,34
	G.03.007	OPERE ACQUEDOTTISTICHE POZZETTI E OPERE EDILI Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4334	G.03.007.00	relativo Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo Via Morgagni (intervento F1) Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) Via Zacco - Via Monegarario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) Via Zeno (interventi F21 e F22) Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) Totale	m <sup>3</sup>		10,00 20,00 50,00 40,00 44,00 22,00 22,00 15,00 5,00 30,00	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	0,75 1,50 3,75 3,00 3,30 1,65 1,65 1,13 0,38 2,25 19,36	111,15	2.151,86
4335	ZZ.NP.OC.001	F.p.o. di conglomerato cementizio C25/30, classe esposizione XC2. Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione gara.....REVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 Via Morgagni (intervento F1) Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10) Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12) Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22) Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11) Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11) Via Zacco - Via Monegarario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11) Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5) Via Zeno (interventi F21 e F22) Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10) Totale	m <sup>3</sup>		10,00 20,00 50,00 40,00 44,00 22,00 22,00 15,00 5,00 30,00	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	3,00 6,00 15,00 12,00 13,20 6,60 6,60 4,50 1,50 9,00 77,40	119,69	9.264,01
	F.13.007	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato)								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)			50,00	1,50		75,00		
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)			40,00	1,50		60,00		
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)			44,00	1,50		66,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11)			22,00	1,50		33,00		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11)			22,00	1,50		33,00		
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5)			15,00	1,50		22,50		
		Via Zeno (interventi F21 e F22)			5,00	1,50		7,50		
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)			30,00	1,50		45,00		
		Totale						387,00	1,98	766,26
	F.13.010	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
4339	F.13.010.a	Strato di collegamento binder Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm								
		Via Morgagni (intervento F1)			10,00	1,50		15,00		
		Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10)			20,00	1,50		30,00		
		Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)			50,00	1,50		75,00		
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)			40,00	1,50		60,00		
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)			44,00	1,50		66,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11)			22,00	1,50		33,00		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11)			22,00	1,50		33,00		
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5)			15,00	1,50		22,50		
		Via Zeno (interventi F21 e F22)			5,00	1,50		7,50		
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)			30,00	1,50		45,00		
		Totale						387,00	7,81	3.022,47
	F.13.015	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI								
4340	F.13.015.a	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								
		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Morgagni (intervento F1)			10,00	1,50		15,00		
		Via Falloppio (interventi F2 e F3) (Lunghezza = 10+10)			20,00	1,50		30,00		
		Via Giustiniani (interventi da F4 a F7) (Lunghezza = 12+12+14+12)			50,00	1,50		75,00		
		Via Sografi (interventi F8 e F9) (Lunghezza = 18+22)			40,00	1,50		60,00		
		Via Canestrini (interventi da F10 a F13) (Lunghezza = 11+11+11+11)			44,00	1,50		66,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi F14 e F15) (Lunghezza = 11+11)			22,00	1,50		33,00		
		Via Zacco - Via Monegarario (interventi F16 e F17) (Lunghezza = 11+11)			22,00	1,50		33,00		
		Via Michiel - Via Giardinetto (interventi da F18 a F20) (Lunghezza = 5+5+5)			15,00	1,50		22,50		
		Via Zeno (interventi F21 e F22)			5,00	1,50		7,50		
		Via Piovese (interventi da F23 a F26) (Lunghezza = 15+5+10)			30,00	1,50		45,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					387,00	8,38	3.243,06
		Totale SI4 - Opere di finitura Euro								7.031,79
		<b>Totale SI01 - Reti idrica e fognaria Euro</b>								<b>590.572,94</b>
		<b>SI02 - Rete gas</b>								
		<b>SI020 - Rete gas</b>								
		SI2 - Opere preparatorie								
	G.01.028	OPERE ACQUEDOTTISTICHE								
		MOVIMENTI DI TERRA								
		Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale								
4341	G.01.028.a	Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale								
		Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4)			11,20			11,20		
		Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+2*4,8)			36,00			36,00		
		Via Gozzi (intervento G56)			2,40			2,40		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4)			15,20			15,20		
		Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6)			20,40			20,40		
		Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1)			16,40			16,40		
		Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3,6)			38,40			38,40		
		Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4)			11,50			11,50		
		Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6)			15,20			15,20		
		Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4)			16,00			16,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+17,5)			41,00			41,00		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3)			12,00			12,00		
		Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75+0,75+0,75)			4,80			4,80		
		Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)			37,10			37,10		
		Prese per reti Gas		130,00	3,00			390,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					667,60	2,41	1.608,92
4342	G.01.028.b	Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale								
		Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4)			11,20		7,00	78,40		
		Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+2*4,8)			36,00		7,00	252,00		
		Via Gozzi (intervento da G56)			2,40		7,00	16,80		
		Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4)			15,20		7,00	106,40		
		Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6)			20,40		7,00	142,80		
		Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1)			16,40		7,00	114,80		
		Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3,6)			38,40		7,00	268,80		
		Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4)			11,50		7,00	80,50		
		Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6)			15,20		7,00	106,40		
		Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4)			16,00		7,00	112,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+17,5)			41,00		7,00	287,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3)			12,00		7,00	84,00		
		Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75+0,75+0,75)			4,80		7,00	33,60		
		Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)			37,10		7,00	259,70		
		Prese per reti Gas								
		Totale	m <sup>2</sup>	130,00	3,00		7,00	2.730,00		
								4.673,20	0,79	3.691,83
	G.01.007	OPERE ACQUEDOTTISTICHE MOVIMENTI DI TERRA								
		Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
4343	G.01.007.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m <sup>3</sup>								
		Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*8,1+9)			25,20			25,20		
		Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*9+9+8,1+2*8,1+8,1+2*8,1)			75,60			75,60		
		Via Gozzi (intervento da G56)			1,50			1,50		
		Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*8,1+2*9)			34,20			34,20		
		Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 12+12+2*8,1+8,1+8,1)			56,40			56,40		
		Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 12+12+2*2,5+5,4+5,4+4,5+4,5)			48,80			48,80		
		Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*6,75+2*8,1+2*6,75+2*6,75+2*6,75+2*8,1)			86,40			86,40		
		Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 2,5+2*9)			20,50			20,50		
		Parco Iris (interventi da G30 a G31) (Lunghezza = 4,5+2*3,6)			11,70			11,70		
		Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*9+2*8,1)			34,20			34,20		
		Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*9+2*9)			36,00			36,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*8,1+6,5+2*9+12,5)			53,20			53,20		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*6,75+2*6,75)			27,00			27,00		
		Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 3,38+3,38+3,38+4,05+3,38+4,05)			21,62			21,62		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	G.01.010	Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 2*6,75+2*6,75+2*6,75+2*6,75+2*8,1+3,38+3,38+4,05+3,38+3,38+4,5+4,5) Prese per reti Gas	m³		96,77			96,77	14,47	18.508,43
		Totale		130,00	5,00			650,00		
							1.279,09			
4344	G.01.010.00	OPERE ACQUEDOTTISTICHE MOVIMENTI DI TERRA Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della pres	t/km						0,19	913,28
		Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della pres								
		Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4)		30,00	11,20	0,12	2,00	80,64		
		Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+2*4,8)		30,00	36,00	0,12	2,00	259,20		
		Via Gozzi (intervento da G56)		30,00	2,40	0,12	2,00	17,28		
		Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4)		30,00	15,20	0,12	2,00	109,44		
		Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6)		30,00	20,40	0,12	2,00	146,88		
		Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1)		30,00	16,40	0,12	2,00	118,08		
		Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3,6)		30,00	38,40	0,12	2,00	276,48		
		Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4)		30,00	11,50	0,12	2,00	82,80		
		Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6)		30,00	15,20	0,12	2,00	109,44		
		Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4)		30,00	16,00	0,12	2,00	115,20		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+17,5)		30,00	41,00	0,12	2,00	295,20		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3)		30,00	12,00	0,12	2,00	86,40		
		Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75+0,75+0,75)		30,00	4,80	0,12	2,00	34,56		
		Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)		30,00	37,10	0,12	2,00	267,12		
		Prese per reti Gas (Lunghezza = 130*3)		30,00	390,00	0,12	2,00	2.808,00		
		Totale						4.806,72		
	G.01.011	OPERE ACQUEDOTTISTICHE								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4345	G.01.011.00	<p>MOVIMENTI DI TERRA</p> <p>Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto di</p> <p>Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto di</p> <p>Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4)</p> <p>Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+2*4,8)</p> <p>Via Gozzi (intervento da G56)</p> <p>Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4)</p> <p>Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6)</p> <p>Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1)</p> <p>Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3,6)</p> <p>Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4)</p> <p>Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6)</p> <p>Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4)</p> <p>Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+17,5)</p> <p>Via Zacco - Via Monegarario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3)</p> <p>Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75+0,75+0,75)</p> <p>Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)</p> <p>Prese per reti Gas (Lunghezza = 130*3)</p> <p align="right">Totale</p>								
					11,20	0,12		1,34		
					36,00	0,12		4,32		
					2,40	0,12		0,29		
					15,20	0,12		1,82		
					20,40	0,12		2,45		
					16,40	0,12		1,97		
					38,40	0,12		4,61		
					11,50	0,12		1,38		
					15,20	0,12		1,82		
					16,00	0,12		1,92		
					41,00	0,12		4,92		
					12,00	0,12		1,44		
					4,80	0,12		0,58		
					37,10	0,12		4,45		
					390,00	0,12		46,80		
								80,11	6,40	512,70
	G.02.019	<p>OPERE ACQUEDOTTISTICHE</p> <p>TUBAZIONI E ACCESSORI</p> <p>Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre</p>								
4346	G.02.019.I	<p>Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4347	G.02.019.n	trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre	m	130,00	10,00			6,00	72,47	98.849,08
		Via Tommaseo (interventi G60) (Lunghezza = 2*3)						6,00		
		Via Sografi (interventi G34, G36, G37, G38) (Lunghezza = 2*6+2*5+2*3+2*3)						34,00		
		Via Zeno (intervento G14)						3,00		
		Via Piovese (interventi G1, G6, G7, G9) (Lunghezza = 2*6+3+3+3)						21,00		
		Prese per reti Gas						10,00		
		Totale						1.300,00		
								1.364,00		
4348	G.02.019.p	Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre	m					12,00	92,01	6.900,75
		Via Zacco (intervento G21) (Lunghezza = 2*6)						12,00		
		Via Monegario (intervento G20) (Lunghezza = 2*6)						12,00		
		Via Giardinetto (intervento G18)						3,00		
		Via Zeno (interventi G13, G15) (Lunghezza = 3+6)						9,00		
		Via Piovese (interventi G2, G3, G4, G10) (Lunghezza = 2*6+2*6+2*6+3)						39,00		
		Totale						75,00		
4349	G.02.019.r	Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre	m					12,00	137,81	16.537,20
		Piazzale della Stazione (intervento G64) (Lunghezza = 2*6)						12,00		
		Via Tommaseo (intervento G62) (Lunghezza = 2*6)						12,00		
		Via Falloppio (interventi da G50 a G52) (Lunghezza = 2*4+6+6)						20,00		
		Via Sografi (interventi G35, G39) (Lunghezza = 2*4+2*6)						20,00		
		Via Canestrini (intervento G29) (Lunghezza = 2*5)						10,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22, G24) (Lunghezza = 2*6+2*6)						24,00		
		Via Michiel - Via Zeno (interventi G16, G17, G19) (Lunghezza = 2*3+3)						9,00		
		Via Piovese (interventi da G5 a G8) (Lunghezza = 10+3)						13,00		
		Totale						120,00		
		Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle pre								
		Piazzale della Stazione (intervento G63)						8,00		
		Via Tommaseo (interventi G57, G58, G59) (Lunghezza = 2*6+3+3)						18,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4350	ZZ.NP.SI.002	Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3+2*3+2*4)	m		20,00			20,00	222,57	33.830,64
		Via Giustiniani (interventi G42, G43, G46, G47) (Lunghezza = 2*3+3+3)		12,00			12,00			
		Via Forcellini (interventi G32, G33) (Lunghezza = 3+2*6)		15,00			15,00			
		Parco Iris (intervento G30)		4,00			4,00			
		Via Canestrini (intervento G28) (Lunghezza = 2*5)		10,00			10,00			
		Via Landucci (interventi G26, G27) (Lunghezza = 2*4+2*4)		16,00			16,00			
		Ponte di Voltabarozzo (interventi G23, G25) (Lunghezza = 12+25)		37,00			37,00			
		Via Piovese (interventi G11, G12) (Lunghezza = 6+6)		12,00			12,00			
	Totale					152,00				
4351	ZZ.NP.SI.003	Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto.....carica. Classe di pressione PN 16 bar. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 450 mm	m					280,66	5.613,20	
		Parco Iris (intervento G31) (Lunghezza = 2*4)		8,00			8,00			
		Via Giustiniani (interventi G44, G45) (Lunghezza = 6+6)		12,00			12,00			
		Totale					20,00			
4352	ZZ.NP.SI.004	Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto.....carica. Classe di pressione PN 16 bar. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 630 m	m					551,55	12.685,65	
		Via Tommaseo (intervento G61)		2,00			2,00			
		Via Gozzi (intervento G56)		3,00			3,00			
		Via Falloppio (interventi G48, G49) (Lunghezza = 9+9)		18,00			18,00			
	Totale					23,00				
4352	ZZ.NP.SI.004	Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto.....carica. Classe di pressione PN 16 bar. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 710 mm	m		8,00			689,40	5.515,20	
		Via Giustiniani (interventi G40, G41) (Lunghezza = 4+4)					8,00			
	G.04.004	OPERE ACQUEDOTTISTICHE RIPRISTINI Formazione di cassetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato, proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
4353	G.04.004.00	costipato a fondo Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo misto stabilizzato, proveniente da cava prevalentemente calcarea, scevro da impurita, a granulometria controllata con pezzatura non superiore a mm 15, steso, livellato e costipato a fondo Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+2*4,8) Via Gozzi (intervento G56) Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3,6) Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) Ponte di Voltabaro (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+17,5) Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75+0,75+0,75) Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3) Prese per reti Gas Totale	m <sup>2</sup>								
				130,00	3,00			390,00			
								667,60	8,52	5.687,95	
4354	ZZ.NP.SI.013	Predisposizione per spostamento di saracinesca Lavori preparatori per lo per spostamento di saracinesca, fino ad una dista.....i interventi per la disattivazione e sostituzione della saracinesca esistente che rimane in carico al gestore del servizio. Via Tommaseo (interventi n. 1 e 2) Totale	Cadauno								
				2,00				2,00			
								2,00	735,00	1.470,00	
		Totale SI2 - Opere preparatorie Euro								212.324,83	
	G.04.005	SI4 - Opere di finitura OPERE ACQUEDOTTISTICHE RIPRISTINI									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4355	G.04.005.a	Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindra Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindra Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+2*4,8) Via Gozzi (intervento G56) Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4) Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6) Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1) Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3,6) Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4) Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6) Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4) Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+17,5) Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3) Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75+0,75+0,75) Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3) Prese per reti Gas  Totale	m <sup>2</sup>							
				130,00	3,00			390,00		
								667,60	11,20	7.477,12
4356	G.04.005.b	Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: -scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindra Piazzale della Stazione (interventi G63, G64) (Lunghezza = 2*3,6+4) Via Tommaseo (interventi da G57 a G62) (Lunghezza = 2*4+4+3,6+2*3,6+3,6+2*4,8) Via Gozzi (intervento G56)								
					11,20		7,00	78,40		
					36,00		7,00	252,00		
					2,40		7,00	16,80		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Morgagni (interventi da G53 a G55) (Lunghezza = 2*3,6+2*4)			15,20		7,00	106,40		
		Via Falloppio (interventi da G48 a G52) (Lunghezza = 3+3+2*3,6+3,6+3,6)			20,40		7,00	142,80		
		Via Giustiniani (interventi da G40 a G47) (Lunghezza = 3+3+2*3+1,2+1,2+1+1)			16,40		7,00	114,80		
		Via Sografi (interventi da G34 a G39) (Lunghezza = 2*3+2*3,6+2*3+2*3+2*3,6)			38,40		7,00	268,80		
		Via Forcellini (interventi da G32 a G33) (Lunghezza = 3,5+2*4)			11,50		7,00	80,50		
		Via Canestrini (interventi da G28 a G29) (Lunghezza = 2*4+2*3,6)			15,20		7,00	106,40		
		Via Landucci (interventi da G26 a G27) (Lunghezza = 2*4+2*4)			16,00		7,00	112,00		
		Ponte di Voltabarozzo (interventi da G22 a G25) (Lunghezza = 2*3,6+9,1+2*3,6+17,5)			41,00		7,00	287,00		
		Via Zacco - Via Monegario (interventi da G20 a G21) (Lunghezza = 2*3+2*3)			12,00		7,00	84,00		
		Via Michiel - Via Zeno (interventi da G13 a G19) (Lunghezza = 0,9+0,75+0,9+0,75+0,75+0,75)			4,80		7,00	33,60		
		Via Piovese (interventi da G1 a G12) (Lunghezza = 1+1+0,75+0,75+0,9+0,75+0,75+2*3,6+2*3+2*3+2*3+2*3)			37,10		7,00	259,70		
		Prese per reti Gas		130,00	3,00		7,00	2.730,00		
		Totale	m <sup>2</sup>					4.673,20	2,00	
		Totale SI4 - Opere di finitura Euro								
		<b>Totale SI02 - Rete gas Euro</b>								
		<b>SI03 - Reti elettriche</b>								
		<b>SI030 - Rete elettrica</b>								
		SI2 - Opere preparatorie								
4357	ZZ.NP.SI.009	Spostamento di pozzetto stradale Spostamento di pozzetto di qualunque dimensione, fino ad una distanza massima di 5 metri,....su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2.								
		Via Morgagni (intervento n. 6)			1,00			1,00		
		Via Sografi (intervento n. 9)			1,00			1,00		
		Via Michiel (interventi n. 10, 11, 13)			3,00			3,00		
									9.346,40	
									16.823,52	
									<b>229.148,35</b>	



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Via Giardinetto (interventi n. 14, 15)		2,00				2,00		
		Via Zeno (interventi da n. 16 a n. 21)		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					13,00	880,00	11.440,00
		Totale SI2 - Opere preparatorie Euro								11.440,00
		SI3 - Opere per Ripristino Servizio								
4358	ZZ.NP.SI.011	Rifacimento allaccio privato alla rete elettrica o telefonica Nuovo allaccio privato a sostituzione di quello esistente, d.....bazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
		Rifacimento allacci alla rete elettrica lungo l'intera linea		90,00				90,00		
		Totale	Cadauno					90,00	320,00	28.800,00
4359	ZZ.NP.SI.012	Fornitura e posa in opera di cavidotto con polifora a 3 tubi								
		Collegamento nuovi allacci alla rete elettrica lungo l'intera linea		90,00	10,00			900,00		
		Totale	m					900,00	131,00	117.900,00
		Totale SI3 - Opere per Ripristino Servizio Euro								146.700,00
		<b>Totale SI03 - Reti elettriche Euro</b>								<b>158.140,00</b>
		<b>SI04 - Reti telecomunicazioni</b>								
		<b>SI040 - Rete telecomunicazioni</b>								
		SI2 - Opere preparatorie								
4360	ZZ.NP.SI.006	Costruzione di cameretta d'ispezione per condotte posate in sede stradale, dimensioni 2,00x1,00x1,50 m Costruzione eseguit.....lo scavo, l'allontanamento e gli oneri di discarica delle terre, il rinterro e il ripristino della pavimentazione stradale.								
		Piazzale della Stazione (intervento n. 2)		1,00				1,00		
		Via Gozzi (interventi n. 4, 5)		2,00				2,00		
		Via Sografi (interventi n. 7, 8)		2,00				2,00		
		Via Piovese (interventi n. 24, 25, 27, 28)		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					9,00	12.546,00	112.914,00

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**SI - Servizi interferenti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4361	ZZ.NP.SI.009	Spostamento di pozzetto stradale Spostamento di pozzetto di qualunque dimensione, fino ad una distanza massima di 5 metri,.....su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2. Piazzale della Stazione (interventi n. 1, 3) Via Michiel (intervento n.12) Via Piovese (interventi n. 22, 23, 26)								
		Totale	Cadauno	2,00 1,00 3,00				2,00 1,00 3,00 <b>6,00</b>	880,00	5.280,00
		Totale SI2 - Opere preparatorie Euro								118.194,00
		SI3 - Opere per Ripristino Servizio								
4362	ZZ.NP.SI.011	Rifacimento allaccio privato alla rete elettrica o telefonica Nuovo allaccio privato a sostituzione di quello esistente, d.....bazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rifacimento allacci alla rete telecomunicazioni lungo l'intera linea								
		Totale	Cadauno	60,00				60,00 <b>60,00</b>	320,00	19.200,00
4363	ZZ.NP.SI.012	Fornitura e posa in opera di cavidotto con polifora a 3 tubi Collegamento nuovi allacci alla rete telecomunicazioni lungo l'intera linea								
		Totale	m	60,00	10,00			600,00 <b>600,00</b>	131,00	78.600,00
		Totale SI3 - Opere per Ripristino Servizio Euro								97.800,00
		<b>Totale SI04 - Reti telecomunicazioni Euro</b>								<b>215.994,00</b>
		<b>Totale SI - Servizi interferenti Euro</b>								<b>1.193.855,29</b>

### PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### 10 - Lavori a CORPO

#### SV - Sistemi di Supervisione - Priorità semaforica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4364	ZZ.NP.TEC.002	<b>SV01 - Linea SIR 3</b> <b>SV010 - Sistema di Priorità Semaforica intera linea</b> SV4 - Sistemi di Automazione e Sicurezza - periferiche di campo Unità di Comunicazione in grado di ricevere i comandi dal sistema di bordo ai fini della priorità		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	8.870,81	53.224,86
4365	ZZ.NP.TEC.003	Unità di Interfaccia locale con il controllore Semaforico Locale		6,00				6,00		
		Totale	Cadauno					6,00	12.697,44	76.184,64
		Totale SV4 - Sistemi di Automazione e Sicurezza - periferiche di campo Euro								129.409,50
		<b>Totale SV01 - Linea SIR 3 Euro</b>								<b>129.409,50</b>
		<b>Totale SV - Sistemi di Supervisione - Priorità semaforica Euro</b>								<b>129.409,50</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TC - Impianti di Telecomunicazioni**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>TC01 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3</b>								
		<b>TC010 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3</b>								
		TC3 - Armadi TLC								
4366	ZZ.NP.TEC.012	Armadio di contenimento								
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
								24.667,82	444.020,76	
4367	ZZ.NP.TEC.022	Fornitura in opera di armadio tipo N3 a standard ETSI 300-119. Per ciascun armadio 2200 X 600 X 300								
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
								723,34	13.020,12	
4368	ZZ.NP.TEC.023	Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 32 connettori, da installare in armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101								
		Totale	Cadauno	36,00				36,00		
		Totale TC3 - Armadi TLC Euro						268,12	9.652,32	
									466.693,20	
		TC4 - Collegamenti								
4369	ZZ.NP.TEC.020	Fornitura in opera della presa stagna di tipo PS/3 e dei relativi collegamenti elettrici per l'esecuzione delle misure								
		Totale	Cadauno	32,00				32,00		
								388,92	12.445,44	
4370	ZZ.NP.TEC.027	Fornitura di switch ethernet a 8 porte 10/100Base-TX Fast Ethernet con connettori RJ45, idoneo al montaggio su barra DIN, completo di SW di management e configurazione.								
		Totale	Cadauno	18,00				18,00		
								726,36	13.074,48	
4371	ZZ.NP.TEC.028	Posa in opera, configurazione e attivazione cadauno switch								
		Totale	m	18,00				18,00		
		Totale TC4 - Collegamenti Euro						227,85	4.101,30	
									29.621,22	
		TC6 - Sistemi GPRS								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TC - Impianti di Telecomunicazioni**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4372	ZZ.NP.TEC.013	Dispositivi e Studi per rete GPRS								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale TC6 - Sistemi GPRS Euro						1,00	132.192,50	
									132.192,50	
		<b>Totale TC01 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3 Euro</b>							<b>628.506,92</b>	
		<b>TC02 - Cyber Security</b>								
		<b>TC020 - Cyber Security</b>								
		TC5 - Cyber Security								
4373	ZZ.NP.TEC.014	Risk Analysis per attacchi Cyber								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	72.358,00	
4374	ZZ.NP.TEC.015	Dispositivi per la protezione dei dati e delle informazioni al PCC								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	132.192,50	
4375	ZZ.NP.TEC.016	Dispositivi per la protezione dei dati,informazioni e comunicazioni per i dispositivi di terra								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	83.743,00	
4376	ZZ.NP.TEC.017	Dispositivi per la protezione dei dati,informazioni e comunicazioni per i dispositivi di bordo								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	54.268,50	
		Totale TC5 - Cyber Security Euro							342.562,00	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TC - Impianti di Telecomunicazioni**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale TC02 - Cyber Security Euro</b>							<b>342.562,00</b>	
		<b>TC03 - Impianti TLC di Bordo intera flotta</b>								
		<b>TC030 - Impianti TLC di Bordo intera flotta</b>								
		TC1 - Sistemi di bordo								
4377	ZZ.NP.TEC.001	Sistema di Bordo completo di: - n° 1 unità centrale di elaborazione incluse capacità di Geolocalizzazione - n° 2 Console Conducente - Sensoristica per la geolocalizzazione - Sistemi di Trasmissione con i sistemi di terra e sistemi di centro);  Il sis								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
								7,00	66.089,64	
4378	ZZ.NP.TEC.008	Per ogni fermata devono essere previsti 2 telecamere fisse								
		Totale	Cadauno	14,00				14,00		
								14,00	17.388,18	
4379	ZZ.NP.TEC.011	Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale	Cadauno	7,00				7,00		
								7,00	6.435,69	
		Totale TC1 - Sistemi di bordo Euro							751.111,83	
		<b>Totale TC03 - Impianti TLC di Bordo intera flotta Euro</b>							<b>751.111,83</b>	
		<b>TC04 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE</b>								
		<b>TC040 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE</b>								
		TC2 - Apparati di posto centrale								
4380	ZZ.NP.TEC.006	Sistema di Ausilio all'esercizio al PCC per la linea SIR3 in grado di eseguire le								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TC - Impianti di Telecomunicazioni**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4381	ZZ.NP.TEC.007	seguenti funzioni: - SAE/AVLS Localizzazione - Visualizzazione dello stato dei deviatori - Informazioni diagnostiche - TVCC - Gestione dell'Informazione al Pubbico								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00	2.302.347,14	2.302.347,14
								1,00		
		Riconfigurazione del vecchio impianto sul nuovo centro di controllo								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		Totale TC2 - Apparat di posto centrale Euro						1,00	626.175,00	626.175,00
		<b>Totale TC04 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE Euro</b>								<b>2.928.522,14</b>
		<b>Totale TC - Impianti di Telecomunicazioni Euro</b>								<b>4.650.702,89</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TT - Sistemi Terra Treno**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4382	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT01 - Capolinea STAZIONE FS</b> <b>TT010 - Capolinea STAZIONE FS</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	Cadauno	3,00					6.435,69	19.307,07
		Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale						3,00		
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro								
		<b>Totale TT01 - Capolinea STAZIONE FS Euro</b>							<b>19.307,07</b>	
4383	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT02 - Fermata PACE</b> <b>TT020 - Fermata PACE</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	Cadauno	3,00					6.435,69	19.307,07
		Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale						3,00		
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro								
		<b>Totale TT02 - Fermata PACE Euro</b>							<b>19.307,07</b>	
4384	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT03 - Fermata GOZZI</b> <b>TT030 - Fermata GOZZI</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno		3,00						
		Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point						3,00		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TT - Sistemi Terra Treno**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	Cadauno					3,00	6.435,69	19.307,07
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro								19.307,07
		<b>Totale TT03 - Fermata GOZZI Euro</b>								<b>19.307,07</b>
		<b>TT04 - Fermata MORGAGNI</b>								
		<b>TT040 - Fermata MORGAGNI</b>								
		TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno								
4385	ZZ.NP.TEC.011	Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	6.435,69	19.307,07
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro						3,00		19.307,07
		<b>Totale TT04 - Fermata MORGAGNI Euro</b>								<b>19.307,07</b>
		<b>TT05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		<b>TT050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>								
		TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno								
4386	ZZ.NP.TEC.011	Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00	6.435,69	19.307,07
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro						3,00		19.307,07
		<b>Totale TT05 - Fermata OSPEDALE CIVILE Euro</b>								<b>19.307,07</b>

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TT - Sistemi Terra Treno**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4387	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT06 - Fermata SOGRAFI</b>	Cadauno	3,00				6.435,69	19.307,07	
		<b>TT060 - Fermata SOGRAFI</b>								
		TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno								
		Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale								
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro							19.307,07	
		<b>Totale TT06 - Fermata SOGRAFI Euro</b>							<b>19.307,07</b>	
4388	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT07 - Fermata FORCELLINI</b>	Cadauno	3,00				6.435,69	19.307,07	
		<b>TT070 - Fermata FORCELLINI</b>								
		TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno								
		Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale								
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro							19.307,07	
		<b>Totale TT07 - Fermata FORCELLINI Euro</b>							<b>19.307,07</b>	
		<b>TT08 - Fermata S.ANTONIO</b>								
		<b>TT080 - Fermata S.ANTONIO</b>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**TT - Sistemi Terra Treno**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4389	ZZ.NP.TEC.011	TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point  Totale Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro  <b>Totale TT08 - Fermata S.ANTONIO Euro</b>	Cadauno	3,00				3,00 3,00	6.435,69	19.307,07 19.307,07 <b>19.307,07</b>
4390	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT09 - Fermata PARCO IRIS</b> <b>TT090 - Fermata PARCO IRIS</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point  Totale Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro  <b>Totale TT09 - Fermata PARCO IRIS Euro</b>	Cadauno	3,00				3,00 3,00	6.435,69	19.307,07 19.307,07 <b>19.307,07</b>
4391	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT10 - Fermata CORNARO</b> <b>TT100 - Fermata CORNARO</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point  Totale Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro	Cadauno	3,00				3,00 3,00	6.435,69	19.307,07 19.307,07

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**TT - Sistemi Terra Treno**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale TT10 - Fermata CORNARO Euro</b>							<b>19.307,07</b>	
4392	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT11 - Fermata NANI</b> <b>TT110 - Fermata NANI</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro						3,00	6.435,69	
		<b>Totale TT11 - Fermata NANI Euro</b>							<b>19.307,07</b>	
4393	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT12 - Fermata PIOVESE</b> <b>TT120 - Fermata PIOVESE</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro						3,00	6.435,69	
		<b>Totale TT12 - Fermata PIOVESE Euro</b>							<b>19.307,07</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**  
**TT - Sistemi Terra Treno**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4394	ZZ.NP.TEC.011	<b>TT13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> <b>TT130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b> TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Per ogni fermata e punto di linea deve essere previsto un Access Point								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
		Totale TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno Euro						3,00	6.435,69	
		<b>Totale TT13 - Capolinea VOLTABAROZZO Euro</b>							<b>19.307,07</b>	
		<b>Totale TT - Sistemi Terra Treno Euro</b>							<b>250.991,91</b>	

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4395	ZZ.NP.OC.039	<p><b>VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90</b></p> <p><b>VI010 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90</b></p> <p>VI2 - Pali o pozzi</p> <p>Parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C25/30 (Rck 30 N/mm<sup>2</sup>) eseguita mediante scavo in terreni .....i paratia finita, per profondità fino a 20 m: con elementi in cemento armato accostati fra loro: - dello spessore di 120 cm</p> <p>VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90</p> <p>Diaframmi di fondazione</p> <p>Spalla A</p> <p>Spalla B</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>							
	E.08.004	<p>OPERE EDILI</p> <p>CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI</p> <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil</p>		16,00	2,50		20,00	800,00		
				16,00	2,50		20,00	800,00		
								1.600,00	251,69	402.704,00
4396	E.08.004.00	<p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabil</p> <p>VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90</p> <p>Diaframmi di fondazione spess.cm.120 - incidenza kg/mc 60.00</p> <p>- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.009</p> <p>Diaframmi di fondazione spess.cm.60 - incidenza kg/mc 100.00</p> <p>- quantità di cui alla voce F.01.004.b</p> <p align="right">Totale</p>	kg							
				60,000	1.600,000	1,200		115.200,000		
				100,000	375,000	0,600		22.500,000		
								137.700,000	1,47	202.419,00
4397	ZZ.NP.OC.057	<p>Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla q.....struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature - dello spessore di 120 cm</p> <p>VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90</p> <p>Diaframmi di fondazione - scavo a vuoto</p> <p>Scavo vuoto da quota +15.20 a +9.42</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Spalla A		16,00	2,50		5,78	231,20		
		Spalla B		16,00	2,50		5,78	231,20		
		Totale	m <sup>2</sup>					462,40	101,86	47.100,06
	F.01.002	OPERE STRADALI OPERE PROVVISORIALI E CONSOLIDAMENTO								
		Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari, compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancole, quando ordinata dalla Direzione de								
4398	F.01.002.b	Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari, compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancole, quando ordinata dalla Direzione de								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Esecuzione di palancole per raggiungimento quota fondazioni								
		Spalla A (Lunghezza = 24,01+(10,42-3,30)+6,27)			37,40		16,00	598,40		
		(Lunghezza = 3,30+3,71) * (Altezza = 1/2*(16,00+12,00))			7,01		14,00	98,14		
					22,52		12,00	270,24		
		Spalla B (Lunghezza = 23,97+(10,47-3,30)+6,30)			37,44		16,00	599,04		
		(Lunghezza = 3,30+3,70) * (Altezza = 1/2*(16,00+12,00))			7,00		14,00	98,00		
					27,02		12,00	324,24		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.988,06	59,77	118.826,35
	I.05.007	OPERE DIFESA SUOLO PALANCOLE TIPO LARSEN								
		Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq, pronte all'uso presso il cantiere di impiego. Compensato al mese metro quadrato di palancole x peso al mq								
4399	I.05.007.01	Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq, pronte all'uso presso il cantiere di impiego. Compensato al mese metro quadrato di palancole x peso al mq								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Si assimila								
		Esecuzione di palancole per raggiungimento quota fondazioni								
		Si prevede un periodo di noleggio pari a 3 mesi								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		- quantità di cui alla voce F.01.002.b		3,00			1.988,06	5.964,18		
		Totale	mq					5.964,18	0,09	536,78
4400	F.01.037	OPERE STRADALI OPERE PROVVISORIALI E CONSOLIDAMENTO								
	F.01.037.a	PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE DIAMETRO ESTERNO 130/200 mm FINO A 25.00 ml VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Tiranti suborizzontali a sostegno palancolato parete a monte Spalla A e B (Simili = 2*16)		32,00	15,00			480,00		
		Totale	m					480,00	74,69	35.851,20
4401	F.01.040	OPERE STRADALI OPERE PROVVISORIALI E CONSOLIDAMENTO								
	F.01.040.b	Tiranti attivi di tipo provvisoriale in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento (>=85kg/mm²), compresa la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la testa di bloccaggio, com Tiranti attivi di tipo provvisoriale in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento (>=85kg/mm²), compresa la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la testa di bloccaggio, com VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Tiranti suborizzontali a sostegno palancolato parete a monte Spalla A e B (Simili = 2*16)		32,00	15,00			480,00		
		Totale	m					480,00	41,16	19.756,80
4402	F.01.004	OPERE STRADALI OPERE PROVVISORIALI E CONSOLIDAMENTO								
	F.01.004.b	Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione, eseguiti in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi bentonitici Nuovo Ponte sul canale Scaricatore Spalla A Spalla B		5,00	2,50		15,00	187,50		
				5,00	2,50		15,00	187,50		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					375,00	163,86	61.447,50
	F.01.005	OPERE STRADALI								
		OPERE PROVVISORIALI E CONSOLIDAMENTO								
		Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma in cls compresa la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti								
4403	F.01.005.b	Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma in cls compresa la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS spessore 600 mm								
		Nuovo Ponte sul canale Scaricatore								
		Spalla A		5,00	2,50		1,00	12,50		
		Spalla B		5,00	2,50		1,00	12,50		
		Totale	m <sup>2</sup>					25,00	80,72	2.018,00
		Totale VI2 - Pali o pozzi Euro								890.659,69
	F.05.009	VI3 - Fondazioni								
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
4404	F.05.009.00	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m <sup>3</sup> di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 1								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Magrone di fondazione								
		Spalla A - superficie mq.91.61			91,61			91,61		
		Spalla B			20,11	4,64		93,31		
		Totale	m <sup>2</sup>					184,92	6,84	1.264,85
	F.05.011	OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4405	F.05.011.b	cem Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Fondazione Spalla A - superficie mq.82.83 Spalla B  Totale	m <sup>3</sup>		82,83 19,81	4,34	1,50 1,50	124,25 128,96 253,21	151,23	38.292,95
4406	ZZ.NP.OC.043	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento) VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Fondazione Quantità di cui alla voce F.05.011.b - si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00 - dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004)  Totale	kg		253,210		9,200	2.329,532 2.329,532	1,65	3.843,73
	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
4407	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Fondazione Spalla A - sviluppo ml.48.80 Spalla B (Lunghezza = 2*(19,81+5,23))  Totale	m <sup>2</sup>		48,80 50,08		1,50 1,50	73,20 75,12 148,32	30,90	4.583,09
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.								
4408	F.05.025.00	controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Spalla A e B Fondazione - incidenza kg/mc 150.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.b	kg	150,000			253,210	37.981,500	1,31	49.755,77					
		Totale												37.981,500	
		Totale VI3 - Fondazioni Euro													97.740,39
	F.05.011	VI4 - Spalle OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbrocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem													
4409	F.05.011.b	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbrocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Elevazione spalle Spalla A - parete frontale (A3) - muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,25+3,05)) (Lunghezza = 1/2*(2,21+3,01)) - setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) Piano di appoggio impalcato (A4) Paragliaia (A5)		6,00											
					19,33	1,20	3,13	72,60							
					2,65	1,20	3,13	9,95							
					2,61	1,20	3,13	9,80							
					2,50	1,20	3,13	56,34							
					19,33	2,50	1,00	48,33							
					2,65	0,30	1,79	1,42							
					2,65	0,30	1,79	1,42							
					19,33	0,30	1,79	10,38							

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4410	ZZ.NP.OC.043	- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08	m³	-1,00	2,08	0,30		-0,62	151,23	65.426,63
		Baggioli di appoggio (A6)		2,00	1,00	1,00	0,33	0,66		
		Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1/2*(1,72+1,25)) * (Altezza = 3,13+1,50)			1,49	0,60	4,63	4,14		
		Totale parziale						214,42		
		Spalla B								
		- parete frontale (A3)			19,33	1,20	3,13	72,60		
		- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,50+3,30))			2,90	1,20	3,13	10,89		
		(Lunghezza = 1/2*(3,16+2,38))			2,77	1,20	3,13	10,40		
		- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3)		6,00	2,50	1,20	3,13	56,34		
		Piano di appoggio impalcato (A4)			19,33	2,50	1,00	48,33		
		Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 1/2*(3,01+2,65))		2,00	2,83	0,30	1,79	3,04		
		(Lunghezza = 1/2*(19,33+18,60))			18,97	0,30	1,79	10,19		
- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08		-1,00	2,08	0,30	-0,62					
Baggioli di appoggio (A6) (Altezza = 0,33+0,315)		1,00	1,00	0,65	0,65					
Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1/2*(2,50+2,10)) * (Altezza = 3,13+1,50)		2,30	0,60	4,63	6,39					
Totale parziale					218,21					
Totale					432,63					
4411	F.05.017	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)	kg		432,630		9,200	3.980,196	1,65	6.567,32
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Spalle elevazione								
4411	F.05.017.a	Quantità di cui alla voce F.05.011.b								
		- si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00								
		- dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004)								
		Totale						3.980,196		
		OPERE STRADALI								
		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Elevazione spalle								
		Spalla A								
		- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,09+(5*1,30)+0,65)								
		- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,25+3,05+1,20)								
		(Lunghezza = 2,21+3,69+1,20)								
		- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50)		6,00	6,20		2,00			74,40
		Piano di appoggio impalcato (A4)								
		- sponda verticale (Lunghezza = 2*(19,33+3,01))			44,68		1,10			49,15
		Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+19,33+0,36+18,60+2,65+0,36)			44,31		1,79			79,31
		(Lunghezza = 2,65+0,36+2,65)			5,66		1,79			10,13
		(Larghezza = 2*0,36)				0,36	0,13			0,05
		(Larghezza = 4*0,36)				0,72	0,25			0,18
		- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08		-2,00	2,08					-4,16
		Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1)		2,00	4,00		0,33			2,64
		Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1,72+1,25+0,60)			3,57		2,00			7,14
		Totale parziale	m <sup>2</sup>							309,06
		Spalla B								
		- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,73+(5*1,30))								
		- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,30+1,20+2,50)								
		(Lunghezza = 3,18+1,20+2,38)								
		- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50)		6,00	6,20		2,00			74,40
		Piano di appoggio impalcato (A4)								
		- sponda verticale (Lunghezza = 2*(19,33+3,01))			44,68		1,10			49,15
		Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+19,33+3,01+0,36+2,65+18,60+2,65+0,36)			49,97		1,79			89,45
		(Larghezza = 2*0,36)				0,72	0,25			0,18
		(Larghezza = 4*0,36)				1,44	0,08			0,12
		- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08		-2,00	2,08					-4,16
		Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1) * (Altezza = 0,33+0,315)			4,00		0,65			2,60
		Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 2,50+0,60+2,10)			5,20		2,00			10,40

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale parziale	m <sup>2</sup>					312,54		
		Totale	m <sup>2</sup>					621,60	30,90	19.207,44
4412	F.05.017.b	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Elevazione spalle Spalla A - parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,09+(5*1,30)+0,65) * (Altezza = 3,13-2,00) - muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,25+3,05+1,20) * (Altezza = 3,13-2,00) (Lunghezza = 2,21+3,69+1,20) * (Altezza = 3,13-2,00) - setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50) * (Altezza = 3,13-2,00) Piano di appoggio impalcato (A4) - intradosso solettone (Lunghezza = 1/2*(1,22+2,09))  (Lunghezza = 1/2*(1,52+0,65)) Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1,72+1,25+0,60) Totale parziale	m <sup>2</sup>							
								35,54		
								7,35		
								8,02		
				6,00	6,20			42,04		
								2,16		
				5,00	1,30	1,30		8,45		
								1,42		
								7,14		
		Totale parziale	m <sup>2</sup>					112,12		
		Spalla B - parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44+2,73+(5*1,30)) * (Altezza = 3,13-2,00) - muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,30+1,20+2,50) * (Altezza = 3,13-2,00) (Lunghezza = 3,18+1,20+2,38) * (Altezza = 3,13-2,00) - setti trasversali a tergo muri d'ala (A3) (Lunghezza = 2,50+1,20+2,50) * (Altezza = 3,13-2,00) Piano di appoggio impalcato (A4) - intradosso solettone (Lunghezza = 1/2*(1,84+2,43))  (Larghezza = 1/2*1,30) Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 2,50+0,60+2,10) Totale parziale	m <sup>2</sup>							
								35,53		
								7,91		
								7,64		
				6,00	6,20			42,04		
								2,78		
				5,00	1,30	1,30		8,45		
								0,57		
								10,40		
		Totale parziale	m <sup>2</sup>					115,32		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					227,44	36,93	8.399,36
4413	F.05.017.c	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Elevazione spalle Spalla A Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 1,72+1,25+0,60) * (Altezza = 3,13+1,50-4,00) Totale parziale			3,57		0,63	2,25		
		Spalla B Muro di chiusura tra pannello e spalla (Lunghezza = 2,50+0,60+2,10) * (Altezza = 3,13+1,50-4,00) Totale parziale	m <sup>2</sup>				0,63	2,25		
		Totale	m <sup>2</sup>		5,20			3,28		
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event	m <sup>2</sup>					5,53	41,39	228,89
4414	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 elevazione spalla A e B - incidenza kg/mc 150.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.b		150,000			462,630	69.394,500		
		Totale	kg					69.394,500	1,31	90.906,80
4415	F.05.019.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis								
		Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lis								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Elevazione spalle								
		Spalla A								
		- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44)			22,21		3,13	69,52		
		- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,05+1,20)			4,25		3,13	13,30		
		(Lunghezza = 3,69+1,20)			4,89		3,13	15,31		
		Piano di appoggio impalcato (A4)								
		- sponda verticale (Lunghezza = 3,01+19,33+3,01)			25,35		1,10	27,89		
		Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+18,60+2,65+0,36)			24,62		1,79	44,07		
		(Lunghezza = 2,65+0,36)			3,01		1,92	5,78		
		(Larghezza = 2*0,36)				0,36	0,13	0,05		
		(Larghezza = 4*0,36)				0,72	0,25	0,18		
		- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08		-2,00	2,08	1,44	0,08	-4,16		
		Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1)		2,00	4,00		0,33	2,64		
		Muro di chiusura tra pannello e spalla (Altezza = 3,13+1,50)			1,25		4,63	5,79		
		Totale parziale	m²					180,49		
		Spalla B								
		- parete frontale (A3) (Lunghezza = 1,44+19,33+1,44)			22,21		2,00	44,42		
		- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 3,30+1,20)			4,50		2,00	9,00		
		(Lunghezza = 3,18+1,20)			4,38		2,00	8,76		
		Piano di appoggio impalcato (A4)								
		- sponda verticale (Lunghezza = 3,01+19,33+3,01)			25,35		1,10	27,89		
		Paraghiaia (A5) (Lunghezza = 3,01+3,01+0,36+2,65+18,60+2,65+0,36)			30,64		1,79	54,85		
		(Larghezza = 2*0,36)				0,72	0,25	0,18		
		(Larghezza = 4*0,36)				1,44	0,08	0,12		
		- a detrarre sagomatura per rotaie - superficie mq.2.08		-2,00	2,08			-4,16		
		Baggioli di appoggio (A6) (Lunghezza = 4*1) * (Altezza = 0,33+0,315)			4,00		0,65	2,60		
		Muro di chiusura tra pannello e spalla (Altezza = 3,13+1,50)			2,50		4,63	11,58		
		Totale parziale	m²					155,24		



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					335,73	8,30	2.786,56
		Totale VI4 - Spalle Euro								193.523,00
	F.04.005	VI5 - Pile OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE								
	F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat								
4416	F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compat								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio (Larghezza = 1/2*(17,00+32,00))			160,00	24,50	5,00	19.600,00		
		a detrarre mc.7494.00 quantità computata per la realizzazione della rampa lato Sabbionari					7.494,00	-7.494,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					12.106,00	19,64	237.761,84
	F.04.011	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIAE								
	F.04.011.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
4417	F.04.011.b	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio			160,00	17,00	0,20	544,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					544,00	26,28	14.296,32
	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4418	F.05.011.b	cem Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio - soletta in testa al rilevato			160,00	17,00	0,15	408,00		
		Totale	m³					408,00	151,23	61.701,84
	F.05.027	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".								
4419	F.05.027.b	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in ac VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Realizzazione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio Armatura soletta in testa al rilevato - r.e.s. diam.mm.8 20x20 kg/mq 3.95 + 15% per sovrapposizioni		1,150	160,000	17,000	3,950	12.355,600		
		Totale	kg					12.355,600	1,26	15.568,06
	F.03.002	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole								
4420	F.03.002.00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Demolizione rilevato provvisorio per montaggio e varo del viadotto in acciaio quantità di cui alla voce F.04.005.a quantità di cui alla voce F.04.011.b					12.106,00	12.106,00		
							544,00	544,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					12.650,00	7,04	89.056,00
	E.05.011	OPERE EDILI DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri								
4421	E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Demolizione soletta superiore rilevato quantità di cui alla voce F.05.011.b					408,00	408,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					408,00	194,42	79.323,36
	E.06.006	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
4422	E.06.006.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Demolizione soletta superiore rilevato quantità di cui alla voce F.04.011.b					544,00	544,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					544,00	14,93	8.121,92
		Totale VI5 - Pile Euro								505.829,34
	F.06.014	VI7 - Apparecchi di appoggio OPERE STRADALI IMPALCATI Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a calotta cilindrica. I produttori di appoggi strutturali devono essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma e								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4423	F.06.014.e	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a calotta cilindrica. I produttori di appoggi strutturali devono essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma e VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Apparecchi di appoggio di tipo fisso (Altezza = (16000+4800)*0,101972) Totale	ton	1,00			2.121,02	2.121,02	4,85	10.286,95
	F.06.015	OPERE STRADALI IMPALCATI					2.121,02			
4424	F.06.015.i	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggi mobili unidirezionali a calotta cilindrica a contatto superficiale I produttori di appoggi strutturali devono essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n.246/93, art VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale (Altezza = (13000+1300)*0,101972) Totale	ton	1,00			1.458,20	1.458,20	7,69	11.213,56
	F.06.016	OPERE STRADALI IMPALCATI					1.458,20			
4425	F.06.016.i	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggi mobili multidirezionali a calotta cilindrica a contatto superficiale. I produttori di appoggi strutturali devono essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n.246/93, VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale (Altezza = 13000*0,101972) Totale	ton	2,00			1.325,64	2.651,28	5,62	14.900,19
	ZZ.NP.OC.041	Malta reoplastica e/o epossidica Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'all.....o e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi - malta di resina epossidica VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Allettamento apparecchi di appoggio		4,00	5,00	5,00	0,20	20,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	dcm					20,00	10,43	208,60
	F.06.006	OPERE STRADALI IMPALCATI								
		Giunti di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti in gomma, tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di livellamento, forniti e resi in op								
4427	F.06.006.b	Giunti di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti in gomma, tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di livellamento, forniti e resi in op VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Giunto di dilatazione (Lunghezza = 13,50+0,25+0,25+(8*0,08))		2,00	14,64			29,28		
		Totale	m					29,28	822,11	24.071,38
		Totale VI7 - Apparecchi di appoggio Euro								60.680,68
		VI9 - Travi d'impalcato in acciaio								
4428	ZZ.NP.OC.040	Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cass.....ornito e lavorato, in opera, della qualità S275 JR, J0, J2 (ex Fe430B,C, D1) e S355 JR, J0, J2, K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1) VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Struttura in acciaio 3% per saldature, rondelle ed extra laminazione (Simili = 3%)		0,030			774.798,000 774.798,000	774.798,000 23.243,940		
		Totale	kg					798.041,940	2,91	2.322.302,05
4429	ZZ.NP.OC.049	Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito, lavorato e montato a piè d'opera per travate metalliche anche con cass.....io e in acciaio". - Sovrapprezzo alla voce PM.MR.A.3100.E per vari eseguiti di punta con avanbecco ed eventuale retrobecco. VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Struttura in acciaio Quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.002					798.041,940	798.041,940		
		Totale	kg					798.041,940	0,15	119.706,29
4430	ZZ.NP.OC.058	Sovrapprezzo all'impalcato in acciaio per luce eccezionale								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Struttura in acciaio Quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.002					798.041,940	798.041,940		
		Totale	kg					798.041,940	0,58	
		Totale VI9 - Travi d'impalcato in acciaio Euro							462.864,33	
		VIA - Soletta di completamento							2.904.872,67	
4431	ZZ.NP.OC.042	Casseforma prefabbricata Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prest..... necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. - a parete liscia VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Predalles intradosso soletta impalcato								
		P01		1,00			1,83	1,83		
		P02		1,00			1,22	1,22		
		P03		1,00			2,66	2,66		
		P04		1,00			3,85	3,85		
		P05		2,00	0,72	1,21		1,74		
		P06		1,00			2,15	2,15		
		P07		1,00			3,61	3,61		
		P08		1,00			2,98	2,98		
		P09		1,00			3,23	3,23		
		P10		1,00			3,65	3,65		
		P11		3,00	3,30	1,11		10,99		
		P12		1,00			2,40	2,40		
		P13		1,00			3,63	3,63		
		P14		1,00			3,06	3,06		
		P15		1,00			0,10	0,10		
		P16		1,00			1,66	1,66		
		P17		1,00			0,83	0,83		
		P18		1,00			2,49	2,49		
		P19		5,00	3,30	1,11		18,32		
		P20		1,00			3,26	3,26		
		P21		1,00			0,26	0,26		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		P22		1,00			2,74	2,74		
		P23		1,00			1,91	1,91		
		P24		1,00			3,08	3,08		
		P25		1,00			3,56	3,56		
		P26		1,00			1,58	1,58		
		P27		1,00			0,20	0,20		
		P28		1,00			2,41	2,41		
		P29		1,00			0,62	0,62		
		P30		24,00	3,30	1,21		95,83		
		P31		259,00	3,30	1,11		948,72		
		P32		22,00	0,72	1,11		17,58		
		Totale	m <sup>2</sup>					1.152,15	45,33	52.226,96
	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.								
		Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
4432	F.05.011.e	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Soletta								
		Area sezione mq.4.93			91,30	4,93		450,11		
		Totale	m <sup>3</sup>					450,11	165,67	74.569,72
4433	ZZ.NP.OC.043	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		SOletta impalcato								
		Quantità di cui alla voce F.05.011.e								
		- si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00								
		- dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004)			450,110		9,200	4.141,012		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					4.141,012	1,65	6.832,67
4434	F.05.017	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin								
	F.05.017.a	Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Soletta - sponde verticali marciapiedi - sponde verticali alloggio binari (Simili = 2*2*2) Sponde di chiusura terminali soletta - superficie mq.4.93		2,00	91,30			0,25	45,65	
				8,00	91,30			0,08	58,43	
				2,00				4,93	9,86	
		Totale	m <sup>2</sup>					113,94	30,90	3.520,75
4435	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event								
	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Soletta - incidenza kg/mc 300.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.e		300,000				450,110	135.033,000	
		Totale	kg					135.033,000	1,31	176.893,23
		Totale VIA - Soletta di completamento Euro								314.043,33
	F.03.002	VIB - Demolizioni OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4436	F.03.002.00	lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Scavo di sbancamento per raggiungimento quota di infissione palancole e scavo diaframmi Spalla A (Lunghezza = $1/2*((1/2*24,50*5,97)+(1/2*26,31*6,72))$ ) Spalla B - superficie inf.di scavo mq.152.96 - superficie superiore di scavo mq.183.68 (Lunghezza = $1/2*(152,96+183,68)$ )								
		Totale	m <sup>3</sup>		80,77 168,32		0,75 0,75	60,58 126,24		
	F.03.009	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c								
4437	F.03.009.b	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi c VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Scavo per esecuzione fondazioni Spalla A (Lunghezza = $1/2*(25,09+22,74)$ ) * (Altezza = $1/2*(5,78+4,53)$ ) Spalla B (Lunghezza = $1/2*(25,02+27,24)$ ) * (Altezza = $1/2*(5,78+4,53)$ )								
		Totale	m <sup>3</sup>		23,96 23,92 143,82 26,13	5,75 3,31 3,31	5,78 5,16 5,78 5,16	796,31 408,54 831,28 446,29		
	F.03.016	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti a profondita` maggiore di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondita` di m 2,00								
								186,82	7,04	1.315,21
								2.482,42	14,77	36.665,34

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4438	F.03.016.00	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti a profondità` maggiore di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondita` di m 2,00 S VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Scavo per esecuzione fondazioni da mt.2 a mt.4 Spalla A (Lunghezza = 1/2*(25,09+22,74)) Spalla B (Lunghezza = 1/2*(25,02+27,24)) da mt.4 a mt.6 Spalla A (Lunghezza = 1/2*(25,09+22,74)) * (Altezza = 1/2*(1,78+0,53)) Spalla B (Lunghezza = 1/2*(25,02+27,24)) * (Altezza = 1/2*(1,78+0,53))								
		Totale	m <sup>3</sup>					1.587,91	4,24	6.732,74
	F.04.002	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen								
4439	F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimen VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Rinterro per esecuzione fondazioni Scavo Quantità di cui alla voce F.03.002.00 Quantità di cui alla voce F.03.009.b a detrarre ingombro magrone - quantità di cui alla voce F.05.009.00 a detrarre calcestruzzo di fondazione - quantità di cui alla voce F.05.011.b								
								186,82		186,82
								2.482,42		2.482,42
						184,92	0,15			-27,74
							253,21			-253,21

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		a detrarre elevazione spalla da estradosso fondazione a quota terreno								
		Spalla A								
		- parete frontale (A3)		-1,00	19,33	1,20	3,00	-69,59		
		- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,25+3,05))		-1,00	2,65	1,20	3,00	-9,54		
		(Lunghezza = 1/2*(2,21+3,69))		-1,00	2,95	1,20	3,00	-10,62		
		- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3)		-6,00	2,50	1,20	3,00	-54,00		
		Spalla B								
		- parete frontale (A3)		-1,00	19,33	1,20	3,00	-69,59		
		- muri d'ala (A3) (Lunghezza = 1/2*(2,50+3,30))		-1,00	2,90	1,20	3,00	-10,44		
		(Lunghezza = 1/2*(3,19+2,38))		-1,00	2,79	1,20	3,00	-10,04		
		- setti trasversali a tergo muri d'ala (A3)		-3,00	2,50	1,20	3,00	-27,00		
		Totale	m <sup>3</sup>					2.127,47	4,01	8.531,15
	E.41.015	OPERE EDILI								
		OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE/2								
		Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
4440	E.41.015.00	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documenta								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Rinterro per esecuzione fondazioni								
		Scavo								
		- quantità di cui alla voce F.03.009.b					2.482,42	2.482,42		
		- quantità di cui alla voce F.03.002.00					186,82	186,82		
		Totale	m <sup>3</sup>					2.669,24	2,03	5.418,56
	E.06.006	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligatoria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
4441	E.06.006.a	Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Trasporto a discarica								
		Scavo								
		- quantità di cui alla voce F.03.002.00					186,82	186,82		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.b					2.482,42	2.482,42		
		a detrarre rinterro								
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b					2.127,47	-2.127,47		
		Materiale di risulta dagli scavi dei diaframmi								
		- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.039			1.600,00		1,20	1.920,00		
		- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.057			462,40		1,20	554,88		
		- quantità di cui alla voce F.01.004.b			375,00		0,60	225,00		
		- quantità di cui alla voce F.01.005.b			25,00		0,60	15,00		
		Totale								
			m <sup>3</sup>					3.256,65	14,93	48.621,78
	E.06.001	OPERE EDILI								
		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA								
		Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato								
4442	E.06.001.00	Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90								
		Trasporto a deposito								
		Scavo								
		- quantità di cui alla voce F.03.002.00					186,82	186,82		
		- quantità di cui alla voce F.03.009.a					2.482,42	2.482,42		
		a detrarre rinterro								
		- quantità di cui alla voce F.04.002.b					2.127,47	-2.127,47		
		Materiale di risulta dagli scavi dei diaframmi								
		- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.039			1.600,00		1,20	1.920,00		
		- quantità di cui alla voce ZZ.PA.OC.057			462,40		1,20	554,88		
		- quantità di cui alla voce F.01.004.b			375,00		0,60	225,00		
		- quantità di cui alla voce F.01.005.b			25,00		0,60	15,00		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>3</sup>					3.256,65	1,05	3.419,48
		Totale VIB - Demolizioni Euro								110.704,26
	F.10.018	VID - Opere di finitura di Linea OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI								
4443	F.10.018.c	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
		Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Spalla A e B Tubi per passaggio cavi su paraghiaia (Simili = 2*(7+7))		28,00	0,36			10,08		
		Totale	m					10,08	11,61	117,03
4444	F.10.018.b	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavo								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Soletta Tubi per passaggio cavi nella soletta (Simili = 2*7)		14,00	91,30			1.278,20		
		Totale	m					1.278,20	9,68	12.372,98
	F.09.007	OPERE STRADALI IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA								
		Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di kg/m <sup>2</sup> 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere								
4445	F.09.007.00	Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di kg/m <sup>2</sup> 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere								
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Impermabilizzazione estradosso soletta								
				91,30	14,60			1.332,98		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	m <sup>2</sup>					1.332,98	19,73	26.299,70
	F.08.001	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla								
4446	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Paratetto laterale bordo viadotto - si considera un'incidenza di kg/ml 50.00 15\$ per tirafondi, pezzi speciali, extralaminazione, bulloneria, etc (Simili = 15%)		2,000	91,300		50,000	9.130,000		
				0,150			9.130,000	1.369,500		
		Totale	kg					10.499,500	1,99	20.894,01
	E.30.014	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63								
4447	E.30.014.a	Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63 SABBIATURADI CARPENTERIA METALLICA Grado di pulitura SA 2. VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Paratetto laterale bordo viadotto Quantità di cui alla voce F.08.001.b					10.499,500	10.499,500		
		Totale	kg					10.499,500	0,12	1.259,94
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
4448	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Paratetto laterale bordo viadotto Quantità di cui alla voce F.08.001.b					10.499,500	10.499,500		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	kg					10.499,500		7.769,63
4449	ZZ.NP.OC.044	Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, contenuto in altra.....to, le barre in acciaio filettate di dimensioni adeguate al foro e la bulloneria necessaria: - con fiale per foro da 18 mm. VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Paratetto laterale bordo viadotto - ancoraggio parapetto (Simili = 2*62*2)		248,00				248,00		
		Totale	Cadauno					248,00	16,95	4.203,60
4450	ZZ.NP.OC.003	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso colorato per STRATO DI USURA PISTE CICLABILI. Spessore 4 cm. VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Pavimentazione pista ciclabile			91,30	1,95		178,04		
		Totale	m <sup>2</sup>					178,04	21,36	3.802,93
	F.13.016	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No								
4451	F.13.016.b	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Pavimentazione pista pedonale			91,30	1,95		178,04		
		Totale	m <sup>2</sup>					178,04	8,26	1.470,61
	F.11.001	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de								
4452	F.11.001.c	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm <sup>2</sup> , in elementi della								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4453	ZZ.NP.OC.045	lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione de	m	2,00	91,30			182,60	27,30	4.984,98
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90						182,60		
		Cordolo prefabbricato delimitazione pista ciclabile e marciapiede								
		Totale								
4454	ZZ.NP.OC.046	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm.....urché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram	m²		91,30	7,20		657,36	9,17	6.027,99
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90						657,36		
		Binder spess.cm.8 in sede tramviaria (Larghezza = 2,05+3,10+2,05)								
		Totale								
4455	ZZ.NP.OC.047	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm..... compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram	m²cm	3,00			657,36	1.972,08	1,30	2.563,70
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90						1.972,08		
		Binder spess.cm.8 in sede tramviaria								
		- quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.045								
		Totale								
		Sovrapprezzo per supermodificante polimerico a base di nanotecnologie al grafene (Tipo GiPave) per la modifica dry (PMA), .....a a fatica e diminuzione delle deformazioni permanenti. - per conglomerato bituminoso con dosaggio di bitume medio del 4.4%	m²cm	8,00	91,30	7,20		5.258,88	0,63	3.313,09
		VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90						5.258,88		
		Binder spess.cm.8 in sede tramviaria (Larghezza = 2,05+3,10+2,05)								
		Totale								
		Totale VID - Opere di finitura di Linea Euro								95.080,19
		<b>Totale VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90 Euro</b>								<b>5.173.133,55</b>



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4456	ZZ.NP.OC.050	<p><b>VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego</b>  <b>VI020 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego</b>                      VI3 - Fondazioni</p> <p>RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego                      Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5                      Si considera un 15% della superficie                      Fondazioni                      Spalla A e B                      - orizzontali (Simili = 2*2) * (Altezza = 15%)                      (Altezza = 15%)                      - verticali (Lunghezza = 2,05+12,00+2,05) * (Altezza = 15%)                      Pile 1 e 2                      - orizzontali (Simili = 2*2) * (Altezza = 15%)                      (Simili = 2*2) * (Altezza = 15%)                      - verticali (Lunghezza = 2*(0,80+6,70)) * (Altezza = 15%)</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>							
				4,00	2,05	0,42	0,15	0,52		
				2,00	11,20	0,50	0,15	1,68		
				2,00	16,10	0,70	0,15	3,38		
				4,00	0,80	0,10	0,15	0,05		
				4,00	6,50	0,10	0,15	0,39		
				2,00	15,00	0,40	0,15	1,80		
								7,82	9,97	77,97
4457	ZZ.NP.OC.051	<p>SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il ripro.....gature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.</p> <p>VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego                      Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5                      Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050</p> <p align="right">Totale</p>	m <sup>2</sup>							
							7,82	7,82		
								7,82	6,36	49,74
4458	ZZ.NP.OC.052	<p>PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.</p> <p>VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego</p>								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4459	ZZ.NP.OC.053	Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050	m <sup>2</sup>				7,82	7,82	3,34	26,12
		Totale						7,82		
4460	ZZ.NP.OC.054	MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont.....E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte.. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2 VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050	m <sup>2</sup>				7,82	7,82	70,76	553,34
		Totale						7,82		
4461	ZZ.NP.OC.050	MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont...../11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte.. - SOVRAPPEZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU' VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050	m <sup>2</sup>	3,00			7,82	23,46	31,33	735,00
		Totale						23,46		
		Totale VI3 - Fondazioni Euro								1.442,17
		VI4 - Spalle								
		RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbieature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato Si considera un 15% della superficie Elevazioni Spalla A e B - muro frontale (Altezza = 15%)	m <sup>2</sup>	2,00	13,80	2,15	0,15	8,90	9,97	88,73
		Totale						8,90		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4462	ZZ.NP.OC.051	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il ripro...gature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato Si considera un'incidenza di kg/mq 2.00 Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050  Totale	m <sup>2</sup>	2,00			8,90	17,80	6,36	113,21
							17,80			
4463	ZZ.NP.OC.052	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato si considera un'incidenza di kg/mq 4.00 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050  Totale	m <sup>2</sup>	4,00			8,90	35,60	3,34	118,90
							35,60			
4464	ZZ.NP.OC.053	MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont.....E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte.. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050  Totale	m <sup>2</sup>				8,90	8,90	70,76	629,76
							8,90			
		Totale VI4 - Spalle Euro								950,60
4465	ZZ.NP.OC.050	VI5 - Pile RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4466	ZZ.NP.OC.051	Si considera un 15% della superficie Elevazioni Pile 1e 2 - elevazione (Lunghezza = 2*(0,60+6,50)) * (Altezza = 15%)	m <sup>2</sup>	2,00	14,20	3,30	0,15	14,06	9,97	140,18
		Totale						14,06		
4467	ZZ.NP.OC.052	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzatura ed il ripo.....gature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento. VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato Si considera un'incidenza di kg/mq 2.00 Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050	m <sup>2</sup>	2,00				14,06	6,36	178,84
		Totale						28,12		
4468	ZZ.NP.OC.053	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici. VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato si considera un'incidenza di kg/mq 4.00 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050	m <sup>2</sup>	4,00				14,06	3,34	187,84
		Totale						56,24		
		MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont.....E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte.. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2 VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050	m <sup>2</sup>					14,06	70,76	994,89
		Totale						14,06		
		Totale VI5 - Pile Euro								1.501,75
		VIA - Soletta di completamento								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4469	ZZ.NP.OC.044	Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, contenuto in altra.....to, le barre in acciaio filettate di dimensioni adeguate al foro e la bulloneria necessaria: - con fiale per foro da 18 mm. VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Fori per ancoraggio cordoli su soletta (Simili = 2*2*2*189) Fori per ripresa di getto marciapiede pedonale (Simili = 2*2*189) Fori per ripresa di getto cordolo bprdp ponte (Simili = 2*189)  Totale	Cadauno	1.512,00 756,00 378,00				1.512,00 756,00 378,00 <u>2.646,00</u>	16,95	44.849,70
4470	ZZ.NP.OC.042	Casseforma prefabbricata Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prest..... necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. - a parete liscia VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Soletta marciapiede  Totale	m <sup>2</sup>		37,60	1,75		65,80 <u>65,80</u>	45,33	2.982,71
	F.05.011	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem								
4471	F.05.011.e	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cem VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Marciapiede - innalzamento per raggiungimento quota setto centrale - soletta marciapiede  a detrarre ingombro predalle		2,00	37,60 37,60 37,60 37,60 37,60	0,10 0,10 0,18 0,13 1,55 0,25	0,10 0,07 0,16 0,05 0,14 0,20	0,38 0,53 1,08 0,24 8,16 1,88		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
4472	ZZ.NP.OC.043	quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.042	m <sup>3</sup>	-1,00	65,80	0,25	0,06	-3,95	165,67	2.249,80	
		Cordoli centrali soletta per binario (Simili = 2*2)		4,00	37,60		0,14	5,26			
		Totale						13,58			
4473	F.05.017	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: - fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento)	kg		13,580		9,200	124,936	1,65	206,14	
		VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego									
		Quantità di cui alla voce F.05.011.e - si considera un peso specifico di kg/mc 2300.00 - dosaggio 0.40% (Altezza = 2300*0,004)									124,936
		Totale						124,936			
4473	F.05.017.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	m <sup>2</sup>		37,60		0,14		30,90	2.428,43	
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin									
		Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclin									
		VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego									
		Marcia piede									
		- innalzamento per raggiungimento quota setto centrale		2,00		37,60		0,10			7,52
		- soletta marciapiede (Simili = 2*2)		4,00		37,60		0,07			10,53
						37,60		0,16			6,02
						37,60		0,05			1,88
						37,60		0,28			10,53
		Cordoli centrali soletta per binario (Simili = 2*2*2)	8,00	37,60	0,14	42,11					
		Totale					78,59				
	F.05.025	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.									
		Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event									

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4474	F.05.025.00	Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le event  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Soletta - incidenza kg/mc 300.00 Quantità di cui alla voce F.05.011.e  Totale	kg	300,000			13,580	4.074,000 4.074,000	1,31	5.336,94
4475	ZZ.NP.OC.050	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbature con acqua e sabbia in pressione.....i manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 Intradosso soletta in corrispondenza seggiole di incastro si considera una striscia di larghezza ml.1.00 (Simili = 2*2)  Totale	m²	4,00	9,00	1,00		36,00 36,00	9,97	358,92
4476	ZZ.NP.OC.051	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. Comprendente: - la raddrizzata ed il ripo.....gature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 Quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050  Totale	m²				36,00	36,00 36,00	6,36	228,96
4477	ZZ.NP.OC.052	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050  Totale	m²				36,00	36,00 36,00	3,34	120,24

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4478	ZZ.NP.OC.053	MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont.....E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte.. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050  Totale	m <sup>2</sup>				36,00	36,00	70,76	2.547,36
							36,00			
4479	ZZ.NP.OC.054	MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione cont...../11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte.. - SOVRAPPEZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIU'  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Ripristino calcestruzzo ammalorato spess.cm.5 quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.050  Totale	m <sup>2</sup>	3,00			36,00	108,00	31,33	3.383,64
							108,00			
		Totale VIA - Soletta di completamento Euro								64.692,84
4480	ZZ.NP.OC.048	VIB - Demolizioni Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di st.....tegnò, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. - per porzioni di cubatura superiori a mc.0,50  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Demolizione struttura soletta marciapiede - area sezione demolizione mq.1.54  Totale	m <sup>3</sup>		37,60		1,54	57,90	180,20	10.433,58
							57,90			
		Totale VIB - Demolizioni Euro								10.433,58
	F.09.007	VID - Opere di finitura di Linea OPERE STRADALI IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso:								



**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4481	F.09.007.00	l'onere Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Impermabilizzazione estradosso soletta (Larghezza = 7,00+0,15+0,15)			37,60	7,30		274,48		
		Totale	m <sup>2</sup>					274,48	19,73	5.415,49
	F.05.001	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a qual								
4482	F.05.001.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a qual VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Mssett0 protezione impermeabilizzazione (Larghezza = 1,185+2,55+1,40)			37,60	5,14	0,06	11,60		
		Totale	m <sup>3</sup>					11,60	126,71	1.469,84
4483	ZZ.NP.OC.045	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm.....urché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede tram VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego binder spess.cm.8 (Larghezza = 1,185+2,55+1,40)			37,60	5,14		193,26		
		Totale	m <sup>2</sup>					193,26	9,17	1.772,19
4484	ZZ.NP.OC.046	Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm..... compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram								

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4485	ZZ.NP.OC.047	VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Binder spess.cm.8 in sede tramviaria - quantità di cui alla voce ZZ.NP.OC.045	m²cm	3,00			193,26	579,78	1,30	753,71
		Totale						579,78		
4486	F.13.016	Sovrapprezzo per supermodificante polimerico a base di nanotecnologie al grafene (Tipo GiPave) per la modifica dry (PMA), .....a fatica e diminuzione delle deformazioni permanenti. - per conglomerato bituminoso con dosaggio di bitume medio del 4,4%	m²cm	8,00	37,60	5,14		1.546,11	0,63	974,05
		Totale						1.546,11		
4486	F.13.016.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle No	m²					91,74	8,26	757,77
		Totale						91,74		
4487	F.08.001	VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Pavimentazione pista pedonale	m²					91,74	8,26	757,77
		Totale						91,74		
4487	F.08.001.b	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla	m²					91,74	8,26	757,77
		Totale						91,74		
4487	F.08.001.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla	m²					91,74	8,26	757,77
		Totale						91,74		
4487	F.08.001.b	VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede	m²					91,74	8,26	757,77
		Totale						91,74		

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		- si considera un'incidenza di kg/ml 50.00 15% per tirafondi, pezzi speciali, extralaminazione, bulloneria, etc (Simili = 15%)		2,000	37,600		50,000	3.760,000		
		Totale	kg	0,150			3.760,000	564,000		
	E.30.014	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
4488	E.30.014.a	Sabbatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63 Sabbatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63 SABBIATURADI CARPENTERIA METALLICA Grado di pulitura SA 2.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede Quantità di cui alla voce F.08.001.b					4.324,000	4.324,000	1,99	8.604,76
		Totale	kg					4.324,000		
	E.30.023	OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI								
4489	E.30.023.a	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500  C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IM  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede Quantità di cui alla voce F.08.001.b					4.324,000	4.324,000	0,12	518,88
		Totale	kg					4.324,000		
4490	ZZ.NP.OC.044	Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, contenuto in altra.....to, le barre in acciaio filettate di dimensioni adeguate al foro e la bulloneria necessaria: - con fiale per foro da 18 mm.  VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Paratetto laterale bordo ponte e marciapiede - ancoraggio parapetto (Simili = 2*26*2)								
		Totale	kg	104,00				104,00	0,74	3.199,76
4491	ZZ.NP.OC.055	Scarichi acqua per impalcati Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di	Cadauno					104,00	16,95	1.762,80

**PADOVA SIR3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**10 - Lavori a CORPO**

**VI - Viadotti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
4492	ZZ.NP.OC.056	diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati i.....rico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. - Diametro esterno mm.100 VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego tubazione di scarico - orizzontale sotto marciapiede - verticali in corrispondenza pile e spalle Totale	m	4,00	37,60		3,00	37,60 12,00 49,60	6,38	316,45
		Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lup.....cque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego scarico acque impalcato Totale	Cadauno	4,00				4,00 4,00	96,77	387,08
		Totale VID - Opere di finitura di Linea Euro								25.932,78
		<b>Totale VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego Euro</b>								<b>104.953,72</b>
		<b>Totale VI - Viadotti Euro</b>								<b>5.278.087,27</b>
		<b>Totale 10 - Lavori a CORPO Euro</b>								<b>54.372.243,78</b>
		<b>Importo Lavori Euro</b>								<b>54.372.243,78</b>

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>10 - Lavori a CORPO</b>	<b>54.372.243,78</b>	
<b>AN - Impianti di telesorveglianza</b>	<b>260.822,70</b>	
<b>AN01 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN010 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN02 - Fermata PACE</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN020 - Fermata PACE</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN03 - Fermata GOZZI</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN030 - Fermata GOZZI</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN04 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN040 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN06 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN060 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN07 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN070 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN08 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN080 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN09 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN090 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN10 - Fermata CORNARO</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN100 - Fermata CORNARO</b>	<b>17.388,18</b>	
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>AN11 - Fermata NANI</b>	<b>34.776,36</b>	
<b>AN110 - Fermata NANI</b>	<b>34.776,36</b>	
AN2 - Impianto TVCC	34.776,36	
<b>AN12 - Fermata PIOVESE</b>	<b>34.776,36</b>	
<b>AN120 - Fermata PIOVESE</b>	<b>34.776,36</b>	
AN2 - Impianto TVCC	34.776,36	
<b>AN13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>17.388,18</b>	
<b>AN130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>17.388,18</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
AN2 - Impianto TVCC	17.388,18	
<b>CV - Impianto di Cavi</b>	<b>185.251,16</b>	
<b>CV01 - Linea SIR 3</b>	<b>185.251,16</b>	
<b>CV010 - Cavi intera linea</b>	<b>185.251,16</b>	
CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica	185.251,16	
<b>FA - Fabbricati</b>	<b>6.334.040,61</b>	
<b>FA01 - SSE Viale della Pace</b>	<b>207.990,27</b>	
<b>FA010 - SSE Viale della Pace</b>	<b>207.990,27</b>	
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	2.287,21	
FA2 - Fondazioni	68.086,47	
FA3 - Elevazioni	23.306,51	
FA5 - Opere di finitura interne	41.368,08	
FA6 - Opere di finitura esterne	63.093,88	
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti	9.848,12	
<b>FA02 - SSE Forcellini</b>	<b>185.264,75</b>	
<b>FA020 - SSE Forcellini</b>	<b>185.264,75</b>	
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.976,88	
FA2 - Fondazioni	58.475,57	
FA3 - Elevazioni	17.527,72	
FA5 - Opere di finitura interne	38.357,98	
FA6 - Opere di finitura esterne	59.078,48	
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti	9.848,12	
<b>FA03 - SSE Voltabarozzo</b>	<b>299.080,69</b>	
<b>FA030 - SSE Voltabarozzo</b>	<b>299.080,69</b>	
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	3.312,30	
FA2 - Fondazioni	97.148,44	
FA3 - Elevazioni	41.925,14	
FA5 - Opere di finitura interne	59.538,34	
FA6 - Opere di finitura esterne	84.210,23	
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti	12.946,24	
<b>FA04 - Ampliamento deposito Guizza</b>	<b>2.827.953,52</b>	
<b>FA040 - Ampliamento deposito Guizza</b>	<b>2.827.953,52</b>	
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	18.107,16	
FA2 - Fondazioni	780.883,23	
FA3 - Elevazioni	576.972,13	
FA4 - Sistemazioni esterne	498.767,07	
FA5 - Opere di finitura interne	347.631,64	
FA6 - Opere di finitura esterne	434.665,17	
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti	170.927,12	
<b>FA05 - Capolinea Voltabarozzo</b>	<b>2.813.751,38</b>	
<b>FA05A - Deposito Voltabarozzo</b>	<b>2.588.209,60</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	14.659,75	
FA2 - Fondazioni	734.527,57	
FA3 - Elevazioni	628.726,99	
FA4 - Sistemazioni esterne	359.836,48	
FA5 - Opere di finitura interne	381.806,34	
FA6 - Opere di finitura esterne	388.135,23	
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti	80.517,24	
<b>FA05B - Fabbricato ristoro Voltabarozzo</b>	<b>225.541,78</b>	
FA1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	2.353,00	
FA2 - Fondazioni	68.157,74	
FA3 - Elevazioni	23.191,53	
FA5 - Opere di finitura interne	65.870,77	
FA6 - Opere di finitura esterne	56.120,62	
FA7 - Canalizzazioni e pozzetti	9.848,12	
<b>FV - Fabbricati Viaggiatori - Fermate</b>	<b>1.844.359,94</b>	
<b>FV01 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>148.240,59</b>	
<b>FV010 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>148.240,59</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.058,85	
FV3 - Fondazioni	75.968,24	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,20	
FVC - Pensiline e tettoie	33.106,30	
<b>FV02 - Fermata PACE</b>	<b>139.014,28</b>	
<b>FV020 - Fermata PACE</b>	<b>139.014,28</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.176,50	
FV3 - Fondazioni	40.575,22	
FVA - Arredi e Segnaletica	27.422,50	
FVC - Pensiline e tettoie	69.840,06	
<b>FV03 - Fermata GOZZI</b>	<b>79.015,12</b>	
<b>FV030 - Fermata GOZZI</b>	<b>79.015,12</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	588,25	
FV3 - Fondazioni	24.966,11	
FVA - Arredi e Segnaletica	28.383,62	
FVC - Pensiline e tettoie	25.077,14	
<b>FV04 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>131.348,81</b>	
<b>FV040 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>131.348,81</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	941,20	
FV3 - Fondazioni	38.923,28	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	53.377,15	
<b>FV05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>132.984,78</b>	
<b>FV050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>132.984,78</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	986,45	
FV3 - Fondazioni	40.514,00	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	53.377,15	
<b>FV06 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>79.015,12</b>	
<b>FV060 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>79.015,12</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	588,25	
FV3 - Fondazioni	24.966,11	
FVA - Arredi e Segnaletica	28.383,62	
FVC - Pensiline e tettoie	25.077,14	
<b>FV07 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>143.404,02</b>	
<b>FV070 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>143.404,02</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.289,63	
FV3 - Fondazioni	48.942,22	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	55.064,99	
<b>FV08 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>139.014,28</b>	
<b>FV080 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>139.014,28</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.176,50	
FV3 - Fondazioni	44.665,61	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	55.064,99	
<b>FV09 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>139.014,28</b>	
<b>FV090 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>139.014,28</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.176,50	
FV3 - Fondazioni	44.665,61	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	55.064,99	
<b>FV10 - Fermata CORNARO</b>	<b>139.014,28</b>	
<b>FV100 - Fermata CORNARO</b>	<b>139.014,28</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.176,50	
FV3 - Fondazioni	44.665,61	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	55.064,99	
<b>FV11 - Fermata NANI</b>	<b>134.669,37</b>	
<b>FV110 - Fermata NANI</b>	<b>134.669,37</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.067,90	
FV3 - Fondazioni	42.117,14	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	53.377,15	
<b>FV12 - Fermata PIOVESE</b>	<b>136.923,95</b>	



## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>FV120 - Fermata PIOVESE</b>	<b>136.923,95</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.122,20	
FV3 - Fondazioni	44.317,42	
FVA - Arredi e Segnaletica	38.107,18	
FVC - Pensiline e tettoie	53.377,15	
<b>FV13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>302.701,06</b>	
<b>FV130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>302.701,06</b>	
FV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	3.348,50	
FV3 - Fondazioni	146.582,13	
FVA - Arredi e Segnaletica	69.237,02	
FVC - Pensiline e tettoie	83.533,41	
<b>IA - Opere a verde</b>	<b>1.070.595,44</b>	
<b>IA01 - Da pk AA a pk BB</b>	<b>1.070.595,44</b>	
<b>IA010 - Da pk AA a pk BB</b>	<b>1.070.595,44</b>	
IA1 - Modellazione del terreno	101.287,31	
IA2 - Piantumazione ed inerbimenti	969.308,13	
<b>II - Impianti Industriali, Merci e Manutenzione</b>	<b>368.326,24</b>	
<b>II04 - Impianti Industriali Deposito Guizza</b>	<b>120.573,02</b>	
<b>II040 - Impianti Industriali Deposito Guizza</b>	<b>120.573,02</b>	
II2 - Mezzi di movimentazione	120.573,02	
<b>II05 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo</b>	<b>247.753,22</b>	
<b>II050 - Impianti Industriali Deposito Voltabarozzo</b>	<b>247.753,22</b>	
II2 - Mezzi di movimentazione	120.573,02	
II3 - Impianti di lavaggio e sanificazione	127.180,20	
<b>IP - Impianti di Informazione al Pubblico</b>	<b>608.558,73</b>	
<b>IP01 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP010 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP02 - Fermata PACE</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP020 - Fermata PACE</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP03 - Fermata GOZZI</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP030 - Fermata GOZZI</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP04 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP040 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP06 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>37.229,59</b>	

## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>IP060 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP07 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP070 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP08 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP080 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP09 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP090 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP10 - Fermata CORNARO</b>	<b>37.229,59</b>	
<b>IP100 - Fermata CORNARO</b>	<b>37.229,59</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	37.229,59	
<b>IP11 - Fermata NANI</b>	<b>74.459,18</b>	
<b>IP110 - Fermata NANI</b>	<b>74.459,18</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	74.459,18	
<b>IP12 - Fermata PIOVESE</b>	<b>74.459,18</b>	
<b>IP120 - Fermata PIOVESE</b>	<b>74.459,18</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	74.459,18	
<b>IP13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>87.344,47</b>	
<b>IP130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>87.344,47</b>	
IP2 - Impianti di Informazione al pubblico - Apparat/cavi di piazzale	87.344,47	
<b>IS - Impianti di Segnalamento - Sistema controllo deviatoi</b>	<b>2.109.395,09</b>	
<b>IS01 - Capolinea Stazione FS</b>	<b>359.260,00</b>	
<b>IS010 - Sistema controllo deviatoi STAZIONE FS</b>	<b>359.260,00</b>	
IS1 - Sistema comando scambi	359.260,00	
<b>IS02 - Linea SIR 3</b>	<b>718.520,00</b>	
<b>IS02A - Sistema controllo deviatoi pk 1+384</b>	<b>359.260,00</b>	
IS1 - Sistema comando scambi	359.260,00	
<b>IS02B - Sistema controllo deviatoi pk 4+661</b>	<b>359.260,00</b>	
IS1 - Sistema comando scambi	359.260,00	
<b>IS03 - Capolinea Voltabarozzo</b>	<b>383.295,00</b>	
<b>IS030 - Sistema controllo deviatoi VOLTABAROZZO</b>	<b>383.295,00</b>	
IS1 - Sistema comando scambi	383.295,00	
<b>IS04 - Deposito Guizza</b>	<b>648.320,09</b>	
<b>IS040 - Deposito Guizza</b>	<b>648.320,09</b>	
IS0 - Generale	648.320,09	
<b>IT - Impianti meccanici</b>	<b>692.491,64</b>	
<b>IT04 - Impianti meccanici Deposito Guizza</b>	<b>306.110,29</b>	
<b>IT040 - Impianti meccanici Deposito Guizza</b>	<b>306.110,29</b>	

## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
IT1 - Impianto idrico - sanitario	72.822,54	
IT3 - HVAC	182.875,90	
IT4 - Gas Tecnici	50.411,85	
<b>IT05 - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo</b>	<b>386.381,35</b>	
<b>IT05A - Impianti meccanici Deposito Voltabarozzo</b>	<b>305.952,55</b>	
IT1 - Impianto idrico - sanitario	72.200,07	
IT3 - HVAC	183.340,63	
IT4 - Gas Tecnici	50.411,85	
<b>IT05B - Impianti meccanici Fabbricato Ristoro</b>	<b>80.428,80</b>	
IT1 - Impianto idrico - sanitario	51.248,27	
IT3 - HVAC	29.180,53	
<b>LC - Linea di Contatto</b>	<b>5.289.625,89</b>	
<b>LC01 - Tratta SIR3</b>	<b>4.410.783,72</b>	
<b>LC010 - Tratta SIR3</b>	<b>4.410.783,72</b>	
LC2 - Fondazioni	972.077,30	
LC3 - Sostegni e attrezzaggi	1.978.369,60	
LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione	125.424,59	
LC5 - Circuito di protezione TE	21.762,15	
LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature	1.313.150,08	
<b>LC02 - Capolinea Voltabarozzo</b>	<b>437.212,33</b>	
<b>LC020 - Capolinea Voltabarozzo</b>	<b>437.212,33</b>	
LC2 - Fondazioni	120.497,37	
LC3 - Sostegni e attrezzaggi	245.890,76	
LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione	10.744,74	
LC5 - Circuito di protezione TE	3.203,04	
LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature	56.876,42	
<b>LC03 - Deposito Guizza</b>	<b>441.629,84</b>	
<b>LC030 - Deposito Guizza</b>	<b>441.629,84</b>	
LC2 - Fondazioni	168.969,00	
LC3 - Sostegni e attrezzaggi	220.034,99	
LC4 - Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione	11.416,29	
LC5 - Circuito di protezione TE	1.450,81	
LC6 - Cavi, canalizzazioni, quadri e apparecchiature	39.758,75	
<b>LF - Impianto luce e forza motrice</b>	<b>2.257.370,51</b>	
<b>LF01 - Impianti LFM SIR 3</b>	<b>1.746.197,33</b>	
<b>LF010 - Impianti LFM SIR 3</b>	<b>1.746.197,33</b>	
LF2 - Quadri elettrici BT	214.711,34	
LF4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi	564.394,77	
LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali	892.639,66	
LF7 - Impianto Riscaldamento elettrico deviatoi	74.451,56	
<b>LF02 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo</b>	<b>223.394,79</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>LF020 - Illuminazione parcheggio Voltabarozzo</b>	<b>223.394,79</b>	
LF2 - Quadri elettrici BT	19.590,08	
LF5 - Impianti di Illuminazione nei piazzali	203.804,71	
<b>LF04 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza</b>	<b>100.466,22</b>	
<b>LF040 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Guizza</b>	<b>100.466,22</b>	
LF3 - Impianti LFM nei fabbricati	100.466,22	
<b>LF05 - Impianto Luce e Forza Motrice Deposito Voltabarozzo</b>	<b>187.312,17</b>	
<b>LF05A - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Deposito Voltabarozzo</b>	<b>164.454,00</b>	
LF3 - Impianti LFM nei fabbricati	164.454,00	
<b>LF05B - Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Ristoro Voltabarozzo</b>	<b>22.858,17</b>	
LF3 - Impianti LFM nei fabbricati	22.858,17	
<b>MU - Muri ed Opere di Presidio</b>	<b>192.659,75</b>	
<b>MU01 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</b>	<b>37.520,32</b>	
<b>MU010 - Muro dal Km 2+528.12 al km 2+589.67 - Tracciato B</b>	<b>37.520,32</b>	
MU5 - Fondazioni	13.432,07	
MU6 - Elevazioni	14.197,26	
MU7 - Demolizioni	6.624,64	
MU8 - Opere di finitura	3.266,35	
<b>MU02 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A</b>	<b>31.893,95</b>	
<b>MU020 - Muro dal Km 2+728.76 al km 2+830.29 - Tracciato A</b>	<b>31.893,95</b>	
MU5 - Fondazioni	11.316,79	
MU6 - Elevazioni	12.677,39	
MU7 - Demolizioni	5.175,29	
MU8 - Opere di finitura	2.724,48	
<b>MU03 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A</b>	<b>54.881,51</b>	
<b>MU030 - Muro dal Km 4+327.77 al km 4+367.11 - Tracciato A</b>	<b>54.881,51</b>	
MU5 - Fondazioni	16.461,31	
MU6 - Elevazioni	28.691,86	
MU7 - Demolizioni	5.926,51	
MU8 - Opere di finitura	3.801,83	
<b>MU04 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B</b>	<b>20.278,23</b>	
<b>MU040 - Muro dal Km 4+572.76 al km 4+600.31 - Tracciato B</b>	<b>20.278,23</b>	
MU5 - Fondazioni	7.643,87	
MU6 - Elevazioni	8.107,62	
MU7 - Demolizioni	2.841,30	
MU8 - Opere di finitura	1.685,44	
<b>MU05 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A</b>	<b>8.233,29</b>	
<b>MU050 - Muro dal Km 4+582.42 al km 4+593.27 - Tracciato A</b>	<b>8.233,29</b>	
MU5 - Fondazioni	3.112,18	
MU6 - Elevazioni	3.083,63	
MU7 - Demolizioni	1.386,35	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
MU8 - Opere di finitura	651,13	
<b>MU06 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B</b>	<b>17.950,93</b>	
<b>MU060 - Muro dal Km 4+609.11 al km 4+631.84 - Tracciato B</b>	<b>17.950,93</b>	
MU5 - Fondazioni	6.469,08	
MU6 - Elevazioni	7.324,68	
MU7 - Demolizioni	2.665,35	
MU8 - Opere di finitura	1.491,82	
<b>MU07 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A</b>	<b>21.901,52</b>	
<b>MU070 - Muro dal Km 4+606.78 al km 4+638.34 - Tracciato A</b>	<b>21.901,52</b>	
MU5 - Fondazioni	8.518,11	
MU6 - Elevazioni	8.008,55	
MU7 - Demolizioni	3.653,23	
MU8 - Opere di finitura	1.721,63	
<b>NV - Nuova Viabilità - Parcheggio</b>	<b>1.788.764,15</b>	
<b>NV01 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>1.788.764,15</b>	
<b>NV010 - Parcheggio capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>1.788.764,15</b>	
NV1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	22.354,35	
NV2 - Consolidamenti e Bonifica terre	401.945,64	
NV4 - Movimenti di terra	290.793,25	
NV5 - Opere di sostegno	62.829,35	
NV6 - Piattaforma stradale	458.639,98	
NV9 - Demolizioni	24.920,15	
NVA - Opere di finitura	509.984,77	
NVB - Opere accessorie	17.296,66	
<b>RI - Rilevati</b>	<b>11.440.504,06</b>	
<b>RI01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b>	<b>961.745,92</b>	
<b>RI010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b>	<b>961.745,92</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	4.660,96	
RI4 - Movimenti di terra	80.492,31	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	145.477,50	
RI9 - Demolizioni	214.115,13	
RIA - Opere di finitura di linea	213.310,34	
RIB - Opere di finitura extra linea	303.689,68	
<b>RI02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b>	<b>566.124,01</b>	
<b>RI020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b>	<b>566.124,01</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.694,72	
RI4 - Movimenti di terra	71.044,41	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	138.380,77	
RI9 - Demolizioni	114.562,79	
RIA - Opere di finitura di linea	136.245,38	
RIB - Opere di finitura extra linea	104.195,94	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>RI03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI</b>	<b>1.152.797,60</b>	
<b>RI03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra</b>	<b>1.139.897,11</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	2.578,56	
RI4 - Movimenti di terra	83.375,59	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	247.531,97	
RI9 - Demolizioni	262.290,08	
RIA - Opere di finitura di linea	250.077,55	
RIB - Opere di finitura extra linea	294.043,36	
<b>RI03B - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia sinistra</b>	<b>12.900,49</b>	
RI9 - Demolizioni	7.086,61	
RIA - Opere di finitura di linea	1.264,00	
RIB - Opere di finitura extra linea	4.549,88	
<b>RI04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>928.968,73</b>	
<b>RI040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>928.968,73</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	2.673,28	
RI4 - Movimenti di terra	95.740,63	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	206.994,11	
RI9 - Demolizioni	220.310,76	
RIA - Opere di finitura di linea	198.859,80	
RIB - Opere di finitura extra linea	204.390,15	
<b>RI05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI</b>	<b>613.364,81</b>	
<b>RI05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra</b>	<b>600.744,09</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	1.044,72	
RI4 - Movimenti di terra	59.691,48	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	132.092,53	
RI9 - Demolizioni	143.457,06	
RIA - Opere di finitura di linea	128.387,19	
RIB - Opere di finitura extra linea	136.071,11	
<b>RI05B - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia sinistra</b>	<b>1.279,56</b>	
RIA - Opere di finitura di linea	1.202,16	
RIB - Opere di finitura extra linea	77,40	
<b>RI05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI</b>	<b>11.341,16</b>	
RI4 - Movimenti di terra	2.311,30	
RI9 - Demolizioni	3.168,08	
RIA - Opere di finitura di linea	344,60	
RIB - Opere di finitura extra linea	5.517,18	
<b>RI06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>	<b>737.853,02</b>	
<b>RI060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>	<b>737.853,02</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	4.062,36	
RI4 - Movimenti di terra	96.483,34	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	172.164,50	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
RI9 - Demolizioni	143.934,01	
RIA - Opere di finitura di linea	193.145,88	
RIB - Opere di finitura extra linea	128.062,93	
<b>RI07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>	<b>676.602,29</b>	
<b>RI070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>	<b>676.602,29</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	5.497,00	
RI4 - Movimenti di terra	149.401,36	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	111.888,87	
RI9 - Demolizioni	48.760,44	
RIA - Opere di finitura di linea	151.322,59	
RIB - Opere di finitura extra linea	209.732,03	
<b>RI08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b>	<b>556.028,45</b>	
<b>RI080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b>	<b>556.028,45</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	5.169,00	
RI4 - Movimenti di terra	159.133,46	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	124.288,94	
RI9 - Demolizioni	13.530,81	
RIA - Opere di finitura di linea	153.430,49	
RIB - Opere di finitura extra linea	100.475,75	
<b>RI09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>	<b>864.609,72</b>	
<b>RI090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>	<b>864.609,72</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	4.914,00	
RI4 - Movimenti di terra	180.204,00	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	181.190,51	
RI9 - Demolizioni	143.253,83	
RIA - Opere di finitura di linea	219.659,26	
RIB - Opere di finitura extra linea	135.388,12	
<b>RI10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI</b>	<b>2.335.590,30</b>	
<b>RI10A - Da fermata CORNARO a VIO1</b>	<b>2.299.565,42</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	20.553,68	
RI4 - Movimenti di terra	670.601,46	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	397.619,73	
RI9 - Demolizioni	317.060,56	
RIA - Opere di finitura di linea	470.337,00	
RIB - Opere di finitura extra linea	423.392,99	
<b>RI10B - Da VIO1 a Fermata NANI</b>	<b>36.024,88</b>	
RI4 - Movimenti di terra	27.489,67	
RI9 - Demolizioni	8.395,81	
RIB - Opere di finitura extra linea	139,40	
<b>RI11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE</b>	<b>887.193,86</b>	
<b>RI11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese</b>	<b>884.072,33</b>	

## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	2.279,68	
RI4 - Movimenti di terra	84.039,12	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	162.210,38	
RI9 - Demolizioni	213.414,40	
RIA - Opere di finitura di linea	182.475,94	
RIB - Opere di finitura extra linea	239.652,81	
<b>RI11B - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Zeno</b>	<b>3.121,53</b>	
RI9 - Demolizioni	2.696,89	
RIA - Opere di finitura di linea	68,92	
RIB - Opere di finitura extra linea	355,72	
<b>RI12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>911.571,70</b>	
<b>RI120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>911.571,70</b>	
RI1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche	16.728,23	
RI4 - Movimenti di terra	160.252,01	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	159.554,13	
RI9 - Demolizioni	174.587,65	
RIA - Opere di finitura di linea	198.457,32	
RIB - Opere di finitura extra linea	201.992,36	
<b>RI13 - Deposito Voltabarozzo</b>	<b>72.336,82</b>	
<b>RI130 - Deposito Voltabarozzo</b>	<b>72.336,82</b>	
RI2 - Consolidamenti e bonifica terre	13.158,97	
RI4 - Movimenti di terra	12.103,96	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	47.073,89	
<b>RI14 - Deposito Guizza</b>	<b>175.716,83</b>	
<b>RI140 - Deposito Guizza</b>	<b>175.716,83</b>	
RI2 - Consolidamenti e bonifica terre	31.965,12	
RI4 - Movimenti di terra	29.402,21	
RI6 - Piattaforma ferroviaria	114.349,50	
<b>SE - Sottostazioni Elettriche</b>	<b>4.175.855,38</b>	
<b>SE01 - SSE Viale della Pace</b>	<b>1.305.763,60</b>	
<b>SE010 - SSE Viale della Pace</b>	<b>1.305.763,60</b>	
SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc	393.972,69	
SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori	119.954,79	
SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione	554.436,12	
SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT	40.020,94	
SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici	47.085,52	
SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT	150.293,54	
<b>SE02 - SSE Forcellini</b>	<b>1.154.503,46</b>	
<b>SE020 - SSE Forcellini</b>	<b>1.154.503,46</b>	
SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc	282.186,84	
SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori	119.954,79	



## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione	521.524,61	
SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT	39.547,66	
SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici	40.996,02	
SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT	150.293,54	
<b>SE03 - SSE Voltabarozzo</b>	<b>1.715.588,32</b>	
<b>SE030 - SSE Voltabarozzo</b>	<b>1.715.588,32</b>	
SE1 - Fabbricato - Celle prefabbricate 750Vcc	576.609,91	
SE2 - Fabbricato - Gruppi Raddrizzatori	239.909,58	
SE3 - Fabbricato - Comando e diagnostica di sottostazione	608.331,10	
SE4 - Fabbricato - Impianti LFM,TLC e IT	35.264,74	
SE5 - Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici	68.372,91	
SE6 - Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per SSE in MT	187.100,08	
<b>SF - Sovrastruttura Ferroviaria</b>	<b>4.250.575,63</b>	
<b>SF01 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b>	<b>333.965,10</b>	
<b>SF010 - Da capolinea STAZIONE FS a fermata PACE</b>	<b>333.965,10</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	333.965,10	
<b>SF02 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b>	<b>178.206,40</b>	
<b>SF020 - Da fermata PACE a fermata GOZZI</b>	<b>178.206,40</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	178.206,40	
<b>SF03 - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI</b>	<b>314.119,30</b>	
<b>SF03A - Da fermata GOZZI a fermata MORGAGNI - Corsia destra</b>	<b>314.119,30</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	314.119,30	
<b>SF04 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>385.058,70</b>	
<b>SF040 - Da fermata MORGAGNI a fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>385.058,70</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	385.058,70	
<b>SF05 - Da fermata OSPEDALE CIVILE a fermata SOGRAFI</b>	<b>169.950,10</b>	
<b>SF05A - Da fermata OSPEDALE CIVILE a pk AA - corsia destra</b>	<b>166.950,10</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	166.950,10	
<b>SF05C - Da pk AA a fermata SOGRAFI</b>	<b>3.000,00</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	3.000,00	
<b>SF06 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>	<b>220.256,80</b>	
<b>SF060 - Da fermata SOGRAFI a fermata FORCELLINI</b>	<b>220.256,80</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	220.256,80	
<b>SF07 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>	<b>191.666,80</b>	
<b>SF070 - Da fermata FORCELLINI a fermata S.ANTONIO</b>	<b>191.666,80</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	191.666,80	
<b>SF08 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b>	<b>157.685,40</b>	
<b>SF080 - Da fermata S.ANTONIO a fermata PARCO IRIS</b>	<b>157.685,40</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	157.685,40	
<b>SF09 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>	<b>233.519,10</b>	
<b>SF090 - Da fermata PARCO IRIS a fermata CORNARO</b>	<b>233.519,10</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	233.519,10	
<b>SF10 - Da fermata CORNARO a fermata NANI</b>	<b>673.610,95</b>	
<b>SF10A - Da fermata CORNARO a VI01</b>	<b>624.110,95</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	624.110,95	
<b>SF10B - Da VI01 a Fermata NANI</b>	<b>49.500,00</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	49.500,00	
<b>SF11 - Da fermata NANI a fermata PIOVESE</b>	<b>211.246,00</b>	
<b>SF11A - Da fermata NANI a fermata PIOVESE - lungo Via Piovese</b>	<b>211.246,00</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	211.246,00	
<b>SF12 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>367.217,88</b>	
<b>SF120 - Da fermata PIOVESE a capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>367.217,88</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	367.217,88	
<b>SF13 - Deposito Voltabarozzo</b>	<b>232.851,10</b>	
<b>SF130 - Deposito Voltabarozzo</b>	<b>232.851,10</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	232.851,10	
<b>SF14 - Deposito Guizza</b>	<b>581.222,00</b>	
<b>SF140 - Deposito Guizza</b>	<b>581.222,00</b>	
SF1 - Fornitura Materiali di armamento e costruzione rotaia	581.222,00	
<b>SI - Servizi interferenti</b>	<b>1.193.855,29</b>	
<b>SI01 - Reti idrica e fognaria</b>	<b>590.572,94</b>	
<b>SI01A - Rete idrica</b>	<b>161.079,17</b>	
SI2 - Opere preparatorie	137.327,94	
SI4 - Opere di finitura	23.751,23	
<b>SI01B - Rete fognaria</b>	<b>429.493,77</b>	
SI2 - Opere preparatorie	308.281,98	
SI3 - Opere per Ripristino Servizio	114.180,00	
SI4 - Opere di finitura	7.031,79	
<b>SI02 - Rete gas</b>	<b>229.148,35</b>	
<b>SI020 - Rete gas</b>	<b>229.148,35</b>	
SI2 - Opere preparatorie	212.324,83	
SI4 - Opere di finitura	16.823,52	
<b>SI03 - Reti elettriche</b>	<b>158.140,00</b>	
<b>SI030 - Rete elettrica</b>	<b>158.140,00</b>	
SI2 - Opere preparatorie	11.440,00	
SI3 - Opere per Ripristino Servizio	146.700,00	
<b>SI04 - Reti telecomunicazioni</b>	<b>215.994,00</b>	
<b>SI040 - Rete telecomunicazioni</b>	<b>215.994,00</b>	
SI2 - Opere preparatorie	118.194,00	
SI3 - Opere per Ripristino Servizio	97.800,00	
<b>SV - Sistemi di Supervisione - Priorità semaforica</b>	<b>129.409,50</b>	
<b>SV01 - Linea SIR 3</b>	<b>129.409,50</b>	

## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>SV010 - Sistema di Priorità Semaforica intera linea</b>	<b>129.409,50</b>	
SV4 - Sistemi di Automazione e Sicurezza - periferiche di campo	129.409,50	
<b>TC - Impianti di Telecomunicazioni</b>	<b>4.650.702,89</b>	
<b>TC01 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3</b>	<b>628.506,92</b>	
<b>TC010 - Impianti TLC di Terra intera tratta SIR3</b>	<b>628.506,92</b>	
TC3 - Armadi TLC	466.693,20	
TC4 - Collegamenti	29.621,22	
TC6 - Sistemi GPRS	132.192,50	
<b>TC02 - Cyber Security</b>	<b>342.562,00</b>	
<b>TC020 - Cyber Security</b>	<b>342.562,00</b>	
TC5 - Cyber Security	342.562,00	
<b>TC03 - Impianti TLC di Bordo intera flotta</b>	<b>751.111,83</b>	
<b>TC030 - Impianti TLC di Bordo intera flotta</b>	<b>751.111,83</b>	
TC1 - Sistemi di bordo	751.111,83	
<b>TC04 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE</b>	<b>2.928.522,14</b>	
<b>TC040 - Impianti TLC di POSTO CENTRALE</b>	<b>2.928.522,14</b>	
TC2 - Apparati di posto centrale	2.928.522,14	
<b>TT - Sistemi Terra Treno</b>	<b>250.991,91</b>	
<b>TT01 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT010 - Capolinea STAZIONE FS</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT02 - Fermata PACE</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT020 - Fermata PACE</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT03 - Fermata GOZZI</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT030 - Fermata GOZZI</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT04 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT040 - Fermata MORGAGNI</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT05 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT050 - Fermata OSPEDALE CIVILE</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT06 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT060 - Fermata SOGRAFI</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT07 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT070 - Fermata FORCELLINI</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT08 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT080 - Fermata S.ANTONIO</b>	<b>19.307,07</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT09 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT090 - Fermata PARCO IRIS</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT10 - Fermata CORNARO</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT100 - Fermata CORNARO</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT11 - Fermata NANI</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT110 - Fermata NANI</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT12 - Fermata PIOVESE</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT120 - Fermata PIOVESE</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>TT13 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>19.307,07</b>	
<b>TT130 - Capolinea VOLTABAROZZO</b>	<b>19.307,07</b>	
TT1 - Sistemi Radio Terra-Treno	19.307,07	
<b>VI - Viadotti</b>	<b>5.278.087,27</b>	
<b>VI01 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90</b>	<b>5.173.133,55</b>	
<b>VI010 - Viadotto da pk 4+126.30 a pk 4+215.90</b>	<b>5.173.133,55</b>	
VI2 - Pali o pozzi	890.659,69	
VI3 - Fondazioni	97.740,39	
VI4 - Spalle	193.523,00	
VI5 - Pile	505.829,34	
VI7 - Apparecchi di appoggio	60.680,68	
VI9 - Travi d'impalcato in acciaio	2.904.872,67	
VIA - Soletta di completamento	314.043,33	
VIB - Demolizioni	110.704,26	
VID - Opere di finitura di Linea	95.080,19	
<b>VI02 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego</b>	<b>104.953,72</b>	
<b>VI020 - Ponte S.Omizzolo sul Piovego</b>	<b>104.953,72</b>	
VI3 - Fondazioni	1.442,17	
VI4 - Spalle	950,60	
VI5 - Pile	1.501,75	
VIA - Soletta di completamento	64.692,84	
VIB - Demolizioni	10.433,58	
VID - Opere di finitura di Linea	25.932,78	
IMPORTO LAVORI Euro		54.372.243,78
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>54.372.243,78</b>