


PIANTA PIANO PRIMO  
Scala 1:100



PIANTA PIANO TERRA  
Scala 1:100

LEGENDA IMPIANTO GAS METANO			
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Tubazione gas metano in acciaio nero UNI EN 10255 con giunzioni a saldare		Elettrovalvola Gas Metano
	Contatore gas metano		Rubinetto di intercettazione combustibile
	Valvola di intercettazione combustibile		

NOTE

Tutte le tubazioni gas metano dovranno essere installate nel rispetto della legge n. 1083 del 06/12/1971 e norme UNI-CIG 11528 e D.M. 12/04/1996 l'installatore sarà responsabile della rispondenza a tali normative.

Negli attraversamenti dei muri l'impianto deve essere posto entro guaina sigillata verso l'interno e aerata verso l'esterno.

Tutte le tubazioni esterne interrare saranno protette con apposito tubo corrugato di protezione.

Tutte le tubazioni esterne a vista dovranno essere colorate di giallo.

La presente tavola grafica si riferisce esclusivamente agli aspetti impiantistici; per quanto riguarda gli aspetti architettonici ed edili fare riferimento esclusivamente alle specifiche tavole grafiche. In caso di incongruenze ciò dovrà essere tempestivamente segnalato.

COMUNE DI PADOVA  
AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

ELENCO ANNUALE ANNO 2018  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, Scricciolo via Bajardi, Trenino via da Montagnana, Bertacchi via Bertacchi, Piccolo Principe via Basilicata. 2° stralcio.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 380.000,00

Nome file APPR_52_DISEGNO 1131701_IG5.1_REV00  Data 14 Febbraio 2018	CUP H94D17000100004	Elaborato  <b>IG5.1</b> BERTACCHI IMPIANTO GAS METANO PIANTA PIANO TERRA E PRIMO	
	LLPP EDP 2018/117		
	Progettista	Rup	Capo Settore
Ing. Davide Sabbadin	Ing. Giorgio Pizzeghello	Arch. Luigino Gennaro	Arch. Luigino Gennaro