



# COMUNE DI PADOVA

---

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### PROGETTO ESECUTIVO

## MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica orizzontale zona nord  
anno 2020

Importo complessivo del progetto €. 250.000,00

N° Progetto LLPP_MTM_2020/005_01  Nome File  Data	CUP	Elaborato  <b>1</b>  <b>RELAZIONE TECNICA</b>
Progettisti  <b>Arch. Alberto Marescotti</b>  Geom. Paolo Salmistraro Geom. Alessandra Agosti Geom. Daniele Pettenello	RUP  Ing. Roberto Piccolo	Capo Settore  Ing. Emanuele Nichele

## **PROGETTO : MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE.**

**Segnaletica orizzontale zona nord – anno 2020**

### **RELAZIONE**

La segnaletica stradale orizzontale costituisce un imprescindibile elemento di sicurezza per l'utenza che utilizza manufatti stradali dai percorsi veicolari, fino a quelli pedonali e ciclabili. Una costante manutenzione di tutti quegli elementi che compongono la segnaletica orizzontale ( realizzazione di strisce, passaggi pedonali, linee di arresto, ecc. ) che naturalmente sono soggetti a vetustà, è pertanto indispensabile e funzionale, ma soprattutto per la salvaguardia della sicurezza.

A seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici del Settore, si sono individuate zone che necessitano urgenti interventi di segnaletica orizzontale.

Per la realizzazione dei sopracitati interventi, pertanto, lo scrivente Settore ha predisposto il presente progetto che consiste nell'esecuzione della segnaletica orizzontale:

- su vie/aree pavimentate in cui sia assente la segnaletica orizzontale;
- su vie/aree già dotate di segnaletica orizzontale, ma che necessitano d'integrazioni e/o modifiche della segnaletica esistente. I relativi interventi sono spesso di tipo "localizzato" cioè sono di piccola entità e da eseguirsi in punti variamente distribuiti sul territorio comunale;

L'obiettivo principale è far fronte alla quantità delle richieste e delle strade nel territorio comunale, garantendo comunque la necessaria flessibilità e l'importanza che la sicurezza della circolazione richiede.

Il progetto, suddiviso in due lotti (al fine di ottemperare alla normativa vigente), prevede la realizzazione di interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nelle strade di quartiere e di collegamento con la viabilità principale finalizzati a:

- mantenere in efficienza le condizioni della segnaletica stradale orizzontale;
- migliorare le condizioni di circolazione e di sosta;
- migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli (pedoni e ciclisti) in transito ed in attraversamento.

La normativa di riferimento è il Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l'interferenza con il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie direttrici .

Per la sicurezza, in particolare, gli interventi devono prevedere gli accorgimenti necessari affinché i lavori non disturbino la normale circolazione del traffico, prevedendone in alcuni casi la realizzazione nelle ore notturne

L'importo del progetto che si stima è descritto nel seguente quadro riassuntivo di spesa:

**A. LAVORI**

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 194.510,80
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO - ONERI A DISPOSIZIONE PER I	€ 3.661,00
PRESIDI DI SICUREZZA – L. 494/96 e art.131 D.Lgs.163/2006	
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 198.171,80</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

Fondo accordi bonari (Dpr. 207/10 art.12)	€ 1.000,00
Incentivo D. lgs. n.50 del 18/04/2016	€ 3.963,44
Tassa di gara	€ 225,00
Spese tecniche esterne	€ 3.000,00
Imprevisti	€ 41,96
IVA 22% su LAVORI	€ 43.597,80
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 51.828,20</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 250.000,00</b>
----------------------------	---------------------

Padova, lì

IL Progettista

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Roberto Piccolo