



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FALCONETTO DI VIA DORIGHELLO, 16

IMPORTO COMPLESSIVO: € 350.000,00

N° Progetto Nome file Data 08/05/2019	CUP LLPP EDP 2019/123	Elaborato ELENCO PREZZI UNITARI	
Progettista Arch. Vincenzo Pizzo Collaboratore geom. Ermes Gobbato	Rup Geom. Renato Gallo	Capo Settore	



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
		OPERE EDILI ED AFFINI			
1	A	MANODOPERA			
2	A.01	MANODOPERA EDILE			
3	A.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO			
4	A.01.01.a_1	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. (comprese spese generali e utile d'impresa) (Euro quaranta/84)	h	40,84	*
5	A.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO			
6	A.01.02.a_1	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (comprese spese generali e utile dell'impresa) (Euro trentotto/71)	h	38,71	*
7	A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO			
8	A.01.03.a_1	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (comprese spese generali e utile dell'impresa) (Euro trentacinque/92)	h	35,92	*
9	A.01.04	OPERAIO COMUNE			
10	A.01.04.a_1	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (comprese spese generali e utile dell'impresa) (Euro trentadue/26)	h	32,26	*
11	A.23	Cartuccia silicone (Euro tre/27)	cad	3,27	
12	A.27	Fornitura e posa in opera di veneziane in alluminio da mm. 25, complete di tiranti , accessori. Ogni altro onere compreso. Misurazione con minimo di fatturazione 1,50 mq (Prezzo di mercato) (Euro quaranta/00)	mq	40,00	
13	A.110	Copertine, converse e simili in acciaio inox spessore 8/10 con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Misurazione a mq secondo lo sviluppo effettivo. (Euro settantanove/82)	mq	79,82	*
14	T.90.1_a	Fornitura e posa di serramento finestra fisso realizzato con profilati estrusi arrotondati negli angoli , in lega primaria di alluminio 60x60 UNI 3569/66 bonificata TA sia per porte, finestre sopraelevate e vetrate.			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
		<p>La parte esterna e quella interna del profilo è interrotta mediante una coppia di listelli in poliamide termicamente isolante in modo continuo e definitivo, in maniera che i profili stessi sollecitati a flessione e a torsione per effetto dei carichi del vento diano prestazioni di resistenza meccanica pari a quelli dei profilati uguali ma unitamente in alluminio.</p> <p>La protezione della superficie dei profilati verrà eseguita mediante verniciatura a polveri, poliesteri nel colore a scelta della D.L.</p> <p>I particolari soggetti a logorio sono montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente la loro eventuale regolazione e sostituzione.</p> <p>I profilati fermavetro-pannello sono del tipo "inserito a scatto" mediante agganci di sicurezza in maniera che questi non possano cedere elasticamente e ranna stonati..</p> <p>Infine i serramenti verranno montati su opere morte (comprese nel prezzo) in profilo scatolare in acciaio zincato a caldo, compreso il ripristino del contesto edile perimetrale adiacente con le necessarie assistenze murarie, avendo cura di effettuare una sigillatura tra telai fissi ed il contesto edile adiacente.</p> <p>Compresa la fornitura di vetri di sicurezza rispondenti alle norme UNI EN 12600, classe prestazionale minima richiesta 1(B)1, con lastre interne stratificate di sicurezza mm. 4+pvb 0,76+4 .</p> <p>I serramenti saranno verniciati a forno con colori a scelta della D.L.</p> <p>La misurazione a mq. con minimo di fatturazione 1(uno) mq. verrà effettuata in luce foro. (Articolo derivato dall'art. E.25.10.d del prezzario della Regione Veneto)</p>	mq	220,25	*
15	T.90.2_a	<p>Fornitura e posa di serramenti apribili, porte e finestre di qualsiasi tipologia ad anta o a scorrere, a libro o a nastro, in alluminio a taglio termico, realizzati con profilati estrusi arrotondati negli angoli a taglio termico in lega primaria di alluminio 60x60 UNI 3569/66 bonificata TA sia per porte, finestre sopraluce e vetrate.</p> <p>La parte esterna e quella interna del profilo è interrotta mediante una coppia di listelli in poliamide termicamente isolante in modo continuo e definitivo, in maniera che i profili stessi sollecitati a flessione e a torsione per effetto dei carichi del vento diano prestazioni di resistenza meccanica pari a quelli dei profilati uguali ma unitamente in alluminio.</p> <p>Sezione profilato per tipologie di finestre per anta e sormonto interno: telaio fisso: mm. 62 anta apribile: mm. 70</p> <p>Sezione di profilato per tipologie con porta ad anta complanare: telaio fisso ed anta: mm. 62</p> <p>I telai apribili delle finestre saranno realizzati con profili interni arrotondati .</p> <p>La protezione della superficie dei profilati verrà eseguita mediante verniciatura a polveri, poliesteri nel colore a scelta della D.L.</p> <p>I particolari soggetti a logorio sono montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente la loro eventuale regolazione e sostituzione.</p> <p>La guarnizione centrale in "dutral" realizza per le finestre, il principio di tenuta con precamera di turbolenza di grande dimensione (giunto aperto)</p> <p>Per le porte la tenuta è invece garantita dalla doppia guarnizione "dutral" inserita nelle alette di battuta.</p> <p>I profilati fermavetro-pannello sono del tipo "inserito a scatto" mediante agganci di sicurezza in maniera che questi non possano cedere elasticamente e ranna stonati..</p> <p>Infine i serramenti verranno montati su opere morte (comprese nel prezzo) in profilo scatolare in acciaio zincato a caldo, compreso il ripristino del contesto edile perimetrale adiacente con le necessarie assistenze murarie, avendo cura di effettuare una sigillatura tra telai fissi ed il contesto edile adiacente.</p> <p>Compresa la fornitura di vetri di sicurezza rispondenti alle norme UNI EN 12600, classe prestazionale minima richiesta 1(B)1, con lastre interne stratificate di sicurezza mm. 4+pvb 0,76+4, vetrocamera da mm. 16, atmosfera gas argon, lastre esterne mm. 4+pvb 0,76+4 di tipo basso emissivo.</p> <p>I serramenti saranno verniciati a forno con colori a scelta della D.L.</p> <p>La misurazione a mq. con minimo di fatturazione 1(uno) mq. verrà effettuata in luce foro. (Articolo derivato dall'art. E.25.10.d del prezzario della Regione Veneto)</p>	mq	320,72	*
16	T.90.3_a	<p>Sovrapprezzo all'art. A.30 per apertura anta/ribalta (Prezzo di mercato)</p>	n°	90,00	
17	T.90.4_a	<p>Fornitura e posa di congegni OL 90 completo di leva apertura, forcice e asta di collegamento (Prezzo di mercato)</p>	n°	100,00	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
18	T.90.5_a	Fornitura e posa di meccanismo di blocco anta con cilindro centralizzato con chiave Ka (Prezzo di mercato) (Euro centonovantotto/75)	cad	198,75	
19	T.90.6_a	Fornitura e posa in opera di imbotte perimetrale a completamento del serramento in lamiera di alluminio (ove ritenuto necessario a giudizio del D.L.), colore a scelta della D.L.. Misurazione al ml (Prezzo di mercato) (Euro sedici/00)	ml	16,00	
20	B	MATERIALI			
21	B.08.27	STUCCO PER CARTONGESSO			
22	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO (Euro due/75)	kg	2,75	
23	B.17	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
24	B.17.17	Fornitura di piastrelle ceramiche in monocottura di prima scelta , estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, di dimensioni 12x24x1,3 cm	m ²		
25	B.17.17.00	FORNITURA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA (Euro diciannove/41)	m ²	19,41	
26	B.18	MATERIALI PER PITTORE E VERNICIATORE			
27	B.18.07	IDROPITTURE			
28	B.18.07.a	IDROPITTURE Bianche per interni (Euro quattro/01)	l	4,01	
29	B.18.09	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO			
30	B.18.09.a	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO Bucciato per interni (Euro quattro/62)	l	4,62	
31	B.97	ONERI VARI			
32	B.97.01	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE			
33	B.97.01.b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali (Euro cinque/00)	m ³	5,00	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
34	C	SEMILAVORATI			
35	C.01	MALTE			
36	C.01.01	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO			
37	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture (Euro zero/24)	kg	0,24	
38	C.01.06	Malta premiscelata a base cementizia per rasatura di superfici in calcestruzzo			
39	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA (Euro zero/91)	kg	0,91	
40	C.01.09	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia			
41	C.01.09.00	MALTA DI CALCE (Euro cinquantasette/46)	m ³	57,46	
42	C.04.01	Intonaco su superfici interessate da umidità (su preventivamente trattate): - rinzafo tipo RINZAFFO 720 - FASSA - applicazione dell'intonaco di fondo resistente ai solfati tipo INTONACO MACROPOROSO 717- FASSA a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN 459-1) e sabbie classificate, per il risanamento di murature umide, con granulometria inferiore a 3 mm. L'intonaco dovrà avere un fattore di resistenza alla diffusione del vapore non superiore a 8 ed un assorbimento d'acqua per capillarità inferiore od uguale a 5 mm (EN 1015-18). La successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 2 cm. (Prezzo di mercato) (Euro sedici/00)	m ²	16,00	
43	D	NOLI			
44	D.01	NOLI MOVIMENTO TERRA			
45	D.01.01	AUTOCARRO RIBALTABILE			
46	D.01.01.a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore (Euro quarantasei/77)	h	46,77	
47	D.01.14	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama			
48	D.01.14.a	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore (Euro trentasette/51)	h	37,51	
49	D.03	NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
50	D.03.02	ARGANO CON MOTORE DA HP 4			
51	D.03.02.00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 (Euro diciassette/30)	h	17,30	
52	D.06	NOLI AUSILIARI			
53	D.06.14	Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm			
54	D.06.14.00	NOLO DI IDROPULTRICE (Euro trentadue/98)	h	32,98	
55	E.15.10_a	Rivestimento di piastrelle maioliche smaltate lisce, decorate a uno o più colori oltre la tinta di fondo, di 1ª scelta commerciale, in opera, compreso collante, stuccatura dei giunti, lavatura e pulitura, escluso l'intonaco grezzo di sottofondo. Dimensioni cm 20x20 (Prezzo di mercato - Camera commercio) (Euro trentadue/50)	m²	32,50	
56	E.15.11_a	Pavimento in linoleum in tinta unita, in rotoli spessore 3.2 mm (Prezzo di mercato - Camera di Commercio) (Euro quarantasei/00)	mq	46,00	
57	E.25.25.aa	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio, colore a scelta della D.L. completa di cassa, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiusura liber/occupato, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio. PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE ANTA UNICA (Euro duecentotrentuno/28)	m²	231,28	*
58	E.28.0	OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE			
59	E.28.02	Coloritura di tubazioni con una mano di antiruggine di fondo e finitura con due mani di smalto oleosintetico			
60	E.28.02.a	diametro < cm 4 (Euro dodici/68)	m²	12,68	*
61	E.28.02.b	diametro > cm 4 (Euro undici/78)	m²	11,78	*
62	E.28.01	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo.			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
63	E.28.01.a_1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni su superfici trattate lisce (Euro quattro/54)	m ²	4,54	*
64	E.28.01.a_11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SMALTO ALL'ACQUA PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Colore cartella colori per interni su superfici trattate (Euro otto/45)	m ²	8,45	*
65	E.28.01.a_21	FORNITURA E POSA IN OPERA RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO Bucciato per interni (Euro cinque/98)	m ²	5,98	*
66	E.28.01.a_31	Raschiatura di tinte, compreso gli eventuali impalchi di servizio. Misurazione a metro quadrato. (Prezzo di mercato) (Euro uno/80)	mq	1,80	
67	E.28.03_a	Coloritura di corpi scaldanti con due mani di colore a smalto oleosintetico. (Prezzo di mercato). (Euro undici/83)	mq	11,83	
68	E.28.04_a	Coloritura di porte cieche o a vetri in legno, balconi esistenti, mediante imprimitura di una mano di olio di lino, successiva stuccatura, scartavetratura, mano di cementite ed ulteriore scartavetratura: con due mani a finire di pittura oleosintetica (Prezzo di mercato). (Euro dieci/50)	mq	10,50	
69	E.28.50_a	Controsoffitto in lastre di gesso cartonato, spessore nominale mm 13, completo di orditura in profilati di lamiera zincata appesa al soprastante solaio con appositi profili pure in lamiera zincata, compresa la stuccatura dei giunti, la lisciatura con apposito mastice e i ponteggi di servizio interni; per un abbassamento da cm 20 a 50 (Prezzo di mercato -Camera di commercio) (Euro quarantadue/40)	mq	42,40	
70	E	OPERE EDILI			
71	E.02	SCAVI			
72	E.02.06	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi			
73	E.02.06.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo	m ³	6,83	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
74	E.02.07	(Euro sei/83) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO			
75	E.02.07.00	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO (Euro centoquarantasei/23)	m ³	146,23	
76	E.05	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI			
77	E.05.07	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
78	E.05.07.a	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno (Euro ventidue/63)	m ²	22,63	
79	E.05.07.b	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno (Prezzario Regione Veneto 2013) (Euro diciassette/94)	n.	17,94	
80	E.05.07.c	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici (Prezzario Regione Veneto 2013) (Euro diciassette/75)	m ²	17,75	
81	E.05.07.d	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici (Prezzario Regione Veneto 2013) (Euro sedici/10)	n.	16,10	
82	E.05.14_a	Demolizione pavimentazione in linoleum, gomma compreso smaltimento e onere di ricezione a discarica (Prezzo di mercato - Camera di Commercio) (Euro quattro/00)	mq	4,00	
83	E.05.15	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
84	E.05.15.00	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI (Euro sei/06)	m ²	6,06	
85	E.05.16	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la formazione ed il disinquinamento dei piani di lavoro interni,			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
86	E.05.16.a	l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio (Euro quattordici/45)	m ²	14,45	
87	E.05.16.c	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio (Euro dodici/98)	m ²	12,98	
88	E.05.17	Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura sottostante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 			
89	E.05.17.00	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA (Euro sedici/16)	m ²	16,16	
90	E.05.19	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 			
91	E.05.19.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi in legno (Euro otto/79)	m ²	8,79	
92	E.05.19.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti (Euro sedici/48)	m ²	16,48	
93	E.05.19.c	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi (Euro undici/57)	m ²	11,57	
94	E.05.26	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 			
95	E.05.26.00	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI (Euro ventitre/03)	n°	23,03	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
96	E.05.27	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisoriale e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
97	E.05.27.00	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI (Euro dodici/49)	n°	12,49	
98	E.05.28	Demolizione di pareti divisorie (Euro diciotto/38)	m²	18,38	*
99	E.05.31	Disfacimento di sottofondi (massetti in calcestruzzo). Compreso l'abbassamento e l'accumolo del materiale di risulta. Il carico e il trasporto alle pubbliche discariche e l'onere di ricezione (compreso). (Prezzo di mercato) (Euro tre/70)	mq/cm	3,70	
100	E.06	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA			
101	E.12	MURATURE - TRAMEZZATURE			
102	E.12.09	Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda			
103	E.12.09.a	TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8 (Euro trentasei/72)	m²	36,72	
104	E.12.09.b	TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12 (Euro trentatre/81)	m²	33,81	
105	E.13	VESPAI - MASSETTI			
106	E.13.02	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4			
107	E.13.02.00	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO (Euro sedici/72)	m²	16,72	
108	E.14.03	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
109	E.14.03.00	con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO (Euro quaranta/17)	m²	40,17	
110	E.14.04	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 			
111	E.14.04.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo (Euro quarantuno/69)	m²	41,69	
112	E.14.06	Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta di altezza circa 80 mm, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 			
113	E.14.06.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO (Euro dodici/99)	m	12,99	
114	E.18	INTONACI 			
115	E.18.01	Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4 			
116	E.18.01.a	INTONACO GREZZO su superfici interne 	m²	18,02	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
117	E.18.01.b	(Euro diciotto/02) INTONACO GREZZO su superfici esterne	m ²	19,06	
118	E.18.02	(Euro diciannove/06) Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete portaintonaco			
119	E.18.02.a	INTONACO CIVILE su superfici interne	m ²	23,00	
120	E.18.02.b	INTONACO CIVILE su superfici esterne	m ²	24,22	
121	E.18.22	Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti lisce da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
122	E.18.22.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA	m ²	5,40	
123	E.18.24	Rifacimento di intonaco su superfici interessate da umidità, mediante il seguente ciclo di lavorazione: - Preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato (compreso nel prezzo a mq) compreso l'abbassamento del materiale, il carico, il trasporto e l'onere di ricezione; - Le superfici dovranno essere preventivamente pulite e dovranno essere esenti da efflorescenze saline. Si procederà quindi al lavaggio con acqua pulita e a più spazzolature su tutta la superficie. Eventuali sporgenze eccessive vanno rimosse ed i difetti di planarità devono essere ripresi. Parti incoerenti o in via di distacco devono essere asportate; - Su queste superfici, preventivamente trattate sarà effettuato un rinzafo tipo RINZAFFO 720 - FASSA, si procederà all'applicazione dell'intonaco di fondo resistente ai solfati tipo INTONACO MACROPOROSO 717- FASSA a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN 459-1) e sabbie classificate, per il risanamento di murature umide, con granulometria inferiore a 3 mm. L'intonaco dovrà avere un fattore di resistenza alla diffusione del vapore non superiore a 8 ed un assorbimento d'acqua per capillarità inferiore od uguale a 5 mm (EN 1015-18). La successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 2 cm.	m ²	45,20	*
124	E.19	OPERE DI CARTONGESSO			
125	E.19.10	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
		tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
126	E.19.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista	m ²	30,42	
		(Euro trenta/42)			
127	E.24	VETRI			
128	E.25	SERRAMENTI METALLICI			
129	E.25.24	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio			
130	E.98.02	OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO			
131	E.98.02.k	Posa in opera completa di rivestimenti interni, posati su intonaco rustico con collante e successiva sigillatura dei giunti con cemento bianco, esclusa l'assistenza muraria e i materiali. In piastrelle di ceramica, misura minima cm 20x20	m ²	15,03	
		(Euro quindici/03)			
132	E.98.02.o	Assistenza muraria alla posa di pavimenti in ceramica, gres, marmette, costituita da: scarico del materiale in cantiere, accatastamento, sollevamento dei materiali al piano di lavoro, uso dei ponteggi esistenti, fornitura dei materiali murari (sabbia - cemento - malta) al piano di impiego, fornitura della forza motrice al posatore, pulitura dei locali per una sola volta.	m ²	11,45	
		(Euro undici/45)			
133	E.98.15_a	Assistenza muraria alle opere idrauliche, per complessivi blocchi bagni di piano: lievo vecchie tubazioni sia di adduzione che di scarico; apertura di tracce per nuove tubazioni (tutte da porsi sotto traccia), chiusura dei fori, tracce od altro con malta bastarda o calcestruzzo ove necessario. Integrazione e ricostruzione di piccole parti di muratura compresa la finitura "a civile". Ogni altro onere di ripristino a servizio dell'impianto idraulico fino all'allacciamento esterno alla vasca biologica. Compreso l'abbassamento del materiale di risulta, il carico e il trasporto, l'onere di ricezione a discarica. Il prezzo compensa tutte le prestazioni di assistenza muraria del complessivo impianto idraulico. (Prezzo di mercato)	cad	1.000,00	
		(Euro mille/00)			
134	E.98	ASSISTENZE MURARIE			
135	E.98.16_a	Assistenza muraria alle opere elettriche per complessivi blocchi bagni di piano: lievo di vecchie tubazioni, canalette, scatole, corpi illuminanti, ecc.; abbassamento del materiale, caricamento e trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, compreso l'onere di ricezione. Formazione di tracce e posa di nuove tubazioni (tutte da porsi sotto traccia), fissaggio di scatole di smistamento e raccordo al nuovo impianto elettrico, fori passanti; chiusura delle nuove tracce e dei fori con malta bastarda e successiva finitura "al civile"; ogni altro onere di assistenza relativo alle opere elettriche richiesto dalla D.L. Nel prezzo è da intendersi compreso l'impiego della manodopera, noli, i materiali impiegati ed ogni altro onere. (Prezzo di mercato)	cad	300,00	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
136	E.99.13	(Euro trecento/00) Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi			
137	E.99.13.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 2000 (Euro novecentototantasei/43)	n.	986,43	
138	G.01	Pulizia delle facciate mediante lavaggio con idropulitrice (Euro tre/28)	mq	3,28	*
139	G.02	Riparazione delle parti di intonaco ammalorate con demolizione e ripristino con apposito rasante (Prezzo mercato) (Euro dodici/00)	mq	12,00	
140	G.03	Fornitura e posa in opera di una mano di isolante aggrappante consolidante (Prezzo di mercato) (Euro quattro/00)	mq	4,00	
141	G.04	Applicazione mediante due mani di pittura lavabile al quarzo, su superfici lisce, traspirante, idrorepellente, con colore a scelta della D.L. su cartella colore. Escluso i ponteggi di servizio. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a mq. (Prezzo di mercato) (Euro dodici/00)	mq	12,00	
142	G.04.02	Sovrapprezzo all'articolo G.04 per pitturazioni su superfici non lisce (tipo Venezia). (Prezzo di mercato) (Euro due/00)	mq	2,00	
143	G.05	Risanamento di cornicione in cls mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia (compresa), trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a più riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte. (Prezzo di mercato) (Euro quarantacinque/00)	m	45,00	
144	G.10	Rifacimento di manto di copertura con le seguenti operazioni: A) Sostituzione totale del manto di copertura - L'Appaltatore dovrà procedere alla rimozione totale delle tegole in cemento e l'accatastamento provvisorio di tale materiale dovrà avvenire entro l'ambito del cantiere, comunque non in modo da gravare sulla struttura dell'edificio; B) Eventuale revisione dei tavelloni, sostituzione di quelli ammalorati, compresa la fornitura del nuovo materiale ad integrazione di quello rimosso e giudicato non idoneo, la pulizia, il tiro in alto, la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Revisione dei raccordi e delle pendenze; C) Interposizione di guaina ardesiata da 4 mm; D) Sarà cura dell'Appaltatore garantire la protezione della copertura con teli impermeabili al termine di ogni giornata di lavoro sino al suo completo recupero. E) Fornitura e posa di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da tegole			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
145	G.20	<p>stampate in cotto di lunghezza ~410 mm e di peso ~3,1 kg, in numero di ~14,5 pezzi al metro quadrato e comprendente i relativi pezzi speciali, quali colmi, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo tegole Portoghesi color terracotta naturale rossa.</p> <p>Ogni altro onere quali tiro in alto, abbassamento, carico e trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta, onere di ricezione, compreso nel prezzo a mq. La misurazione sarà effettuata sulla effettiva superficie misurata a mq.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessanta/93)</p> <p>Rifacimento di manto di copertura sotto impianto fotovoltaico con le seguenti operazioni:</p> <p>A) Sostituzione totale del manto di copertura - L'Appaltatore dovrà procedere alla rimozione totale delle tegole in cemento e l'accatastamento provvisorio di tale materiale dovrà avvenire entro l'ambito del cantiere, comunque non in modo da gravare sulla struttura dell'edificio;</p> <p>B) Eventuale revisione dei tavelloni, sostituzione di quelli ammalorati, compresa la fornitura del nuovo materiale ad integrazione di quello rimosso e giudicato non idoneo, la pulizia, il tiro in alto, la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Revisione dei raccordi e delle pendenze;</p> <p>C) Interposizione di membrana impermeabilizzante bitume distillato polimero elastoplastomerica, resistente al fuoco, autoprotetta con scaglette di ardesia e massa areica (EN 1849-1) di 4,5 kg/m2, tipo FIRESTOP POLIESTERE, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e additivi antifiama inorganici innocui, con armatura in "tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo Spunbond. La membrana sarà classificata in Euroclasse E di reazione al fuoco (EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia su substrato combustibile che su substrato incombustibile, (secondo UNI EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007). La membrana avrà una resistenza a trazione (EN 12311-1) L/T di 750/600 N/50 mm, un allungamento a rottura (EN 12311-1) L/T del 50/50%, una resistenza alla lacerazione (EN 12310-1) L/T di 150/150 N, una stabilità dimensionale a caldo (EN 1107-1) L/T del -0,5% / +0,5% , una flessibilità a freddo (EN 1109) di -10°C ed una stabilità di forma a caldo (EN 1110) di 120°C.</p> <p>D) Sarà cura dell'Appaltatore garantire la protezione della copertura con teli impermeabili al termine di ogni giornata di lavoro sino al suo completo recupero.</p> <p>E) Fornitura e posa di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da tegole stampate in cotto di lunghezza ~410 mm e di peso ~3,1 kg, in numero di ~14,5 pezzi al metro quadrato e comprendente i relativi pezzi speciali, quali colmi, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo tegole Portoghesi color terracotta naturale rossa.</p> <p>Ogni altro onere quali tiro in alto, abbassamento, carico e trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta, onere di ricezione, compreso nel prezzo a mq. La misurazione sarà effettuata sulla effettiva superficie misurata a mq.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantatre/99)</p>	mq	60,93	
146	H.02.18	<p>Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a borchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.</p> <p>.....</p>			
147	H.02.18.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 125 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentaquattro/08)</p>	m	34,08	
148	H.02.18.b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON</p>			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
149	H.02.19	PLASTIFICATO diametro interno 160 mm (Euro trentotto/99)	m	38,99	
150	H.02.19.a	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto. SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE curve manicotti raccordi diam.110 mm (Euro quattro/61)	m	4,61	
151	H.02.19.b	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE curve manicotti raccordi diam.125 mm (Euro tre/09)	m	3,09	
152	H.02.19.c	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE curve manicotti raccordi diam.160 mm (Euro dodici/01)	m	12,01	
153	H.02.20	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da impiegarsi per acque di rifiuto.			
154	H.02.20.a	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI deviazioni diam.110 mm (Euro cinque/68)	n.	5,68	
155	H.02.20.b	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI deviazioni diam.125 mm (Euro otto/50)	n.	8,50	
156	H.02.20.c	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI deviazioni diam.160 mm (Euro quindici/78)	n.	15,78	
157	O.09	Mensola per radiatore telescopica (Prezzo di mercato - Camera Commercio) (Euro quattro/10)	cad	4,10	
158	T.04.55	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo, esclusi il sigillo.			
159	T.04.55.a	Pozzetti cm 40x40x40x6-8 (Prezzo di mercato) (Euro trentaquattro/20)	Cadauno	34,20	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
160	T.04.55.b	Pozzetti cm 50x50x50 (Prezzo di mercato) (Euro quarantatre/20)	Cadauno	43,20	
161	T.04.56	Fornitura e posa in opera di prolunghe pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo, escluso il sigillo.			
162	T.04.56.a	Prolunghe per pozzetti 40x40 (Prezzo di mercato) (Euro venti/20)	Cadauno	20,20	
163	T.04.56.b	Prolunghe per pozzetti 50x50 (Prezzo di mercato) (Euro ventiquattro/10)	Cadauno	24,10	
164	T.04.60	Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie per pozzetti di tipo prefabbricato in calcestruzzo di cemento armato completi di telaio, compresa la stuccatura con malta di cemento.			
165	T.04.60.a	Chiusino pozzetto cm 40x40 spessore cm 7.5 (Prezzo di mercato) (Euro diciotto/80)	Cadauno	18,80	
166	T.04.60.b	Chiusino pozzetto cm 50x50 (Prezzo di mercato) (Euro ventiquattro/70)	Cadauno	24,70	
167	E.99	IMPIANTI TERMO IDRAULICI OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)			
168	E.99.14_a	Allestimento rete scarichi e adduzione acqua calda e fredda: impianto idro-sanitario per complessivi blocchi bagni di piano:, come indicato negli elaborati grafici. Impiego di manodopera specializzata (idraulico) per allacciamento acqua calda e fredda alla linea esistente a monte esterna , con rifacimento di tutte le tubazioni all'interno dei blocchi bagno (compreso curve, giunzioni, raccordi e quanto altro necessario; allestimento rete degli scarichi in GEBERIT, lavandini, WC, sifoni, colonne orizzontali e verticali, compresi i raccordi; linee di adduzione acqua (verticali e orizzontali); Compresi i materiali di consumo vari, scarico in Geberit, curve, prolunghe, manicotti elettrici; tubo zincato nei diametri opportuni, con isolamento da mm. 6 per acqua fredda e mm. 9 per acqua calda; chiavi di arresto calda e fredda per ogni blocco bagni. N.B. la linea principale dell'acqua dovrà essere eseguita nuova fino alla chiave di arresto della fornitura pubblica dell'acqua. Gli scarichi dovranno essere portati fino all'esterno del fabbricato e allacciati alla vasca biologica (questi compresi) per ogni blocco bagni. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito " a regola d'arte" per tutti gli allacciamenti dei bagni. (Prezzo di mercato) (Euro duemilaottocento/00)	cad	2.800,00	
169	E.99.16_a	Scarico e carico dell' impianto termo, controllo e sfiatura valvole di sfiato. (Euro trecentotré/08)	cad	303,08	*
170	N	OPERE IGIENICO - SANITARIE			
171	N.02	Impianto idrico			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
172	N.02.11	GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e bidet, di asta di comando e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sarà costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sarà realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elastico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e placca fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi:- gruppo di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro D=1/2";- leva di comando (sollevabile e girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili, normale per lavabi normali e bidet;- bocca di erogazione con rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet);- asta di comando e piletta da 1" 1/4 per lavabi normali e bidet;- cartuccia a dischi ceramici;- guarnizioni e materiali vari di consumo;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
173	N.02.11.03	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili (Euro centoottantasette/68)	n.	187,68	
174	N.02.42	SCALDACQUA ELETTRICO a programmazione elettronica di temperatura e orario di prelievo con frontalino di comando applicabile a parete, funzione autodiagnostica, display multifunzione, led di controllo, disponibilità acqua calda, funzione antigelo, anoo tester, grado di protezione IP25D. Compresi:- attacchi predisposti per entrata acqua fredda e scarico, uscita acqua calda;- termometro e termostato incorporati;- supporti di sostegno;- materiale vario di installazione;- guarnizioni su attacchi;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
175	N.02.42.08	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l (Euro duecentoventiquattro/04)	n.	224,04	
176	N.02.42.09	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 80 l (Euro duecentoventiquattro/86)	n.	224,86	
177	N.03	Impianto sanitario			
178	N.03.06	Sedile universale progettato per persone disabili e anziani, H=10 cm, atto a portare il piano del vaso a 50 cm come previsto dal DPR 348 e DM 236. In poliuretano espanso rigido, cerniere in ottone cromato, premontate, con fissaggio dall'alto e regolabili. Compresi- fornitura e posa in opera- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.- materiale vario di consumo;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte			
179	N.03.06.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido (Euro settantasette/55)	n.	77,55	
180	N.03.06.02_a	Fornitura e posa di piletta a pavimento in acciaio inox, completa di sifone, ogni altro onere per dare il lavoro finito a "regola d'arte". (Euro quaranta/00)	cad	40,00	
181	N.03.07	Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo di scarico in materiale polimerico flessibile od in gomma, opportunamente dimensionato e sagomato per non arrecare fastidio nell'accesso al locale WC da parte di una persona in carrozzina, sifone a U in resina per esterno o sifone ad incasso a muro con placca dotata di tappo di ispezione. Compresi- fornitura e posa in			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
182	N.03.07.01	opera di quanto indicato- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;- materiale vario di consumo;- sfridi di lavorazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili (Euro ottantasette/19)	n.	87,19	
183	N.03.08	Set comando pneumatico per WC, comprensivo di placca cieca per cassetta di scarico incassata, dispositivo manuale di risciacquo a doppio tasto, ad incasso o a vista, ubicato in posizione idonea all'uso da parte di persone disabili, con scatola per montaggio grezzo e protezione cantiere, tubo fodera da 1.7 m, tubicino per aria 2 m e dispositivo di sollevamento pneumatico, con finitura a discrezione della direzione lavori.Compresi-fornitura e posa in opera di quanto indicato- accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.;- materiale vario di consumo;- sfridi di lavorazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio			
184	N.03.08.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA Set comando pneumatico per wc (Euro novantasei/44)	n.	96,44	
185	N.03.17	LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo per facilitare l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in gres porcellanato od in vetrochina ottenuti con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres porcellanato. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia, posizionamento secondo schede tecniche allegate.Posizionamento secondo norme tecniche allegate.Compresi:- lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento carrozzina, nelle dimensioni indicative riportate;- opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o cartongesso (eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte;- viti di fissaggio in acciaio inox;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.			
186	N.03.17.01	LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm (Euro quattrocentonovanta/80)	n.	490,80	
187	N.03.26	Set di maniglioni per servizio disabiliAccessori standard per servizio con WC e lavello comprendente:- almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il sanitario;- almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il lavabo;- un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di ribaltamento con molla a compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC;Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso:- un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm)- un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimanoCompresi:- maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6 autoestinguente, in numero e quantità tale da garantire il perfetto sostentamento dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali, seggiolini per doccia, ecc.);- viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento;- altri accessori di installazione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte			
188	N.03.26.01	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico (Euro settecentoquarantaquattro/32)	cad	744,32	
189	N.03.26.02	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino			



ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
190	N.03.38	ribaltabile (Euro seicentoventotto/57) VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi.di colore bianco.Posizionamento secondo norme tecniche allegate.Compresi:- vaso water;- cassetta di risciacquo esterna posteriore (per le versioni monoblocco);- comando di risciacquamento a pulsante, posto sulla parete laterale;- sedile copribordo anatomico;- opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel caso in cui il vaso water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a parte);- viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato;- tasselli meccanici in ottone/bronzo;- strettoio di scarico con guarnizione in gomma;- canotto di raccordo e lavaggio con rosetta;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte	n.	628,57	
191	N.03.38.01	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm (Euro quattrocentotrentatre/24)	n.	433,24	
192	N.03.50_a	Fornitura e posa in opera di WC in porcellana bianca delle migliori marche, completo di cassetta esterna, accessori vari, rosone e bulloni di fissaggio, costituita da vaso con scarico a pavimento completo di sedile in legno o resina, della serie a scelta della D.L. (Prezzo di mercato) (Euro duecentocinque/05)	cad	205,05	
193	N.03.51_a	Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in porcellana bianca vetrificata con angoli stondati delle dimensioni minimo di 120 cm delle migliori marche a scelta della D.L., completo di due gruppi miscelatori monocomando ad asta lunga, corpo in ottone cromato, rubinetto di arresto sotto lavabo con filtro, sifone in ottone cromato, scarico, completo di tutti i collegamenti idraulici. Ogni altro onere compreso. (Prezzo di mercato) (Euro trecento/00)	cad	300,00	
194	O.07	Tubazione multistrato isolata, UNI EN ISO 21003, classe 1, per impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, composta da un primo strato esterno in polietilene reticolato (PE-X), secondo strato di adesivo, terzo strato da un tubo di alluminio, quarto strato di adesivo e quinto strato, interno, in polietilene reticolato (PE-X). Compresi pezzi speciali e sfridi.			
195	O.07_1a	diametro esterno mm 14 (Prezzo di mercato - Camera Commercio) (Euro dieci/90)	m	10,90	
196	O.07_2a	diametro esterno mm 16 (Prezzo di mercato - Camera Commercio) (Euro dodici/60)	m	12,60	
197	O.07_3a	diametro esterno mm 18 (Prezzo di mercato - Camera Commercio) (Euro quindici/10)	m	15,10	
198	O.07_5a	diametro esterno mm 25 (Prezzo di mercato - Camera Commercio)	m	19,65	

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
199	O.07_6a	(Euro diciannove/65) diametro esterno mm 32 (Prezzo di mercato - Camera Commercio)	m	23,35	
200	O.07_4a	(Euro ventitre/35) diametro esterno mm 20 (Prezzo di mercato - Camera Commercio)	m	15,70	
201	O.08	Radiatore in acciaio 12/10, escluse rubinetterie e bocchettoni, nelle varie altezze correnti da mm 650 a mm 900, emissione termica normale secondo norme UNI EN442 a diff. T 60 °C			
202	O.08_1a	tipo a piastra (verniciato) 100 W (Prezzo di mercato - Camera Commercio)	100 W	23,80	
203	O.08_2a	tipo lamellare (verniciato) 100 W (Prezzo di mercato - Camera Commercio)	100 W	23,80	
204	O.08_3a	tipo tubolare (verniciato) 100 W (Prezzo di mercato - Camera Commercio)	100 W	27,70	
205	M	IMPIANTI ELETTRICI OPERE ELETTRICHE			
206	M.19	Smontaggio di impianto fotovoltaico esistente sulla copertura (composto da circa 87 pannelli singoli), fissati su struttura metallica esistente eseguendo le seguenti operazioni: a) L'intero impianto deve essere scollegato elettricamente e messo in sicurezza, i singoli pannelli fotovoltaici, saranno calati a terra, e depositati in luogo indicato dalla D.L., prendendo tutte le precauzioni del caso poichè gli stessi non vengano danneggiati. b) Le staffe di fissaggio esistenti sulla copertura devono essere rimosse, al fine di consentire il rifacimento del manto di copertura. Prima della posa del nuovo manto di copertura in tegole dovranno essere installate nuove staffe di fissaggio tenendo conto del nuovo tipo di manto e dei diversi interassi. Il fissaggio delle staffe dovrà essere opportunamente sigillato e non si dovrà in alcun modo compromettere la tenuta della nuova guaina posta in opera. c) Al termine delle operazioni precedenti dovrà essere riposizionato l'impianto fotovoltaico utilizzando i pannelli che dovranno essere preventivamente puliti con adeguati detergenti per una corretta resa energetica. Dovrà essere eseguito il collegamento elettrico delle stringhe (questo compreso). Sarà compreso nel prezzo ogni altro onere per il tiro in alto, abbassamento, carico, trasporto a discarica di eventuale materiale di risulta, onere di ricezione, staffe aggiuntive, prolunghie, pulizie, collegamenti, parti integrative necessarie per la corretta posa. L'impianto dovrà essere riconsegnato per la rimessa in funzione a cura del Gestore energia, corredato di tutte le necessarie nuove certificazioni, eseguendo le richieste prove e collaudi. Ogni altro onere compreso nel prezzo. (Prezzo di mercato)	cad	7.000,00	
207	M.20	Rimozione e smaltimento di impianto elettrico esistente per tutti i blocchi bagno dei tre piani. Compreso il carico, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata e oneri di ricezione. Ogni altro onere compreso. (Prezzo di mercato)	cad	350,00	
208	M.21	Fornitura e posa di impianto elettrico per complessivi blocchi bagno di piano, come			

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
209	M.22	<p>indicato negli elaborati di progetto, composto da circa 15 punti di illuminazione, e tre punti di comando.</p> <p>L'impinato verrà realizzato utilizzando ove possibile i cavidotti esistenti in tubazione corrugata, e integrato con nuove tubazioni corrugate ove necessario, scatole di derivazione, il tutto da porsi sottotraccia, secondo le indicazioni della D.L.</p> <p>L'impianto sarà così realizzato:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nuovi punti luce, compresa la posa di linee cavo unipolare NO7G9-Ka con conduttore in corda rotonda di rame, isolato in gomma, sezione 1 x 1,5 mmq;- Realizzazione di n. 15 punti luce per plafoniera a Led a parete e a soffitto, queste escluse.- Realizzazione di allaccio scaldacqua elettrico. <p>Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso.</p> <p>(Prezzo di mercato)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecento/00)</p>	cad	1.200,00	
210	M.22.01	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera dotata di pannello led UGR<19.</p> <p>I led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, all'interno della cornice in alluminio che funge da dissipatore. L'illuminazione è diffusa in modo uniforme dallo schermo prismatico per evitare la possibilità di abbagliamento diretto.</p> <p>Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Predisposizione standard con connessione presa-spina sia per l'alimentazione sia per la regolazione 0-10V.</p> <p>Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione</p> <p>Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento.</p> <p>Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti.</p> <p>Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della corrente e possibilità di lavoro con tensioni non stabilizzate.</p> <p>Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF.</p> <p>Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo.</p> <p>Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.</p> <p>LED: 2950lm - 3000K - CRI93 - 29W</p> <p>LED: 3050lm - 4000K - CRI93 - 29W</p> <p>Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente</p> <p>Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L70B50</p> <p>Fattore di potenza: ≥ 0.95</p> <p>(Prezzo di Mercato)</p> <p>.....</p> <p>Fornitura e posa in opera di plafoniera dotata di pannello led UGR<19, led 29W - 3000K - 2950lm</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrentatre/00)</p>	cad	133,00	
211	M.22.02	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera dotata di pannello led per controsoffitto UGR<19, led 29W - 3000K - 2950lm</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantasette/00)</p>	cad	87,00	
212	M.23	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione a plafone o parete</p> <p>Corpo: in alluminio pressofuso</p> <p>Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED.</p> <p>Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.</p> <p>Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.</p> <p>Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.</p> <p>LED: ad alta efficienza 1350lm - 18W - 3000/4000K - CRI 80</p> <p>Fattore di potenza: ≥0,9</p> <p>Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.</p> <p>Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).</p> <p>Classe d'isolamento II. Grado di protezione IP40. Coefficiente di resistenza agli urti IK07.</p> <p>(Prezzo di mercato)</p> <p>.....</p> <p>Apparecchio d'illuminazione a plafone o parete led, 16W - 3000K - 1350lm - CRI 80</p> <p>Plafoniera dotata di pannello led UGR< 19, led 29W - 300K - 2950lm</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentuno/85)</p>	cad	31,85	
213	M.23.01				

**ELENCO PREZZI**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	A.
214	M.24	Fornitura e posa di punto di comando luci, mediante interruttore a raggi infrarossi, ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso. (Prezzo di mercato) (Euro sessantotto/50) ONERI SPECIALI SICUREZZA	cad	68,50	
215	Z.1	Oneri di sicurezza (Vedasi PSC) (Euro quarantatremilacinquecento/00)	cad	43.500,00	