



# COMUNE DI PADOVA

## Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE ANNO 2021

### PROGETTO ESECUTIVO

#### DEMOLIZIONE DELLA GRADINATA EST DELLO STADIO APPIANI

Importo complessivo € 200.000,00

N° Progetto  Nome file  Data Novembre 2021	CUP-H92C21001070004    LLPP OPI 2021/31	Elaborato  <b>Relazione Descrittiva</b>	<b>A</b>
<b>Progettista</b>  Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici		<b>Rup</b>  Ing. Massimo Benvenuti	<b>Capo Settore</b>  Ing. Emanuele Nichele



# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DEMOLIZIONE DELLA GRADINATA EST DELLO STADIO APPIANI

Intervento

LLPP OPI  
2021/031

#### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

#### Note Tecniche ed Illustrative

Il presente progetto prende in esame la demolizione, con necessario allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta, della gradinata Est dello Stadio Silvio Appiani. La gradinata, in calcestruzzo armato, è ormai in disuso dagli anni '90 e, considerato il pessimo stato di conservazione, è pericolosa per l'incolumità dei passanti di Via 58° Fanteria.

Eseguita la demolizione si dovrà provvedere alle seguenti opere di sistemazione e completamento:

- esecuzione di adeguata recinzione a delimitazione dell'area di pertinenza dello Stadio Appiani;
- realizzazione di manufatto necessario ad ospitare le apparecchiature a servizio dell'impianto di irrigazione del campo di gioco;
- rifacimento delle pavimentazioni (terreno spianato all'interno dello stadio, conglomerato bituminoso all'esterno), previa verifica/bonifica dei sottofondi e del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Le scelte delle tipologie costruttive dovranno portare soluzioni in linea con le normative vigenti, con costi di gestione sostenibili ed essere rivolte alla minimizzazione dell'impatto ambientale.

#### Verifica con le prescrizioni di pianificazione ambientale e urbanistica

I lavori si snoderanno su aree con destinazione compatibile con gli interventi proposti: non sarà pertanto necessario predisporre la variante urbanistica.

#### Disponibilità delle aree

I lavori si sviluppano su aree di proprietà del Comune di Padova e pertanto non si è resa necessaria l'attivazione delle procedure espropriative.

#### Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza

L'area oggetto di intervento è inserita in una zona interna ad un complesso sportivo.

È pertanto necessario provvedere alla opportuna compartimentazione dello spazio di lavoro in modo da evitare agli utenti del complesso sportivo l'esposizione al rischio presentato dalle lavorazioni eseguite e dai mezzi d'opera.

Le operazioni per la compartimentazioni e, comunque, per le segnalazioni dei lavori interferenti sono di usuale esecuzione tramite apposizione di recinzioni mobili, segnaletica verticale opportuna, nonché con utilizzo di movieri per la segnalazione.

È inoltre evidente che nelle fasi lavorative il personale dovrà essere sempre munito degli usuali e necessari dispositivi di protezione individuale.

Per gran parte dello sviluppo temporale del cantiere le uniche interferenze con l'ambiente circostante saranno del seguente tipo:

- Accesso di mezzi per forniture di materiali al cantiere, con interferenze col traffico delle vie limitrofe e con il traffico per l'accesso all'impianto sportivo;
- Creazione di polvere in occasione delle operazioni di scavo e movimento terra;
- Emissione di rumore in taluni periodi per particolari lavorazioni.



# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

## DEMOLIZIONE DELLA GRADINATA EST DELLO STADIO APPIANI

Intervento

LLPP OPI  
2021/031

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

### Principali opere da eseguire

- demolizione di torre faro adiacente alla tribuna con smontaggio di eventuali apparecchiature da recuperare
- demolizione della tribuna est dello stadio Appiani comprese le fondazioni
- demolizione dei muri di recinzione lungo via Marghera e via 58° Fanteria
- carico e trasporto del materiale di demolizione alle discariche pubbliche e pulizia completa dell'area
- realizzazione di nuova recinzione lungo via 58° e via Marghera
- ripristino e sistemazione dell'area a ridosso del campo di calcio con terreno inerbito
- sistemazione dell'area occupata dalla gradinata da abbattere con ripristino del sottofondo e superficie in conglomerato bituminoso



# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DEMOLIZIONE DELLA GRADINATA EST DELLO STADIO APPIANI

Intervento

LLPP OPI  
2021/031

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

#### Documentazione fotografica







# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DEMOLIZIONE DELLA GRADINATA EST DELLO STADIO APPIANI**

Intervento

LLPP OPI  
2021/031

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

