



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi  
Servizio Edilizia Pubblica



PROGETTO ESECUTIVO

II AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO G.GALILEI


IMPORTO COMPLESSIVO: €1.300.000,00

N° Progetto		Elaborato	MC.005
Nome file		IMPIANTO SCARICHI	
Data	LLPP EDP	PIANTA PIANO TERRA E PRIMO	
Maggio 2018	2018/15	Scala 1:100	
Progettisti	Rup	Capo Settore	Capo Area
Arch. Thomas Selmin (capogruppo) P.I. Liviano De Zoli (impianti meccanici) P.I. Claudio Zamboni (impianti elettrici)	Arch. Stefano Benvegna	Arch. Luigino Gennaro	Arch. Luigino Gennaro

"TIPICO" PARTICOLARE POSIZIONAMENTO TAPPI DI  
ISPEZIONE COLONNE DI SCARICO



QUALSIASI RIFERIMENTO A MARCA O MODELLO RIPORTATO NEGLI  
ELABORATI E' CONSIDERATO A TITOLO DI ESEMPIO, DEVE ESSERE  
CONSIDERATO O SIMILARE E/O EQUIVALENTE A QUALSIASI ALTRA  
APPARECCHIATURA DI ANALOGHE PRESTAZIONI




- TUTTE LE POSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE, SANITARI ECC. SONO PURAMENTE INDICATIVE  
DEVONO ESSERE CONCORDATE OBBLIGATORIAMENTE CON LA DIREZIONE LAVORI  
- COLONNE DI SCARICO FINO FUORI TETTO STESSO DIAMETRO



PIANTA PIANO TERRA

NOTE:  
- ONI COMPARTO, ORIZZONTALE E VERTICALE, DEVE ESSERE GARANTITO CON LO STESSO GRADO DI COMPARTIMENTAZIONE PREVISTA DAGLI ELABORATI VVF, CON SISTEMI CERTIFICATI E OMOLOGATI. TALI OPERE E/O APPARECCHIATURE SONO COMPRESSE NEL COSTO DELL'APPALTO ANCHE SE NON RIPORTATE IN NESSUN ELABORATO DI PROGETTO.  
- TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO SARANNO IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI E/O CIRCOLARI, OMOLOGATE, CERTIFICATE CON PALA-TUNNEL RET120, CON MAGNETE E FUSIBILE CON MICRO DI FINE CORSA DI SEGNALEZIONE ON/OFF.  
- TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO SARANNO CORREDATE DI LAMPADINE SPA ROSA E VERDE DI SEGNALEZIONE SERRANDE CHIUSA O APERTA INSTALLATE FUORI DEL CONTROSOFFITTO IN POSIZIONE BEN VISIBILE, ALIMENTATE DA RISERVOIRI QUADRI DI CENTRALI COLLOCATI NEI LOCALI PRESIDISTI. LE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO SONO A CARICO DELL'IMPIANTISTA ELETTRICO E COMunque COMPRESSE NELL'APPALTO.  
- ANALOGAMENTE NEGLI IMPIANTI SCARICHI, IDRICI SANITARI, TERMICI O ELETTRICI SARANNO PREVISTI COLLARI DI ADEGUATA RESISTENZA NEL OPPIRE SACCHETTI ANTIFUOCO, SIGILLANTI E/O SISTEMI DI CARATTERISTICHE TALI DA GARANTIRE L'EFFICIENZA DI COMPARTIMENTAZIONE COME RICHIESTO DALLE NORME ANTICENDENDO.  
- PRIMA DELLA POSA IN OPERA TUTTE LE RETI E LE DISTRIBUZIONI A SOFFITTO, ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO, DOVRANNO ESSERE VERIFICATI E CONCORDATI GLI SPAZI CON GLI IMPIANTISTI ELETTRICI E VICEVERSA, IN MODO DA COORDINARE I LIVELLI E LE ZONE DI COMPETENZA.  
- QUALSIASI OPERA, PREVISTA O NON PREVISTA, NEGLI ELABORATI DI PROGETTO E' NECESSARIA COMunque PER GARANTIRE L'EFFICIENZA ANTICENDENDO NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI RICHIESTE DI VARIANTE AL PROGETTO DI APPALTO.



PIANTA PIANO PRIMO