


committente	Comune di Padova Settore Lavori Pubblici	
cod.	LLPP EDP 2018/112	H92C17000120004
denominazione dell'opera	Bastioni e quinte murarie - versante est <i>Barriera Daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini</i> Recupero preesistenze (Finanziamento I Anno; 234.000 Contributi statali)	
oggetto dell'incarico	Progettazione della messa in evidenza del tracciato superficiale del tratto di mura su via Giotto e di recupero ideale e di valorizzazione delle preesistenze nascoste di porta Codalunga	sigla FB
tipo di prestazione	Progetto esecutivo	
oggetto dell'elaborato	Quadro Incidenza della Manodopera	n. 17
legenda		data 07. 2018
		scala
		formato del foglio A4
		orientamento 
R.U.P.	arch. Domenico Lo Bosco	
responsabile del progetto	arch. Adriano Verdi via San Biagio 35 - 35121 Padova tel. 049 8753371 cell. 348 7902259 e-mail studioverdi@alice.it PEC adriano.verdi@archiworldpec.it	timbro e firma

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Bastioni e quinte murarie - versante est *Barriera Daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini* Recupero preesistenze
PSC

Importo lordo dei lavori € 176 189,79		Totale costo sicurezza € 4.500,00			Incidenza sicurezza 2,554 %					Incidenza media manodopera			
	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA		COSTO NETTO	MATERIALI NOLI TRASPORTI			COSTO MANODOPERA		COSTO SICUREZZA
RIF. COD. EPU	DESCRIZIONE	PREZZO P	QUANTITÀ Q	IMPORTO CC=P*Q	U (10 %)	SG (13 %)	CN= CC-U-SG	M (~20~50%)	N (~7/~34%)	T (~10~13%)	MO= CN-M-N-T	INC. % MO/CC	S
D.010	SCAVO DI SBANCAMENTO	5,00	464,60	2323,00	211,18	242,95	1868,87	373,77	635,41	186,89	672,79	28,96	59,33
D.015.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO	32,00	50,93	1629,63	148,15	170,44	1311,05	262,21	445,76	131,1	471,98	28,96	41,62
D.035	TAGLIO DI ASFALTO	3,30	193,84	639,67	58,15	66,90	514,62	102,92	174,97	51,46	185,26	28,96	16,34
D.040.a	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE pedon.	6,00	443,49	2660,94	241,90	278,30	2140,74	428,15	727,85	214,07	770,67	28,96	67,96
D.060.b	RIMOZIONE DI CORDONATA con recupero	8,30	379,04	4484,88	407,72	469,05	3608,11	721,62	1226,76	360,81	1298,92	28,96	114,54
D.065.a	FRESATURA MANTI d'USURA spiazzali	2,00	1847,77	3695,54	335,96	386,50	2973,08	594,62	1010,85	297,31	1070,31	28,96	94,38
D.065.b	FRESATURA MANTI d'USURA marciapiedi	5,00	443,49	2217,45	201,59	231,91	1783,95	356,79	606,54	178,4	642,22	28,96	56,63
D.082	Analisi preliminare di materiali	460,00	1	460,00	41,82	48,11	370,07	-	-	-	370,07	80,45	11,75
D.102.b	F. e stesa di STABILIZZATO	16,60	174,81	2901,85	263,80	303,49	2334,55	466,91	793,75	233,46	840,44	28,96	74,11
D.207.b	F. e P. PAVIMENTAZIONE CIOTTOLI 8-10	39,00	367,81	14344,59	1304,05	1500,24	11540,3	5770,15	807,82	1500,24	3462,09	24,14	366,36
D.210	LETTO DI POSA in SABBIA	3,00	367,81	1103,43	100,31	115,40	887,72	177,54	301,82	88,77	319,58	28,96	28,18
D.224.c	F. e P. DI LASTRE IN TRACHITE sp. cm 6	97,00	6,79	658,63	59,88	68,88	529,87	264,94	37,09	68,88	158,96	24,14	16,82
D.280.a	PIANO DI POSA in stabilizzato sp. cm 10	15,50	67,46	1045,63	95,06	109,36	841,21	168,24	286,01	84,12	302,84	28,96	26,71
D.315	POSA CORDONATA TRACHITE di recupero	22,00	379,04	8338,88	758,08	872,13	6708,67	1341,73	2280,95	670,87	2415,12	28,96	212,97
D.320	F. e P. CORDONATA TRACHITE 12x20/25	87,00	265,90	23133,30	2103,03	2419,41	18610,86	14690,97	55,84	53,18	3810,87	16,47	590,82
D.450.d	RIALZO E MESSA IN QUOTA POZZETTI	76,00	13	988,00	89,82	103,33	794,85	158,97	270,25	79,49	286,15	28,96	25,23
D.445.b	RIALZO E MESSA IN QUOTA PRESE	35,00	11	385,00	35,00	40,27	309,73	61,95	105,31	30,97	111,5	28,96	9,83
D.518	Trattamento StreetPrint e StreetBond	30,00	99,46	2983,80	271,25	312,06	2400,48	480,10	816,16	240,05	864,17	28,96	76,21
N.11	LAMA DI SEPARAZIONE IN ACCIAIO	10,00	260,98	2609,80	237,25	272,95	2099,60	419,92	713,86	209,96	755,86	28,96	66,65
N.20.a	MASSETTO BIOLAND per sottofondi cm 10	12,50	874,05	10925,63	993,24	1142,66	8789,73	4394,96	615,28	1142,66	2636,92	24,14	279,04
N.21.a	F. e P. MASSETTO BIOSTRASSE cm 6	30,00	674,62	20238,60	1839,87	2116,67	16282,06	8141,03	1139,74	2116,67	4884,62	24,14	516,89
N.21.b	F. e P. di MASSETTO BIOSTRASSE cm 8	34,00	874,05	29717,70	2701,61	3108,05	23908,05	11954,02	1673,56	3108,05	7172,41	24,14	758,99
N.41	F. e P. di pavimentazione in MATTONI	163,20	33,61	5485,15	498,65	573,67	4412,83	2206,42	308,9	573,67	1323,85	24,14	140,09
N.51	Fornitura e posa di cordonata in mattoni	1,2	553	663,60	60,33	69,40	533,87	266,93	37,37	69,4	160,16	24,14	16,95
N.61	F. e P. SELCIATO in SASSO SPEZZATO	91,50	254,63	23298,64	2118,06	2436,70	18743,88	12268,62	106,94	509,26	5859,06	25,15	595,05
P.21	IMPERMEABILIZZAZIONE mura	20,00	254,63	5092,60	462,96	532,61	4097,02	2048,51	286,79	532,61	1229,11	24,14	130,07
T.05.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE cm 12	0,35	304,16	106,46	9,68	11,13	85,65	17,13	29,12	8,56	30,83	28,96	2,72
T.15	SEGNALETICA ORIZZONTALE parcheggi	0,69	245,80	169,60	15,42	17,74	136,44	27,29	46,39	13,64	49,12	28,96	4,33
T.82	Realizzazione di SIMBOLO DISABILE	15,00	1	15,00	1,36	1,57	12,07	2,41	4,1	2,29	4,34	28,96	0,38
V.007	Fornitura e stesa di TERRENO VEGETALE	15,00	258,19	3872,79	352,07	405,04	3115,68	623,14	1059,33	311,57	1121,64	28,96	98,91
	TOTALE €			176189,79	16017,25	18426,92	141745,61	68791,96	16604,52	13068,41	43281,86	24,57	4499,89