



# **COMUNE DI PADOVA**

Codice fiscale 00644060287

## **SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE**

### **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

### **SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA**

Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e disinstallazione arredi natalizi.

## **NATALE 2018 2019**

### **Allegato 2 – Foglio condizioni**

Capo settore  
Verde Parchi e Agricoltura Urbana  
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Capo settore  
SUAP e Attività Economiche  
Arch. Franco Fabris

Il RUP  
Ing. Massimo Benvenuti

Il Progettista  
Arch. Pierpaolo Doz

Padova, li 31 Agosto 2018

**Oggetto:** Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e disinstallazione arredi natalizi.

## **NATALE 2018**

Il Comune di Padova intende confermare i valori tradizionali legati alle festività natalizie, attesa l'importanza della ricerca e del mantenimento delle tradizioni, riproponendo un clima di festa in città attraverso la realizzazione di installazioni luminose da collocare lungo le vie, sui palazzi e monumenti rappresentativi del comune nonché sulle alberature esistenti e su alberi dedicati alla decorazione e illuminazione.

L'impresa appaltatrice oltre a possedere i requisiti previsti di legge dovrà individuare un Direttore Tecnico che avrà il compito di coordinare i diversi aspetti espressi nell'appalto e rappresentate in dalle luminarie.

Il Direttore Tecnico anche in caso di associazione temporanea d'impresa risponde personalmente dell'efficacia e della riuscita del contenuto dell'appalto all'Amministrazione Comunale e s'attiva affinché o diversi aspetti e strumenti funzionino al meglio.

Per le festività di Natale 2018 l'Amministrazione Comunale intende affidare i servizi summenzionati in alcuni siti predeterminati del territorio comunale. Il periodo di funzionamento dei dispositivi oggetto della procedura di affidamento è dal giorno 23 (ventitre) novembre 2018 al 6 (sei) gennaio 2019 compresi.

Le luminarie dovranno essere dotate obbligatoriamente di temporizzatori per limitarne l'accensione ad una determinata fascia oraria, secondo quanto previsto al punto 4.

L'elemento caratterizzante individuato per il Natale a Padova 2018 è la "stella di Giotto" (decoro luminoso a forma di stella), le stelle verranno inserite come decoro nelle installazioni nei palazzi comunali sia caratterizzeranno anche la forma di alcune strutture di maggiori dimensioni poste nelle rotonde stradali o negli slarghi e piazze.

**IMPORTO** netto (iva esclusa) a base d'asta € **181.870,00** (**Centoottantunomilaottocentosettanta,00**) oltre a € **6.000,00** (semila,00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € **187.870,00** (**Centottantasettemilaottocentosettanta,00**).

### **SPECIFICHE SULLE LUMINARIE E PRESTAZIONI RICHIESTE:**

- Fornitura e noleggio di luminarie (con tecnologia LED) che dovranno essere poste in funzione nei siti indicati al punto 4, ad esclusione degli allestimenti effettuati con luminarie messe a disposizione dall'Amministrazione, laddove indicato nel successivo punto 4;
- Le luminarie dovranno essere montate a regola d'arte e provviste di relativa dichiarazione di corretta posa dell'impianto, attestante la conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti (l. 791/67 e D. Lgvo 615/1996, norma CEI EN 60598-1 e CEI EN 598-2-20), redatta da personale qualificato;
- Assistenza tecnica tramite personale qualificato al fine di garantire il corretto funzionamento di tutti gli elementi installati per l'intero periodo ed in tutti i siti individuati, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali utilizzati ed alla relativa installazione; che in caso di sottrazione ad opera di ignoti dei

dispositivi, o di loro manomissione, dovrà essere garantito l'immediato ripristino senza oneri per l'Amministrazione;

- Fornitura e posa di tutte le opere provvisorie per rendere funzionanti tutte le installazioni (quadri elettrici, prolunghe, connettori, cavi e lampadine, etc.); gli allacciamenti e le utenze sono a carico del Comune che curerà i rapporti con Acegas Aps Amga;
- La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi delle eventuali autorizzazioni necessarie (autorizzazione di Pubblica Sicurezza (PS), di competenza della Questura e/o ogni altro titolo abilitativo eventualmente previsto)
- Durante le attività di montaggio/smontaggio ed eventuale manutenzione degli elementi, la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni misura prevista dal Codice della Strada, dal D. Lgs. N. 81/2008, e dalle altre normative di settore, al fine di evitare pericoli per il personale impiegato e per la circolazione stradale sia veicolare che pedonale.
- Tutto il materiale proposto deve essere preventivamente approvato dalla stazione appaltante prima della sua installazione. Qualora il materiale proposto non corrisponda alle specifiche del bando e alle esigenze della stazione appaltante l'impresa dovrà entro 3 (tre) gg proporre una alternativa sulla base delle motivazioni che hanno escluso la precedente proposta.
- **SI PRECISA CHE NON SONO AMMESSE SUI MONUMENTI STORICI LUMINARIE CON ILLUMINAZIONE ECCESSIVA E/O COLORATA.**

### **SITI OGGETTO DEGLI ALLESTIMENTI LUMINOSI**

1. **Palazzo Moroni**, Facciata frontale (fronte Università) n. 2 tende luminose dimensioni di ognuna della lunghezza di metri 12 (dodici) , altezza 13 (tredici) metri, con un peso totale di 105 kg massimo distribuito nei 24 mt dell'installazione. Fissaggio stringhe: corda di nylon di diametro mm 8 (certificato di conformità allegato) ancorata al tetto lungo la balaustra. Installazione sopra alle tende di n.° dieci stelle delle dimensioni di un metro per un metro.
2. **Palazzo della Ragione**, poggioli (lato piazza Erbe e lato piazza dei Frutti) installazione di tende luminose dell'altezza di 1,5 metri e di lunghezza di circa 80 (ottanta) metri per lato lungo i poggioli del Palazzo.  
Ancoraggio delle tende con filo di nylon trasparente fissato alle rispettive balaustre. Peso massimo per metro lineare delle tende 950 gr distribuiti nei 160 (centosessanta) metri di lunghezza del palazzo.  
Tende Palazzo della Ragione lato piazza delle Erbe: per 1,5 metri e di lunghezza di circa 80 (ottanta) metri per lato.  
Tende Palazzo della Ragione lato piazza dei Frutti: altezza 1,5 metri per una lunghezza di 80 (ottanta) metri. Dovrà inoltre prevedersi la fornitura e l'installazione di n° 8 (otto) stelle in fibra di vetro dell'altezza di metri uno per una lunghezza di metri uno, da distribuire sulle due tende.
3. **Allestimento degli addobbi sull'abete natalizio DI Palazzo Moroni**, collocato tra palazzo Moroni e palazzo Bò ( caratterizzato da alta resa e luminosità) e addobbi natalizi vari che valorizzino l'albero anche durante il giorno. L'energia elettrica verrà garantita tramite collegamento con il quadro del Comune, sito in via Oberdan, utilizzando un cavo per la fornitura di 40 kw. Alla base dell'albero sarà posizionata un'aiuola recintata da una staccionata di legno che conterrà pacchi regalo in carpet colorati.
4. **Poggiolo della Loggia Amulea**: tende a cascata di alta resa e luminosità, delle dimensioni di altezza pari a metri 5 per 40 (quaranta) metri di lunghezza. Peso per metro lineare non superiore a 950 grammi distribuiti nei 40 (quaranta) metri di lunghezza.

5. **Palazzo dell'Orologio in piazza dei Signori**: la parete lato piazza sopra l'orologio dovrà essere allestita con una tenda luminosa ad alta resa e luminosità delle dimensioni di 10 metri di lunghezza per una altezza di 10 metri con un peso per ogni stringa non superiore a 350 gr ogni stringa con un peso di 35 kg distribuito nell'intera area . Sopra le tende dovrà inoltre prevedersi l'installazione di n° 3 (tre) stelle delle dimensioni di metri uno per metri uno .  
Su entrambi i lati della torre lungo i due poggiali dovranno essere allestite tende ad alta resa e luminosità delle dimensioni di 1,5 metri in altezza della lunghezza del poggiale 60 metri (30 per lato).  
Dovrà inoltre prevedersi la fornitura e l'installazione di n° 3 (tre) stelle in fibra di vetro delle misure di un metro per un metro, da distribuire sulla tenda superiore della torre.
6. **Torre degli Anziani (lato piazza dei Frutti)**: dovranno essere allestite n. 2 (due) tende, ad alta resa e luminosità. Le tende dovranno avere larghezza 5 (cinque) metri e scendere da un lato per 20 (venti) metri con peso di 57 kg e dall'altro per 40 (quaranta) metri con peso di 95 kg. Ancoraggio delle stringhe con un tubo di ferro zincato dal diametro di 4 cm: il tubo sarà fissato con cordine in acciaio zincato che passeranno all'interno delle finestre della torre, fissandosi alla struttura metallica interna. Per mantenere le tende aderenti al muro, si utilizzeranno cordine di nylon agganciate agli ancoraggi metallici (già presenti nella torre).  
Sopra le tende dovrà inoltre prevedersi l'installazione di n°8 (otto) stelle delle dimensioni di metri uno per metri uno da distribuire sulle due tende.
7. **QUARTIERI**: 15 Coni in carpet verde sintetico, su postazioni già individuate, ricoperti di luce a led bianco, in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza per le installazioni a bassa quota. Dimensioni altezza metri 6 diametro 2 metri con basamento autoportante e allestimento di una staccionata in legno alla base intorno al cono con funzione di protezione.  
Liste delle posizioni nei quartieri:

1	Piazzale Stazione Ferroviaria lato ovest fronte Mc Donald
2	Piazzale Azzurri d'Italia adiacente Coni
3	Via Pontevigodarzere civ. 87
4	Piazzale Forcellini
5	Piazza Barbato adiacente sagrato
6	Via Madonna del Rosario angolo via Camurri
7	Piazza SS. Pietro e Paolo
8	Via Monta angolo via Croce Verde
9	Via Salboro fronte Scuole elementari
10	Camin Piazza S.Salvatore prospiciente sagrato
11	Guizza via Guasti n° 55 fronte centro civico
12	Via Bajardi
13	Da definire in corso d'opera
14	Da definire in corso d'opera
15	Da definire in corso d'opera
16	Da definire in corso d'opera
17	Da definire in corso d'opera
18	Da definire in corso d'opera

8. **Alberi isola Memmia – Prato della Valle**: allestimento a spirale sulle ramature di luminarie sui n.° 44 (quarantaquattro) alberi dell'Isola Memmia in Prato della Valle.

9. **Porte storiche della città**:

- **Savonarola**
- **Portello,**
- **Molino**
- **Ponte Corvo**

Installazione tende a cascata luminose ; altezza 1,5 metri lungo il profilo frontale e posteriore di ogni porta.

10. **Grandi Rotonde**: installazione stelle illuminate a 5 punte nelle rotonde Sarpi e Stanga delle dimensioni indicative di metri 4,10 di altezza per una larghezza di metri 4.30 per uno spessore di 54 centimetri . Struttura di sostegno di almeno 50 centimetri (in aggiunta alle misure indicate in altezza). Staccionata in legno per protezione ove sia prevista la presenza di pedoni.

11. **Alberi esistenti**: Allestimento a spirale sulle ramature di luminarie su n. 7 alberi esistenti (tipo magnolie) nelle seguenti posizioni:

1	Rondò Borgomagno lato Arcella
2	Mortise tra via Cardan e Madonna Salute
3	Piazzale Firenze
4	Rotatoria guizza
5	S. Croce fronte chiesa lato edicolante.
6	Piazza Mazzini prospiciente palazzo Maldura
7	Rotonda San Marco

Rimane altresì facoltà per la stazione appaltante durante la fase esecutiva su indicazione della D.L modificare le posizioni suindicate.

12. Collocazione di abeti addobbati, mediante fornitura n° 8 (otto) alberi collocati nei quartieri, di altezza non inferiore a 6 (sei) metri, con i relativi supporti, installazione e disinstallazione degli addobbi luminosi loro collegamento ai punti di alimentazione elettrica ove prevista e successiva rimozione e smaltimento degli alberi. I punti in cui collocare gli abeti sono:

1	Pediatria
2	Via Barbarigo (slargo verso rotonda via XX settembre)
3	Piazzetta Santa Rita adiacente bar Simon bistrot
4	Piazzetta Gasparotto

5	Piazza De Gasperi
6	Piazzetta Buonarroti
7	Piazzetta in Ghetto
8	Da definire

Rimane altresì facoltà per la stazione appaltante durante la fase esecutiva su indicazione della D.L modificare le posizioni suindicate.

13. ***Sistemazione di Piazza Cavour***: Allestimento di una scenografia avente per tema le icone natalizie e il tema prescelto dall'amministrazione "le stelle" da collocare nell'area della piazza Cavour e attorno alla Galleria della piazza oggetto di proposta da parte dei concorrenti all'appalto.

Tutti gli allestimenti dovranno essere mantenuti accesi dalle 16.30 alle 02.00 di tutti i giorni nel periodo compreso dal giorno 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi.  
Le forniture di energia ed i relativi consumi sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **OBBLIGHI CONTRATTUALI:**

- l'aggiudicatario è soggetto alla piena osservanza di Leggi e Regolamenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori;
- Tempo contrattuale è di **giorni. 95** ,composto dai seguenti termini intermedi:
  - **25 giorni** per l'approvvigionamento e l'installazione del materiale;
  - **45 giorni** per il funzionamento, manutenzione e assistenza all'esercizio delle luminarie dal - 23/11/2018 al 6/01/2019
  - **25 gg** per lo smontaggio
- Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo contrattuale sarà applicata una penale pari all'0,1% della somma di progetto per il servizio e quindi di € **187,87 euro (centottantasette, 87)** anche per i termini intermedi, fino ad un massimo del 10% del valore dell'appalto.
- L'aggiudicatario deve essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a € **1.000.000,00 (unmilione,00)**;
- La polizza assicurativa dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Padova;
- cauzione: la ditta aggiudicataria è tenuta a versare entro il 23 novembre 2018 L'importo di € **30.000,00 (trentamila)** a titolo di garanzia, anche con polizza fidejussoria, per i danni arrecati durante l'occupazione del suolo pubblico.

- Tutti gli allestimenti dovranno essere mantenuti accesi dalle 16.30 alle ore 2.00 antemeridiane di tutti i giorni nel periodo compreso dal giorno 23 Novembre 2018 al 06 Gennaio 2019 incluso.  
Le forniture di energia elettrica e i relativi consumi sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

## 6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione in caso d'uso);

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 per quanto concerne le clausole di esclusione;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire o meno, in toto o in parte, all'aggiudicazione del servizio/fornitura oggetto della presente procedura anche in relazione ad eventuali prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

I Progettisti :

Dott.ssa Marina Celi  
Arch. Pierpaolo Doz

il RUP :

Ing. Massimo Benvenuti