

RASSEGNA :CASTELLO FESTIVAL 2019
SCHEDA TECNICA :IMPIANTO ELETTRICO
SEDE: CASTELLO CARRARESE , PIAZZA CASTELLO PADOVA
PERIODO : dal 21/06 al 23/09/2019
NUMERO EVENTI : max.40 (con date da definire)

MATERIALE

FARO A LED 40W P/ILLUMINAZIONE CORTILE ZONA FRANCA N. 07
FARO DI EMERGENZA 50W ZONA FRANCA N. 03
IMPIANTO ELETTRICO CON CAVI NEOPRENE P/DOPPIA ACCENSIONE
QUADRO ELETTRICO P/FUNZIONAMENTO LUCI DI EMERGENZA SU ZONA FRANCA N. 02

FARO A LED DA 130W P/ILLUMINAZIONE DELLE STANZE EX CELLE CARCERARIE N.20

CAVO NEOPRENE+QUADRO ELETTRICO+N. 3 PIANTANE

GRUPPO DI CONTINUITÀ DA 5KW P/ACCENSIONE LUCI DI EMERGENZA DEL CORTILE E DEL PALCO N. 01

PLAFONIERA P/ILLUMINAZIONE DEI CAMERINI E ZONA QUADRI ELETTRICI C/CAVI NEOPRENE E QUADRO ELETTRICO N. 02

UNA LINEA ELETTRICA C/CAVO IN GOMMA 5X50 mmq 50 mtl
UNA LINEA ELETTRICA C/CAVO IN GOMMA 5X25 mmq 100 mtl
UNA LINEA ELETTRICA C/CAVO IN GOMMA 5X 10 mmq 100 mtl(x servizio bar)
UN QUADRO ELETTRICO DA 30KW
UN QUADRO ELETTRICO C/PRESE CEE 3X32A
UN QUADRO ELETTRICO C/PRESE CEE 6X16mmq
UNA LINEA ELETTRICA C/CAVO IN GOMMA 3X4mmq (ALLACCIAMENTO BAR)
UN QUADRO ELETTRICO C/PRESE CEE UNIV. (A SERVIZIO DEL BAR)

MESSA A TERRA DEL PALCO C/CORDA DA 16mmq E QUADRI ELETTRICI;
INSTALLAZIONE DI DUE FARI JUDURI DA 400W, QUADRO ELETTRICO E OROLOGIO P/ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEI FARI, LINEA ELETTRICA P/ALIMENTAZIONE;
INSTALLAZIONE DI 3+2 FARI ALOGENI DA 300W FERMATI C/DUE STAFFE, P/ILLUMINAZIONE INGRESSO DEL CASTELLO DEI CARRARESI – INSTALLAZIONE DI DUE LAMPADINE DI EMERGENZA;
CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO, CONTROLLO DEI QUADRI ELETTRICI C/SOSTITUZIONE DELLE SPINE MANCANTI;

FORNITURA ENEL trifase 21 kw per servizio bar
FORNITURA ENEL trifase 30 kw per spettacoli

per 11 giorni (stagione estiva lirica):
periodi (dal 10 al 13/07 e dal 28/07 al 3/08)
GENERATORE 100KW P/8GG
CAVI + QUADRI ELETTRICI OCCORRENTI
GASOLIO P/GENERATORE

ASSISTENZA TECNICA PER TUTTA LA DURATA DELLA RASSEGNA (circa 40 serate)
REPERIBILITÀ SIA DIURNA CHE NOTTURNA DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLA RASSEGNA
RILASCIO CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ IMPIANTI E CORRETTO MONTAGGIO

Tutto il materiale dovrà essere installato prima dell'inizio della rassegna.